

仁化县董塘河损毁河堤修复工程

招标控制价

招标控制价

(小写)： 981,716.66

(大写)： 玖拾捌万壹仟柒佰壹拾陆元陆角陆分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人


李志宗

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

仁化县住房和城乡建设管理局文件

仁住建字[2025]2号

关于调整部分建筑材料参考价格的通知

各有关单位：

根据我县近期建筑材料市场价格的实际变化情况，现对部分建筑材料市场参考价格进行调整（见附页），本文调整的建筑材料参考价格从2025年3月1日起执行，已办理竣工结算的工程不再调整。凡本文没有调整的建筑材料市场参考价格仍按仁住建字[2024]7号文执行。施工过程中经设计单位、建设单位及有关部门同意，选用新型材料或高级优质装饰材料时，材料价格按双方签订价格进行结算。

仁化县住房和城乡建设管理局

2025年3月1日

人工、材料、机械台班参考价格表（2025年2号）

编码	材料名称	型号规格	单位	含税单价 (元)	不含税单 价 (元)	综合折 税率	备注
1	螺纹钢Ⅲ级	Φ 10以内	吨	3955	3500.00	13.00%	
2	螺纹钢Ⅲ级	Φ 10-25	吨	3695	3269.91	13.00%	
3	螺纹钢Ⅲ级	Φ 25外	吨	3855	3411.50	13.00%	
4	圆 钢	Φ 10以内	吨	3960	3504.42	13.00%	
5	圆 钢	Φ 12-25	吨	3840	3398.23	13.00%	
6	复合普通硅酸盐水泥	P·C32.5	吨	330	292.04	13.00%	
7	复合普通硅酸盐水泥	P·C42.5	吨	385	340.71	13.00%	
8	中砂		m ³	140	136.03	2.92%	
9	机制砂		m ³	118	114.65	2.92%	
10	碎石	(综合)	m ³	130	126.31	2.92%	
11	毛石	(综合)	m ³	85	82.59	2.92%	
12	标准砖	240×115×53	千块	320	310.92	2.92%	
13	石屑		m ³	78	75.79	2.92%	
14	生石灰		T	320	310.92	2.92%	
15	柴油		Kg	8.90	7.88	13.00%	
16	汽油		Kg	10.63	9.40	13.00%	
17	水		m ³	4.04	3.93	2.92%	
18	电		Kw·h	0.81	0.72	13.00%	
19	砂卵石		m ³	105	102.02	2.92%	
20	沥青混凝土		m ³	1310	1159.29	13.00%	
21	粗粒式沥青混凝土	AC-25 I	m ³	1205	1066.37	13.00%	
22	中粒式沥青混凝土	AC-20 I	m ³	1315	1163.72	13.00%	
23	中粒式沥青混凝土	AC-16 I	m ³	1360	1203.54	13.00%	

24	细粒式沥青混凝土	AC-13 I	m ³	1365	1207.96	13.00%	
25	改性细粒式沥青混凝土	AC-13 I	m ³	1545	1367.26	13.00%	
26	砂浆（润管）		m ³	400	353.98	13.00%	仁化产
27	普通商品混凝土	C15	m ³	330	292.04	13.00%	仁化产
28	普通商品混凝土	C20	m ³	340	300.88	13.00%	仁化产
29	普通商品混凝土	C25	m ³	360	318.58	13.00%	仁化产
30	普通商品混凝土	C30	m ³	375	331.86	13.00%	仁化产
31	普通商品混凝土	C35	m ³	400	353.98	13.00%	仁化产
32	普通商品混凝土	C40	m ³	415	367.26	13.00%	仁化产
33	普通商品混凝土	C45	m ³	430	380.53	13.00%	仁化产
34	普通商品混凝土	C50	m ³	445	393.81	13.00%	仁化产

注：

- ①以上单价骨料采用破碎卵石。②骨料采用石灰石，在原品种强度等级混凝土基础上增加20元/m³；细石(1-2)、瓜米石(0-05)，单价在原品种强度等级混凝土基础上增加30元/m³；
- ①以上单价未含过路、桥及其它费用。②以上单价含运输费(半径20公里以内)，每超过一公里，在原品种强度等级混凝土单价基础上增加2.00元/m³；
- 抗混凝土在原品种强度等级混凝土基础上，其中:P6等级增加10元/m³,P8等级增加20元/m³,P10等级增加30元/m³,P12等级增加40元/m³；
- 掺膨胀剂UEA或AEA混凝土，掺量6%加收35元/m³，掺量8%加收40元/m³，掺量10%加收45元/m³，掺量12%加收50元/m³，掺量14%加收55元/m³；
- 掺防水剂混凝土，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加40元/m³；
- ①水下桩混凝土，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加20元/m³。：②自密实，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加40元/m³。：③预应力混凝土、公路混凝土(非泵送)，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加20元/m³。公路混凝土(泵送)，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加40元/m³。④地面混凝土(地坪球场车库、地下室)，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加10元/m³；
- 抗折混凝土Z4.0对应C35；Z4.5对应C40；Z5.0对应C45强度等级混凝土单价基础上增加20.00元/m³；
- 早强型混凝土：三天的，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加50元/m³；七天的，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加40元/m³；十四天的，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加20元/m³；
- 添加纤维等特殊材料的混凝土，需方须补足实际发生的成本价差；
- 其它特殊要求的混凝土，双方另行商议；
- 以上混凝土单价已含国家规定税率(若国家税率有变动，按国家规定执行)，不含泵送费

说明：1. 本版中的“含税单价”是指运至仁化县城工地的市场综合价格，包括材料供应价、运杂费、运输损耗费、采保费；运输距离为10公里内；“含税单价”服务于选择简易计税方法的建设工程项目；其它未登材料参照韶关建筑造价信息。

2. “不含税单价”是指按财税部门相关规定的除税价格，不含进项税额，“不含税单价”服务于一般计税方法的建设工程项目。

3. “不含税单价”是以采购可以开具“增值税专用发票”的材料（设备）为依据的；

4. 本版中所涵盖的建筑产品适用增值税税率见附表《各类材料综合折税率表》；

5. 本版人工、材料、机械台班综合价格只是反映市场的价格情况，并非“政府定价”或“政府指导价”，只作为建设工程材料价格变动的参考数据使用；

6. 本版中未包含的建筑产品，可通过市场询价按财税部门的相关规定进行处理并形成不含税单价。

编制说明

一、工程概况

工程位于仁化县董塘镇，工程的主要任务是对董塘河水毁河堤进行修复，董塘河本次水毁河堤修复共 6 处，高莲电站库区右岸段水毁修复长度 45m，董塘河支流高宅水水毁修复河堤 2 处共计 56m，墩仔桥下游段水毁修复河堤共 3 处，长度共计 103m，工程水毁修复河堤总长度 204m。

本工程招标控制价为 98.17 万元，其中：建安工程费 94.4 万元，预留金 3.78 万元。

二、编制内容及依据

（一）编制原则和依据

本工程编制原则按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

定额依据为：

建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

三、基础单价

1、人工工资

人工工资预算单价按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为65.1元/工日计，技工工资为90.9元/工日计。

2、材料价格

主要材料：按仁化县住房和城乡建设局2025年3月1日发布的《关于调整部分建筑材料价格的通知》加运距作为概算价格，并按《编制规定》限价进入工程单价计算。柴油根据广东省物价局公布的最新批发价编列。

次要材料：按广东省水利厅2024年公布的次要材料价格。

3、电、水、风单价

按《编制规定》公布电价及施工组织设计选定的方式、设备型号、数量分析计算。其中电价取为0.85元/kw.h、水价0.65元/m³、风价0.15元/m³。

4、材料价格

主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材等参考仁化县住房和城乡建设局2025年3月1日发布的《关于调整部分建筑材料价格的通知》内公布的不含税单价并加运距计得；次要材料按广东省水利厅2024年公布的次要材料价格。

主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材等参考仁化县住房和城乡建设局2025年3月1日发布的《关于调整部分建筑材料价格的通知》内公布的不含税单价并加运距计得；次要材料按广东省水利厅2024年公布的次要材料价格。

主要材料考虑从仁化县购买，工地到县城运距为5km。扣除市场参考价中包含的8km，因此本工程材料价不计运距。

四、费用计算标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准，建安工程费用由直接费、间接费、利润、主要材料价差、未计价材料费和税金组成。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 3.4%，安装工程费率为 4.1%。

2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础，根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取值：

建筑工程费率：

- 土方开挖工程 7.5%；
- 石方开挖工程 10.5%；
- 土石方填筑工 8.5%；
- 混凝土工程 8.5%；
- 钢筋制安 6%；
- 模板工程 8.5%；
- 基础处理及锚固工程 7.5%；
- 疏浚工程 6.5%；
- 管道工程 7.5%；
- 植物措施工程 6.5%；
- 其他工程 9.5%

3、企业利润：

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

4、税金：

根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编

制规定》（粤水建管〔2019〕9号）增值税销项税税率的通知的规定，应计入建筑安装工程费用的增值税销项税税率由10%调整为9%。

5、安全生产措施费及其他临时工程费

根据《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号），安全生产措施费按建筑安装工程投资的2.5%计算，其他临时工程费按建筑安装工程的0.8%计算。

6、预留金

施工阶段工程预留金按建筑安装工程的4%计列。

六、工程招标控制价

本工程招标控制价为98.17万元，其中：建安工程费94.4万元，预留金3.78万元。

工程项目总价表

合同编号： 1

工程名称： 仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	913625.95
2	措施项目清单计价合计	30332.38
3	其他项目合计	37758.33
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	981716.66
	总投资:玖拾捌万壹仟柒佰壹拾陆元陆角陆分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：1

工程名称：仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				913625.95		
		一 董塘河水毁修复工程				913625.95		
		一) 河堤修复				913625.95		
		一) 高莲电站段河堤修复工程				197603.39		
1.	500101002001	土方开挖	m3	351.	3.47	1217.97	1	
2.	500103001001	土方回填	m3	121.5	8.68	1054.62	2	
3.	500103010001	抛填块石	m3	110.55	141.79	15674.88	3	
4.	500103010002	基础块石换填	m3	157.	146.94	23069.58	4	
5.	500109001001	C20砼埋石挡墙（20%埋石率）	m3	115.2	419.48	48324.1	5	
6.	500109001002	C20混凝土碧道修复15cm厚（含喷漆）	m2	625.	107.22	67012.5	6	
7.	500110001001	普通模板	m²	238.5	58.64	13985.64	7	
8.	500114001001	dn75pvc排水管	m	18.	20.5	369.	8	
9.	500114001002	土工布包裹管口	m²	2.03	8.68	17.62	9	
10.	500102013001	现状C20砼道路及旧挡墙拆除	m3	22.5	94.46	2125.35	10	
11.	500103007001	碎石垫层回填	m3	73.	251.87	18386.51	11	
12.	500114001003	双排脚手架	m²	234.	17.94	4197.96	12	
13.	500114001004	沥青杉木板填缝	m²	11.52	161.06	1855.41	13	
14.	500114001005	路面伸缩缝	m	25.	12.49	312.25	14	
		二) 高宅水				141665.53		
1.	500101002002	土方开挖	m3	309.12	3.47	1072.65	1	
2.	500109001004	C20砼埋石挡墙（20%埋石率）	m3	266.	422.75	112451.5		
3.	500103007002	碎石垫层回填	m3	11.2	251.87	2820.94	11	
4.	500110001002	普通模板	m²	263.2	58.64	15434.05	7	
5.	500114001006	dn75pvc排水管	m	61.6	20.5	1262.8	8	
6.	500114001007	土工布包裹管口	m²	2.24	8.68	19.44	9	
7.	500114001008	双排脚手架	m²	240.8	17.94	4319.95	12	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：1

工程名称：仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001009	沥青杉木板填缝	m²	26.6	161.06	4284.2	13	
		三)墩仔村1#				21720.86		
1.	500101002003	土方开挖	m3	12.6	3.47	43.72	1	
2.	500103001002	土方回填	m3	7.04	8.68	61.11	2	
3.	500102013002	现状C20砼道路拆除	m3	3.	94.46	283.38	16	
4.	500109001005	C20砼埋石挡墙(20%埋石率)	m3	23.	419.48	9648.04	5	
5.	500109001007	C20砼截水沟	m3	5.04	550.89	2776.49	17	
6.	500109001008	C20砼集水井	m3	1.9	550.89	1046.69	18	
7.	500109001009	C20砼导水槽	m3	0.34	550.89	187.3	19	
8.	500110001003	普通模板	m²	91.	58.64	5336.24	7	
9.	500114001010	dn75pvc排水管	m	6.4	20.5	131.2	8	
10.	500114001011	土工布包裹管口	m²	0.7	8.68	6.08	9	
11.	500103007003	碎石垫层回填	m3	1.5	251.87	377.81	11	
12.	500109001006	C20混凝土路面修复20cm厚	m2	15.	121.52	1822.8	20	
		四)墩仔村2#				436294.31		
1.	500101002004	土方开挖	m3	2748.31	3.47	9536.64	1	
2.	500103001003	土方回填	m3	1430.65	8.68	12418.04	2	
3.	500103010006	基础块石换填	m3	925.1	146.94	135934.19	4	
4.	500109001010	C20砼埋石挡墙(20%埋石率)	m3	456.66	419.48	191559.74	5	
5.	500109001011	C20混凝土道路修复18cm厚	m2	240.	109.39	26253.6	21	
6.	500103007004	碎石垫层回填	m3	24.	251.87	6044.88	11	
7.	500102013003	现状砼道路拆除	m3	24.	94.46	2267.04	22	
8.	500110001004	普通模板	m²	561.6	58.64	32932.22	7	
9.	500114001012	dn75pvc排水管	m	70.2	20.5	1439.1	8	
10.	500114001013	土工布包裹管口	m²	1.56	8.68	13.54	9	
11.	500114001014	双排脚手架	m²	546.	17.94	9795.24	12	
12.	500114001015	沥青杉木板填缝	m²	46.57	161.06	7500.56	13	
13.	500114001016	路面伸缩缝	m	48.	12.49	599.52	14	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：1

工程名称：仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		五) 墩仔村3#				62341.86		
1.	500101002005	土方开挖	m3	329.2	3.47	1142.32	1	
2.	500103001004	土方回填	m3	175.	8.68	1519.	2	
3.	500103010007	基础块石换填	m3	161.44	146.94	23721.99	4	
4.	500109001012	C20砼埋石挡墙（20%埋石率）	m3	59.7	419.48	25042.96	5	
5.	500109001013	C20混凝土道路修复18cm厚	m2	30.	109.39	3281.7	21	
6.	500103007005	碎石垫层回填	m3	3.	251.87	755.61	11	
7.	500102013004	现状砼道路拆除	m3	3.	94.46	283.38	22	
8.	500110001005	普通模板	m²	72.	58.64	4222.08	7	
9.	500114001017	dn75pvc排水管	m	7.5	20.5	153.75	8	
10.	500114001018	土工布包裹管口	m²	0.2	8.68	1.74	9	
11.	500114001019	双排脚手架	m²	70.	17.94	1255.8	12	
12.	500114001020	沥青杉木板填缝	m²	5.97	161.06	961.53	13	
		六) 临时工程				54000.		
1.	500101002006	施工工棚	m2	200.	120.	24000.	23	
2.	500101002007	办公生活用房	m2	200.	150.	30000.	24	
		合 计	元			913625.95		

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号：1

工程名称：仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：1

工程名称：仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	22840.65
2	其他临时工程费	7491.73
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	30332.38

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	37758.33	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	37758.33	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

零星工作项目计价表

合同编号： 1

工程名称： 仁化县董塘河损毁河堤修复工程

第1页，共1页

序 号	名 称	型号规格	计量单位	单 价(元)	备 注
1.1	人工				
1.2	材料				
1.3	机械				
	合 计				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼埋石挡墙（20%埋石率） 工程

单价编号：5

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				332.77
1.1	人工费	元			40.03
00010005	技工	工日	0.264	90.9	23.98
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.05
1.2	材料费	元			289.15
04110011	块石	m3	0.344	112.3	38.63
34110010	水	m3	0.7	0.65	0.46
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.824	300.88	247.93
81010015	其他材料费	%	1.		2.87
1.3	机械使用费	元			3.58
99042026	振动器	台班	0.035	16.22	0.56
99042028	振动器	台班	0.017	68.68	1.2
99042045	风(砂)水枪	台班	0.009	135.89	1.28
99451170	其他机械费	%	18.		0.55
2	施工管理费	元			31.67
3	利润	%	7.	291.48	20.4
4	税金	%	9.	384.84	34.64
	合计	元			419.48

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价计算表

C20混凝土碧道修复15cm厚
(含喷漆) 工程

单价编号：6

单位：m2

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				71.83
1.1	人工费	元			17.58
00010005	技工	工日	0.053	90.9	4.82
00010006	普工	工日	0.08	65.1	5.18
00010010	人工费	元	7.588	1.	7.59
1.2	材料费	元			54.01
04010030	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.001	340.71	0.2
05030391	板枋材	m3		1793.	0.36
13010501	KCM清漆	kg	0.047	21.	0.99
13010505	KCM色漆	kg	0.12	25.	3.
14330130	二甲苯	kg	0.016	13.	0.21
14410700	建筑胶	kg	0.258	1.25	0.32
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.153	300.88	46.03
81010015	其他材料费	%	8.		3.71
99450760	其他材料费	元	0.048	1.	0.05
1.3	机械使用费	元			0.25
99042027	振动器	台班	0.016	11.76	0.18
99063002	载重汽车	台班		510.76	0.05
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
2	施工管理费	元			1.38
3	利润	%	7.	67.34	4.71
4	税金	%	9.	106.82	9.61
	合计	元			107.22

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

普通模板

工程

单价编号： 7

单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.11
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			14.46
01000001	型钢	kg	0.43	3.8	1.63
03135270	电焊条	kg	0.025	5.9	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.1	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.3	6.45
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.5	1.39
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.3	机械使用费	元			7.22
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	553.39	6.31
99147045	电焊机	台班	0.005	53.47	0.24
99147054	钢筋切断机	台班		183.34	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	施工管理费	元			5.32
3	利润	%	7.	49.	3.43
4	税金	%	9.	53.8	4.84
	合计	元			58.64

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

现状C20砼道路及旧挡墙拆除 工程

单价编号： 10

单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				61.77
1.1	人工费	元			0.74
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.011	65.1	0.72
1.2	材料费	元			2.45
81010001	零星材料费	%	5.		2.97
1.3	机械使用费	元			58.58
99021003	挖掘机	台班	0.05	1171.55	58.58
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	70.58	4.94
4	税金	%	10.	85.87	8.59
	合计	元			94.46

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

双排脚手架

工程

单价编号: 12

单位: m^2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				13.3
1.1	人工费	元			5.14
00010005	技工	工日	0.036	90.9	3.24
00010006	普工	工日	0.029	65.1	1.9
1.2	材料费	元			7.44
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.087	5.4	0.47
01050010	钢丝绳	kg	0.003	7.4	0.02
03010065	铁钉	kg	0.012	5.1	0.06
05030391	板枋材	m3		1793.	0.36
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.065	10.	0.65
35030030	脚手架钢管底座	个	0.004	6.1	0.03
35030050	脚手架钢管	m	0.183	19.3	3.53
35030190	脚手架扣件	kg	0.435	5.2	2.26
81010015	其他材料费	%	1.		0.07
1.3	机械使用费	元			0.72
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.72
99451170	其他机械费	%	1.		0.01
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	15.06	1.05
4	税金	%	10.	16.31	1.63
	合计	元			17.94

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

路面伸缩缝

工程

单价编号: 14

单位: m

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				9.36
1.1	人工费	元			5.07
00010010	人工费	元	5.069	1.	5.07
1.2	材料费	元			4.06
03139291	钢锯片 φ300	片	0.004	264.96	1.17
13310090	石油沥青 60~100#	t	0.001	3947.82	2.25
14030001	柴油	t		7880.	0.63
99450760	其他材料费	元	0.017	1.	0.02
1.3	机械使用费	元			0.23
990618010	混凝土切缝机	台班	0.006	36.18	0.23
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	10.4	0.73
4	税金	%	10.	11.35	1.14
	合计	元			12.49

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼埋石挡墙（20%埋石率） 工程

单价编号：单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				335.27
1.1	人工费	元			42.18
00010005	技工	工日	0.28	90.9	25.45
00010006	普工	工日	0.257	65.1	16.73
1.2	材料费	元			289.15
04110011	块石	m3	0.344	112.3	38.63
34110010	水	m3	0.7	0.65	0.46
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.824	300.88	247.93
81010015	其他材料费	%	1.		2.87
1.3	机械使用费	元			3.93
99042026	振动器	台班	0.038	16.22	0.62
99042028	振动器	台班	0.019	68.68	1.31
99042045	风(砂)水枪	台班	0.01	135.89	1.4
99451170	其他机械费	%	18.		0.6
2	施工管理费	元			31.97
3	利润	%	7.	294.28	20.6
4	税金	%	9.	387.84	34.91
	合计	元			422.75

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

普通模板

工程

单价编号： 7

单位：m²

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.11
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			14.46
01000001	型钢	kg	0.43	3.8	1.63
03135270	电焊条	kg	0.025	5.9	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.1	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.3	6.45
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.5	1.39
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.3	机械使用费	元			7.22
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	553.39	6.31
99147045	电焊机	台班	0.004	53.47	0.24
99147054	钢筋切断机	台班		183.34	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	施工管理费	元			5.32
3	利润	%	7.	49.	3.43
4	税金	%	9.	53.8	4.84
	合计	元			58.64

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

沥青杉木板填缝工程

单价编号：13单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				121.97
1.1	人工费	元			23.88
00010005	技工	工日	0.201	90.9	18.27
00010006	普工	工日	0.086	65.1	5.61
1.2	材料费	元			98.06
05030391	板枋材	m3	0.022	1793.	39.45
13310091	沥青	t	0.012	4410.	54.68
34110001	木柴	t	0.004	705.	2.96
81010015	其他材料费	%	1.		0.97
1.3	机械使用费	元			0.03
99063031	胶轮车	台班	0.006	5.42	0.03
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	136.84	9.58
4	税金	%	10.	146.41	14.64
	合计	元			161.06

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

C20砼埋石挡墙（20%埋石率） 工程

单价编号：5

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				332.77
1.1	人工费	元			40.03
00010005	技工	工日	0.264	90.9	23.98
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.05
1.2	材料费	元			289.15
04110011	块石	m3	0.344	112.3	38.63
34110010	水	m3	0.7	0.65	0.46
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.824	300.88	247.93
81010015	其他材料费	%	1.		2.87
1.3	机械使用费	元			3.58
99042026	振动器	台班	0.035	16.22	0.56
99042028	振动器	台班	0.017	68.68	1.2
99042045	风(砂)水枪	台班	0.009	135.89	1.28
99451170	其他机械费	%	18.		0.55
2	施工管理费	元			31.67
3	利润	%	7.	291.48	20.4
4	税金	%	9.	384.84	34.64
	合计	元			419.48

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

C20砼集水井

工程

单价编号： 18

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				433.21
1.1	人工费	元			107.79
00010005	技工	工日	0.907	90.9	82.48
00010006	普工	工日	0.389	65.1	25.31
1.2	材料费	元			320.44
34110010	水	m3	1.56	0.65	1.01
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.03	300.88	309.91
81010015	其他材料费	%	4.		12.44
1.3	机械使用费	元			4.98
99042025	振动器	台班	0.09	10.98	0.98
99042045	风(砂)水枪	台班	0.026	135.89	3.55
99451170	其他机械费	%	10.		0.45
2	施工管理费	元			43.91
3	利润	%	7.	404.11	28.29
4	税金	%	9.	505.41	45.49
	合计	元			550.89

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼导水槽

工程

单价编号： 19

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				433.21
1.1	人工费	元			107.79
00010005	技工	工日	0.907	90.9	82.48
00010006	普工	工日	0.389	65.1	25.31
1.2	材料费	元			320.44
34110010	水	m3	1.56	0.65	1.01
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.03	300.88	309.91
81010015	其他材料费	%	4.		12.44
1.3	机械使用费	元			4.98
99042025	振动器	台班	0.09	10.98	0.98
99042045	风(砂)水枪	台班	0.026	135.89	3.55
99451170	其他机械费	%	10.		0.45
2	施工管理费	元			43.91
3	利润	%	7.	404.11	28.29
4	税金	%	9.	505.41	45.49
	合计	元			550.89

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

普通模板

工程

单价编号： 7

单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.11
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			14.46
01000001	型钢	kg	0.43	3.8	1.63
03135270	电焊条	kg	0.025	5.9	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.1	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.3	6.45
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.5	1.39
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.3	机械使用费	元			7.22
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	553.39	6.31
99147045	电焊机	台班	0.005	53.47	0.24
99147054	钢筋切断机	台班		183.34	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	施工管理费	元			5.32
3	利润	%	7.	49.	3.43
4	税金	%	9.	53.8	4.84
	合计	元			58.64

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

C20混凝土路面修复20cm厚 工程

单价编号： 20 单位：m2

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				79.24
1.1	人工费	元			13.31
00010005	技工	工日	0.07	90.9	6.41
00010006	普工	工日	0.106	65.1	6.9
1.2	材料费	元			65.62
05030391	板枋材	m3		1793.	0.45
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.204	300.88	61.38
81010015	其他材料费	%	8.		4.95
1.3	机械使用费	元			0.31
99042027	振动器	台班	0.021	11.76	0.25
99063002	载重汽车	台班		510.76	0.05
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	89.72	6.28
4	税金	%	10.	110.47	11.05
	合计	元			121.52

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土方开挖

工程

单价编号： 1

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				2.35
1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.2	材料费	元			0.1
81010001	零星材料费	%	5.		0.11
1.3	机械使用费	元			1.99
99021003	挖掘机	台班	0.002	1171.55	1.99
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	2.62	0.18
4	税金	%	10.	3.15	0.32
	合计	元			3.47

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼埋石挡墙（20%埋石率） 工程

单价编号：5

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				332.77
1.1	人工费	元			40.03
00010005	技工	工日	0.264	90.9	23.98
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.05
1.2	材料费	元			289.15
04110011	块石	m3	0.344	112.3	38.63
34110010	水	m3	0.7	0.65	0.46
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.824	300.88	247.93
81010015	其他材料费	%	1.		2.87
1.3	机械使用费	元			3.58
99042026	振动器	台班	0.035	16.22	0.56
99042028	振动器	台班	0.017	68.68	1.2
99042045	风(砂)水枪	台班	0.009	135.89	1.28
99451170	其他机械费	%	18.		0.55
2	施工管理费	元			31.67
3	利润	%	7.	291.48	20.4
4	税金	%	9.	384.84	34.64
	合计	元			419.48

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

C20混凝土道路修复18cm厚 工程

单价编号： 21 单位：m2

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				71.33
1.1	人工费	元			11.98
00010005	技工	工日	0.063	90.9	5.77
00010006	普工	工日	0.095	65.1	6.21
1.2	材料费	元			59.07
05030391	板枋材	m3		1793.	0.41
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.184	300.88	55.24
81010015	其他材料费	%	8.		4.45
1.3	机械使用费	元			0.29
99042027	振动器	台班	0.019	11.76	0.22
99063002	载重汽车	台班		510.76	0.05
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	80.77	5.65
4	税金	%	10.	99.45	9.94
	合计	元			109.39

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

普通模板

工程

单价编号： 7

单位：m²

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.11
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			14.46
01000001	型钢	kg	0.43	3.8	1.63
03135270	电焊条	kg	0.025	5.9	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.1	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.3	6.45
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.5	1.39
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.3	机械使用费	元			7.22
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	553.39	6.31
99147045	电焊机	台班	0.004	53.47	0.24
99147054	钢筋切断机	台班		183.34	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	施工管理费	元			5.32
3	利润	%	7.	49.	3.43
4	税金	%	9.	53.8	4.84
	合计	元			58.64

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

双排脚手架

工程

单价编号: 12

单位: m^2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				13.3
1.1	人工费	元			5.14
00010005	技工	工日	0.036	90.9	3.24
00010006	普工	工日	0.029	65.1	1.9
1.2	材料费	元			7.44
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.087	5.4	0.47
01050010	钢丝绳	kg	0.003	7.4	0.02
03010065	铁钉	kg	0.012	5.1	0.06
05030391	板枋材	m3		1793.	0.36
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.065	10.	0.65
35030030	脚手架钢管底座	个	0.004	6.1	0.03
35030050	脚手架钢管	m	0.183	19.3	3.53
35030190	脚手架扣件	kg	0.435	5.2	2.26
81010015	其他材料费	%	1.		0.07
1.3	机械使用费	元			0.72
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.72
99451170	其他机械费	%	1.		0.01
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	15.06	1.05
4	税金	%	10.	16.31	1.63
	合计	元			17.94

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

路面伸缩缝

工程

单价编号: 14

单位: m

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				9.36
1.1	人工费	元			5.07
00010010	人工费	元	5.069	1.	5.07
1.2	材料费	元			4.06
03139291	钢锯片 φ300	片	0.004	264.96	1.17
13310090	石油沥青 60~100#	t	0.001	3947.82	2.25
14030001	柴油	t		7880.	0.63
99450760	其他材料费	元	0.016	1.	0.02
1.3	机械使用费	元			0.23
990618010	混凝土切缝机	台班	0.006	36.18	0.23
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	10.4	0.73
4	税金	%	10.	11.35	1.14
	合计	元			12.49

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼埋石挡墙（20%埋石率） 工程

单价编号： 5

单位：m3

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				332.77
1.1	人工费	元			40.03
00010005	技工	工日	0.264	90.9	23.98
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.05
1.2	材料费	元			289.15
04110011	块石	m3	0.344	112.3	38.63
34110010	水	m3	0.7	0.65	0.45
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.824	300.88	247.93
81010015	其他材料费	%	1.		2.87
1.3	机械使用费	元			3.58
99042026	振动器	台班	0.035	16.22	0.56
99042028	振动器	台班	0.017	68.68	1.2
99042045	风(砂)水枪	台班	0.009	135.89	1.28
99451170	其他机械费	%	18.		0.55
2	施工管理费	元			31.67
3	利润	%	7.	291.48	20.4
4	税金	%	9.	384.84	34.64
	合计	元			419.48

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

C20混凝土道路修复18cm厚 工程

单价编号： 21 单位：m2

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				71.33
1.1	人工费	元			11.98
00010005	技工	工日	0.063	90.9	5.77
00010006	普工	工日	0.095	65.1	6.21
1.2	材料费	元			59.07
05030391	板枋材	m3		1793.	0.41
80210660T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	0.184	300.88	55.24
81010015	其他材料费	%	8.		4.45
1.3	机械使用费	元			0.29
99042027	振动器	台班	0.019	11.76	0.22
99063002	载重汽车	台班		510.76	0.05
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	80.77	5.65
4	税金	%	10.	99.45	9.94
	合计	元			109.39

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

普通模板

工程

单价编号： 7

单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				45.11
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			14.46
01000001	型钢	kg	0.43	3.8	1.63
03135270	电焊条	kg	0.025	5.9	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.1	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.3	6.45
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.5	1.39
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.3	机械使用费	元			7.22
99063002	载重汽车	台班	0.001	510.76	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	553.39	6.31
99147045	电焊机	台班	0.005	53.47	0.24
99147054	钢筋切断机	台班		183.34	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.34
2	施工管理费	元			5.32
3	利润	%	7.	49.	3.43
4	税金	%	9.	53.8	4.84
	合计	元			58.64

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

沥青杉木板填缝工程

单价编号：13单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				121.97
1.1	人工费	元			23.88
00010005	技工	工日	0.201	90.9	18.27
00010006	普工	工日	0.086	65.1	5.61
1.2	材料费	元			98.06
05030391	板枋材	m3	0.022	1793.	39.45
13310091	沥青	t	0.012	4410.	54.68
34110001	木柴	t	0.004	705.	2.96
81010015	其他材料费	%	1.		0.97
1.3	机械使用费	元			0.03
99063031	胶轮车	台班	0.006	5.42	0.03
2	施工管理费	元			
3	利润	%	7.	136.84	9.58
4	税金	%	10.	146.41	14.64
	合计	元			161.06

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)