

乳城镇保障性安置住房项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 乳城镇保障性安置住房项目

标段名称： 乳城镇保障性安置住房项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	乳城镇保障性安置住房项目-建筑工程	
1.1.1	1#楼建筑工程	
1.1.2	2#楼建筑工程	
1.1.3	3#楼建筑工程	
1.1.4	4#楼建筑工程	
1.1.5	基坑支护	
1.1.6	地下室	
1.2	乳城镇保障性安置住房项目-安装工程	
1.2.1	1#楼安装工程	
1.2.2	2#楼安装工程	
1.2.3	3#楼安装工程	
1.2.4	4#楼安装工程	
1.2.5	半地下室与商业安装工程	
1.2.6	地下室安装工程	
1.2.7	人防安装工程	
1.2.8	室外安装工程	
1.3	乳城镇保障性安置住房项目-园林工程	
1.3.1	园建	
1.3.2	绿化	
2	措施项目费	
2.1	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乳城镇保障性安置住房项目-建筑工程					
		1#楼建筑工程					
		整个项目					
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	392.08		
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	126.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 2 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	398.48		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	32.98		
5	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	39.78		
6	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	177.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 3 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	632.58		
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	532.96		
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	647.7		
10	010502019001	其他板	1. 板名称：反坎 2. 混凝土种类：现浇商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	114.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 4 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	47.2		
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	180.01		
13	010502019002	其他板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (窗台) 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	13.19		
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	13.63		
15	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	54.321		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 5 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	48.663		
17	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	73.934		
18	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	35.213		
19	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	22.325		
20	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.695		
21	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	60.417		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 6 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.578		
23	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	2.129		
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	51.828		
25	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	12.961		
26	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	4.412		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 7 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.66		
28	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	23.031		
29	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.351		
30	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 Φ18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	4668		
31	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 Φ32以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	616		
32	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 套简直螺纹钢筋接头 Φ18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 8 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 25$ 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	12		
34	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 32$ 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	18		
		混凝土模板					
35	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长 m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	47.96		
36	010505004002	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长 m) 支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	383.37		
37	010505004003	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长 m) 支模高度3.6m内 1.8m内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	111.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 9 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010505004004	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3410.13		
39	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	428.05		
40	010505005002	墙面模板	1. 模板形式: 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3830.42		
41	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	669.34		
42	010505006002	梁模板	1. 模板形式: 弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	93.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 10 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010505006003	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4722.5		
44	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	725.5		
45	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4801.67		
46	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 栏板、反檐模板 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1325.62		
47	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式: 楼梯模板 直形 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	430.3		
48	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	2634.12		
49	010505013001	过梁模板	1. 过梁模版 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	384.25		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 11 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格、种类:满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm,网眼尺寸12.7X12.7mm) 2. 含挂网增加人工费 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1131.81		
		门窗工程					
51	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:M0922 900*2200 2. 门类型:夹板门 3. 其他:详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	307.27		
52	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0722 700*2200mm 2. 门类型:塑钢门 3. 其他:详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	142.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 12 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM1624 2. 门类型: 1600*2400mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	240.41		
54	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM2024 2. 门类型: 2000*2400mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	150.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 13 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM2524 2. 门类型:2500*2500mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	188.46		
56	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM3024 2. 门类型:3000*2400mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	226.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 14 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MC6636 6600*3600mm 2. 门类型: 50系列壁厚2.2mm断桥铝合金型材玻璃门连窗(含门锁、拉手) 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6mm中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	23.27		
58	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1522 1500*2200mm 2. 门类型: 塑钢门 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 15 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙0620 600*2000mm 2. 防火等级: 乙级单扇防火门 3. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	41.49		
60	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM甲1522 1500*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质甲级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6.44		
61	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1022 1000*2200mm 2. 框、扇材质: 定购单扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	40.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 16 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1122 1100*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	150.68		
63	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1222 1200*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	51.43		
64	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0612 600*1200mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6厚磨砂玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	42.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 17 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C5121 5100*2100mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.4mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	10.49		
66	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C7321 7300*2100mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.4mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	15.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 18 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0912 900*1200mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6厚磨砂玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	32.57		
68	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0914 900*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6mm中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	20.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 19 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1014 1000*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.4mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	42.24		
70	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1214 1200*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	50.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 20 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1220 1200*2000mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2.3		
72	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1509 1500*900mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 21 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1514 1500*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	100.7		
74	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1814 1800*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	77.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 22 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010807001012	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2418 2400*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	311.7		
76	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C3014 3000*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	65.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 23 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010807001014	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C6821 6800*2100mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.4mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	28.03		
78	010807001015	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C6721 6700*2100mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.4mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中空透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	13.81		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 24 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010902004001	屋面刚性层	1. 部位:平屋面（有保温） 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光,设20宽分隔缝,分隔缝纵横间距≤6米,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用高分子密封膏填平 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	290.27		
80	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚BAC自粘防水卷材 2. 防水层数:1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	431.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 25 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻300mm,面甩黄砂,转角处加聚酯无纺布(或自带附加防水层)一层 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	431.61		
82	010902004002	屋面刚性层	1. 部位:平屋面(无保温) 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光 4. 刚性层作用:干铺无纺聚酯纤维布一层 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	141.34		
83	010903002001	墙面涂膜防水	部位: 外墙真石漆 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6529.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 26 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010903004001	墙面变形缝	部位：涂料墙面变形缝 1. 聚乙烯泡沫塑料棒 2. 耐候密封胶 3. 塑料分格条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	2032.16		
85	010904002001	楼(地)面涂膜防水	厨房卫生间地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	323.84		
86	010903003001	墙面砂浆防水	厨房卫生间墙面 1. 10厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂) 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	309.19		
		保温、隔热、防腐工程					
87	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：平屋面（有保温） 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100厚挤塑聚苯板保温隔热 3. 隔汽层材料品种、厚度：干铺无纺聚酯纤维布一层 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	141.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 27 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:不同材料交接处 2. 保温隔热方式及材料名称:5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层压入砂浆中 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	180.01		
89	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙内保温 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:2.0mm厚相变真空陶瓷保温隔热材料 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3547.76		
		楼地面装饰工程					
90	011102003001	块料楼地面	1. 部位:大堂、前室、通道 2. 面层材料品种、规格:10厚600*600mm防滑地砖,勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 素水泥浆混合108胶水一道 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	517.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 28 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位:卫生间 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	323.84		
92	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位:厨房 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	309.19		
93	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电表间、送风机房、电梯机房、人防报警间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚不发火水泥砂浆抹平(用石灰石,白云石砂) 3. 水泥浆一道(内渗建筑胶) 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	42.39		
94	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 面层处理方式:水泥面踏步防滑条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	230.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 29 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 200mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 面层材料品种、规格: 200×300mm块料铺贴 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	495.89		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
96	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 外墙面（真石漆） 2. 20厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 3. 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（中间压入一层耐碱玻璃纤维网布） 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6869.56		
97	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	15282.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 30 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	157.11		
99	011302004001	格栅吊顶	1. 方通材料、规格: 100X80X2.0方通 间距200 2. 涂料面层: 外涂橙色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	103.38		
100	010807005001	金属格栅窗	1. 方通材料、规格: 20X20X0.4铝合金方通 间距50 2. 涂料面层: 浅灰色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	291.24		
101	011203001001	石材墙、柱面	1. 上下层混凝土梁或柱上固定角钢立柱 2. 立柱上安装角钢横梁和角码 3. 挂25~30厚芝麻灰花岗岩, 连接处打AB胶 4. 耐候胶密封石材缝	m2	114.71		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 31 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:卫生间、位于厅房下层的厨房 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1639.11		
103	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:角钢L50x50x3 2. 面板材料品种、规格:2.0mm铝板,外喷白色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	80.12		
		油漆、涂料、裱糊工程					
104	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮P型腻子两道 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆一底两面 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6869.56		
105	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2330.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 32 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	897.82		
		其他装饰工程					
107	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1. 构件尺寸、型号或体积:成品排烟道 2. 其他:详见图集23J916-1 6/A-PC-21 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	204.4		
108	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管立杆、20*20*2.5厚不锈钢立杆、40*40*2.5厚不锈钢横杠、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	457.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 33 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢立杆、20*20*0.7厚热镀锌钢、32*32*1.0厚热镀锌钢、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	313.6		
110	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 高度1100, 梯段栏杆高度950 2. 扶手材料种类、规格:硬木扶手 100×60 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ20钢筋立杆 4. 其他:详见图集11ZJ401 6/W37/2 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	98.8		
111	011503003001	扶手	1. 部位:楼梯间靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 Φ60*3 3. 其他:详见图集11ZJ401 36/1 37/15 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	292.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 34 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#楼建筑工程					
		整个项目					
		砌筑工程					
112	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	361.93		
113	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	159.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 35 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	397.69		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
115	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	2.21		
116	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	23.66		
117	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	5.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 36 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	932.48		
119	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	551.69		
120	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	676.12		
121	010502019003	其他板	1. 板名称: 反坎 2. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费)	m3	155.5		
122	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	46.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 37 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	202.53		
124	010502023002	过梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	26.52		
125	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	53.763		
126	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	49.007		
127	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋（Ⅲ级以上） Φ25 以内	t	3.722		
128	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	25.942		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 38 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	22.78		
130	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	26.643		
131	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.492		
132	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	64.417		
133	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	2.457		
134	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 39 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	53.182		
136	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	16.546		
137	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	4.815		
138	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.796		
139	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	23.718		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 40 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.298		
141	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	4382		
142	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 ϕ 32以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	332		
143	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋	1. 套简直螺纹钢筋接头 ϕ 18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	6		
		混凝土模板					
144	010505004005	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	7.45		
145	010505004006	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	319.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 41 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	010505004007	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	154.32		
147	010505004008	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3524.48		
148	010505005003	墙面模板	1. 模板形式: 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	350.07		
149	010505005004	墙面模板	1. 模板形式: 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4574.07		
150	010505006004	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	275.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 42 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	010505006005	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	5281.3		
152	010505006006	梁模板	1. 模板形式:弧形梁、异形梁模板 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	112.04		
153	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	333.09		
154	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板模板 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	5513.49		
155	010505008002	其他板模板	1. 构件名称:栏板、反檐模板 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1692.34		
156	010505010002	楼梯模板	1. 楼梯形式:楼梯模板 直形 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	411.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 43 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2992.92		
158	010505013002	过梁模板	1. 过梁模版 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	428.13		
		金属结构工程					
159	010506023002	钢丝网	1. 钢丝网规格、种类:满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm,网眼尺寸12.7X12.7mm) 2. 含挂网增加人工费 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1306.34		
		门窗工程					
160	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M0922 900*2200 2. 门类型:夹板门 3. 其他:详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	370.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 44 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0722 700*2200mm 2. 门类型: 塑钢门 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	169.46		
162	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1222 1200*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	43.71		
163	010802004007	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙0620 600*2000mm 2. 防火等级: 乙级单扇防火门 3. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	41.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 45 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	010802004008	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1022 1000*2200mm 2. 框、扇材质: 定购单扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	38.47		
165	010802004009	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1122 1100*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	150.68		
166	010802004010	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1522 1500*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质甲级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 46 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:TLM1624 2. 门类型:1600*2400mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	240.41		
168	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:TLM2024 2. 门类型:2000*2400mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	150.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 47 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM2524 2. 门类型:2500*2400mm50系列 表面灰蓝色粉末 喷涂静电喷涂铝 合金型材 3. 玻璃品种、 厚度:6mm中透 光Low-E+12mm 氩气+6透明 4. 其他:详见图 纸门窗表 5. 含建筑物超 高增加人工、机 械降效率	m2	94.23		
170	010802001012	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM2824 2. 门类型:2800*2400mm50系列 表面灰蓝色粉末 喷涂静电喷涂铝 合金型材 3. 玻璃品种、 厚度:6mm中透 光Low-E+12mm 氩气+6透明 4. 其他:详见图 纸门窗表 5. 含建筑物超 高增加人工、机 械降效率	m2	105.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 48 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	010802001013	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM3024 2. 门类型:3000*2400mm50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	235.93		
172	010807001016	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0612 600*1200mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	32.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 49 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	010807001017	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0909 900*900 mm 2. 窗类型:50系 列壁厚1.8mm断 桥铝合金型材平 开窗 3. 玻璃品种、 厚度:6厚磨砂 玻璃 4. 其他:详见图 纸门窗表 5. 含建筑物超 高增加人工、机 械降效率	m2	0.76		
174	010807001018	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0912 900*120 0mm 2. 窗类型:50系 列壁厚1.8mm断 桥铝合金型材平 开窗 3. 玻璃品种、 厚度:6厚磨砂 玻璃 4. 其他:详见图 纸门窗表 5. 含建筑物超 高增加人工、机 械降效率	m2	65.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 50 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
175	010807001019	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0914 900*1400mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	20.16		
176	010807001020	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1014 1000*1400mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	42.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 51 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	010807001021	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1214 1200*1400mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	50.81		
178	010807001022	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1220 1200*2000mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 52 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	010807001023	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1509 1500*900mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃+1.52pvb+5mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1.28		
180	010807001024	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1514 1500*1400mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	98.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 53 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
181	010807001025	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1526 1500*2600mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3.77		
182	010807001026	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1814 1800*1400mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	77.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 54 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	010807001027	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1818 1800*1800mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	207.93		
184	010807001028	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2118 2100*1800mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	60.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 55 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	010807001029	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2418 2400*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	209.37		
186	010807001030	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C3014 3000*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金型材平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	65.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 56 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	010802001014	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MC2236 2200*3600mm 2. 门类型: 50系列壁厚2.2mm断桥铝合金型材玻璃门连窗（含门锁、拉手） 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	5.47		
188	010802001015	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MC6936 6900*3600mm 2. 门类型: 50系列壁厚2.2mm断桥铝合金型材玻璃门连窗（含门锁、拉手） 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	24.33		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 57 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	010902004003	屋面刚性层	1. 部位:平屋面（有保温） 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光,设20宽分隔缝,分隔缝纵横间距≤6米,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用高分子密封膏填平 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	381.89		
190	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚BAC自粘防水卷材 2. 防水层数:1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	532.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 58 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	010902002002	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻300mm,面用黄砂,转角处加聚酯无纺布(或自带附加防水层)一层 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	532.37		
192	010902004004	屋面刚性层	1. 部位:平屋面(无保温) 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光 4. 刚性层作用:干铺无纺聚酯纤维布一层 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	150.48		
193	010903002002	墙面涂膜防水	部位: 外墙真石漆 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	7704.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 59 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	010903004002	墙面变形缝	部位：涂料墙面变形缝 1. 聚乙烯泡沫塑料棒 2. 耐候密封胶 3. 塑料分格条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	2259.2		
195	010904002002	楼(地)面涂膜防水	厨房卫生间地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	793.58		
196	010903003002	墙面砂浆防水	厨房卫生间墙面 1. 10厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂) 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3990.1		
		保温、隔热、防腐工程					
197	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:平屋面(有保温) 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚挤塑聚苯板保温隔热 3. 隔汽层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	381.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 60 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:不同材料交接处 2. 保温隔热方式及材料名称:5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层压入砂浆中 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	355.17		
199	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙内保温 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:2.0mm厚相变真空陶瓷保温隔热材料 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3748.15		
		楼地面装饰工程					
200	011102003002	块料楼地面	1. 部位:大堂、前室、通道、物业管理用房 2. 面层材料品种、规格:10厚600*600mm防滑地砖,勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 素水泥浆混合108胶水一道 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	351.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 61 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	011101006003	平面砂浆找平层	1. 部位:卫生间 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	447.97		
202	011101006004	平面砂浆找平层	1. 部位:厨房 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	345.6		
203	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电表间、电梯机房 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚不发火水泥砂浆抹平(用石灰石,白云石砂) 3. 水泥浆一道(内渗建筑胶) 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	27.37		
204	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 面层处理方式:水泥面踏步防滑条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	241.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 62 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 200mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 面层材料品种、规格: 200×300mm块料铺贴 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	384.44		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
206	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 外墙面（真石漆） 2. 20厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 3. 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（中间压入一层耐碱玻璃纤维网布） 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	7729.72		
207	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	16689.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 63 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	182.22		
209	011302004002	格栅吊顶	1. 方通材料、规格: 100X100X20 2. 方通 间距200 2. 涂料面层: 外涂橙色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	104.85		
210	010807005002	金属格栅窗	1. 方通材料、规格: 20X20X0.4铝合金方通 间距50 2. 涂料面层: 浅灰色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	376.65		
		天棚工程					
211	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型: 卫生间 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	796.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 64 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:角钢L50x50x3 2. 面板材料品种、规格:2.0mm铝板, 外喷白色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	92.5		
		油漆、涂料、裱糊工程					
213	011403001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮P型腻子两道 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆一底两面 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	7729.72		
214	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2132.11		
215	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1052.73		
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 65 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	010503015002	垃圾道、通风道、烟道	1. 构件尺寸、型号或体积:成品排烟道 2. 其他:详见图集23J916-1 6/A-PC-21 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	208		
217	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管立杆、20*20*2.5厚不锈钢立杆、40*40*2.5厚不锈钢横杠、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	476.8		
218	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢立杆、20*20*0.7厚热镀锌钢、32*32*1.0厚热镀锌钢、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	415.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 66 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 高度1100, 梯段栏杆高度950 2. 扶手材料种类、规格:硬木扶手 100×60 3. 栏杆(板)材料种类、规格:φ20钢筋立杆 4. 其他:详见图集11ZJ401 6/W37/2 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	95.76		
220	011503003002	扶手	1. 部位:楼梯间靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ60*3 3. 其他:详见图集11ZJ401 36/1 37/15 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	196.18		
		3#楼建筑工程					
		整个项目					
		砌筑工程					
221	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	353.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 67 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	171.51		
223	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	334.05		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
224	010502006007	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	2.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 68 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	010502006008	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	23.66		
226	010502006009	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	5.24		
227	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	866.76		
228	010502011003	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	513.36		
229	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	619.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 69 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	010502019004	其他板	1. 板名称:反坎 2. 混凝土种类:现浇商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30(含泵送增加费)	m3	129.61		
231	010502019005	其他板	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土(窗台) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	12.69		
232	010502020003	楼梯	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30(含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	46.75		
233	010502021003	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	188.87		
234	010502023003	过梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	12.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 70 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	52.323		
236	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	24.294		
237	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	21.667		
238	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	24.438		
239	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.435		
240	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	59.198		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 71 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	2.405		
242	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.65		
243	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	55.291		
244	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	11.101		
245	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	4.474		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 72 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.73		
247	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.334		
248	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	22.428		
249	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	1.25		
250	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 Φ 18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	4048		
251	010506008010	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 Φ 32以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	544		
		混凝土模板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 73 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	010505004009	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	7.45		
253	010505004010	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	302.19		
254	010505004011	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	154.97		
255	010505004012	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3364.8		
256	010505005005	墙面模板	1. 模板形式:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	332.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 74 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	010505005006	墙面模板	1. 模板形式: 直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m 内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4269.34		
258	010505006007	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	254.51		
259	010505006008	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4988.14		
260	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	305.45		
261	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	5043.02		
262	010505008003	其他板模板	1. 构件名称: 栏板、反檐模板 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1468.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 75 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	010505010003	楼梯模板	1. 楼梯形式: 楼梯模板 直形 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	417.66		
264	010505011003	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.2 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2803.88		
265	010505013003	过梁模板	1. 过梁模版 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	221.34		
266	010505008004	其他板模板	1. 部位: 窗台 2. 压顶、扶手模板	m	171.63		
		金属结构工程					
267	010506023003	钢丝网	1. 钢丝网规格、种类: 满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm, 网眼尺寸12.7X12.7mm) 2. 含挂网增加人工费 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1358.09		
		门窗工程					
268	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸: M0922 900*2200 2. 门类型: 夹板门 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	368.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 76 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	010802001016	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0722 700*2200mm 2. 门类型:塑钢门 3. 其他:详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	166.48		
270	010802001017	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM1624 2. 门类型:1600*2400mm断桥铝合金50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材推拉门 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	180.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 77 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	010802001018	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:TLM2024 2. 门类型:2000*2400mm断桥铝合金50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材推拉门 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	75.27		
272	010802001019	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:TLM2524 2. 门类型:2500*2400mm断桥铝合金50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材推拉门 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	94.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 78 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	010802001020	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM3024 2. 门类型: 3000*2400mm断桥铝合金50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材推拉门 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	113.19		
274	010802001021	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM2824 2. 门类型: 2800*2400mm断桥铝合金50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材推拉门 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	105.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 79 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	010802001022	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MC7136 7100*3600mm 2. 门类型: 50系列壁厚2.2mm断桥铝合金玻璃门连窗(含门锁、拉手) 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	25.04		
276	010802001023	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MC2236 2200*3600mm 2. 门类型: 50系列壁厚2.2mm断桥铝合金玻璃门连窗(含门锁、拉手) 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	5.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 80 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	010802001024	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM2424 2. 门类型: 2400*2400mm断桥铝合金50系列表面灰蓝色粉末喷涂静电喷涂铝合金型材推拉门 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	180.88		
278	010802004011	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙0620 600*2000mm 2. 防火等级: 乙级单扇防火门 3. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	41.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 81 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	010802004012	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1022 1000*2200mm 2. 框、扇材质: 定购单扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	38.47		
280	010802004013	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1122 1100*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	188.36		
281	010802004014	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1222 1200*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	46.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 82 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	010802004015	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1522 1500*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质甲级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6.44		
283	010807001031	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0612 600*1200mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6厚磨砂玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	42.68		
284	010807001032	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0912 900*1200mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6厚磨砂玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	48.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 83 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
285	010807001033	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0914 900*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	39.13		
286	010807001034	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1014 1000*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	42.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 84 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	010807001035	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1214 1200*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	76.22		
288	010807001036	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1220 1200*2000mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 85 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	010807001037	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1509 1500*900mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm玻璃+1.52pvb+5mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1.28		
290	010807001038	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1514 1500*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	71.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 86 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
291	010807001039	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1526 1500*2600mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3.77		
292	010807001040	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1814 1800*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	38.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 87 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
293	010807001041	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1818 1800*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	207.93		
294	010807001042	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2118 2100*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	60.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 88 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	010807001043	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C2418 2400*1800mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	139.58		
296	010807001044	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3014 3000*1400mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	65.1		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 89 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	010902004005	屋面刚性层	1. 部位:平屋面（有保温） 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光,设20宽分隔缝,分隔缝纵横间距≤6米,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用高分子密封膏填平 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	368.82		
298	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚BAC自粘防水卷材 2. 防水层数:1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	471.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 90 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	010902002003	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻300mm,面用黄砂,转角处加聚酯无纺布(或自带附加防水层)一层 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	471.79		
300	010902004006	屋面刚性层	1. 部位:平屋面(无保温) 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光 4. 刚性层作用:干铺无纺聚酯纤维布一层 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	102.97		
301	010903002003	墙面涂膜防水	部位: 外墙真石漆 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6803.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 91 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	010903004003	墙面变形缝	部位：涂料墙面变形缝 1. 聚乙烯泡沫塑料棒 2. 耐候密封胶 3. 塑料分格条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	2107.84		
303	010904002003	楼(地)面涂膜防水	厨房卫生间地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	566.92		
304	010903003003	墙面砂浆防水	厨房卫生间墙面 1. 10厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂) 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3521.17		
		保温、隔热、防腐工程					
305	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位：平屋面（有保温） 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100厚挤塑聚苯板保温隔热 3. 隔汽层材料品种、厚度：干铺无纺聚酯纤维布一层 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	368.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 92 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:不同材料交接处 2. 保温隔热方式及材料名称:5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层压入砂浆中 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	212.13		
307	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙内保温 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:2.0mm厚相变真空陶瓷保温隔热材料 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1320.21		
		楼地面装饰工程					
308	011102003003	块料楼地面	1. 部位:大堂、前室、通道、物业管理用房 2. 面层材料品种、规格:10厚600*600mm防滑地砖,勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 素水泥浆混合108胶水一道 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	368.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 93 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电表间、电梯机房 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚不发火水泥砂浆抹平(用石灰石,白云石砂) 3. 水泥浆一道(内渗建筑胶) 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	28.71		
310	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 面层处理方式:水泥面踏步防滑条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	203.59		
311	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 面层材料品种、规格:200×300mm块料铺贴 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	731.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 94 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	011101006005	平面砂浆找平层	1. 部位: 卫生间 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	222.23		
313	011101006006	平面砂浆找平层	1. 部位: 厨房 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	344.69		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
314	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 外墙 2. 20厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 3. 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6844.86		
315	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	15396		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 95 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	175.14		
317	011302004003	格栅吊顶	1. 方通材料、规格: 100X100X20 2. 方通 间距200 2. 涂料面层: 外涂橙色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	103		
318	010807005003	金属格栅窗	1. 方通材料、规格: 20X20X0.4铝合金方通 间距50 2. 涂料面层: 浅灰色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	253.2		
		天棚工程					
319	011301001003	天棚抹灰	1. 基层类型: 卫生间 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	716.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 96 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:角钢L50x50x3 2. 面板材料品种、规格:2.0mm铝板, 外喷白色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	81.7		
		油漆、涂料、裱糊工程					
321	011403001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮P型腻子两道 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆一底两面 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	6844.86		
322	011403001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1771.38		
323	011403001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1125.49		
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 97 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
324	010503015003	垃圾道、通风道、烟道	1. 构件尺寸、型号或体积:成品排烟道 2. 其他:详见图集23J916-1 6/A-PC-21 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	200		
325	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管立杆、20*20*2.5厚不锈钢立杆、40*40*2.5厚不锈钢横杠、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	467.02		
326	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢立杆、20*20*0.7厚热镀锌钢、32*32*1.0厚热镀锌钢、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	415.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 98 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 99 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
333	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	122.37		
334	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	80.01		
335	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	81.83		
		桩基工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 100 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	010302002001	载体桩（试桩）	1. 试验桩 2. 空桩长度、桩长:有效桩长H=8m 3. 桩径:D400 4. 混凝土种类、强度等级:C30	m3	16.08		
337	010302002002	载体桩（混凝土填充料-试桩）	1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 夯实干硬性混凝土	m3	0.87		
338	010302002003	载体桩(扩大头-试桩)	1. 夯实填充料(水泥砂拌和物)	m3	4.33		
339	010302002004	载体桩	1. 空桩长度、桩长:有效桩长H=8m 2. 桩径:D400 3. 混凝土种类、强度等级:C30	m3	146.7		
340	010302002005	载体桩（混凝土填充料）	1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 夯实干硬性混凝土	m3	7.91		
341	010302002006	载体桩(扩大头)	1. 夯实填充料(水泥砂拌和物)	m3	39.54		
342	010301005001	截(凿)桩头	1. 凿载体桩桩头Φ400 2. 桩头废料外运运距综合考虑	根	81		
343	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装	t	7.096		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 101 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
344	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	26.14		
345	010502001001	独立基础（桩承台）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	148.92		
346	010502006010	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	150.45		
347	010502010004	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	103.06		
348	010502011004	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30（含泵送增加费） 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	160.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 102 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	010502013004	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	190.05		
350	010502019006	其他板	1. 板名称: 反坎 2. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	71.89		
351	010502020004	楼梯	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费) 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	15.14		
352	010502021004	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	64.49		
353	010502023004	过梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	10.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 103 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	010502019007	其他板	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土（窗台） 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m3	3.68		
355	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	15.55		
356	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	17.853		
357	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	6.177		
358	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	18.892		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 104 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
359	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	7.246		
360	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	16.361		
361	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.896		
362	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.359		
363	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.168		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 105 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	0.297		
365	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	5.219		
366	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	t	8.501		
367	010506008011	现浇混凝土其他板钢筋	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	1292		
368	010506008012	现浇混凝土其他板钢筋	1. 套简直螺纹钢筋接头 ϕ 18以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	2		
369	010506008013	现浇混凝土其他板钢筋	1. 套简直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	个	39		
		混凝土模板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 106 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
370	010505004013	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	255.59		
371	010505004014	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	986.12		
372	010505005007	墙面模板	1. 模板形式: 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1141.61		
373	010505006009	梁模板	1. 模板形式: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1677.07		
374	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1726.69		
375	010505008005	其他板模板	1. 构件名称: 栏板、反檐模板 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	759.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 107 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
376	010505010004	楼梯模板	1. 楼梯形式: 楼梯模板 直形 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	145.08		
377	010505011004	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	1004.45		
378	010505013004	过梁模板	1. 过梁模版 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效	m2	215.33		
		金属结构工程					
379	010506023004	钢丝网	1. 钢丝网规格、种类: 满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm, 网眼尺寸12.7X12.7mm) 2. 含挂网增加人工费 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	606.25		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 108 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	010802004016	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙0620 600*2000mm 2. 防火等级: 乙级单扇防火门 3. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	20.37		
381	010802004017	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1022 1000*2200mm 2. 框、扇材质: 定购单扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4.24		
382	010802004018	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1122 1100*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	32.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 109 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
383	010802004019	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: FM乙1522 1500*2200mm 2. 框、扇材质: 定购双扇钢质甲级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件） 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	3.21		
384	010802001025	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0722 700*2200mm 2. 门类型: 塑钢门 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	40.99		
385	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸: M0922 900*2200 2. 门类型: 夹板门 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	91.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 110 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	010802001026	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM1624 2. 门类型: 1600*2400mm断热铝合金推拉门（蓝色粉末静电喷涂） 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	52.42		
387	010802001027	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: TLM1824 2. 门类型: 1800*2400mm断热铝合金推拉门（蓝色粉末静电喷涂） 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	59.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 111 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	010802001028	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:TLM3024 2. 门类型:3000*2400mm断热铝合金推拉门(蓝色粉末静电喷涂) 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	99.17		
389	010807001045	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0612 600*1200mm 2. 窗类型:50系列壁厚1.8mm断热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	18.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 112 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
390	010807001046	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1214 1200*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	22.44		
391	010807001047	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1514 1500*1400mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	18.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 113 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
392	010807001048	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1818 1800*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	43.86		
393	010807001049	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2118 2100*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	70.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 114 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
394	010807001050	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C2418 2400*1800mm 2. 窗类型: 50系列壁厚1.8mm断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	37.14		
395	010802001029	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: MC4836 4800*3600mm 2. 门类型: 50系列壁厚2.2mm断桥铝合金玻璃门连窗(含门锁、拉手) 3. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 4. 其他: 详见图纸门窗表 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	16.9		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 115 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
396	010902004007	屋面刚性层	1. 部位:平屋面（有保温） 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光,设20宽分隔缝,分隔缝纵横间距≤6米,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用高分子密封膏填平 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	215.43		
397	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚BAC自粘防水卷材 2. 防水层数:1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	289.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 116 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
398	010902002004	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻300mm,面甩黄砂,转角处加聚酯无纺布(或自带附加防水层)一层 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	289.5		
399	010902004008	屋面刚性层	1. 部位:平屋面(无保温) 2. 刚性层材料种类及强度等级:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡3% 3. 刚性层厚度:50厚C30钢筋网细石混凝土4@150双向钢筋网片,表面压光 4. 刚性层作用:干铺无纺聚酯纤维布一层 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	74.07		
400	010903002004	墙面涂膜防水	部位:外墙真石漆 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2288.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 117 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
401	010903004004	墙面变形缝	部位：涂料墙面变形缝 1. 聚乙烯泡沫塑料棒 2. 耐候密封胶 3. 塑料分格条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	728		
402	010904002004	楼(地)面涂膜防水	厨房卫生间地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	316.26		
403	010903003004	墙面砂浆防水	厨房卫生间墙面 1. 10厚1:2.5防水水泥砂浆(掺5%防水剂) 2. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	1094.44		
		保温、隔热、防腐工程					
404	011001001004	保温隔热屋面	1. 部位:平屋面(有保温) 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚挤塑聚苯板保温隔热 3. 隔汽层材料品种、厚度:干铺无纺聚酯纤维布一层 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	215.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 118 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:不同材料交接处 2. 保温隔热方式及材料名称:5厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层压入砂浆中 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	290.63		
406	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙内保温 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:2.0mm厚相变真空陶瓷保温隔热材料 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	315.62		
		楼地面装饰工程					
407	011102003004	块料楼地面	1. 部位:大堂、前室、通道、物业管理用房 2. 面层材料品种、规格:10厚600*600mm防滑地砖,勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 素水泥浆混合108胶水一道 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	60.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 119 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
408	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电表间、电梯机房 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚不发火水泥砂浆抹平(用石灰石,白云石砂) 3. 水泥浆一道(内渗建筑胶) 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	27.27		
409	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 面层处理方式:水泥面踏步防滑条 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	83.29		
410	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 面层材料品种、规格:200×300mm块料铺贴 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	138.82		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 120 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:外墙面（真石漆） 2. 20厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 3. 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（中间压入一层耐碱玻璃纤维网布） 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2288.61		
412	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	4870.48		
413	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:女儿墙内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	94.5		
414	011302004004	格栅吊顶	1. 方通材料、规格:100X100X2.0方通 间距200 2. 涂料面层:外涂橙色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	82.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 121 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	010807005004	金属格栅窗	1. 方通材料、规格:20X20X0.4铝合金方通 间距50 2. 涂料面层:浅灰色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	142.8		
416	010903004005	墙面变形缝	1. 盖缝材料种类:聚乙烯泡沫塑料棒	m	728		
		天棚工程					
417	011302001004	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:角钢L50x50x3 2. 面板材料品种、规格:2.0mm铝板, 外喷白色氟碳漆 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	27.52		
		油漆、涂料、裱糊工程					
418	011403001010	抹灰面油漆	1. 外墙 2. 刮腻子遍数:满刮P型腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆一底两面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	2288.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 122 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
419	011403001011	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙 2. 刮腻子遍数: 刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	362.8		
420	011403001012	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底一面 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m2	63		
		其他装饰工程					
421	010503015004	垃圾道、通风道、烟道	1. 构件尺寸、型号或体积: 成品排烟道 2. 其他: 详见图集23J916-1 6/A-PC-21 3. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 123 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
422	011503001010	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:60*60*2.5厚不锈钢管立杆、20*20*2.5厚不锈钢立杆、40*40*2.5厚不锈钢横杠、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	107.8		
423	011503001011	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:护窗栏杆 H=900mm 2. 扶手材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢扶手 3. 栏杆(板)材料种类、规格:32*32*1.0厚热镀锌钢立杆、20*20*0.7厚热镀锌钢、32*32*1.0厚热镀锌钢、 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	155.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 124 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	011503001012	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位: 楼梯栏杆 高度1100, 梯段栏杆高度950 2. 扶手材料种类、规格: 硬木扶手 100×60 3. 栏杆(板)材料种类、规格: Φ20钢筋立杆 4. 其他: 详见图集11ZJ401 6/W37/2 5. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	48.6		
425	011503003004	扶手	1. 部位: 楼梯间靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扶手 Φ60*3 3. 其他: 详见图集11ZJ401 36/1 37/15 4. 含建筑物超高增加人工、机械降效率	m	48.6		
		基坑支护					
		整个项目					
		土石方工程					
		基础土石方					
426	010101001001	挖单独土方	弃运部分土方 1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 弃置运距: 综合考虑	m3	18927.7		
427	010101001002	挖单独土方	回填部分土方 1. 挖掘机装一般土方 一、二类土	m3	20084.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 125 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
428	010102007002	回填方	1. 材料品种: 一、二类土 2. 密实度:按设计要求夯实	m3	17473.46		
		地基处理与边坡支护工程					
429	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1. 地层类别:水泥搅拌桩（喷浆桩体） 2. 桩长:有效桩长按设计图纸 3. 桩径:D500 4. 水泥掺量:水泥采用普通硅酸盐水泥P042.5R,水泥掺量不应小于加固天然土质量的20%,水泥浆液的水灰比严格控制在0.5~0.6的范围内 5. 空桩长度详见图纸	m	5860.25		
430	010201007002	水泥土搅拌桩复合地基	1. 地层类别:水泥搅拌桩（喷浆空桩） 2. 空桩长度、桩长:有效桩长按设计图纸 3. 桩径:D500	m3	256.37		
431	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别:旋挖桩 2. 空桩长度、桩长:有效桩长按设计图纸 3. 桩径:D1200 4. 混凝土种类、强度等级:C30混凝土 5. 具体详见图纸	m3	1368.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 126 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	010103002002	泥浆运输	1. 泥浆运输运距综合考	m3	273.69		
433	010301005002	截(凿)桩头	1. 凿桩头 2. 暂按0.8m计算 3. 废料外运运距综合考虑	m3	112.14		
434	010506021002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装	t	340.421		
435	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 喷射混凝土素喷 实际厚度(cm):10 2. 混凝土等级: C20	m2	1471.67		
436	010502030001	地坪	1. 面层厚度:100mm 2. 混凝土种类:现浇商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	374.35		
437	010202009002	泄水管	部位: 喷射混凝土护坡 1. 50PVC泄水管	m	243.05		
438	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30(含泵送增加费)	m3	176.26		
439	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 构件部位:冠梁模板	m2	299.52		
440	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	4.669		
441	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	3.898		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 127 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
442	010401010001	砖地沟、明沟	1. 部位:排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 沟截面尺寸:300*300 4. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层 5. 20mm1:2砂浆抹面 6. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m	817.07		
443	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	182.81		
444	010401007001	砖检查井	1. 部位:集水井 2. 井截面、深度:840*840*800 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 4. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土垫层 5. 20mm1:2防水砂浆抹面 6. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	座	34		
445	010401002001	实心砖墙	1. 120厚砖砌300高挡水墙	m3	11.46		
		地下室					
		整个项目					
		土石方工程					
		基础土石方					
446	010101001003	挖单独土方	弃运部分土方 1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 弃置运距:综合考虑	m3	3259.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 128 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
447	010101001004	挖单独土方	回填部分土方 1. 挖掘机一般土方 一、二类土	m3	149.15		
448	010102001002	挖基坑土方	1. 挖装基坑土方 2. 开挖方式: 综合考虑 3. 土方类别: 一、二类土 4. 运距: 综合考虑	m3	538.63		
449	010102007003	回填方	1. 材料品种: 一、二类土 2. 密实度: 按设计要求夯实	m3	374.28		
		砌筑工程					
450	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m3	20.36		
451	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m3	406.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 129 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m3	4.22		
453	010401001001	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	38.17		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
454	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（含泵送增加费）	m3	337.52		
455	010501001003	基础垫层	部位：地下室顶板 1. 100厚碎石透土层	m2	2730.79		
456	010502030002	地坪	1. 面层厚度：200厚室内地坪 2. 混凝土强度等级：C30	m2	585.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 130 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30P8 (含泵送增加费)	m3	113.62		
458	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的8%) 2. 混凝土强度等级: C30P8 (含泵送增加费)	m3	3306.99		
459	010502006011	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的8%) 2. 混凝土强度等级: C40P8 (含泵送增加费)	m3	445.69		
460	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的8%) 2. 混凝土强度等级: C30P8 (含泵送增加费)	m3	615.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 131 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	010502010006	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的8%) 2. 混凝土强度等级: C40P8 (含泵送增加费)	m3	374.04		
462	010502013005	实心楼板（有梁板）	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的8%) 2. 混凝土强度等级: C30P8 (含泵送增加费)	m3	1923.2		
463	010502018001	坡道板（车道板）	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 (补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的8%) 2. 混凝土强度等级: C30P8 (含泵送增加费)	m3	21.12		
464	010502020005	楼梯	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (含泵送增加费)	m3	26.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 132 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
465	010502021005	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m3	25.84		
466	010502023005	过梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m3	3.47		
467	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m3	11.64		
468	010502033001	后浇带	1. 部位:板 2. 混凝土种类: 现浇商品混凝土（补偿收缩混凝土, 添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂, 添加含量为胶凝材料的10%） 3. 混凝土强度等级:C35P8	m3	77.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 133 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	010502033002	后浇带	1. 部位:地下室底板 2. 混凝土种类:现浇商品混凝土(补偿收缩混凝土,添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂,添加含量为胶凝材料的10%) 3. 混凝土强度等级:C35P8	m3	79.09		
470	010502033003	后浇带	1. 部位:梁 2. 混凝土种类:现浇商品混凝土(补偿收缩混凝土,添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂,添加含量为胶凝材料的10%) 3. 混凝土强度等级:C35P8	m3	28.83		
471	010502033004	后浇带	1. 部位:墙 2. 混凝土种类:现浇商品混凝土(补偿收缩混凝土,添加SY-K型高性能膨胀抗裂剂,添加含量为胶凝材料的10%) 3. 混凝土强度等级:C35P8	m3	16.35		
472	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	178.457		
473	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	6.811		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 134 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	43.411		
475	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内	t	31.108		
476	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以外	t	11.431		
477	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内	t	17.865		
478	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	121.004		
479	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内	t	3.115		
480	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以外	t	4.865		
481	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内	t	3.647		
482	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	135.919		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 135 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
483	010506005016	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以外	t	0.126		
484	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内	t	35.302		
485	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以外	t	3.587		
486	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内	t	64.845		
487	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	67.907		
488	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内	t	0.728		
489	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内	t	6.547		
490	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内	t	4.178		
491	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	7.463		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 136 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 137 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
503	010505004015	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	58.72		
504	010505004016	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	579.68		
505	010505004017	柱面模板	1. 模板形式:..异型模板 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	435.39		
506	010505004018	柱面模板	1. 模板形式:..异型模板 实际支模高度(m):3.9 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	326.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 138 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
507	010505004019	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度（m）：3.9 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	87.38		
508	010505004020	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度（m）：3.9 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	311.23		
509	010505005008	墙面模板（侧壁）	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	1781.88		
510	010505005009	墙面模板（侧壁）	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：3.9 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	1428.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 139 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	010505005010	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	2305.43		
512	010505005011	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.9 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	2760.99		
513	010505006010	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	1480.14		
514	010505006011	梁模板	1. 模板形式:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	1842.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 140 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
515	010505006012	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2. 地下室、库内或暗室内(模板拆除)施工增加费综合考虑	m2	1229.2		
516	010505006013	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2. 地下室、库内或暗室内(模板拆除)施工增加费综合考虑	m2	1380.46		
517	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 2. 地下室、库内或暗室内(模板拆除)施工增加费综合考虑	m2	3834.35		
518	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2. 地下室、库内或暗室内(模板拆除)施工增加费综合考虑	m2	3060.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 141 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板（坡道）	1. 模板形式：有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m) :3.9 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	138.67		
520	010505010005	楼梯模板	1. 楼梯形式：楼梯模板 直形 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	130.94		
521	010505011005	构造柱模板	1. 构造柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.6 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	239.31		
522	010505011006	构造柱模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.2内 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	110.59		
523	010505013005	过梁模板	1. 过梁模版 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	56.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 142 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 地下室、库内或暗室内（模板拆除）施工增加费综合考虑	m2	126.31		
525	010506024001	螺栓	1. 止水螺杆	套	2408		
		金属结构工程					
526	010506023005	钢丝网（外墙）	1. 钢丝网规格：满挂镀锌钢丝网（丝径0.9mm，网眼尺寸12.7X12.7mm） 2. 含挂网增加人工费	m2	459.21		
527	010506023006	钢丝网（内墙）	1. 钢丝网规格：满挂镀锌钢丝网（丝径0.9mm，网眼尺寸12.7X12.7mm） 2. 含挂网增加人工费 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	1299.78		
528	010506023007	钢丝网	1. 钢丝网规格：玻纤网 2. 含挂网增加人工费 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	8637.9		
529	010506023008	钢丝网	1. 钢丝网规格：玻纤网 2. 含挂网增加人工费	m2	454.17		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 143 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
530	010802001030	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0922 900*2200mm 2. 门类型: 塑钢门 3. 其他: 详见图纸门窗表	m2	3.96		
531	010802004020	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 综合考虑 2. 框、扇材质: 定购钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 地下室、库内或暗室内(需照明)施工增加费综合考虑	m2	55.38		
532	010802004021	钢质防火门	1. 门洞口尺寸: 综合考虑 2. 框、扇材质: 定购钢质甲级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 3. 其他: 详见图纸门窗表 4. 地下室、库内或暗室内(需照明)施工增加费综合考虑	m2	64.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 144 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	010807001051	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:综合考虑 2. 窗类型:70系列壁厚1.8mm断热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃+1.52pvb+5mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	m2	32.99		
534	010807001052	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:综合考虑 2. 窗类型:1.8mm断热铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃+1.52pvb+5mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	m2	57.12		
535	010802001031	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:70系列壁厚不小于2.2mm断热铝合金平开门(含门锁、拉手) 3. 玻璃品种、厚度:5mm玻璃+1.52pvb+5mm中透光Low-E玻璃+12mm氩气+6中空夹胶玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	m2	21.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 145 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
536	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门材质:特级防火卷帘门 3. 驱动类型:电动装置 4. 其他:详见图纸门窗表 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	142.65		
		人防门工程					
537	010804007001	特种门	1. 门洞口尺寸:5500*2500mm 2. 门类型:无门槛双扇防护密闭门 3. 型号:WSFM5525(6)-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	13.75		
538	010804007002	特种门	1. 门洞口尺寸:1500*2200mm 2. 门类型:无门槛单扇防护密闭门 3. 型号:WDFM1522(6)-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	3.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 146 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
539	010804007003	特种门	1. 门洞口尺寸: 1200*2200mm 2. 门类型: 无门槛单扇防护密闭门 3. 型号: WDFM1222(6)-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	10.56		
540	010804007004	特种门	1. 门洞口尺寸: 800*2200mm 2. 门类型: 固定门槛单扇防护密闭门 3. 型号: KDFM0822(6)-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	7.04		
541	010804007005	特种门	1. 门洞口尺寸: 1200*2200mm 2. 门类型: 无门槛单扇密闭门 3. 型号: WDM1222-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	2.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 147 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	010804007006	特种门	1. 门洞口尺寸: 1200*2200mm 2. 门类型: 固定门槛单扇防护密闭门 3. 型号: KDM1222-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	2.64		
543	010804007007	特种门	1. 门洞口尺寸: 800*2200mm 2. 门类型: 固定门槛单扇防护密闭门 3. 型号: KDM0822-P-S 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	10.56		
544	010804007008	特种门	1. 门洞口尺寸: 620*1400mm 2. 门类型: 悬摆式防爆波活门 3. 型号: HM8000(6) 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	1.74		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 148 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 部位:地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 60厚C30细石混凝土保护层 5. 0.5厚聚乙烯薄膜一层	m2	4277.88		
546	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位:地下室外侧壁 2. 20厚1:2水泥砂浆找平层 3. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	2729.35		
547	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:地下室顶板 2. 4.0厚聚酯胎改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻根） 3. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	2730.79		
548	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类:3X300钢板止水带	m	715.6		
549	010905003002	止水带	1. 止水带材料种类:380*8外贴式橡胶止水带	m	965.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 149 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	010904002005	楼(地)面涂膜防水	防滑地砖600*600*10-地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料	m2	270.18		
551	010904002006	楼(地)面涂膜防水	厨房卫生间地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料	m2	41.1		
552	010904002007	楼(地)面涂膜防水	不发火花水泥砂浆面-地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料 2. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	21.05		
553	010904002008	楼(地)面涂膜防水	不发火花水泥砂浆面-地面 1. 1.5聚合物水泥防水涂料	m2	73.75		
554	010902002005	屋面涂膜防水	卫生间天棚 1、涂刮2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m2	35.04		
555	010903002005	墙面涂膜防水	真石漆外墙面 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料	m2	459.21		
556	010903002006	墙面涂膜防水	生活水泵房、发电机房 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料 2. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	6.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 150 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
557	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 消防水池底板 2. 10厚1: 2.5防水水泥砂浆（渗5%防水剂） 3. 防水膜品种: 2.0厚聚氨酯防水涂料 4. 刷素水泥浆一道 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	247.81		
558	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 消防水池顶板 2. 10厚1: 2.5防水水泥砂浆（渗5%防水剂） 3. 防水膜品种: 2.0厚聚氨酯防水涂料 4. 刷素水泥浆一道 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	304.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 151 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
559	010903002007	墙面涂膜防水	1. 消防水池墙面 2. 10厚1：2.5防水水泥砂浆（掺5%防水剂） 3. 防水膜品种：2.0厚聚氨酯防水涂料 4. 刷素水泥浆一道 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	388.82		
560	010902004009	屋面刚性层	1. 70厚细石混凝土（距楼梯外墙500mm） 2. 隔离层（距楼梯外墙500mm） 3. 合成高分子卷材防水（距楼梯外墙500mm） 4. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层（距楼梯外墙500mm） 5. 170厚预制砼板（砼板之间用沥青麻丝填缝）	m2	10.73		
		保温、隔热、防腐工程					
561	011003001001	隔离层防腐	部位：地下室顶板 1. 0.5厚聚氯乙烯隔离层 2. 200g铺土工布一层	m2	2730.79		
562	011001003009	保温隔热墙面	部位：地下室外侧壁 1. 7厚发泡聚乙烯片保护层	m2	2729.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 152 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
563	011001003010	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:防水面砖内保温墙面（厨房、卫生间、盥洗室）（热桥梁以及热桥柱的区域需要做） 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 2.0mm厚相变真空陶瓷保温隔热材料 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	25.49		
		楼地面装饰工程					
564	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位:汽车库地面 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100厚（最薄处）C25细石混凝土，随打随抹平找0.5%坡。每6米分格浇注（缝内填高分子密封膏），表面划出纹道，内配Φ4钢筋双向中距200 3. 面层处理方式:密封固化剂（养护、细磨） 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	5048.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 153 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
565	011101002002	细石混凝土楼地面	部位：底板底面 1.60厚C30细石混凝土保护层	m2	4277.88		
566	011101002003	细石混凝土楼地面	部位：顶板顶面 1.50厚C20细石混凝土保护层，双向Φ4@150（纵横分仓缝间距不大于6米）	m2	2730.79		
567	011102003005	块料楼地面	1. 部位：前室、值班室 2. 面层材料品种、规格：10厚600*600mm防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 素水泥浆混合108胶水一道 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	111.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 154 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
568	011102003006	块料楼地面	1. 部位:前室、值班室 2. 面层材料品种、规格:10厚600*600mm防滑地砖,勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4. 素水泥浆混合108胶水一道	m2	268.55		
569	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 部位:配电房、设备房 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚不发火水泥砂浆抹平(用石灰石,白云石砂) 3. 水泥浆一道(内渗建筑胶) 4. 地下室、库内或暗室内(需照明)施工增加费综合考虑	m2	339.89		
570	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 部位:配电房、设备房 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚不发火水泥砂浆抹平(用石灰石,白云石砂) 3. 水泥浆一道(内渗建筑胶)	m2	21.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 155 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
571	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	105.83		
572	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 部位:楼梯 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	59.28		
573	011106003001	块料楼梯	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:撒素水泥粉(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格:楼梯地砖 4. 做法详见图集99SJ403第78页做法5	m2	17.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 156 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
574	011101002004	细石混凝土楼地面	部位：汽车坡道面 1. 30厚1:2水泥沙浆抹面作出60宽7深锯齿形防滑线 2. 40厚（最薄处）C20细石混凝土，随打随抹平找0.5%坡。每6米分格浇注（缝内填高分子密封膏），表面划出纹道，内配Φ4钢筋双向中距200。 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	156.46		
575	011102003007	块料楼地面	1. 部位：卫生间 2. 面层材料品种、规格：5厚瓷砖胶贴10厚300*300mm防滑地砖，勾缝剂勾缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚防水砂浆找平层 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	20.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 157 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
576	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 200mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 面层材料品种、规格: 200×300mm块料铺贴 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m	284.46		
577	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 200mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 面层材料品种、规格: 200×300mm块料铺贴	m	94.6		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
578	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m ²	9656.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 158 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
579	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层	m2	454.17		
580	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:外墙 2. 20厚1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂) 3. 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)	m2	459.21		
581	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:集水坑内 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2防水砂浆 3. 地下室、库内或暗室内(需照明)施工增加费综合考虑	m2	113.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 159 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
582	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:卫生间厨房 2. 面层材料品种、规格:贴4~8厚200*300mm面砖,勾缝剂勾缝 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 缝宽、勾缝材料种类:6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 10厚1:2.5防水砂浆抹灰 6. 防护材料种类:刷素水泥浆一道	m2	190.31		
583	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:不同材料交界处 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布(不同材料交接处需要做) 3. 地下室、库内或暗室内(需照明)施工增加费综合考虑	m2	254.88		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 160 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
584	011403001013	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙无机涂料(防水、防霉)二底两面 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	9656.58		
585	011403001014	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙无机涂料(防水、防霉)二底两面	m2	454.17		
586	011403001015	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 内墙无机涂料(防水、防霉)二底两面 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	7776.17		
587	011403001016	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚面 2. 腻子种类: 满刮Y型腻子两道 3. 油漆品种、刷漆遍数: 涂料一底一面（无机涂料）	m2	284.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 161 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
588	011403001017	抹灰面油漆	1. 外墙真石漆 2. 腻子种类:满刮P型腻子 3. 刮腻子遍数:两道 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆一底两面	m2	459.21		
589	011403001018	抹灰面油漆	1. 基层类型:人防天棚面 2. 腻子种类: 3厚底基防裂腻子分层刮平、2厚面层腻子刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底二面 4. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m2	97.98		
590	011403001019	抹灰面油漆	1. 基层类型:卫生间天棚 2. 腻子种类:N型腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底一面	m2	28.68		
		其他装饰工程					
591	031001009001	成品地沟	1. 材质:室内成品平算式排水沟(树脂车库排水沟225*80) 2. 其他:详见图集24J306 3-33/1b 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m	276.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 162 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
592	011503001013	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格:硬木扶手 100×60 3. 栏杆(板)材料种类、规格:Φ20钢筋立杆 4. 其他:详见图集11ZJ401 6/W37/2 5. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m	60.92		
593	011503001014	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 其他:详见图集99SJ403 2/10 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m	15.63		
594	011502001001	成品装饰线条	车库墙柱拐角安全护角 1. 100*5厚厚镀锌角钢L=1000mm，钢筋aL=500@400 2. 面刷黄黑相间斜纹警戒标志 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	m	756		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 163 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
595	010607002001	成品栅栏	1. 50厚可供车行热浸镀锌钢格板（成品） 2. 规格：900*900 3. 地下室、库内或暗室内（需照明）施工增加费综合考虑	个	10		
		乳城镇保障性安置住房项目-安装工程					
		1#楼安装工程					
		整个项目					
		给排水专业					
596	031003014001	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:De110	个	5		
597	031001008001	塑料管	1. 名称:屋面雨水溢流管 2. 规格:De160	m	1		
598	031001008002	塑料管	1. 材质:镀锌钢管泄水口 2. 规格:DN50	m	5.04		
599	031003014002	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De110	个	12		
600	031003014003	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De50	个	3		
601	031003014004	给、排水附件	1. 类型:方形地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De50	个	2		
602	031003014005	给、排水附件	1. 类型:清洁水龙头 2. 规格:DN20	个	16		
603	031003014006	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De75	个	273		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 164 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
604	031003014007	给、排水附件	1. 类型:通气帽 De110	个	26		
605	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	828.71		
606	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	19.74		
607	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN 40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	17.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 165 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
608	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	15.5		
609	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	53.9		
610	031001008004	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	747.1		
611	031001008005	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	112.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 166 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	031001008006	塑料管	1. 材质:U-PVC 排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	4.75		
613	031001008007	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	700.19		
614	031001008008	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	28.06		
615	031001008009	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	13.19		
616	031001008010	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	78.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 167 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
617	031001008011	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	495.8		
618	031001008012	塑料管	1. 材质:内螺旋 消音塑料U-PVC 排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	445.69		
619	031001008013	塑料管	1. 材质:内螺旋 消音塑料U-PVC 排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	3.36		
620	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	64		
621	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
622	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 168 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
623	031002001004	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
624	031002001005	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
625	031002004001	减压器	1. 材质: 减压阀组A 2. 规格、压力等级: (含2个减压阀, 4个闸阀, 4个压力表, 2个Y型过滤器, 2个橡胶软接头, 2个泄水阀) DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	4		
626	031002011001	水表	1. 类型: 冷水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	64		
627	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	64		
628	031301003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN40	个	1		
629	031301003003	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	1		
630	031301003004	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN65	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 169 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
631	031301003005	套管	1. 名称:卫生间穿墙刚性套管 2. 规格: DN100	个	32		
632	031301003006	套管	1. 名称:空调塑料套管 2. 规格: $\phi 75$	个	288		
633	031001011001	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:De110	个	660		
634	031301003007	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN40/50	个	18		
635	031301003008	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN65	个	14		
636	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 材质:型钢 3. 防腐:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	150		
637	031401001001	脚手架		项	1		
		消火栓专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 170 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
638	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 普通消火栓箱, 距地1.1m 2. 附件材质、规格: 消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, \varnothing 19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	9		
639	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式: 减压稳压消火栓箱, 距地1.1m 2. 附件材质、规格: 消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, \varnothing 19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 171 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
640	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式: 距地1.1m 2. 型号、规格: 试验消火栓DN65 3. 附件材质、规格: 含压力表	套	1		
641	030910002001	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱内放置 2. 规格、型号: 内含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 其型号选用MF/ABC3型	个	39		
642	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	21.36		
643	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	137.49		
644	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 吊架 2. 规格: 型钢 3. 防腐: 手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	20.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 172 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
645	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	m2	54.31		
646	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
647	031002001007	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
648	031301003009	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	4		
649	031301003010	套管	1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN100	个	32		
650	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统	点	36		
651	031401001002	脚手架		项	1		
		电气专业					
652	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 集中控制型, A型 2. 规格: 集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 底边在门框上0.1m壁装	套	2		
653	030413003001	荧光灯	1. 名称: 单管高效节能灯 LED T5 24W 2. 安装方式: 吸顶	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 173 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
654	030413003002	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯(带蓄电池) 2. 型号:LED T5 35W 3. 安装方式:壁装	套	3		
655	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 LED 18W 2. 类型:吸顶	套	34		
656	030413002002	装饰灯	1. 名称:单面方向标志灯(左右) 集中控制型, A型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36 V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	18		
657	030413002003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:集中控制型, A型, DC36 V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	19		
658	030413001002	普通灯具	1. 名称:电井墙上壁灯 LED 8W 节能型 2. 规格:壁装, 门口正上方0.1 m, 带应急电池, 应急时间>90 min	套	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 174 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
659	030413002004	装饰灯	1. 名称:户外消防应急照明灯 集中控制型, A型 2. 规格:DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	3		
660	030413001003	普通灯具	1. 名称:楼梯间, 走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55 2. 类型:吸顶	套	73		
661	030413002005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 集中控制型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 底边在门框上0.1m壁装	套	33		
662	030413002006	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 集中控制型 2. 规格:A型, DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	70		
663	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 ~250V 10A 2. 安装方式: 距地0.3m	套	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 175 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
664	030413014002	插座	1. 名称: 风扇安全型单相五孔插座 ~250V 16A 2. 安装方式: 暗装, 底边距地2.2m	套	3		
665	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 二联翘板开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	5		
666	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 体温红外感应开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 吸顶	套	107		
667	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 一联翘板开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	41		
668	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1#-18KTAT 配电箱 2. 型号: 非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
669	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 1#-18XTAT 配电箱 2. 型号: 非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 176 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
670	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1#-1 ALE 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
671	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1#-1AL-GG 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
672	030402011005	成套配电箱	1. 名称:1#-1AW1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
673	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1#-1AW2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
674	030402011007	成套配电箱	1. 名称:1#-1AW3 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 177 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
675	030402011008	成套配电箱	1. 名称:1#-1AW 4 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
676	030402011009	成套配电箱	1. 名称:1#-1AW 5 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
677	030402011010	成套配电箱	1. 名称:1#-1 ZFAT1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
678	030402011011	成套配电箱	1. 名称:1#-1 ZFAT2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
679	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1#-9AL -GG 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 178 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
680	030402011013	成套配电箱	1. 名称:1#-AL/GL1 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
681	030402011014	成套配电箱	1. 名称:1#-AL/GL2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
682	030402011015	成套配电箱	1. 名称:AL1 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	32		
683	030402011016	成套配电箱	1. 名称:AL2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	32		
684	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称:AC 控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 179 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
685	030404014002	控制箱、同期小屏	1. 名称: 加压风机 控制箱 2. 型号: 非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格: 悬挂式安装	台	2		
686	030412002001	线槽	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 100*100	m	57.8		
687	030412002002	线槽	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 200*100	m	22.11		
688	030412002003	线槽	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 250*100	m	83.44		
689	030412001001	配管	1. 名称: PC管DN32 2. 配置形式: 暗敷设	m	643.67		
690	030412001002	配管	1. 名称: PC管DN20 2. 配置形式: 暗敷设	m	712.7		
691	030412001003	配管	1. 名称: SC管DN20 2. 配置形式: 暗敷设	m	694.22		
692	030412001004	配管	1. 名称: SC管DN25 2. 配置形式: 暗敷设	m	115.01		
693	030412001005	配管	1. 名称: SC管DN32 2. 配置形式: 明敷设	m	18.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 180 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
694	030412004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZ-BYJ10 3. 配线线制: 配管内敷设	m	1931		
695	030412004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZB-BYJ6 3. 配线线制: 配管内敷设	m	24.19		
696	030412004003	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZ-BYJ2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	2214.05		
697	030412004004	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZ-BYJ4 3. 配线线制: 配管内敷设	m	445.39		
698	030412004005	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZN-BYJ1.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	20.67		
699	030412004006	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	337.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 181 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
700	030412004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格: WDN-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷设	m	190.9		
701	030412004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ6 3. 配线线制:线槽内敷设	m	173		
702	030412004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ10 3. 配线线制:线槽内敷设	m	8648.73		
703	030409001001	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-A-BTLY-4*25+1*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	131.94		
704	030409001002	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-5*10 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	76.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 182 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
705	030409001003	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-5*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	11.56		
706	030409001004	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-5*4 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	10.61		
707	030409001005	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-5*6 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	33.42		
708	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-5*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	9.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 183 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
709	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 电压 (kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	21.99		
710	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*150+1*95 3. 电压 (kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	21.33		
711	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 电压 (kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	67.88		
712	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 电压 (kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	18.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 184 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
713	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*50+1*35 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	27.87		
714	030412004010	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	663.09		
715	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	2		
716	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	1		
717	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	10		
718	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 186 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
729	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内两主筋通焊	m	1461.25		
730	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用建筑物圈梁的主筋(二条)	m	1259.23		
731	030410002001	接地母线	1. 名称:电井PE干线 2. 规格:—40X4镀锌扁钢	m	180.16		
732	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用大板内主筋	m	120.8		
733	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	4		
734	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:电井连接端子	个	7		
735	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	101		
736	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
737	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
738	031401001004	脚手架		项	1		
		自动报警专业					
739	030906002001	防火门监控器	1. 名称:常闭防火门现场控制装置 2. 规格:用于常闭防火门的监视 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	35		
740	030904003001	按钮	1. 名称:带地址码消火栓按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 187 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	030904003002	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	19		
742	030904004001	声光报警器	1. 名称:带语音提示火灾声光报警器 2. 安装方式:下沿离地2.5米	个	19		
743	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘	台	1		
744	030907002001	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块	个	5		
745	030908003001	电压传感器	1. 名称:电压信号传感器	个	3		
746	030907005001	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	18		
747	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话分机 2. 安装方式:下沿离地1.4米	个	3		
748	030506001001	入侵探测器	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部	套	51		
749	030904007001	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 类型:满足设计要求	个	10		
750	030904007002	消防模块	1. 名称:消防电话模块 2. 类型:满足设计要求	个	18		
751	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:下沿离地2.5米壁装	个	34		
752	030904007003	消防模块	1. 名称:应急广播模块 2. 类型:满足设计要求	个	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 188 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
753	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能光电点型感烟探测器 2. 类型:吸顶	个	58		
754	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线端子箱	台	17		
755	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱	台	23		
756	030412002004	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	57.8		
757	030412001006	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	1255.65		
758	030412004011	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	428.18		
759	030412004012	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:线槽内敷设	m	107.6		
760	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	40.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 189 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
761	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	166.88		
762	030412004013	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	1260.05		
763	030412004014	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线线制:综合考虑	m	267.8		
764	030412004015	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 2. 配线线制:综合考虑	m	273.4		
765	030412004016	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-4*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	40.79		
766	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	316		
767	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1		
768	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢	kg	10.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 190 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
769	031401001005	脚手架		项	1		
		暖通专业					
770	030405015001	风扇	1. 名称:壁式排气扇PQ6.0 2. 规格:排风量:600 m³/h 输入电功率:100 w 全压:80 Pa 3. 含防虫网、自闭式防雨百叶	台	3		
771	030405015002	风扇	1. 名称:壁式排气扇PQ2.0 2. 规格:排风量:200 m³/h, 输入电功率:50 w, 全压:80 Pa 3. 含防虫网、自闭式防雨百叶	台	96		
772	030108001001	风机	1. 名称:消防轴流加压风机 2. 型号:JY-1#-1 3. 规格:风量:25100m³/h, 风压: 450Pa, 功率: 7.5kW 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 191 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
773	030108001002	风机	1. 名称:消防轴流加压风机 2. 型号:JY-1#-2 3. 规格:风量:12550m³/h, 风压: 420Pa, 功率: 5.5kW 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
774	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板（通风） 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) 320<b (D) ≤450 4. 板材厚度: 0.6mm	m2	9.99		
775	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板（通风） 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) 450<b (D) ≤630 4. 板材厚度: 0.75mm	m2	10.15		
776	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板（通风） 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) 630<b (D) ≤1000 4. 板材厚度: 0.75mm	m2	6.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 192 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
777	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 450<b (D) ≤630 4. 板材厚度：1.0mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	5.01		
778	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 630<b (D) ≤1000 4. 板材厚度：1.0mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	15.44		
779	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1000<b (D) ≤1250 4. 板材厚度：1.2mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	27.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 193 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1250<b(D) ≤2000 4. 板材厚度：1.5mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	32.4		
781	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶800x800 2. 类型:带防虫网	个	1		
782	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶1000x1000 2. 类型:带防虫网	个	1		
783	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶1200x800 2. 类型:带防虫网	个	2		
784	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶1500x800 2. 类型:带防虫网	个	1		
785	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶（1000+400）x1000 2. 类型:带防虫网	个	1		
786	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 630*630	个	1		
787	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 800*800	个	1		
788	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	2.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 194 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
789	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 风管漏光试验、漏风试验	m2	107.26		
790	031201003001	金属结构刷油	1. 结构类型: 风管支吊架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆2遍、调和漆2遍	kg	73.38		
791	031401001006	脚手架		项	1		
		弱电专业					
792	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 半球彩色摄像机 2. 规格: 400万像素	台	1		
793	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 彩色摄像机(枪机) 2. 规格: 400万像素	台	2		
794	030506010003	监控摄像设备	1. 名称: 半球彩色摄像机(轿厢专用) 2. 规格: 400万像素	台	2		
795	030507002001	智能家居系统设备	1. 名称: 用户弱电箱 2. 安装方式: 距地0.5m	套	64		
796	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电磁锁	台	2		
797	030405013001	小电器	1. 名称: 紧急按钮	个	65		
798	030501015001	交换机	1. 名称: 24口交换机	台	1		
799	030501015002	交换机	1. 名称: 36口交换机	台	2		
800	030505006001	电源	1. 名称: 对讲电源	台	2		
801	030507002002	智能家居系统设备	1. 名称: 对讲系统分机 2. 含门禁联网控制器	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 195 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
802	030502008001	配线架	1. 名称: 光纤配线架	架	2		
803	030501015003	交换机	1. 名称: 汇聚交换机	台	1		
804	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 光纤分纤箱	台	3		
805	030506007001	出入口控制设备	1. 名称: 自带报警装置	台	1		
806	030412002005	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100	m	63.36		
807	030412001007	配管	1. 名称: PC管DN20 2. 配置形式: 暗敷设	m	2144.17		
808	030412004017	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: RVV2*1.0 3. 配线线制: 配管内敷设	m	1592.23		
809	030412004018	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: RVV2*1.0 3. 配线线制: 线槽内敷设	m	471.62		
810	030502003001	双绞线缆	1. 名称: CAT5E 2. 敷设方式: 配管敷设 3. 含水晶头	m	1029.73		
811	030502003002	双绞线缆	1. 名称: CAT5E 2. 敷设方式: 线槽敷设 3. 含水晶头	m	471.62		
812	030502003003	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 敷设方式: 配管敷设 3. 含水晶头	m	30.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 196 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
813	030502003004	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含水晶头	m	181.8		
814	030502005001	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含熔接	m	776.91		
815	030502005002	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	309.62		
816	030502005003	光缆	1. 名称:12芯光缆 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	47.81		
817	030502005004	光缆	1. 名称: 36芯单模光纤 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	103.46		
818	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢	kg	14.87		
819	030506020001	安全防范分系统调试	1. 调试内容:摄像机	台	5		
820	030502019001	光纤测试	1. 测试内容:光纤测试	根	64		
821	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试	根	68		
822	031401001007	脚手架		项	1		
		光伏专业					
823	030406003001	太阳能电池	1. 名称:太阳能光伏组件 2. 型号:12块540W单晶硅组件 3. 规格:详图纸	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 197 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
824	030406007001	光伏逆变器	1. 名称:并网逆变器 2. 容量(kW):7.5kW	台	1		
825	030406005001	光伏成品支架	1. 名称:光伏支架制作及安装 2. 型号:详大样	t	0.203		
826	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模版安拆及螺栓	m3	0.16		
827	030402011017	成套配电箱	1. 名称:直流汇流箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件	台	1		
828	030412001008	配管	1. 名称:JDG管DN32 2. 配置形式:明敷设	m	36.07		
829	030409001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	39.97		
830	031401001008	脚手架		项	1		
		2#楼安装工程					
		整个项目					
		给排水专业					
831	031003014008	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:De110	个	4		
832	031001008014	塑料管	1. 名称:屋面雨水溢流管 2. 规格:De160	m	1.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 198 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
833	031001008015	塑料管	1. 材质:镀锌钢管 泄水口 2. 规格:DN50	m	4.56		
834	031003014009	给、排水附件	1. 类型:边墙型 雨水斗 2. 规格:De110	个	10		
835	031003014010	给、排水附件	1. 类型:边墙型 雨水斗 2. 规格:De50	个	2		
836	031003014011	给、排水附件	1. 类型:方形地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De50	个	4		
837	031003014012	给、排水附件	1. 类型:清洁水龙头 2. 规格:DN20	个	17		
838	031003014013	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 规格:DN15	个	1		
839	031003014014	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De75	个	147		
840	031003014015	给、排水附件	1. 类型:通气帽 De110	个	23		
841	031001008016	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	1.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 199 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
842	031001008017	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	5.72		
843	031001008018	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	873.99		
844	031001008019	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	1132.93		
845	031001008020	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	121.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 200 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
846	031001008021	塑料管	1. 材质:U-PVC 排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	11.87		
847	031001008022	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	692.43		
848	031001008023	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	26.21		
849	031001008024	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	9.4		
850	031001008025	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	104.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 201 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
851	031001008026	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	579.7		
852	031001008027	塑料管	1. 材质:内螺旋 消音塑料U-PVC 排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	121.01		
853	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN 40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	11.45		
854	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	34.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 202 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
855	031001007007	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	53.9		
856	031001007008	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	21.14		
857	031001007009	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	1.1		
858	031002001008	金属阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
859	031002001009	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 203 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
860	031002001010	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
861	031002001011	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16		
862	031002001012	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
863	031002001013	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
864	031002001014	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
865	031002001015	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
866	031002001016	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
867	031002001017	金属阀门	1. 类型:遥控电磁阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 204 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
868	031002004002	减压器	1. 材质:减压阀组A 2. 规格、压力等级:（含2个减压阀, 4个闸阀, 4个压力表, 2个Y型过滤器, 2个橡胶软接头, 2个泄水阀） DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	4		
869	031002011002	水表	1. 类型:冷水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	65		
870	031002011003	水表	1. 类型:冷水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	1		
871	031301003011	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	32		
872	031301003012	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: DN40/50	个	2		
873	031301003013	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	2		
874	031301003014	套管	1. 名称:卫生间穿墙刚性套管 2. 规格: DN100	个	32		
875	031301003015	套管	1. 名称:空调塑料套管 2. 规格: Φ75	个	320		
876	031001011002	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:De110	个	559		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 205 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
877	031301003016	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN100	个	527		
878	031301003017	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN40/50	个	17		
879	031301003018	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN65	个	15		
880	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 材质:型钢 3. 防腐:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道	kg	65		
881	031401001009	脚手架		项	1		
		消火栓专业					
882	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式:普通消火栓箱,距地1.1m 2. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19水枪一支,以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 206 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
883	030901010005	室内消火栓	1. 安装方式:减压稳压消火栓箱, 距地1.1m 2. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	27		
884	030901010006	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m 2. 型号、规格:试验消火栓DN65 3. 附件材质、规格:含压力表	套	1		
885	031005016001	水箱	1. 类型:天面成品不锈钢消防水箱 2. 规格:水箱5mx2mx2.5m 有效容积18m³ 附件:通气管, 泄水管, 液位计, 爬梯等	台	1		
886	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:启动流量值1.0L/S DN100	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 207 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
887	030601004002	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 规格: 启动流量值1. 2L/S	台	1		
888	030910002002	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱内放置 2. 规格、型号: 内含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 其型号选用MF/ABC3型	个	37		
889	030901002003	消火栓钢管/喷淋管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	202.99		
890	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	16.7		
891	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 吊架 2. 规格: 型钢 3. 防腐: 手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	20.96		
892	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	m2	76.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 208 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	031002001018	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	8		
894	031002001019	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
895	031002001020	金属阀门	1. 类型: 旋流防止器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
896	031002001021	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
897	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统	点	36		
898	031301003019	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	6		
899	031301003020	套管	1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN100	个	48		
900	031401001010	脚手架		项	1		
		电气专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 209 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	030413002007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 集中控制型,A型 2. 规格:集中控制型,A型,DC36V LED 1W,持续型≥2700K 3. 安装方式:底边在门框上0.1m壁装	套	1		
902	030413003003	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 LED T5 24W 2. 安装方式:吸顶	套	15		
903	030413003004	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯(带蓄电池) 2. 型号:LED T5 35W 3. 安装方式:壁装	套	3		
904	030413001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 LED 18W 2. 类型:吸顶	套	33		
905	030413002008	装饰灯	1. 名称:单面方向标志灯(左右) 集中控制型,A型, 2. 规格:集中控制型,A型,DC36V LED 1W,持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 210 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
906	030413002009	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	19		
907	030413001005	普通灯具	1. 名称:电井墙上壁灯 LED 8W 节能型 2. 规格:壁装, 门口正上方0.1m, 带应急电池, 应急时间>90min	套	36		
908	030413002010	装饰灯	1. 名称:户外消防应急照明灯集中控制型, A型 2. 规格:DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式:壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	1		
909	030413001006	普通灯具	1. 名称:楼梯间, 走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55 2. 类型:吸顶	套	73		
910	030413002011	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 集中控制型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:底边在门框上0.1m壁装	套	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 211 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
911	030413002012	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 集中控制型 2. 规格:A型, DC 36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式:壁装,底边距地2.2~2.5m	套	70		
912	030413001007	普通灯具	1. 名称:600*600MM平板灯 LED 48W、4800LM、4500K 2. 类型:吸顶	套	1		
913	030413014003	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座~250V 10A 2. 安装方式:距地0.3m	套	22		
914	030413014004	插座	1. 名称:风扇安全型单相五孔插座~250V 16A 2. 安装方式:暗装,底边距地2.2m	套	4		
915	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:二联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
916	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:三联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 212 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
917	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:体温红外感应开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:吸顶	套	105		
918	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:一联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	38		
919	030402011018	成套配电箱	1. 名称:2#-18KTAT 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
920	030402011019	成套配电箱	1. 名称:2#-18XTAT 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
921	030402011020	成套配电箱	1. 名称:2#-1AL-GG 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 213 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
922	030402011021	成套配电箱	1. 名称:2#-1AW 1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
923	030402011022	成套配电箱	1. 名称:2#-1AW 2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
924	030402011023	成套配电箱	1. 名称:2#-1AW 3 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
925	030402011024	成套配电箱	1. 名称:2#-1AW 4 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
926	030402011025	成套配电箱	1. 名称:2#-1AW 5 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 214 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
927	030402011026	成套配电箱	1. 名称:2#-9AL- GG 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
928	030402011027	成套配电箱	1. 名称:2#-AL/ GL1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
929	030402011028	成套配电箱	1. 名称:2#-AL/ GL2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
930	030404014003	控制箱、同期小屏	1. 名称:AC 控 制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 规格:悬挂式 安装	台	2		
931	030402011029	成套配电箱	1. 名称:AL1 配 电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 215 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
932	030402011030	成套配电箱	1. 名称:AL2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	16		
933	030402011031	成套配电箱	1. 名称:AL3 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	16		
934	030412002006	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格: 100*100	m	56.2		
935	030412002007	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格: 250*100	m	82.03		
936	030412001009	配管	1. 名称:PC管DN32 2. 配置形式:暗敷设	m	644.35		
937	030412001010	配管	1. 名称:PC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	735.54		
938	030412001011	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	888.09		
939	030412001012	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:暗敷设	m	112.5		
940	030412001013	配管	1. 名称:SC管DN32 2. 配置形式:明敷设	m	3.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 216 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
941	030412001014	配管	1. 名称:SC管DN65 2. 配置形式:明敷	m	11.12		
942	030412004019	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线线制:配管内敷	m	1933.04		
943	030412004020	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ6 3. 配线线制:配管内敷	m	18.44		
944	030412004021	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷	m	2263		
945	030412004022	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷	m	453.71		
946	030412004023	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷	m	252.2		
947	030412004024	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷	m	109.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 217 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
948	030412004025	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZB-BYJ6 3. 配线线制: 线槽内敷设	m	145		
949	030412004026	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZB-BYJ10 3. 配线线制: 线槽内敷设	m	8121.22		
950	030409001013	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 规格: NG-A-BTLY-4*25+1*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	129.84		
951	030409001014	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆 2. 规格: NG-ABTLY-5*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	11.85		
952	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-1KV-5*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	9.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 218 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
953	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	17.36		
954	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	12.15		
955	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	18.19		
956	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*70+1*25 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	28.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 219 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
957	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	16.61		
958	030412004027	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	636.72		
959	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	2		
960	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
961	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	10		
962	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 220 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
963	030409003012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
964	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆终端头 2. 规格: 35mm以内 3. 电压(kV): 1KV	个	4		
965	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	457		
966	031301005008	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 线槽/支架支吊架 2. 规格: 镀锌型钢	kg	47.31		
967	030416006002	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 2. 电压: 1kV以下交流供电	系统	8		
968	031401001011	脚手架		项	1		
		防雷专业					
969	030410006002	接闪杆	1. 名称: 接闪杆 2. 规格: $\varnothing 20$ 热镀锌圆钢, L=500MM	根	34		
970	030410005003	接闪带	1. 名称: 明装接闪带 2. 规格: $\varnothing 12$ 热镀锌圆钢	m	308.71		
971	030410005004	接闪带	1. 名称: 暗装接闪带 2. 规格: 25X4热镀锌扁钢	m	111.03		
972	030410003002	引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 规格: 利用柱内两主筋通焊	m	1035.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 221 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
973	030410004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格: 利用建筑物圈梁的主筋(二条)	m	1466.54		
974	030410002003	接地母线	1. 名称:电井PE干线 2. 规格: —40X4镀锌扁钢	m	180.16		
975	030410002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用大板内主筋	m	151.43		
976	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	4		
977	030410012002	防雷断接卡、箱	1. 名称:电井连接端子	个	7		
978	030410007005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	129		
979	030410007006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
980	030416027002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
		自动报警专业					
981	030906002002	防火门监控器	1. 名称:常闭防火门现场控制装置 2. 规格:用于常闭防火门的监视 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	35		
982	030904003003	按钮	1. 名称:带地址码消火栓按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	34		
983	030904003004	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 222 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
984	030904004002	声光报警器	1. 名称:带语音提示火灾声光报警器 2. 安装方式:下沿离地2.5米	个	19		
985	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘	台	1		
986	030907002002	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块	个	5		
987	030908003002	电压传感器	1. 名称:电压信号传感器	个	1		
988	030907005002	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	18		
989	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话分机 2. 安装方式:下沿离地1.4米	个	1		
990	030506001002	入侵探测器	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部	套	53		
991	030904007004	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 类型:满足设计要求	个	10		
992	030904007005	消防模块	1. 名称:消防电话模块 2. 类型:满足设计要求	个	18		
993	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:下沿离地2.5米壁挂	个	36		
994	030904007006	消防模块	1. 名称:应急广播模块 2. 类型:满足设计要求	个	18		
995	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能光电点型感烟探测器 2. 类型:吸顶	个	56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 223 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
996	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线端子箱	台	17		
997	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱	台	20		
998	030412002008	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	57.8		
999	030412001015	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	1133.25		
1000	030412004028	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	451.26		
1001	030412004029	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:线槽内敷设	m	115.6		
1002	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	200.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 224 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1003	030409002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	154.24		
1004	030412004030	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	1154.89		
1005	030412004031	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线线制:综合考虑	m	266.17		
1006	030412004032	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 2. 配线线制:综合考虑	m	282.35		
1007	030412004033	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-4*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	44.54		
1008	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	308		
1009	030909003002	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1		
1010	031301005009	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢	kg	10.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 225 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1011	031401001012	脚手架		项	1		
		暖通专业					
1012	030405015003	风扇	1. 名称:壁式排气扇PQ6.0 2. 规格:排风量:600 m³/h 输入电功率:100 w 全压:80 Pa 3. 含防虫网、自闭式防雨百叶	台	3		
1013	030405015004	风扇	1. 名称:壁式排气扇PQ2.0 2. 规格:排风量:200 m³/h, 输入电功率:50 w, 全压:80 Pa 3. 含防虫网、自闭式防雨百叶	台	119		
1014	030405015005	风扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号:TP1.5 3. 规格:排风量:150 m³/h 输入电功率:50w 全压:200 Pa	台	2		
1015	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤320 4. 板材厚度: 0.5mm	m2	2.08		
1016	030703019002	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	0.13		
1017	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶1500*800 2. 类型:带防虫网	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 226 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1018	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶2500*800 2. 类型:带防虫网	个	1		
1019	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶800*800 2. 类型:带防虫网	个	1		
1020	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶200*120	个	1		
1021	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称: 风管漏光试验、漏风试验	m2	2.08		
1022	031201003002	金属结构刷油	1. 结构类型: 风管支吊架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆2遍、调和漆2遍	kg	4.47		
1023	031401001013	脚手架		项	1		
		弱电专业					
1024	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 规格:400万像素	台	1		
1025	030506010005	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机(枪机) 2. 规格:400万像素	台	2		
1026	030506010006	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机(轿厢专用) 2. 规格:400万像素	台	2		
1027	030507002003	智能家居系统设备	1. 名称:用户弱电箱 2. 安装方式:距地0.5m	套	64		
1028	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称:电磁锁	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 227 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1029	030405013002	小电器	1. 名称:紧急按钮	个	2		
1030	030501015004	交换机	1. 名称:36口交换机	台	2		
1031	030505006002	电源	1. 名称:对讲电源	台	2		
1032	030507002004	智能家居系统设备	1. 名称:对讲系统分机 2. 含门禁联网控制器	套	64		
1033	030502008002	配线架	1. 名称:光纤配线架	架	2		
1034	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:光纤分纤箱	台	3		
1035	030506007002	出入口控制设备	1. 名称:自带报警装置	台	1		
1036	030412002009	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100	m	69		
1037	030412001016	配管	1. 名称:PC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	1674.26		
1038	030412004034	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 配线线制:配管内敷设	m	788.02		
1039	030412004035	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 配线线制:线槽内敷设	m	542.27		
1040	030502003005	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头	m	766.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 228 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1041	030502003006	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含水晶头	m	542.19		
1042	030502005005	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含熔接	m	769.24		
1043	030502003007	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头	m	34.4		
1044	030502005006	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	542.19		
1045	030502003008	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含水晶头	m	181.8		
1046	030502005007	光缆	1. 名称:12芯光缆 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	49.25		
1047	030502005008	光缆	1. 名称: 36芯单模光纤 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	106.25		
1048	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9		
1049	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢	kg	14.87		
1050	030506020002	安全防范分系统调试	1. 调试内容:摄像机	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 229 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1051	030502019003	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试	根	64		
1052	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线测试	根	68		
1053	031401001014	脚手架		项	1		
		光伏专业					
1054	030406003002	太阳能电池	1. 名称: 太阳能光伏组件 2. 型号: 12块540W单晶硅组件 3. 规格: 详图纸	组	1		
1055	030406007002	光伏逆变器	1. 名称: 并网逆变器 2. 容量(kW): 7.5kW	台	1		
1056	030406005002	光伏成品支架	1. 名称: 光伏支架制作及安装 2. 型号: 详大样	t	0.203		
1057	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 含模版安拆及螺栓	m3	0.16		
1058	030402011032	成套配电箱	1. 名称: 直流汇流箱 2. 型号: 非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件	台	1		
1059	030412001017	配管	1. 名称: JDG管 DN32 2. 配置形式: 明敷设	m	32.33		
1060	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	36.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 230 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1061	031401001015	脚手架		项	1		
		3#楼安装工程					
		整个项目					
		给排水专业					
1062	031003014016	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:De110	个	3		
1063	031001008028	塑料管	1. 名称:屋面雨水溢流管 2. 规格:De160	m	0.88		
1064	031001008029	塑料管	1. 材质:镀锌钢管泄水口 2. 规格:DN50	m	3.12		
1065	031003014017	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De110	个	12		
1066	031003014018	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De50	个	2		
1067	031003014019	给、排水附件	1. 类型:方形地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De50	个	1		
1068	031003014020	给、排水附件	1. 类型:清洁水龙头 2. 规格:DN20	个	16		
1069	031003014021	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De75	个	144		
1070	031003014022	给、排水附件	1. 类型:通气帽 De110	个	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 231 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1071	031001008030	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	1115.49		
1072	031001008031	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质:污废水	m	1409.2		
1073	031001008032	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质:污废水	m	179.51		
1074	031001008033	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质:污废水	m	3.01		
1075	031001008034	塑料管	1. 材质:U-PVC雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质:雨水	m	619.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 232 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1076	031001008035	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	26.74		
1077	031001008036	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	12.64		
1078	031001008037	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	102.27		
1079	031001008038	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	579.7		
1080	031001007010	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN 40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	17.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 233 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1081	031001007011	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	15.5		
1082	031001007012	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	54.4		
1083	031001007013	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	25.04		
1084	031002001022	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	80		
1085	031002001023	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 234 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1086	031002001024	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	16		
1087	031002001025	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
1088	031002001026	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
1089	031002004003	减压器	1. 材质: 减压阀组A 2. 规格、压力等级: (含2个减压阀, 4个闸阀, 4个压力表, 2个Y型过滤器, 2个橡胶软接头, 2个泄水阀) DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	4		
1090	031002011004	水表	1. 类型: 冷水表 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	80		
1091	031301003021	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	38		
1092	031301003022	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN40	个	1		
1093	031301003023	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN65	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 235 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1094	031301003024	套管	1. 名称:卫生间穿墙刚性套管 2. 规格: DN100	个	48		
1095	031301003025	套管	1. 名称:空调塑料套管 2. 规格: $\phi 75$	个	17		
1096	031001011003	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:De110	个	633		
1097	031301003026	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN100	个	595		
1098	031301003027	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN40/50	个	16		
1099	031301003028	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN65	个	16		
1100	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 材质:型钢 3. 防腐:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	80		
1101	031401001016	脚手架		项	1		
		消火栓专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 236 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1102	030901010007	室内消火栓	1. 安装方式:普通消火栓箱,距地1.1m 2. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, \varnothing 19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	9		
1103	030901010008	室内消火栓	1. 安装方式:减压稳压消火栓箱,距地1.1m 2. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, \varnothing 19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 237 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1104	030901010009	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m 2. 型号、规格:试验消火栓DN65 3. 附件材质、规格:含压力表	套	1		
1105	030910002003	灭火器箱	1. 形式:灭火器箱内放置 2. 规格、型号:内含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器,其型号选用MF/ABC3型	个	37		
1106	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	138.39		
1107	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	5.79		
1108	031301005012	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 规格:型钢 3. 防腐:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道	kg	8.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 238 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1109	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	m2	50.94		
1110	031002001027	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
1111	031002001028	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1112	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统	点	36		
1113	031301003029	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	4		
1114	031301003030	套管	1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN100	个	32		
1115	031401001017	脚手架		项	1		
		电气专业					
1116	030413002013	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 集中控制型, A型 2. 规格: 集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 底边在门框上0.1m壁装	套	1		
1117	030413003005	荧光灯	1. 名称: 单管高效节能灯 LED T5 24W 2. 安装方式: 吸顶	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 239 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1118	030413003006	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯(带蓄电池) 2. 型号:LED T5 35W 3. 安装方式:壁装	套	14		
1119	030413001008	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 LED 18W 2. 类型:吸顶	套	32		
1120	030413002014	装饰灯	1. 名称:单面方向标志灯(左右) 集中控制型, A型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	18		
1121	030413002015	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	19		
1122	030413001009	普通灯具	1. 名称:电井墙上壁灯 LED 8W 节能型 2. 规格:壁装, 门口正上方0.1m, 带应急电池, 应急时间>90min	套	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 240 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1123	030413002016	装饰灯	1. 名称: 户外消防应急照明灯 集中控制型, A型 2. 规格: DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	1		
1124	030413001010	普通灯具	1. 名称: 楼梯间, 走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55 2. 类型: 吸顶	套	73		
1125	030413002017	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 集中控制型, 2. 规格: 集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 底边在门框上0.1m壁装	套	33		
1126	030413002018	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯 集中控制型 2. 规格: A型, DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	70		
1127	030413001011	普通灯具	1. 名称: 600*600MM平板灯 LED 48W、4800LM、4500K 2. 类型: 吸顶	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 241 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1128	030413014005	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座~250V 10A 2. 安装方式:距地0.3m	套	22		
1129	030413014006	插座	1. 名称:风扇安全型单相五孔插座~250V 16A 2. 安装方式:暗装,底边距地2.2m	套	3		
1130	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:二联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	3		
1131	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称:体温红外感应开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:吸顶	套	105		
1132	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称:一联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	38		
1133	030402011033	成套配电箱	1. 名称:3#-18KTAT 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 242 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1134	030402011034	成套配电箱	1. 名称:3#-18XTAT 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1135	030402011035	成套配电箱	1. 名称:3#-1AL-GG 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1136	030402011036	成套配电箱	1. 名称:3#-1AW1 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1137	030402011037	成套配电箱	1. 名称:3#-1AW2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1138	030402011038	成套配电箱	1. 名称:3#-1AW3 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 243 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1139	030402011039	成套配电箱	1. 名称:3#-1AW 4 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1140	030402011040	成套配电箱	1. 名称:3#-1AW 5 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1141	030402011041	成套配电箱	1. 名称:3#-1AW 6 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1142	030402011042	成套配电箱	1. 名称:3#-9AL -GG 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1143	030402011043	成套配电箱	1. 名称:3#-AL/ GL1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 244 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1144	030402011044	成套配电箱	1. 名称:3#-AL/GL2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1145	030402011045	成套配电箱	1. 名称:AL1 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	32		
1146	030402011046	成套配电箱	1. 名称:AL2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	16		
1147	030402011047	成套配电箱	1. 名称:AL4 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	32		
1148	030404014004	控制箱、同期小屏	1. 名称:AC 控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 245 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1149	030412002010	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格: 100*100	m	57.8		
1150	030412002011	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 规格: 250*100	m	83.7		
1151	030412001018	配管	1. 名称:PC管DN32 2. 配置形式:暗敷设	m	808.58		
1152	030412001019	配管	1. 名称:PC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	737.52		
1153	030412001020	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	787.29		
1154	030412001021	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:暗敷设	m	110.76		
1155	030412001022	配管	1. 名称:SC管DN32 2. 配置形式:明敷设	m	5.58		
1156	030412001023	配管	1. 名称:SC管DN65 2. 配置形式:明敷设	m	11.12		
1157	030412004036	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线线制:配管内敷设	m	2425.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 246 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1158	030412004037	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ6 3. 配线线制:配管内敷设	m	27.89		
1159	030412004038	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	2258.2		
1160	030412004039	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷设	m	445.17		
1161	030412004040	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	252.2		
1162	030412004041	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷设	m	109.6		
1163	030412004042	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ6 3. 配线线制:线槽内敷设	m	146.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 247 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1164	030412004043	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线线制:线槽内敷设	m	10004.64		
1165	030409001022	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-A-BTLY-4*25+1*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	131.73		
1166	030409001023	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-5*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	11.85		
1167	030409001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-5*16 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	9.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 248 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1168	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	18.42		
1169	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	68.23		
1170	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	8.3		
1171	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*70+1*25 3. 电压 (kV) : 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	28.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 249 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1172	030409001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*50+1*35 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	18.07		
1173	030409001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	19.37		
1174	030412004044	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	533.4		
1175	030409003014	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	2		
1176	030409003015	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 250 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1177	030409003016	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	12		
1178	030409003017	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
1179	030409003018	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
1180	030409003019	电力电缆头	1. 名称: 矿物电缆终端头 35mm以内 2. 电压(kV): 1KV	个	4		
1181	030412006006	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	469		
1182	031301005013	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 线槽/支架支吊架 2. 规格: 镀锌型钢	kg	31.04		
1183	030416006003	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	8		
1184	031401001018	脚手架		项	1		
		防雷专业					
1185	030410006003	接闪杆	1. 名称: 接闪杆 2. 规格: ∅20热镀锌圆钢, L=500MM	根	38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 251 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1186	030410005005	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 规格: ∅12热镀锌圆钢	m	309.29		
1187	030410005006	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 规格:25X4热镀锌扁钢	m	91.81		
1188	030410003003	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内两主筋通焊	m	1211.47		
1189	030410004003	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格: 利用建筑物圈梁的主筋(二条)	m	1133.45		
1190	030410002005	接地母线	1. 名称:电井PE干线 2. 规格: —40X4镀锌扁钢	m	180.16		
1191	030410002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用大板内主筋	m	137.25		
1192	030410007007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	4		
1193	030410012003	防雷断接卡、箱	1. 名称:电井连接端子	个	7		
1194	030410007008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	130		
1195	030410007009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
1196	030416027003	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
		自动报警专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 252 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1197	030906002003	防火门监控器	1. 名称:常闭防火门现场控制装置 2. 规格:用于常闭防火门的监视 3. 安装方式:门框上方0.1m	个	35		
1198	030904003005	按钮	1. 名称:带地址码消火栓按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	34		
1199	030904003006	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	19		
1200	030904004003	声光报警器	1. 名称:带语音提示火灾声光报警器 2. 安装方式:下沿离地2.5米	个	19		
1201	030904010003	楼层火灾显示器	1. 名称:火灾显示盘	台	1		
1202	030907002003	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块	个	5		
1203	030908003003	电压传感器	1. 名称:电压信号传感器	个	2		
1204	030907005003	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	18		
1205	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话分机 2. 安装方式:下沿离地1.4米	个	1		
1206	030506001003	入侵探测器	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部	套	51		
1207	030904007007	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 类型:满足设计要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 253 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1208	030904007008	消防模块	1. 名称:消防电话模块 2. 类型:满足设计要求	个	18		
1209	030904006003	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:下沿离地2.5米壁挂	个	34		
1210	030904007009	消防模块	1. 名称:应急广播模块 2. 类型:满足设计要求	个	18		
1211	030904001003	点型探测器	1. 名称:智能光电点型感烟探测器 2. 类型:吸顶	个	56		
1212	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线端子箱	台	17		
1213	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱	台	21		
1214	030412002012	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	57.8		
1215	030412001024	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	1068.26		
1216	030412004045	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	442.41		
1217	030412004046	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:线槽内敷设	m	115.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 254 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1218	030409002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	133.69		
1219	030412004047	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	1126.84		
1220	030412004048	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线线制:综合考虑	m	266.22		
1221	030412004049	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 2. 配线线制:综合考虑	m	278.02		
1222	030412004050	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-4*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	37.02		
1223	030412006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	304		
1224	030909003003	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1		
1225	031301005014	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢	kg	16.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 255 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 256 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1234	030506010008	监控摄像设备	1. 名称: 彩色摄像机(枪机) 2. 规格: 400万像素	台	2		
1235	030506010009	监控摄像设备	1. 名称: 半球彩色摄像机(轿厢专用) 2. 规格: 400万像素	台	2		
1236	030507002005	智能家居系统设备	1. 名称: 用户弱电箱 2. 安装方式: 距地0.5m	套	81		
1237	030506008003	出入口执行机构设备	1. 名称: 电磁锁	台	2		
1238	030405013003	小电器	1. 名称: 紧急按钮	个	2		
1239	030501015005	交换机	1. 名称: 48口交换机	台	2		
1240	030505006003	电源	1. 名称: 对讲电源	台	2		
1241	030507002006	智能家居系统设备	1. 名称: 对讲系统分机 2. 含门禁联网控制器	套	80		
1242	030502008003	配线架	1. 名称: 光纤配线架	架	3		
1243	030502001003	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 光纤分纤箱	台	3		
1244	030506007003	出入口控制设备	1. 名称: 自带报警装置	台	1		
1245	030412002013	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100	m	64.46		
1246	030412001025	配管	1. 名称: PC管DN20 2. 配置形式: 暗敷设	m	2038.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 257 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1247	030412004051	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 配线线制:配管内敷设	m	730.1		
1248	030412004052	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 配线线制:线槽内敷设	m	606.48		
1249	030502003009	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头	m	709.65		
1250	030502003010	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含水晶头	m	606.48		
1251	030502005009	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含熔接	m	716.82		
1252	030502003011	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头	m	34.4		
1253	030502005010	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	415.46		
1254	030502003012	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含水晶头	m	181.8		
1255	030502005011	光缆	1. 名称:12芯光缆 2. 敷设方式:线槽敷设 3. 含熔接	m	49.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 258 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1256	030502005012	光缆	1. 名称：36芯单模光纤 2. 敷设方式：线槽敷设 3. 含熔接	m	106.25		
1257	030412006008	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	9		
1258	031301005015	支/吊架、基础型钢	1. 名称：线槽/支架支吊架 2. 规格：镀锌型钢	kg	14.87		
1259	030506020003	安全防范分系统调试	1. 调试内容：摄像机	台	5		
1260	030502019005	光纤测试	1. 测试内容：光纤测试	根	80		
1261	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线测试	根	84		
1262	031401001021	脚手架		项	1		
		光伏专业					
1263	030406003003	太阳能电池	1. 名称：太阳能光伏组件 2. 型号：12块540W单晶硅组件 3. 规格：详图纸	组	1		
1264	030406007003	光伏逆变器	1. 名称：并网逆变器 2. 容量(kW)：7.5kW	台	1		
1265	030406005003	光伏成品支架	1. 名称：光伏支架制作及安装 2. 型号：详大样	t	0.203		
1266	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版安拆及螺栓	m3	0.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 259 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1267	030402011048	成套配电箱	1. 名称:直流汇流箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件	台	1		
1268	030412001026	配管	1. 名称:JDG管DN32 2. 配置形式:明敷设	m	36.39		
1269	030409001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	40.3		
1270	031401001022	脚手架		项	1		
		4#楼安装工程					
		整个项目					
		给排水专业					
1271	031003014023	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:De110	个	4		
1272	031001008039	塑料管	1. 名称:屋面雨水溢流管、泄水口 2. 规格:De160	m	1.32		
1273	031001008040	塑料管	1. 材质:镀锌钢管泄水口 2. 规格:DN50	m	3.84		
1274	031003014024	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De110	个	8		
1275	031003014025	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De50	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 260 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1276	031003014026	给、排水附件	1. 类型:边墙型雨水斗 2. 规格:De75	个	1		
1277	031003014027	给、排水附件	1. 类型:清洁水龙头 2. 规格:DN20	个	7		
1278	031003014028	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De75	个	42		
1279	031003014029	给、排水附件	1. 类型:通气帽 De110	个	15		
1280	031001008041	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	208.69		
1281	031001008042	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	374.51		
1282	031001008043	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	12.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 261 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1283	031001008044	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	266.19		
1284	031001008045	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	33.7		
1285	031001008046	塑料管	1. 材质:U-PVC 雨水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	9.42		
1286	031001008047	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	30.06		
1287	031001008048	塑料管	1. 材质:U-PVC 空调水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水	m	140.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 262 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1288	031001007014	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN 40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	17.95		
1289	031001007015	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	14.85		
1290	031001007016	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	31.72		
1291	031002001029	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	14		
1292	031002001030	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 263 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1293	031002001031	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	7		
1294	031002001032	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1295	031002001033	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
1296	031002004004	减压器	1. 材质:减压阀组A 2. 规格、压力等级: (含2个减压阀, 4个闸阀, 4个压力表, 2个Y型过滤器, 2个橡胶软接头, 2个泄水阀) DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	组	2		
1297	031002011005	水表	1. 类型:冷水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	14		
1298	031301003031	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	16		
1299	031301003032	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	1		
1300	031301003033	套管	1. 名称:空调塑料套管 2. 规格: ϕ 75	个	77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 264 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1301	031001011004	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:De110	个	200		
1302	031301003034	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN100	个	184		
1303	031301003035	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN40/50	个	6		
1304	031301003036	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN65	个	5		
1305	031301003037	套管	1. 名称:穿楼板塑料套管 2. 规格:DN75	个	1		
1306	031301005016	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 材质:型钢 3. 防腐:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	50		
1307	031401001023	脚手架		项	1		
		消火栓专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 265 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1308	030901010010	室内消火栓	1. 安装方式:减压稳压消火栓箱, 距地1.1m 2. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	9		
1309	030901010011	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m 2. 型号、规格:试验消火栓 3. 附件材质、规格:含压力表	套	1		
1310	030910002004	灭火器箱	1. 形式:灭火器箱内放置 2. 规格、型号:内含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 其型号选用MF/ABC3型	个	11		
1311	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	78.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 266 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1312	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	4.25		
1313	031301005017	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 吊架 2. 规格: 型钢 3. 防腐: 手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	18.21		
1314	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种: 手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	m2	29.93		
1315	031002001034	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
1316	031002001035	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1317	030909001004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统	点	9		
1318	031301003038	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	2		
1319	031301003039	套管	1. 名称: 普通钢制套管 2. 规格: DN100	个	16		
1320	031401001024	脚手架		项	1		
		电气专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 267 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1321	030413003007	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 LED T5 24W 2. 安装方式:吸顶	套	9		
1322	030413001012	普通灯具	1. 名称:电井墙上壁灯 LED 8W 节能型 2. 规格:壁装, 门口正上方0.1m, 带应急电池, 应急时间>90min	套	18		
1323	030413001013	普通灯具	1. 名称:楼梯间, 走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55 2. 类型:吸顶	套	21		
1324	030413014007	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 ~250V 10A 2. 安装方式:距地0.3m	套	16		
1325	030413013011	照明开关、按钮	1. 名称:体温红外感应开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:吸顶	套	20		
1326	030413013012	照明开关、按钮	1. 名称:一联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	19		
1327	030402011049	成套配电箱	1. 名称:4#-1AL-GG 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 268 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1328	030402011050	成套配电箱	1. 名称:4#-1AW 1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1329	030402011051	成套配电箱	1. 名称:4#-9 KTAT 客梯电源 箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1330	030402011052	成套配电箱	1. 名称:4#-ALZ 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1331	030402011053	成套配电箱	1. 名称:AL3 配 电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	14		
1332	030404014005	控制箱、同期小屏	1. 名称:AC 控 制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 规格:悬挂式 安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 269 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	030412002014	线槽	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 50*25	m	33.64		
1334	030412002015	线槽	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 200*100	m	35.47		
1335	030412001027	配管	1. 名称: PC管DN32 2. 配置形式: 暗敷设	m	41.83		
1336	030412001028	配管	1. 名称: PC管DN20 2. 配置形式: 暗敷设	m	76.84		
1337	030412001029	配管	1. 名称: SC管DN20 2. 配置形式: 暗敷设	m	52.2		
1338	030412001030	配管	1. 名称: SC管DN32 2. 配置形式: 明敷设	m	4.68		
1339	030412001031	配管	1. 名称: SC管DN65 2. 配置形式: 明敷设	m	40.17		
1340	030412004053	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZB-BYJ6 3. 配线线制: 配管内敷设	m	34.38		
1341	030412004054	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZB-BYJ16 3. 配线线制: 配管内敷设	m	125.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 270 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1342	030412004055	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZ-BYJ16 3. 配线线制: 线槽内敷设	m	858.34		
1343	030412004056	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZ-BYJ2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	533.27		
1344	030412004057	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: WDZ-BYJ4 3. 配线线制: 配管内敷设	m	75.91		
1345	030409001032	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-1KV-5*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	9.97		
1346	030409001033	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	45.65		
1347	030409003020	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 271 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1348	030409003021	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	2		
1349	030409003022	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	2		
1350	030409003023	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV	个	1		
1351	030412006009	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	103		
1352	031301005018	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 线槽/支架支吊架 2. 规格: 镀锌型钢	kg	20.31		
1353	030416006004	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
1354	031401001025	脚手架		项	1		
		防雷专业					
1355	030410006004	接闪杆	1. 名称: 接闪杆 2. 规格: $\varnothing 20$ 热镀锌圆钢, L=500MM	根	24		
1356	030410005007	接闪带	1. 名称: 明装接闪带 2. 规格: $\varnothing 12$ 热镀锌圆钢	m	195.15		
1357	030410005008	接闪带	1. 名称: 暗装接闪带 2. 规格: 25X4热镀锌扁钢	m	16.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 272 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1358	030410003004	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内两主筋通焊	m	257.67		
1359	030410002007	接地母线	1. 名称:电井PE干线 2. 规格:—40X4镀锌扁钢	m	53.82		
1360	030410002008	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用大板内主筋	m	146.97		
1361	030410007010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	4		
1362	030410012004	防雷断接卡、箱	1. 名称:电井连接端子	个	5		
1363	030410007011	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	29		
1364	030410007012	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
1365	030416027004	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
		自动报警专业					
1366	030904003007	按钮	1. 名称:带地址码消火栓按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	10		
1367	030412004058	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	221.07		
1368	030412001032	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	68.99		
1369	030412001033	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:暗敷设	m	7.32		
1370	031401001026	脚手架		项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 273 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		暖通专业					
1371	030405015008	风扇	1. 名称:壁式排气扇PQ6.0 2. 规格:排风量:600 m³/h 输入电功率:100 w 全压:80 Pa 3. 含防虫网、自闭式防雨百叶	台	28		
1372	030405015009	风扇	1. 名称:壁式排气扇PQ2.0 2. 规格:排风量:200 m³/h, 输入电功率:50 w, 全压:80 Pa 3. 含防虫网、自闭式防雨百叶	台	2		
1373	031401001027	脚手架		项	1		
		弱电专业					
1374	030506010010	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 规格:400万像素	台	1		
1375	030506010011	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机(枪机) 2. 规格:400万像素	台	2		
1376	030506010012	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机(轿厢专用) 2. 规格:400万像素	台	1		
1377	030507002007	智能家居系统设备	1. 名称:用户弱电箱 2. 安装方式:距地0.5m	套	14		
1378	030506008004	出入口执行机构设备	1. 名称:电磁锁	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 274 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 276 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1403	031401001028	脚手架		项	1		
		光伏专业					
1404	030406003004	太阳能电池	1. 名称: 太阳能光伏组件 2. 型号: 12块540W单晶硅组件 3. 规格: 详图纸	组	1		
1405	030406007004	光伏逆变器	1. 名称: 并网逆变器 2. 容量(kW): 7.5kW	台	1		
1406	030406005004	光伏成品支架	1. 名称: 光伏支架制作及安装 2. 型号: 详大样	t	0.203		
1407	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 含模版安拆及螺栓	m3	0.16		
1408	030402011054	成套配电箱	1. 名称: 直流汇流箱 2. 型号: 非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件	台	1		
1409	030412001035	配管	1. 名称: JDG管 DN25 2. 配置形式: 明敷设	m	30.62		
1410	030409001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-0.6/1kV-5x4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	37.38		
1411	031401001029	脚手架		项	1		
		半地下室与商业安装工程					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 277 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气专业					
1412	030413002019	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 集中控制型,A型 2. 规格:集中控制型,A型,DC36V LED 1W,持续型≥2700K 3. 安装方式:底边在门框上0.1m壁装	套	7		
1413	030413003008	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 LED T8 24W 2. 安装方式:吸顶	套	22		
1414	030413003009	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 LED T8 18W 2. 安装方式:吸顶	套	1		
1415	030413003010	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 LED T8 24W 2. 安装方式:壁装	套	2		
1416	030413003011	荧光灯	1. 名称:单管高效节能雷达感应灯(车库) 2. 型号:LED T8 24W 3. 安装方式:吊装 底边距地2.5m	套	136		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 278 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1417	030413002020	装饰灯	1. 名称:单面标志灯(向前) 集中控制型, A型 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 吊装, 底边距地2.5m	套	18		
1418	030413002021	装饰灯	1. 名称:单面方向标志灯(左右) 集中控制型, A型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 壁装	套	13		
1419	030413002022	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 壁装	套	3		
1420	030413001014	普通灯具	1. 名称:电井墙上壁灯 LED 8W 节能型 2. 规格:壁装, 门口正上方0.1m, 带应急电池, 应急时间>90min	套	6		
1421	030413005001	工厂灯	1. 名称:防爆灯 LED 18W 防爆等级DIIBT3 2. 安装方式: 吊装 底边距地2.5m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 279 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1422	030413002023	装饰灯	1. 名称:户外消防应急照明灯集中控制型, A型 2. 规格:DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	30		
1423	030413001015	普通灯具	1. 名称:楼梯间, 走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55 2. 类型:吸顶	套	23		
1424	030413002024	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 集中控制型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 底边在门框上0.1m壁装	套	16		
1425	030413003012	荧光灯	1. 名称:双管高效节能灯 LED T8 2*24W 2. 安装方式:吸顶	套	78		
1426	030413002025	装饰灯	1. 名称:双面标志灯(向前/向后单向 集中控制型, 2. 规格:A型, DC36V LED 2*1W, 持续型, ≥2700K ≥2700K 3. 安装方式: 吊装, 底边距地2.5m	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 280 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1427	030413002026	装饰灯	1. 名称: 双面方向标志灯(单向) 集中控制型, A型 2. 规格: A型, DC 36V LED 2*1W, 持续型, ≥2700K ≥2700K 3. 安装方式: 吊装, 底边距地2.5m	套	16		
1428	030413002027	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯 集中控制型 2. 规格: A型, DC 36V LED 8W, 持续型, ≥2700K ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m	套	47		
1429	030413003013	荧光灯	1. 名称: 圆形吸顶灯 EX防爆 2. 规格: Φ300 3. 安装方式: 吸顶	套	1		
1430	030413013013	照明开关、按钮	1. 名称: 5P单相柜式空调开箱 2. 安装方式: 距地0.3m	套	11		
1431	030413014008	插座	1. 名称: 安全型单相五孔插座 ~250V 10A 2. 安装方式: 距地0.3m	套	102		
1432	030413014009	插座	1. 名称: 泵房检修插座箱 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 281 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1433	030413014010	插座	1. 名称:单相三极高位空调插座 ~250V 16A 2. 安装方式:暗装,底边距地2.0m	套	1		
1434	030413013014	照明开关、按钮	1. 名称:二联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	18		
1435	030413014011	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地0.30m	套	28		
1436	030413013015	照明开关、按钮	1. 名称:三联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	6		
1437	030413013016	照明开关、按钮	1. 名称:体温红外感应开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:吸顶	套	16		
1438	030413013017	照明开关、按钮	1. 名称:一联翘板开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 282 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1439	030402011055	成套配电箱	1. 名称:1#-AL-WY 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1440	030402011056	成套配电箱	1. 名称:1#ALZ-gg 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1441	030402011057	成套配电箱	1. 名称:-1/2AL/1 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1442	030402011058	成套配电箱	1. 名称:-1/2AL/2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1443	030402011059	成套配电箱	1. 名称:-1/2ALE 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 283 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1444	030402011060	成套配电箱	1. 名称:-1/2-ALE/1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1445	030402011061	成套配电箱	1. 名称:-1/2-ALE/2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1446	030402011062	成套配电箱	1. 名称:1/2ALE-GG 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1447	030402011063	成套配电箱	1. 名称:-1/2AL-FD 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 284 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1448	030402011064	成套配电箱	1. 名称:-1/2AP-RD 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1449	030402011065	成套配电箱	1. 名称:-1/2AP/1-CDZ 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1450	030402011066	成套配电箱	1. 名称:-1/2AP/2-CDZ 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1451	030402011067	成套配电箱	1. 名称:-1/2AP-SB 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 285 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1452	030402011068	成套配电箱	1. 名称:-1/2AW 1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1453	030402011069	成套配电箱	1. 名称:-1/2AW 2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1454	030402011070	成套配电箱	1. 名称:-1/2AW 3 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1455	030402011071	成套配电箱	1. 名称:-1/2AW 4 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
1456	030402011072	成套配电箱	1. 名称:-1/2AW 5 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系 统图所示电子元 件 3. 安装方式:悬 挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 286 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1457	030402011073	成套配电箱	1. 名称:-1/2AW-S 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1458	030402011074	成套配电箱	1. 名称:-1/2 PYAT1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1459	030402011075	成套配电箱	1. 名称:-1/2 PYAT2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1460	030402011076	成套配电箱	1. 名称:1AL 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
1461	030402011077	成套配电箱	1. 名称:-1-PYAT1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 287 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1462	030402011078	成套配电箱	1. 名称:2#-1/2 ALE 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1463	030402011079	成套配电箱	1. 名称:2#-1/2 ZFAT1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1464	030402011080	成套配电箱	1. 名称:2#ALZ-gg 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1465	030402011081	成套配电箱	1. 名称:2AL 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1466	030402011082	成套配电箱	1. 名称:3#-1/2 ALE 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 288 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1467	030402011083	成套配电箱	1. 名称:3#-1/2 ZFAT1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1468	030402011084	成套配电箱	1. 名称:3#ALZ-gg 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1469	030402011085	成套配电箱	1. 名称:AL-S1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1470	030402011086	成套配电箱	1. 名称:AL-S2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1471	030402011087	成套配电箱	1. 名称:AL-SQ 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 289 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1472	030402011088	成套配电箱	1. 名称:AL-XF 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1473	030402011089	成套配电箱	1. 名称:PDF-AL 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
1474	030404014006	控制箱、同期小屏	1. 名称:加压风机 控制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装	台	2		
1475	030404014007	控制箱、同期小屏	1. 名称:排烟风机 控制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装	台	2		
1476	030404014008	控制箱、同期小屏	1. 名称:生活高区加压设备 控制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格:落地式安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 290 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1477	030404014009	控制箱、同期小屏	1. 名称:生活中 加压设备 控制箱 2. 型号:非标, 按图定制,含系 统图所示电子元 件 3. 规格:落地式 安装	台	1		
1478	030404014010	控制箱、同期小屏	1. 名称:污水泵 控制箱 2. 型号:非标, 按图定制,含系 统图所示电子元 件 3. 规格:悬挂式 安装	台	2		
1479	030404014011	控制箱、同期小屏	1. 名称:防火卷 帘控制箱 2. 型号:非标, 按图定制,含系 统图所示电子元 件 3. 规格:悬挂式 安装	台	6		
1480	030404014012	控制箱、同期小屏	1. 名称:臭氧控 制箱 2. 型号:非标, 按图定制,含系 统图所示电子元 件 3. 规格:悬挂式 安装	台	1		
1481	030412002017	线槽	1. 名称:金属封 闭防火桥架 2. 规格: 100*1 00	m	131.82		
1482	030412002018	线槽	1. 名称:金属封 闭防火桥架 2. 规格: 150*1 00	m	47.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 291 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1483	030412002019	线槽	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 200*100	m	99.41		
1484	030412002020	线槽	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 200*150	m	30.46		
1485	030412002021	线槽	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 200*150	m	6.84		
1486	030412003001	桥架	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 300*150	m	121.23		
1487	030412003002	桥架	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 400*150	m	14.83		
1488	030412003003	桥架	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 600*150	m	25.12		
1489	030412003004	桥架	1. 名称: 金属封闭防火桥架 2. 规格: 800*150	m	45.96		
1490	030412002022	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*100	m	13.56		
1491	030412001036	配管	1. 名称: PC管DN32 2. 配置形式: 暗敷设	m	38.43		
1492	030412001037	配管	1. 名称: PC管DN40 2. 配置形式: 暗敷设	m	11.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 292 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1493	030412001038	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	2801.24		
1494	030412001039	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:暗敷设	m	726.85		
1495	030412001040	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:明敷设	m	37.68		
1496	030412001041	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:明敷设	m	21.11		
1497	030412001042	配管	1. 名称:SC管DN32 2. 配置形式:明敷设	m	91.54		
1498	030412001043	配管	1. 名称:SC管DN40 2. 配置形式:明敷设	m	25.71		
1499	030412001044	配管	1. 名称:SC管DN50 2. 配置形式:明敷设	m	403.1		
1500	030412001045	配管	1. 名称:SC管DN80 2. 配置形式:明敷设	m	22.22		
1501	030412001046	配管	1. 名称:PC管DN75 2. 配置形式:暗敷设	m	35.07		
1502	030412004061	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线线制:配管内敷设	m	222.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 293 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1503	030412004062	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ16 3. 配线线制:配管内敷设	m	66.21		
1504	030412004063	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	5571.43		
1505	030412004064	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷设	m	1956.2		
1506	030412004065	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	597.77		
1507	030412004066	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷设	m	384.82		
1508	030412004067	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ10 3. 配线线制:线槽内敷设	m	119.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 294 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1509	030409001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	44.77		
1510	030409001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-1KV-4*120+70 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	332.86		
1511	030409001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-1KV-4*95+1*50 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	103.82		
1512	030409001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	115.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 295 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1513	030409001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*10 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	30.04		
1514	030409001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	308.23		
1515	030409001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	527.39		
1516	030409001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	708		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 296 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1517	030409001043	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	235.93		
1518	030409001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-3*4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	37.48		
1519	030409001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*150+1*70 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	107.02		
1520	030409001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	239.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 297 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1521	030409001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 电压 (kV) : 1 KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	276.47		
1522	030409001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-4*185+1*95 3. 电压 (kV) : 1 KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	129.75		
1523	030409001049	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*150+1*95 3. 电压 (kV) : 1 KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	89.27		
1524	030409001050	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 电压 (kV) : 1 KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	199.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 298 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1525	030409001051	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-4*25+1*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	1885.21		
1526	030409001052	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	298.23		
1527	030409001053	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*50+1*35 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	124.37		
1528	030409001054	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*2.5 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	10.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 299 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1529	030409001055	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	40.53		
1530	030409001056	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	12.5		
1531	030409001057	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-5*2.5 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	21.08		
1532	030412004068	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 配线线制: 配管内敷设	m	1058.84		
1533	030409003024	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2以下 3. 电压(kV): 1KV	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 300 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1534	030409003025	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	28		
1535	030409003026	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	2		
1536	030409003027	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	2		
1537	030409003028	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	4		
1538	030409003029	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm2 以下 3. 电压 (kV): 1 KV	个	2		
1539	030412006011	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	609		
1540	031301005020	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 线槽/支架支吊架 2. 规格: 镀锌型钢	kg	505.59		
1541	030416006005	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 1kV 以下交流供电	系统	21		
1542	031301003040	套管	1. 名称: 刚性防水套管 DN150	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 301 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1543	031401001030	脚手架		项	1		
		防雷专业					
1544	030410006005	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 规格: ∅20热镀锌圆钢, L=500MM	根	5		
1545	030410005009	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 规格: ∅12热镀锌圆钢	m	143.14		
1546	030410005010	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 规格:25X4热镀锌扁钢	m	128.57		
1547	030410003005	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内两主筋通焊	m	196.37		
1548	030410002009	接地母线	1. 名称:电井PE干线 2. 规格: —40X4镀锌扁钢	m	10.6		
1549	030410002010	接地母线	1. 名称:电梯轨道与接地端子可靠连接 2. 规格: —40X4镀锌扁钢	m	31.79		
1550	030410002011	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:大板内两主筋沿图中所画网格通常焊接, 作为基础接地体, 相邻接地网应用地梁钢筋或镀锌钢筋连接成一个整体接地装置	m	317.52		
1551	030410007013	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	3		
1552	030410007014	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 302 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警专业					
1553	030907001001	监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机剩余电流型 HS-S1000 2. 安装方式:消防控制室安装	台	1		
1554	030907001002	监控主机	1. 名称:防火门监控器主机 RXPM-F100B 2. 安装方式:消防控制室安装	台	1		
1555	030904011001	远程控制器	1. 规格:防火门监控分机/中继器 RXPM-PRE 2. 控制回路:满足设计要求	台	3		
1556	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:火灾集中报警控制器(联动型) 2. 安装方式:落地安装	台	1		
1557	030904009001	区域报警控制器	1. 名称:火灾应急广播装置 2. 安装方式:消防控制室安装	台	1		
1558	030904013001	联动控制主机	1. 规格、线制:联动控制柜 2. 安装方式:落地安装	台	1		
1559	030904011002	远程控制器	1. 规格:区域分机 ZXFJ 2. 控制回路:消防设备电源监控系统	台	1		
1560	030904009002	区域报警控制器	1. 名称:消防电话总机 2. 安装方式:消防控制室安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 303 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 304 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1569	030904003008	按钮	1. 名称:带地址码消火栓按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	28		
1570	030904003009	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m	个	24		
1571	030904004004	声光报警器	1. 名称:带语音提示火灾声光报警器 2. 安装方式:下沿离地2.5米	个	26		
1572	030907002004	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块	个	9		
1573	030908003004	电压传感器	1. 名称:电压信号传感器	个	9		
1574	030907005004	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	15		
1575	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话分机 2. 安装方式:下沿离地1.4米	个	6		
1576	030904003010	按钮	1. 名称:紧急启/停按钮	个	3		
1577	030904003011	按钮	1. 名称:就地控制按钮	个	10		
1578	030506001004	入侵探测器	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部	套	14		
1579	030904009007	区域报警控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 线制:(带手动/自动转换)	台	2		
1580	030413001016	普通灯具	1. 名称:气体释放显示灯 2. 规格:距地2.2米	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 305 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1581	030904004005	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 安装门外正上方0.2m处	个	3		
1582	030904007010	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 类型: 满足设计要求	个	15		
1583	030904007011	消防模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 类型: 满足设计要求	个	33		
1584	030904007012	消防模块	1. 名称: 双输入输出模块 2. 类型: 满足设计要求	个	5		
1585	030904007013	消防模块	1. 名称: 消防电话模块 2. 类型: 满足设计要求	个	13		
1586	030904006004	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防应急广播 2. 安装方式: 吸顶	个	28		
1587	030904007014	消防模块	1. 名称: 应急广播模块 2. 类型: 满足设计要求	个	28		
1588	030904001004	点型探测器	1. 名称: 智能光电点型感烟探测器 2. 类型: 吸顶	个	183		
1589	030904001005	点型探测器	1. 名称: 智能型点型防爆感温探测器 2. 类型: 吸顶	个	2		
1590	030904001006	点型探测器	1. 名称: 智能型点型感温探测器 2. 类型: 吸顶	个	26		
1591	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 接线端子箱	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 306 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1592	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱	台	7		
1593	030412002023	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	m	45.01		
1594	030412002024	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	12.89		
1595	030412002025	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100	m	58.05		
1596	030412002026	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	23.08		
1597	030412002027	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:400*100	m	9.32		
1598	030409006001	电缆保护管	1. 名称SC管 2. 规格:DN110 3. 敷设方式:明敷设	m	66		
1599	030409006002	电缆保护管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN50 3. 敷设方式:明敷设	m	2.97		
1600	030412001047	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设	m	3196.07		
1601	030412004069	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设	m	842.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 307 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1602	030409002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-4*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	127.56		
1603	030409002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑	m	373.35		
1604	030412004070	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	3088.34		
1605	030412004071	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线线制:综合考虑	m	847.14		
1606	030412004072	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 2. 配线线制:综合考虑	m	254.98		
1607	030412004073	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑	m	169.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 308 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 309 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1622	030501015007	交换机	1. 名称:接入交换机	台	1		
1623	030501015008	交换机	1. 名称:设备网核心交换机	台	1		
1624	030501002003	输出设备	1. 名称:网络管理电脑	台	1		
1625	030501019001	服务器	1. 名称:中心管理机	台	1		
1626	030502008005	配线架	1. 名称:总光纤配线架	架	3		
1627	030507002009	智能家居系统设备	1. 名称:用户弱电箱 2. 安装方式:距地0.5m	套	5		
1628	030506008005	出入口执行机构设备	1. 名称:电磁锁	台	5		
1629	030405013005	小电器	1. 名称:紧急按钮	个	5		
1630	030507002010	智能家居系统设备	1. 名称:对讲系统分机 2. 含门禁联网控制器	套	5		
1631	030412002028	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	44.56		
1632	030412002029	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100	m	111.1		
1633	030409006003	电缆保护管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN110 3. 敷设方式:明敷	m	49.53		
1634	030412001048	配管	1. 名称:SC管DN80 2. 配置形式:埋地敷	m	88.93		
1635	030412001049	配管	1. 名称:PC管DN20 2. 配置形式:暗敷	m	847.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 310 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1636	030412001050	配管	1. 名称:PC管DN25 2. 配置形式:暗敷设	m	48.8		
1637	030412004075	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 配线线制:配管内敷设	m	33.97		
1638	030502003017	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头	m	373.97		
1639	030502005017	光缆	1. 名称: 2芯单模光纤 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含熔接	m	94.51		
1640	030502005018	光缆	1. 名称: 4芯单模光纤 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含熔接	m	28.35		
1641	030502003018	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头	m	451.07		
1642	030412006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	61		
1643	031301005022	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢	kg	121.75		
1644	030506020005	安全防范分系统调试	1. 调试内容:摄像机	台	20		
1645	030502019009	光纤测试	1. 测试内容:光纤测试	根	8		
1646	030502019010	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试	根	71		
1647	031301003043	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN150	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 311 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1648	031301003044	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN50	个	2		
1649	031401001032	脚手架		项	1		
		给排水专业					
1650	031003014030	给、排水附件	1. 类型:方形地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De110	个	2		
1651	031003014031	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De110	个	2		
1652	031003014032	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De75	个	2		
1653	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:带水箱 3. 规格:含螺纹管件, 金属软管, 角阀	组	4		
1654	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 规格:含水龙头, 角阀, 螺纹管件, 金属软管	组	2		
1655	031003007001	小便器	1. 类型:挂式小便器 2. 规格:含螺纹管件, 截止阀, 感应控制器	组	2		
1656	031005014001	消毒器、消毒锅	1. 类型:WTS-2A型臭氧自洁器	台	1		
1657	030109001001	泵	1. 名称:潜水泵 50WQG25-15-2.2 2. 规格:Q=25M³/H H=15M N=2.2KW	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 312 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1658	031005016002	水箱	1. 类型:生活水箱有效容积:30 M³，水箱尺寸:3.5M*3M*3.5M 含附件:通气管,泄水管,液位计,爬梯等	台	1		
1659	031005001001	变频给水设备	1. 型号:住宅楼生活高区变频供水设备 2. 水泵主要技术参数:主泵采用65GDL24-12*7立式多级泵,2台(一用一备) 单泵参数:Q=5.5L/S, H=84M, N=11KW 副泵一台,参数:Q=1.11L/S, H=84M, N=2.2KW 气压罐:ø800X2400 3. 含基础及隔振装置	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 313 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1660	031005001002	变频给水设备	1. 型号:住宅楼生活中区变频供水设备 2. 水泵主要技术参数:主泵采用65GDL24-12*5立式多级泵,2台(一用一备)单泵参数:Q=6.0L/S, H=60M, N=7.5KW 副泵一台, 参数:Q=1.11L/S, H=60M, N=2.2KW 气压罐:ø800X2400 3. 含基础及隔振装置	套	1		
1661	031001008049	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	114.07		
1662	031001008050	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	22.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 314 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1663	031001008051	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	791.23		
1664	031001008052	塑料管	1. 材质:U-PVC雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水	m	270.75		
1665	031001008053	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污废水	m	8.64		
1666	031001007017	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	0.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 315 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1667	031001007018	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	17.1		
1668	031001007019	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN 40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	35.5		
1669	031001007020	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	99.64		
1670	031001007021	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	77.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 316 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1671	031001007022	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水给水	m	159.87		
1672	031001007023	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	18.06		
1673	031001007024	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内	m	11.35		
1674	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:涂塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力排水系统	m	70.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 317 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1675	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:涂塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力排水系统	m	9.74		
1676	031002001036	金属阀门	1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1677	031002001037	金属阀门	1. 类型:多功能止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1678	031002001038	金属阀门	1. 类型:多功能止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
1679	031002001039	金属阀门	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1680	031002001040	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
1681	031002001041	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 318 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1682	031002016001	水锤消除器	1. 规格:水锤消除器 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	2		
1683	031002016002	水锤消除器	1. 规格:水锤消除器 DN80 2. 连接形式:法兰连接	个	4		
1684	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式:法兰连接	根	4		
1685	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式:法兰连接	根	4		
1686	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式:法兰连接	根	4		
1687	031002008004	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式:法兰连接	根	4		
1688	031002001042	金属阀门	1. 类型:遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
1689	031002001043	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	10		
1690	031002001044	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 319 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1691	031002001045	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	8		
1692	031002001046	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
1693	031002001047	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	8		
1694	031002001048	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
1695	031002001049	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
1696	031002011006	水表	1. 类型: 冷水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	1		
1697	031002011007	水表	1. 类型: 冷水表 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含截止阀1个	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 320 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1698	031002011008	水表	1. 类型:冷水表 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含截止阀1个	组	1		
1699	030814006001	水位计	1. 规格:玻璃管式液位计	组	1		
1700	030602001001	显示仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:满足设计要求	台	12		
1701	031301003045	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	3		
1702	031301003046	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	4		
1703	031301003047	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	4		
1704	031301005023	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 材质:型钢 3. 防腐:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	132.6		
1705	031401001033	脚手架		项	1		
		消火栓专业					
1706	030910001001	灭火器	1. 形式:60L的推车式水基型灭火器	具	4		
1707	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5(充95KG药剂)	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 321 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1708	030901010012	室内消火栓	1. 安装方式: 普通消火栓箱, 距地1.1m 2. 附件材质、规格: 消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。 (消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	28		
1709	030910002005	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱内放置 2. 规格、型号: 内含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 其型号选用MF/ABC3型	个	21		
1710	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 泄压口 2. 规格: 200*200	个	1		
1711	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 泄压口 2. 规格: 300*300	个	2		
1712	030910001002	灭火器	1. 形式: 悬挂式 2. 规格、型号: 悬挂式七氟丙烷灭火装置XQQC30/2.5(充30KG药剂)	具	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 322 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1713	030910001003	灭火器	1. 形式:悬挂式 2. 规格、型号:悬挂式七氟丙烷灭火装置XQQW10/1.6(充11.2KG药剂)	具	1		
1714	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	640.7		
1715	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	3.35		
1716	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	121.05		
1717	031301005024	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 规格:型钢 3. 防腐:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道	kg	86.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 323 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1718	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	m2	24.71		
1719	031002001050	金属阀门	1. 类型:防回流污染止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
1720	031002001051	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	37		
1721	031002001052	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	7		
1722	031002001053	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1723	031002001054	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
1724	031301003048	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN65	个	15		
1725	031301003049	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	15		
1726	030909001005	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	28		
1727	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:90L	点	2		
1728	031401001034	脚手架		项	1		
		自动喷淋专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 324 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1729	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 直立型喷头 2. 材质、型号、规格: 流量系数K≥80的直立型闭式洒水喷头	个	687		
1730	030903003001	泡沫液贮罐	1. 容量: 泡沫液罐PGNL3000	台	1		
1731	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	m	1023.57		
1732	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	m	594.76		
1733	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	m	197.34		
1734	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	m	168.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 325 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1735	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	75.4		
1736	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	90.01		
1737	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	93.92		
1738	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	29.12		
1739	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	113.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 326 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1740	031301005025	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 规格:型钢 3. 防腐:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	kg	1271.89		
1741	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种:手工除微锈, 刷防锈漆二道, 后刷红丹二道, 再刷银粉二道	m2	323.91		
1742	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:螺纹连接	套	2		
1743	030903002001	泡沫比例混合器	1. 类型:泡沫比例混合器 2. 型号、规格:法兰连接	台	1		
1744	031002001055	金属阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1745	031002001056	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
1746	031002001057	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
1747	031002001058	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 327 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1748	031002001059	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1749	031002001060	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1750	031002001061	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
1751	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN150 2. 连接形式: 马鞍型连接	个	3		
1752	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN125 2. 连接形式: 马鞍型连接	个	1		
1753	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 DN150 2. 型号、规格: 法兰连接	组	1		
1754	030909001006	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	4		
1755	031301003050	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN150	个	2		
1756	031301003051	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN125	个	2		
1757	031401001035	脚手架		项	1		
		暖通专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 328 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1758	030108001003	风机	1. 名称:低噪声消防离心排烟排风双速风机 2. 型号:PYF-D1-1 ² 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=39240/27000m ³ /h H=780/420Pa 噪声 \leq 68 dB(A) , 转速:800/600 r/min N=16/13 kw 重量:780 kg, W _s =0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 329 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1759	030108001004	风机	1. 名称:低噪声消防轴流风机 2. 型号:JY-1#-1 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机压力为机外余压, L=25100 m ³ /h H=450 Pa, 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:250 kg 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
1760	030108001005	风机	1. 名称:低噪声消防轴流风机 2. 型号:JY-1#-2 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机压力为机外余压, L=12550 m ³ /h H=420 Pa, 转速:1450 r/min N=5.5 kw 重量:200 kg 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 330 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1761	030108001006	风机	1. 名称:低噪声消防轴流风机 2. 型号:JY-2#-1 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机压力为机外余压, L=25100 m ³ /h H=500 Pa, 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:250 kg 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
1762	030108001007	风机	1. 名称:低噪声消防轴流风机 2. 型号:JY-3#-1 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机压力为机外余压, L=25100 m ³ /h H=4500 Pa, 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:250 kg 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 331 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1763	030108001008	风机	1. 名称:静音型离心管道排风机 2. 型号:PF-D1-1, PF-D1-3, PF-D1-4, PF-D2-1 3. 规格:排风量:2000 m3/h 输入电功率:0.37 kw 全压:250 Pa 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	3		
1764	030108001009	风机	1. 名称:静音型离心管道排风机 2. 型号:PF-D1-2 3. 规格:排风量:1200 m3/h 输入电功率:0.25 kw 全压:250 Pa 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 332 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1765	030108001010	风机	1.名称:静音型离心管道排风机 2.型号:PF-1-1 3.规格:排风量: 5000 m ³ /h 输入电功率:1.1 kw 全压:250 Pa 4.设备支架制作与安装 5.刷油:除微锈后红丹防锈漆二道,调和漆二道	台	1		
1766	030108001011	风机	1.名称:静音型离心管道补风机 2.型号:BF-D1-1, BF-D1-2, BF-D2-1 3.规格:排风量: 1800 m ³ /h 输入电功率:0.37 kw 全压:250 Pa 4.设备支架制作与安装 5.刷油:除微锈后红丹防锈漆二道,调和漆二道	台	2		
1767	030405015010	风扇	1.名称:天花式排气扇 2.型号:TP1.5 3.规格:排风量: 150 m ³ /h 输入电功率:50w 全压:200 Pa	台	12		
1768	030904003012	按钮	1.名称:手动开启装置	个	5		
1769	030904001007	点型探测器	1.名称:一氧化碳浓度探测点	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 333 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1770	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱(吸音棉10厚) 2200x2000x600h	个	1		
1771	030703021002	静压箱	1. 名称:消声静压箱(吸音棉10厚) 2500x2000x600h	个	1		
1772	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤320 4. 板材厚度: 0.5mm	m2	2.15		
1773	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度: 0.5mm	m2	53.48		
1774	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) 320<b(D) ≤450 4. 板材厚度: 0.6mm	m2	22.94		
1775	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) 450<b(D) ≤630 4. 板材厚度: 0.75mm	m2	10.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 334 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1776	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（通风） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 630<b (D) ≤1000 4. 板材厚度：0.75mm	m2	6.98		
1777	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 450<b (D) ≤630 4. 板材厚度：1.0mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	32.56		
1778	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 630<b (D) ≤1000 4. 板材厚度：1.0mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	275.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 335 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1779	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1000<b(D)≤1250 4. 板材厚度：1.2mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	171.71		
1780	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1250<b(D)≤2000 4. 板材厚度：1.5mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m2	406.45		
1781	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:车道补风口4.2*2.4=10平方米	个	1		
1782	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:车道补风口7.9*2.4=18.96平方米	个	1		
1783	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口2000x1500,带70℃防火阀	个	1		
1784	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀)300x300	个	5		
1785	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀)500x500	个	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 336 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1786	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀) 600x1000	个	3		
1787	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口400*600	个	1		
1788	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口500*250	个	2		
1789	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口500*500	个	4		
1790	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层进风百叶1500x1500	个	1		
1791	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层进风百叶2000x1500	个	2		
1792	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶200*120	个	1		
1793	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶200*200	个	3		
1794	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口400*200	个	1		
1795	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶1000x800	个	1		
1796	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶1000x1000	个	1		
1797	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶1600x1500	个	1		
1798	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨进风百叶800x1250	个	1		
1799	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶(1000+400)x1000	个	1		
1800	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶1200x800	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 337 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1801	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶1500x800	个	2		
1802	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶2500x800	个	1		
1803	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨排风百叶800x800	个	3		
1804	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨通风百叶1000x400	个	1		
1805	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨通风百叶800x400	个	1		
1806	030703003001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀-1000*1000	个	2		
1807	030703003002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀-1500*500	个	2		
1808	030703003003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀-1600*500	个	5		
1809	030703003004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-400*150	个	3		
1810	030703003005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-400*200	个	1		
1811	030703003006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-400*250	个	1		
1812	030703003007	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-500*200	个	4		
1813	030703003008	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-630*630	个	1		
1814	030703003009	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-630*800	个	6		
1815	030703003010	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-600*800	个	1		
1816	030703003011	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-800*320	个	2		
1817	030703003012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-800*800	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 338 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1818	030703003013	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀-1500*1500	个	1		
1819	030703003014	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀-2000*1500	个	2		
1820	030703003015	碳钢阀门	1. 名称: 电动排烟防火阀(常开, 电动启闭, 280℃关闭, 有联动功能, 连锁关闭排烟风机), 设远程手动开启装置-1600*500	个	5		
1821	030703003016	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防火调节阀(设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风量调节功能)-1000*400	个	1		
1822	030703003017	碳钢阀门	1. 名称: 全自动防火调节阀(设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风量调节功能)-320*200	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 339 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1823	030703003018	碳钢阀门	1. 名称:全自动防火调节阀(设备房用,常开,70℃关闭,火灾时关闭,灭火后打开排出废气,有联动功能,连锁关闭设备房通风机,带风量调节功能)-300*300	个	1		
1824	030703003019	碳钢阀门	1. 名称:全自动防火调节阀(设备房用,常开,70℃关闭,火灾时关闭,灭火后打开排出废气,有联动功能,连锁关闭设备房通风机,带风量调节功能)-400*250	个	1		
1825	030703003020	碳钢阀门	1. 名称:全自动防火调节阀(设备房用,常开,70℃关闭,火灾时关闭,灭火后打开排出废气,有联动功能,连锁关闭设备房通风机,带风量调节功能)-500*200	个	1		
1826	030703003021	碳钢阀门	1. 名称:全自动防火调节阀(设备房用,常开,70℃关闭,火灾时关闭,灭火后打开排出废气,有联动功能,连锁关闭设备房通风机,带风量调节功能)-630*320	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 340 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1827	030703003022	碳钢阀门	1. 名称:风管止回装置-1000*1000	个	2		
1828	030703003023	碳钢阀门	1. 名称:风管止回装置-320*200	个	1		
1829	030703003024	碳钢阀门	1. 名称:风管止回装置-400*250	个	2		
1830	030703003025	碳钢阀门	1. 名称:风管止回装置-500*200	个	2		
1831	030703024001	人防其他部件	1. 名称:余压阀-400*150	个	3		
1832	011303003001	挡烟垂壁	1. 形式:固定挡烟垂壁	m2	14.01		
1833	011303003002	挡烟垂壁	1. 形式:电动挡烟垂壁	m2	23.97		
1834	030703019003	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	4.02		
1835	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称: 风管漏光试验、漏风试验	m2	981.88		
1836	031201003003	金属结构刷油	1. 结构类型: 风管支吊架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆2遍、调和漆2遍	kg	693.73		
1837	031401001036	脚手架		项	1		
		地下室安装工程					
		整个项目					
		电气专业					
1838	030413003014	荧光灯	1. 名称:单管高效节能灯 LED T8 24W 2. 安装方式:吸顶 地下室施工增加费综合考虑	套	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 341 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1839	030413003015	荧光灯	1. 名称:单管高效节能雷达感应灯(车库) 2. 型号:LED T8 24W 3. 安装方式:吊装 底边距地2.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	65		
1840	030413002028	装饰灯	1. 名称:单面标志灯(向前) 集中控制型, A型 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:吊装, 底边距地2.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	9		
1841	030413002029	装饰灯	1. 名称:单面方向标志灯(左右) 集中控制型, A型, 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装. 地下室施工增加费综合考虑	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 342 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1842	030413002030	装饰灯	1. 名称: 户外消防应急照明灯 集中控制型, A 型 2. 规格: DC36V LED 8W, 持续型, ≥2700K 3. 安装方式: 壁装, 底边距地2.2~2.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	23		
1843	030413001017	普通灯具	1. 名称: 楼梯间, 走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55 2. 类型: 吸顶 地下室施工增加费综合考虑	套	29		
1844	030413002031	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 集中控制型, 2. 规格: 集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式: 底边在门框上0.1m壁装 地下室施工增加费综合考虑	套	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 343 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1845	030413002032	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 集中控制型, A型 2. 规格:A型, DC 36V LED 2*1W, 持续型, ≥2700K ≥2700K 3. 安装方式:吊装, 底边距地2.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	6		
1846	030413002033	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 集中控制型 2. 规格:A型, DC 36V LED 8W, 持续型, ≥2700K ≥2700K 3. 安装方式:壁装, 底边距地2.2~2.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	15		
1847	030413002034	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:集中控制型, A型, DC36V LED 1W, 持续型≥2700K 3. 安装方式:壁装	套	3		
1848	030413014012	插座	1. 名称:泵房检修插座箱 2. 安装方式:暗装, 底边距地1.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 344 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1849	030413013018	照明开关、按钮	1. 名称: 二联翘板开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 地下室施工增加费综合考虑	套	4		
1850	030413014013	插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装, 底边距地0.30m 地下室施工增加费综合考虑	套	20		
1851	030413013019	照明开关、按钮	1. 名称: 体温红外感应开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 吸顶 地下室施工增加费综合考虑	套	27		
1852	030413013020	照明开关、按钮	1. 名称: 一联翘板开关 2. 规格: ~250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 地下室施工增加费综合考虑	套	5		
1853	030402011090	成套配电箱	1. 名称: -1AL/1配电箱 2. 型号: 非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 345 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1854	030402011091	成套配电箱	1. 名称:-1AL/2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1855	030402011092	成套配电箱	1. 名称:-1-ALE/1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1856	030402011093	成套配电箱	1. 名称:-1-ALE/2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1857	030402011094	成套配电箱	1. 名称:-1AL-RFZ 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 346 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1858	030402011095	成套配电箱	1. 名称:-1AP/1-CDZ 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1859	030402011096	成套配电箱	1. 名称:-1AW-1 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1860	030402011097	成套配电箱	1. 名称:-1AW-2 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1861	030402011098	成套配电箱	1. 名称:-1AW-3 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 347 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1862	030402011099	成套配电箱	1. 名称:-1-BFAT1,3 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1863	030402011100	成套配电箱	1. 名称:-1-BFAT2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1864	030402011101	成套配电箱	1. 名称:-1-PYAT1 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1865	030402011102	成套配电箱	1. 名称:-1-PYAT2 配电箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 348 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1866	030402011103	成套配电箱	1. 名称:-1-PYAT3 配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1867	030404014013	控制箱、同期小屏	1. 名称:XA1 消防泵房控制柜 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格:落地式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1868	030404014014	控制箱、同期小屏	1. 名称:XA2 消防控制柜 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格:落地式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1869	030404014015	控制箱、同期小屏	1. 名称:XA3 喷淋控制柜 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 规格:落地式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 349 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1870	030404014016	控制箱、同期小屏	1. 名称:补压风机 控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	3		
1871	030404014017	控制箱、同期小屏	1. 名称:排烟风机 控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	3		
1872	030404014018	控制箱、同期小屏	1. 名称:排风机 控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1873	030404014019	控制箱、同期小屏	1. 名称:防火卷帘控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 350 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1874	030404014020	控制箱、同期小屏	1. 名称:稳压泵控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:落地式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1875	030404014021	控制箱、同期小屏	1. 名称:污水泵控制箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 规格:悬挂式安装 地下室施工增加费综合考虑	台	7		
1876	030412002030	线槽	1. 名称:金属封闭防火桥架 2. 规格: 100*100 地下室施工增加费综合考虑	m	120.35		
1877	030412002031	线槽	1. 名称:金属封闭防火桥架 2. 规格: 200*150 地下室施工增加费综合考虑	m	56.08		
1878	030412002032	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 地下室施工增加费综合考虑	m	97.22		
1879	030412001051	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	933.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 351 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1880	030412001052	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	6.53		
1881	030412001053	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	274.9		
1882	030412001054	配管	1. 名称:SC管DN32 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	6.36		
1883	030412001055	配管	1. 名称:SC管DN40 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	42.39		
1884	030412001056	配管	1. 名称:SC管DN50 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	2.02		
1885	030412001057	配管	1. 名称:SC管DN80 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	81.07		
1886	030412001058	配管	1. 名称:SC管DN100 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	51.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 352 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1887	030412004076	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	1239.11		
1888	030412004077	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB-BYJ2.5 3. 配线线制:线槽内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	375.28		
1889	030412004078	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	239.32		
1890	030412004079	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线线制:配管内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	81.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 353 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1891	030409001058	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-1KV-4*95+1*50 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	79.44		
1892	030409001059	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	16.05		
1893	030409001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-3*50+2*25 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	67.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 354 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1894	030409001061	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	41.77		
1895	030409001062	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-5*2.5 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	18.59		
1896	030409001063	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJE-7*50 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	67.03		
1897	030412004080	配线	1. 名称: 软导线 2. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 配线线制: 配管内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	453.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 355 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1898	030409003030	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm2 以下 3. 电压 (kV) : 1 KV 地下室施工增加费综合考虑	个	18		
1899	030409003031	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm2 以下 3. 电压 (kV) : 1 KV 地下室施工增加费综合考虑	个	20		
1900	030409003032	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm2 以下 3. 电压 (kV) : 1 KV 地下室施工增加费综合考虑	个	12		
1901	030409003033	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm2 以下 3. 电压 (kV) : 1 KV 地下室施工增加费综合考虑	个	8		
1902	030409003034	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm2 以下 3. 电压 (kV) : 1 KV 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 356 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1903	030412006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 地下室施工增加费综合考虑	个	247		
1904	031301005026	支/吊架、基础型钢	1. 名称:线槽/支架支吊架 2. 规格:镀锌型钢 地下室施工增加费综合考虑	kg	225.61		
1905	030416006006	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电 地下室施工增加费综合考虑	系统	17		
1906	031301003052	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN25	个	1		
1907	031301003053	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN50	个	6		
1908	031301003054	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN80	个	4		
1909	031401001037	脚手架		项	1		
		防雷专业					
1910	030410003006	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内两主筋通焊	m	198.55		
1911	030410002012	接地母线	1. 名称:电井PE干线 2. 规格:—40X4镀锌扁钢	m	11.28		
1912	030410002013	接地母线	1. 名称:电梯轨道与接地端子可靠连接 2. 规格:—40X4镀锌扁钢	m	24.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 357 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1913	030410002014	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:大板内两主筋沿图中所画网格通常焊接,作为基础接地体,相邻接地网应用地梁钢筋或镀锌钢筋连接成一个整体接地装置	m	1449.37		
1914	030410007015	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	4		
1915	030410011001	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地线安装 2. 规格:单桩	处	48		
		自动报警专业					
1916	030906002005	防火门监控器	1. 名称:常闭防火门现场控制装置 2. 规格:用于常闭防火门的监视 3. 安装方式:门框上方0.1m 地下室施工增加费综合考虑	个	8		
1917	030904003013	按钮	1. 名称:带地址码消火栓按钮 2. 安装方式:距地1.4m 地下室施工增加费综合考虑	个	26		
1918	030904003014	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:距地1.4m 地下室施工增加费综合考虑	个	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 358 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1919	030904004006	声光报警器	1. 名称:带语音提示火灾声光警报器 2. 安装方式:下沿离地2.5米 地下室施工增加费综合考虑	个	26		
1920	030907002005	剩余电流式监控探测器	1. 名称:电气火灾监控模块 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
1921	030908003005	电压传感器	1. 名称:电压信号传感器 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
1922	030907005005	隔离器	1. 名称:短路隔离器 地下室施工增加费综合考虑	个	18		
1923	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话分机 2. 安装方式:下沿离地1.4米 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
1924	030506001005	入侵探测器	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部 地下室施工增加费综合考虑	套	12		
1925	030904007015	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 类型:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	个	10		
1926	030904007016	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 类型:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	个	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 359 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1927	030904007017	消防模块	1. 名称:双输入输出模块 2. 类型:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
1928	030904007018	消防模块	1. 名称:消防电话模块 2. 类型:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
1929	030904006005	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:吸顶 地下室施工增加费综合考虑	个	18		
1930	030904007019	消防模块	1. 名称:应急广播模块 2. 类型:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	个	18		
1931	030904001008	点型探测器	1. 名称:智能光电点型感烟探测器 2. 类型:吸顶 地下室施工增加费综合考虑	个	162		
1932	030904001009	点型探测器	1. 名称:智能型点型感温探测器 2. 类型:吸顶 地下室施工增加费综合考虑	个	16		
1933	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线端子箱 地下室施工增加费综合考虑	台	5		
1934	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块箱 地下室施工增加费综合考虑	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 360 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1935	030412001059	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:暗敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	1516.69		
1936	030412004081	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线线制:线槽内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	869.29		
1937	030409002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-14*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	12.84		
1938	030409002009	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	33.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 361 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1939	030409002010	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7*1.5 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	138.7		
1940	030412004082	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2. 配线线制:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	1189.02		
1941	030412004083	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线线制:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	101.36		
1942	030412004084	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-2*1.0 2. 配线线制:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	166.08		
1943	030412004085	配线	1. 名称:WDZN-RYJSP-4*1.5 2. 配线线制:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	488.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 362 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 363 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1954	030412004086	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 配线线制:配管内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	19.69		
1955	030502003019	双绞线缆	1. 名称:CAT5E 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头 地下室施工增加费综合考虑	m	24.81		
1956	030502003020	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:配管敷设 3. 含水晶头 地下室施工增加费综合考虑	m	158.25		
1957	030412006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
1958	030506020006	安全防范分系统调试	1. 调试内容:摄像机	台	13		
1959	030502019011	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试	根	16		
1960	031301003056	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN25	个	7		
1961	031401001039	脚手架		项	1		
		给排水专业					
1962	031003014033	给、排水附件	1. 类型:方形地漏 2. 材质:塑料 3. 型号:De160 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 364 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1963	030109001002	泵	1. 名称:潜水泵 65WQG40-15-4 2. 规格: Q=40M ³ /H H=15M N=4KW 地下室施工增加费综合考虑	台	16		
1964	031001007025	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 地下室施工增加费综合考虑	m	2.4		
1965	031001007026	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 地下室施工增加费综合考虑	m	29.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 365 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1966	031001007027	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内地下室施工增加费综合考虑	m	33.19		
1967	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:涂塑钢管 2. 规格:DN 150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力排水系统地下室施工增加费综合考虑	m	14.84		
1968	031001002004	镀锌钢管	1. 材质:涂塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力排水系统地下室施工增加费综合考虑	m	62.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 366 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1969	031001002005	镀锌钢管	1. 材质:涂塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力排水系统 地下室施工增加费综合考虑	m	52.99		
1970	031002001062	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	16		
1971	031002008005	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	根	16		
1972	030602001002	显示仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	台	16		
1973	031002001063	金属阀门	1. 类型:遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 367 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1974	031002001064	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
1975	031002001065	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	28		
1976	031002001066	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
1977	031002011009	水表	1. 类型: 冷水表 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含截止阀1个 地下室施工增加费综合考虑	组	1		
1978	031301003057	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN15	个	4		
1979	031301003058	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	4		
1980	031301003059	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 368 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1981	031301005027	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 材质:型钢 3. 防腐:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道 地下室施工增加费综合考虑	kg	32.6		
1982	031401001040	脚手架		项	1		
		消火栓专业					
1983	030910001004	灭火器	1. 形式:60L的推车式水基型灭火器 地下室施工增加费综合考虑	具	2		
1984	030901010013	室内消火栓	1. 安装方式:普通消火栓箱,距地1.1m 2. 附件材质、规格:消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。(消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等) 地下室施工增加费综合考虑	套	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 369 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1985	030910002006	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱内放置 2. 规格、型号: 内含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 其型号选用MF/ABC3型 地下室施工增加费综合考虑	个	18		
1986	031005002001	稳压给水设备	1. 型号: 消火栓供水设备XBD12.2/15 2. 水泵主要技术参数: 主泵采用XBD12.2/15-80-315-37/2立式单级离心消防泵 Q=15L/s, H=122m, N=37Kw (一用一备); 稳压泵: KQDP32-4-8X15, Q=1.11L/s, H=1.17~1.22MPa N=3Kw (一用一备); 气压罐: φ1200X2450 3. 含基础及隔振装置 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
1987	030601005001	物位检测仪表	1. 名称: 液位信号器 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
1988	030814006002	水位计	1. 规格: 玻璃管式液位计 地下室施工增加费综合考虑	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 370 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1989	031001002006	镀锌钢管	1. 类型:溢流管 2. 规格:镀锌钢管DN150 地下室施工增加费综合考虑	m	7.75		
1990	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	36.9		
1991	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	137.55		
1992	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	7.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 371 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1993	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN250 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	8.15		
1994	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	63.62		
1995	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	m	6.47		
1996	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	m	2.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 372 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1997	031301005028	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 规格:型钢 3. 防腐:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道 地下室施工增加费综合考虑	kg	152.93		
1998	031201001007	管道刷油	1. 油漆品种:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道 地下室施工增加费综合考虑	m2	101.38		
1999	030601004003	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 规格:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	台	2		
2000	030601004004	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	台	2		
2001	031002001067	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2002	031002001068	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 373 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2003	031002001069	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	19		
2004	031002001070	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
2005	031002001071	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	8		
2006	031002001072	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2007	031002001073	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2008	031002001074	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 374 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2009	031002001075	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
2010	031002001076	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2011	031002004005	减压器	1. 材质: 减压阀组B 2. 规格、压力等级: 含2个减压阀, 4个闸阀, 4个压力表, 2个Y型过滤器, 2个橡胶软接头, 2个泄水阀) DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	组	2		
2012	031002001077	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	3		
2013	031002016003	水锤消除器	1. 规格: 水锤消除器 DN150 2. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 375 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2014	031002016004	水锤消除器	1. 规格:水锤消除器 DN40 2. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2015	031002008006	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头DN150 2. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	根	5		
2016	031002008007	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头DN200 2. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	根	5		
2017	031002008008	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头DN40 2. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	根	2		
2018	031002008009	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头DN50 2. 连接形式:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	根	2		
2019	030602001003	显示仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:满足设计要求 地下室施工增加费综合考虑	台	14		
2020	031301003060	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN150	个	7		
2021	031301003061	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN200	个	2		
2022	031301003062	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN250	个	3		
2023	031301003063	套管	1. 名称:刚性防水套管 DN25	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 376 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2024	031301003064	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4		
2025	030104001001	起重机	1. 名称:手动起重 2. 型号:可承受重力不小于500 KG 地下室施工增加费综合考虑	台	5		
2026	030909001007	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	13		
2027	031401001041	脚手架		项	1		
		自动喷淋专业					
2028	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:直立型喷头 2. 材质、型号、规格:流量系数K≥80的直立型闭式洒水喷头 地下室施工增加费综合考虑	个	295		
2029	031005002002	稳压给水设备	1. 型号: 喷淋供水设备XBD5.6/40 2. 水泵主要技术参数:主泵采用XBD5.6/40-125-220-37/2立式单级离心消防泵 Q=40L/S, H=56M, N=37KW(两用一备) 3. 含基础及隔振装置 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
2030	030903003002	泡沫液贮罐	1. 容量:泡沫液罐PGNL3000 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 377 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2031	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	m	432.87		
2032	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	m	297.9		
2033	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	m	79.7		
2034	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	m	59.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 378 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2035	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	14.65		
2036	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	65.3		
2037	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	33.54		
2038	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	15.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 379 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2039	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件 地下室施工增加费综合考虑	m	36.17		
2040	031301005029	支/吊架、基础型钢	1. 名称:吊架 2. 规格:型钢 3. 防腐:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道 地下室施工增加费综合考虑	kg	541.66		
2041	031201001008	管道刷油	1. 油漆品种:手工除微锈,刷防锈漆二道,后刷红丹二道,再刷银粉二道 地下室施工增加费综合考虑	m2	136.32		
2042	030901008002	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
2043	030903002002	泡沫比例混合器	1. 类型:泡沫比例混合器 2. 型号、规格:法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 380 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2044	031002001078	金属阀门	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2045	031002001079	金属阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2046	031002001080	金属阀门	1. 类型: 信号闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2047	031002001081	金属阀门	1. 类型: 信号闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2048	031002001082	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2049	031002001083	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 381 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2050	031002001084	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2051	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: 减压孔板 DN150 2. 连接形式: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2052	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN150 2. 连接形式: 马鞍型连接 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2053	030901004002	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 DN150 2. 型号、规格: 法兰连接 地下室施工增加费综合考虑	组	1		
2054	030909001008	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	2		
2055	031401001042	脚手架		项	1		
		暖通专业					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 382 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2056	030108001012	风机	1. 名称:低噪声消防离心排烟排风双速风机 2. 型号:PYF-D2-1 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=37080/16500m ³ /h H=780/420Pa 噪声 \leq 68 dB(A) , 转速:800/600 r/min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的 不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 383 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2057	030108001013	风机	1. 名称:低噪声消防离心排烟排风双速风机 2. 型号:PYF-D2-2 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=37080/16500m ³ /h H=780/400Pa 噪声 \leq 68 dB(A) , 转速:800/600 r/min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 384 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2058	030108001014	风机	1. 名称:低噪声消防离心排烟排风双速风机 2. 型号:PYF-D2-3 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=37080/16500m ³ /h H=680/400Pa 噪声 \leq 68 dB(A) , 转速:1450/700 r/min N=17/12 kw 重量:680 kg, Ws=0.2 ;风机能效等级GB19761规定的 不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 385 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2059	030108001015	风机	1. 名称:消防离心排烟排风双速补风机 2. 型号:BF-D2-1 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=37080/15000m ³ /h H=480/390Pa 噪声 \leq 68 dB(A) , 转速:800/600 r/min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 386 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2060	030108001016	风机	1. 名称:低噪声消防轴流补风机 2. 型号:BF-D2-2 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=18540 m3/h H=380Pa 噪声 \leq 66 dB(A), 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:350 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 387 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2061	030108001017	风机	1. 名称:低噪声消防轴流补风机 2. 型号:BF-D2-3 3. 规格:电源:3 ϕ /380V/50HZ 风机效率 \geq 68% 风机压力为机外余压, L=18540 m ³ /h H=580 Pa 噪声 \leq 66 dB(A), 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:350 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 388 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2062	030108001018	风机	1. 名称: 静音型离心管道排风机 2. 型号: PF-D1-1, PF-D1-3, PF-D1-4, PF-D2-1 3. 规格: 排风量: 2000 m³/h 输入电功率: 0.37 kw 全压: 250 Pa 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油: 除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2063	030108001019	风机	1. 名称: 静音型离心管道补风机 2. 型号: BF-D1-1, BF-D1-2, BF-D2-1 3. 规格: 排风量: 1800 m³/h 输入电功率: 0.37 kw 全压: 250 Pa 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油: 除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2064	030904003015	按钮	1. 名称: 手动开启装置 地下室施工增加费综合考虑	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 389 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2065	030904001010	点型探测器	1. 名称:一氧化碳浓度探测点 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
2066	030703021003	静压箱	1. 名称:消声静压箱(吸音棉10厚) 2000x2000x800h 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2067	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) 320<b(D)≤450 4. 板材厚度: 0.6mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	15.24		
2068	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) 450<b(D)≤630 4. 板材厚度: 0.75mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	6.76		
2069	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板(通风) 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) 630<b(D)≤1000 4. 板材厚度: 0.75mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	47.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 390 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2070	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（通风） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1000<b(D)≤1250 4. 板材厚度：1.0mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	34.04		
2071	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（通风） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1250<b(D)≤2000 4. 板材厚度：1.2mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	213.1		
2072	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 450<b(D)≤630 4. 板材厚度：1.0mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	6.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 391 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2073	030702001024	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 630<b (D) ≤1000 4. 板材厚度：1.0mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	148.68		
2074	030702001025	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1000<b (D) ≤1250 4. 板材厚度：1.2mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	66.85		
2075	030702001026	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板（防排烟） 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长(mm) 1250<b (D) ≤2000 4. 板材厚度：1.5mm 5. 保温：不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm 地下室施工增加费综合考虑	m2	121.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 392 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2076	030703020001	消声器	1. 名称:复合阻抗消声器L=1500mm 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2077	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶补风口1600x1250 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2078	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀)800x600 地下室施工增加费综合考虑	个	20		
2079	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(带调节阀)600x1000 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2080	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口1000*800 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2081	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口300*300 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2082	030703003026	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀-1000*1000 地下室施工增加费综合考虑	个	3		
2083	030703003027	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀-1500*500 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2084	030703003028	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀-2000*320 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 393 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2085	030703003029	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-1000*1000 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2086	030703003030	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-1000*320 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2087	030703003031	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-1000*800 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2088	030703003032	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-1600*1250 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2089	030703003033	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-2000*1500 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2090	030703003034	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-400*150 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2091	030703003035	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-400*250 地下室施工增加费综合考虑	个	3		
2092	030703003036	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-500*200 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2093	030703003037	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-630*630 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2094	030703003038	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-800*320 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 394 页 共 445 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 395 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2103	031201003004	金属结构刷油	1. 结构类型: 风管支吊架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆2遍、调和漆2遍	kg	432.78		
2104	031401001043	脚手架		项	1		
		人防安装工程					
		整个项目					
		电气专业					
2105	030413003016	荧光灯	1. 名称: 2x18W 节能型T8双管荧光灯 2. 安装方式: 吸顶 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
2106	030502002002	电话插座	1. 名称: 单口电话信息插座 2. 安装方式: 底边距地1.4m 地下室施工增加费综合考虑	个	3		
2107	030502002003	电话插座	1. 名称: 电话分线盒 2. 安装方式: 底边距地2.2m 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2108	030413014014	插座	1. 名称: 安全型插座 2. 安装方式: h=0.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	2		
2109	030413013021	照明开关、按钮	1. 名称: 单控翘板开关 2. 安装方式: h=1.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 396 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2110	030413014015	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式: h=1.5m 地下室施工增加费综合考虑	套	6		
2111	030502002004	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式: h=0.5m 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2112	030405013007	小电器	1. 名称:电铃 2. 类别:门框上0.1米 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2113	030405013008	小电器	1. 名称:防护型呼唤按钮 2. 类别:底边距地1.5米 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2114	030405013009	小电器	1. 名称:通风信号显示屏 2. 类别:门框上0.1米 地下室施工增加费综合考虑	个	5		
2115	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式: h=0.5m 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 397 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2116	030404014022	控制箱、同期小屏	1. 名称:1AC 通风控制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 接线端子材质、规格:悬挂地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2117	030404014023	控制箱、同期小屏	1. 名称:1JF 进风机配电控制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 接线端子材质、规格:悬挂地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2118	030404014024	控制箱、同期小屏	1. 名称:1PF 排风机配电控制箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 接线端子材质、规格:悬挂地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2119	030402011104	成套配电箱	1. 名称:1AT 防护单元配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 398 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2120	030402011105	成套配电箱	1. 名称:BJAT人防警报间电源箱 2. 型号:非标,按图定制,含系统图所示电子元件 3. 安装方式:悬挂式 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2121	030412002033	线槽	1. 名称: 防火桥架 2. 规格: 100*100 地下室施工增加费综合考虑	m	15.35		
2122	030412001061	配管	1. 名称:SC管DN20 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	829.59		
2123	030412001062	配管	1. 名称:SC管DN25 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	136.89		
2124	030412001063	配管	1. 名称:SC管DN32 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	246.88		
2125	030412001064	配管	1. 名称:SC管DN40 2. 配置形式:明敷 地下室施工增加费综合考虑	m	58.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 399 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2126	030412004087	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZC-BYJ2.5 3. 配线线制:配管内敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	875.24		
2127	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称:HYA电话线 2. 敷设方式:配管敷设 地下室施工增加费综合考虑	m	288.79		
2128	030409002011	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZC-KYJY-2*1.0 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	25.75		
2129	030409002012	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZC-KYJY-5*1.0 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	78.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 400 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2130	030409002013	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZC-KYJY-7*1.0 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	35.54		
2131	030409002014	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZC-KYJY-8*1.0 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	34.78		
2132	030409002015	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZC-KYJY-9*1.0 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式:综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	133.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 401 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2133	030409001064	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-3*2.5 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	11.26		
2134	030409001065	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-3*6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	12.69		
2135	030409001066	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-5*4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	165.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 402 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2136	030409001067	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-5*6 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 综合考虑 地下室施工增加费综合考虑	m	182.59		
2137	030409003035	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 电压(kV): 1KV 地下室施工增加费综合考虑	个	13		
2138	030409005001	控制电缆头	1. 名称: 塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 6 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2139	030409005002	控制电缆头	1. 名称: 塑料控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14 地下室施工增加费综合考虑	个	29		
2140	030412006017	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 地下室施工增加费综合考虑	个	25		
2141	031301003065	套管	1. 名称: 普通钢制套管 2. 规格: DN50	个	2		
2142	031301005030	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 线槽/支架支吊架 2. 规格: 镀锌型钢	kg	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 403 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2143	030416006007	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
2144	031301003066	套管	1. 名称:D1人防电气孔况埋管 2. 规格:SC50X6	个	4		
2145	031301003067	套管	1. 名称:D2人防电气孔况埋管 2. 规格:SC80X6	个	6		
2146	031301003068	套管	1. 名称:D3人防电气孔况埋管 2. 规格:SC40X4	个	2		
2147	031301003069	套管	1. 名称:D4人防电气孔况埋管 2. 规格:SC50	个	2		
2148	031301003070	套管	1. 名称:D5人防电气孔况埋管 2. 规格:FBAN SC20	个	1		
2149	031301003071	套管	1. 名称:D6人防电气孔况埋管 2. 规格:SC20	个	1		
2150	031301003072	套管	1. 名称:D7人防电气孔况埋管 2. 规格:SC40	个	1		
2151	031401001044	脚手架		项	1		
		给排水专业					
2152	031301003073	套管	1. 名称:防护密闭套管 2. 规格:D50	个	3		
2153	031003014034	给、排水附件	1. 类型:防爆地漏 2. 规格:DN80 地下室施工增加费综合考虑	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 404 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2154	031001002007	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管(地漏排水) 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 地下室施工增加费综合考虑	m	30		
2155	031301003074	套管	1. 名称:S1人防给排水孔况埋管 2. 规格:DN80	个	8		
2156	031301003075	套管	1. 名称:S2人防给排水孔况埋管 2. 规格:D50	个	3		
2157	031401001045	脚手架		项	1		
		暖通专业					
2158	030703024003	人防其他部件	1. 名称:电动脚踏两用风机 2. 规格:电动:风量 2300m3 /h, 风压1000Pa, 清洁工况 功率1.1kw, 脚踏:风量2300m /h3, 风压750Pa 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
2159	030703024004	人防其他部件	1. 名称:电动脚踏两用风机 2. 规格:电动:风量988m3 /h, 风压1500Pa, 滤毒工况 功率1.1kw, 脚踏:风量988m /h 3, 风压1300Pa 地下室施工增加费综合考虑	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 405 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2160	030108001020	风机	1. 名称:电动轴流风机清洁排风机 2. 规格:HL3-2A 5A 型, 流量:4896m3/h, 全压:382Pa , 功率:1.1KW, 转速:1440转/分 3. 设备支架制作与安装 4. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道 地下室施工增加费综合考虑	台	1		
2161	030703024005	人防其他部件	1. 名称:风量调节阀D400 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2162	030703024006	人防其他部件	1. 名称:油网除尘器 2. 型号:LWP-D 型 1X4立式安装 3. 额定风量 L=1200m3/h 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2163	030703024007	人防其他部件	1. 名称:过滤吸收器 2. 型号:RFP-1000型 L=1000m3/h 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2164	030703024008	人防其他部件	1. 名称:换气短管 2. 型号:D441 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 406 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2165	030703024009	人防其他部件	1. 名称:插 板 阀D560 地下室施工增加 费综合考虑	个	1		
2166	030703024010	人防其他部件	1. 名称:插 板 阀600X320 地下室施工增加 费综合考虑	个	1		
2167	030703024011	人防其他部件	1. 名称:电动手 动 密闭阀门 DN441 电机功 率:0.33KW 地下室施工增加 费综合考虑	个	2		
2168	030703024012	人防其他部件	1. 名称:电动手 动 密闭阀门 DN560 电机功 率:0.55KW 地下室施工增加 费综合考虑	个	5		
2169	030703024013	人防其他部件	1. 名称:铝合金 单层百叶 500X 300 地下室施工增加 费综合考虑	个	3		
2170	030703024014	人防其他部件	1. 名称:测压装 置 2. 型号:U型测 压管 平时预埋 DN15 热镀锌钢管 地下室施工增加 费综合考虑	个	1		
2171	030703022001	人防超压自动排气 阀	1. 名称:超压自 动排气活门JPS- D250 L=800 m3 /h 地下室施工增加 费综合考虑	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 407 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2172	030703020002	消声器	1. 名称:消 声器 2. 规格:600X320 L=1000mm 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2173	030703024015	人防其他部件	1. 名称:70℃防火阀门 2. 规格:600X320 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2174	030703024016	人防其他部件	1. 名称:70℃防火阀门 2. 规格:400X250 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2175	030703024017	人防其他部件	1. 名称:尾气监测取样管 2. 规格:DN15热镀锌钢管及截止阀 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2176	030703024018	人防其他部件	1. 名称:油网过滤器压差测量管 2. 规格:DN15热镀锌钢管及铜球阀 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2177	030703024019	人防其他部件	1. 名称:放射性监测取样管 2. 规格:DN32热镀锌钢管及铜球阀 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 408 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2178	030703024020	人防其他部件	1. 名称:增压管 2. 型号:DN25 热镀锌钢管及铜球阀 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2179	030703024021	人防其他部件	1. 名称:过滤吸收器压差测量管 2. 规格:DN15 热镀锌钢管及铜球阀 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2180	030703024022	人防其他部件	1. 名称:软接头 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
2181	030703024023	人防其他部件	1. 名称:柔性接头 2. 型号:D300 ; L=150mm, 地下室施工增加费综合考虑	个	4		
2182	030703024024	人防其他部件	1. 名称:消音百页 (70℃防火) 2. 型号:800X600 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2183	030703024025	人防其他部件	1. 名称:洗消管 2. 规格:DN75 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2184	030703024026	人防其他部件	1. 名称:气密测量管 2. 规格:DN50热镀锌钢管 地下室施工增加费综合考虑	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 409 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2185	030703024027	人防其他部件	1. 名称: 风量测量装置 2. 规格: DN400 涡街流量计 地下室施工增加费综合考虑	个	1		
2186	030703024028	人防其他部件	1. 名称: 风量调节阀 2. 规格: 400X400 地下室施工增加费综合考虑	个	2		
2187	030702001027	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 长边1000mm以内 5. 板材厚度: 板厚3mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 支吊架, 法兰等制作安装 地下室施工增加费综合考虑	m2	35.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 410 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2188	030702001028	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边1000mm以内 5. 板材厚度:板厚1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件,支吊架,法兰等制作安装 地下室施工增加费综合考虑	m2	9.09		
2189	030702001029	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以内 5. 板材厚度:板厚3mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件,支吊架,法兰等制作安装 地下室施工增加费综合考虑	m2	37.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 411 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2190	030702001030	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边1000mm以内 5. 板材厚度:板厚1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含管件,支吊架,法兰等制作安装 地下室施工增加费综合考虑	m2	48.4		
2191	030703019005	柔性接口	1. 名称:帆布 地下室施工增加费综合考虑	m2	1.35		
2192	031301003076	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F1 2. 材质:钢短管 3. 规格:D560	个	5		
2193	031301003077	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F2 2. 材质:钢短管 3. 规格:D441	个	1		
2194	031301003078	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F3 2. 材质:钢短管 3. 规格:DN15	个	1		
2195	031301003079	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F4 2. 材质:钢短管 3. 规格:PS-D250	个	2		
2196	031301003080	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F5 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN15	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 412 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2197	031301003081	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F6 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN32	个	1		
2198	031301003082	套管	1. 名称:人防通风孔况埋管F7 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN50	个	6		
2199	030704002001	通风气密性试验	1. 系统名称:风管漏光试验, 风管漏风试验	m2	130.49		
2200	031201003005	金属结构刷油	1. 油漆品种:手工除微锈, 刷二遍防锈漆, 外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 地下室施工增加费综合考虑	kg	543.02		
2201	031401001046	脚手架		项	1		
		室外安装工程					
		整个项目					
		室外电气					
2202	030412001065	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地敷设	m	125.76		
2203	030412001066	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:埋地敷设	m	62.88		
2204	030412001067	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:埋地敷设	m	54.39		
2205	030412001068	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN100 3. 配置形式:埋地敷设	m	54.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 413 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2206	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：900*1200*1200手孔井 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 4. 砂浆强度等级：抹灰1:2 5. 盖板材质、规格：混凝土井盖900*1200 6. 含模板安拆 7. 详《通信井图集》ydt5179-2017-86, 87页、井盖及井圈做法详《通信井图集》ydt5179-2017-93, 94页	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 414 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2207	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格：小型三通型电缆井 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 4. 砂浆强度等级：抹灰1:2 5. 盖板材质、规格：混凝土井盖1200*1200 6. 含模板安拆 7. 详07SD101-42	座	3		
2208	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m	m3	120.79		
2209	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：夯实机夯实 槽、坑 2. 材料品种、规格：原土回填	m3	120.09		
		室外路灯					
2210	030413012001	景观灯	1. 名称：庭院灯 220V, 1*30W, H=3.5M 2. 基础C25 3. 50x50x5接地热镀锌角钢L=2.5m	套	16		
2211	030413001018	普通灯具	1. 名称：LED节能灯泡 LED 30W 2. 类型：吸顶	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 415 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2212	030402011106	成套配电箱	1. 名称:SWAL 照明配电箱 2. 型号:非标, 按图定制, 含系统图所示电子元件 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
2213	030412001069	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN25 3. 配置形式: 埋地敷设	m	502.74		
2214	030409001068	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-3*4 3. 电压(kV):1KV 4. 敷设方式: 综合考虑	m	513.24		
2215	030416006008	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
2216	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m	m3	234.06		
2217	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 夯实机夯实 槽、坑 2. 材料品种、规格: 原土回填	m3	233.82		
		室外给排水					
2218	040504003001	成品井	1. 材质及规格: 400X600X800H 成品复合树脂雨水口	座	71		
2219	040504009001	整体化粪池	1. 型号、规格: YJBH-2-II 玻璃钢成品化粪池 2. 尺寸: 有效容积4m3	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 416 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2220	040504009002	整体化粪池	1. 型号、规格：YJBH-4-II 玻璃钢成品化粪池 2. 尺寸：有效容积9m3	座	1		
2221	040504009003	整体化粪池	1. 型号、规格：YJBH-9-II 玻璃钢成品化粪池 2. 尺寸：有效容积30m3	座	1		
2222	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格：Φ1000圆形砖砌检查井 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆 4. 勾缝、抹面要求：1:2防水砂浆 5. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖，D700重型 6. 含模板安拆 7. 做法详见国标图集20S515	座	23		
2223	040504003002	成品井	1. 材质及规格：Φ700成品塑料排水检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖，D700重型 3. 详见国标图集《塑料排水检查井》16S524	座	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 417 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2224	040504003003	成品井	1. 材质及规格：Φ600 PE成品溢流井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖，Φ600重型	座	2		
2225	031003014035	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号：De110	个	5		
2226	031003014036	给、排水附件	1. 类型：清扫口 2. 规格：De110	个	45		
2227	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格：砖砌矩形水表井 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 4. 勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆 5. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖，D700重型 6. 含模板安拆 7. 详图集05S502 P43	座	4		
2228	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN200 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道试压、管消冲洗	m	10.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 418 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2229	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN100 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道试压、管消冲洗	m	29.52		
2230	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN80 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道试压、管消冲洗	m	0.68		
2231	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN50 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道试压、管消冲洗	m	60.32		
2232	040501005005	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN40 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道试压、管消冲洗	m	20.14		
2233	040501005006	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN32 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道试压、管消冲洗	m	59.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 419 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2234	040501005007	塑料管	1. 材质及规格: HPDE双壁波纹管 200 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	214		
2235	040501005008	塑料管	1. 材质及规格: HPDE双壁波纹管 300 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	267.68		
2236	040501005009	塑料管	1. 材质及规格: HPDE双壁波纹管 400 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	59.91		
2237	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级: 钢筋混凝土管DN200 2. 连接形式: 钢丝网抹带接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	415.79		
2238	040501001002	混凝土管	1. 管道规格、等级: 钢筋混凝土管DN300 2. 连接形式: 钢丝网抹带接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	314.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 420 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2239	040501001003	混凝土管	1. 管道规格、等级:钢筋混凝土管DN400 2. 连接形式: 钢丝网抹带接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	56.56		
2240	040501001004	混凝土管	1. 管道规格、等级:钢筋混凝土管DN500 2. 连接形式: 钢丝网抹带接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	50.74		
2241	040501001005	混凝土管	1. 管道规格、等级:钢筋混凝土管DN600 2. 连接形式: 钢丝网抹带接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	46.57		
2242	031001002008	镀锌钢管	1. 材质: 涂塑钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 压力排水系统	m	70.85		
2243	031002011010	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含1个水表, 1个闸阀, 1个截止阀)	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 421 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2244	031002011011	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置: (含1个水表, 2个闸阀, 1个Y型过滤器, 1个倒流防止器)	组	1		
2245	031002011012	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置: (含1个水表, 2个闸阀, 1个Y型过滤器, 1个倒流防止器)	组	2		
2246	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上 2. 型号、规格:地上式室外消火栓SS100/65-1.0	套	5		
2247	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:法兰连接 2. 型号、规格:消防水泵接合器SQS100 3. 含三阀	套	5		
2248	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:法兰连接 2. 型号、规格:消防水泵接合器SQS150 3. 含三阀	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 422 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2249	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	108.07		
2250	030901002020	消火栓钢管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 含沟槽管件及连接件	m	257.73		
2251	031201001009	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 油漆品种: 手工除微锈, 刷热沥青二道	m2	155.32		
2252	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格: 300*300排水沟 2. 垫层、基础材质及厚度: 排水沟做法参照国标图集24J306: 3-24, 3	m	36.23		
2253	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	2581.74		
2254	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 夯实机夯实 槽、坑 2. 材料品种、规格: 原土回填	m3	1383.24		
2255	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土弃置 2. 运距8km	m3	361.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 423 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2256	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 回填砂	m3	115.7		
2257	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 砂垫层	m3	251.57		
		室外园林给水					
2258	040504001005	砌筑井	1. 种类、规格: 砖砌矩形水表井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M10 4. 勾缝、抹面要求: 1:2防水砂浆 5. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖, D700重型 6. 含模板安拆 7. 详图集05S502 P43	座	1		
2259	040501005010	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN15 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	336.35		
2260	040501005011	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	219.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 424 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2261	040501005012	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN25 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	142.29		
2262	040501005013	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN32 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	52.27		
2263	040501005014	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN40 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	59.82		
2264	040501005015	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	26.63		
2265	040501005016	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN65 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	61.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 425 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2266	040501005017	塑料管	1. 材质及规格: HDPE给水管DN80 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压	m	49.98		
2267	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称: PROS-04-MP-1000旋转散射喷头 2. 参数: 设计压力(MPa) : 0.275, 喷头流量(m³/h) 0.04-0.19, 喷洒角度90°-210°, 喷洒半径(米) 3.5-4.5	个	23		
2268	050104002002	绿地灌溉配件安装	1. 名称: PROS-04-MP-2000旋转散射喷头 2. 参数: 设计压力(MPa) : 0.275, 喷头流量(m³/h) 0.08-0.38, 喷洒角度90°-210°, 喷洒半径(米) 5.2-6.4	个	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 426 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2269	050104002003	绿地灌溉配件安装	1. 名称:PROS-04-MP-3000旋转散射喷头 2. 参数:设计压力(MPa) : 0.275, 喷头流量(m³/h)0.17-0.96, 喷洒角度90°-210°, 喷洒半径(米)8.2-9.1	个	20		
2270	031002011013	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:(含1个水表, 2个闸阀, 1个Y型过滤器, 1个倒流防止器)	组	1		
2271	031002001085	金属阀门	1. 类型:取水阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
2272	031002001086	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
2273	031002001087	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 427 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2274	031002001088	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
2275	031002001089	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
2276	031002001090	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
2277	031002001091	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
2278	031002001092	金属阀门	1. 类型: 电磁阀 DN40 2. 规格、压力等级: PGV-151B 1.5寸电磁阀, 直通, 角通, 交流电磁阀, 承压10.3Bars 3. 其他: 配1320 阀箱	个	1		
2279	031002001093	金属阀门	1. 类型: 电磁阀 DN50 2. 规格、压力等级: PGV-151B 1.5寸电磁阀, 直通, 角通, 交流电磁阀, 承压10.3Bars 3. 其他: 配1320 阀箱	个	2		
2280	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖把池 2. 规格: 含水龙头及五金配件	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 428 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2281	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	264.33		
2282	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:夯实机夯实 槽、坑 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	247.01		
2283	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:原土弃置 2. 运距8km	m3	17.32		
		乳城镇保障性安置住房项目-园林工程					
		园建					
		整个项目					
		消防车道					
2284	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 嵌缝材料:分仓施工缝	m2	1558.07		
2285	040202010001	碎石	1. 石料规格:200厚级配砂（中粗砂）石（粒径100左右以石为主，砂只作充隙密实）垫层	m2	1558.07		
2286	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉,参考图纸说明及相关施工规范 3. 厚度:200mm	m2	1558.07		
2287	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:透水土工布	m2	1558.07		
		园林铺设					
		植草砖路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 429 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2288	050201009001	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格)种类、规格、颜色:80厚绿色井字形植草砖 2. 70厚中粗砂 3. 50厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	368.84		
2289	050201001001	园路垫层	1. 垫层材料种类:C25混凝土 2. 垫层厚度:200厚	m2	368.84		
2290	040202010002	碎石	1. 石料规格:200厚级配砂(中粗砂)石(粒径100左右以石为主,砂只作充隙密实)垫层	m2	368.84		
2291	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:透水土工布	m2	368.84		
		仿古砖					
2292	050201003001	园路面层	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:8厚仿古砖	m2	42.34		
		建菱砖					
2293	050201003002	园路面层(建菱砖)	1. 面层材料种类、规格:50厚建菱砖,细沙扫缝 2. 30厚中粗砂	m2	401.21		
2294	050201001002	园路垫层	1. 垫层材料种类:C20无砂透水混凝土 2. 垫层厚度:120厚	m2	401.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 430 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2295	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉,参考图纸说明及相关施工规范 3. 厚度:200mm	m2	401.21		
2296	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格:透水土工布	m2	401.21		
		汀步					
2297	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:50厚烧面芝麻灰花岗岩(汀步=900x300) 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	59.12		
2298	050201001003	园路垫层	1. 垫层材料种类:C20混凝土 2. 垫层厚度:120厚	m2	59.27		
2299	040201021004	土工合成材料	1. 材料品种、规格:透水土工布	m2	59.27		
		地铺石路面					
2300	050201003003	园路面层	1. 面层材料种类、规格:15厚600x600芝麻灰地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	57.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 431 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2301	050201003004	园路面层	1. 面层材料种类、规格:15厚600x600芝麻白地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	199.62		
2302	050201003005	园路面层（台阶）	1. 面层材料种类、规格:15厚600x600芝麻白地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	14.6		
2303	050201003006	园路面层	1. 面层材料种类、规格:15厚500x500芝麻灰地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	38.87		
2304	050201003007	园路面层（造型黄锈石地铺石）	1. 面层材料种类、规格:15厚300*300黄锈石地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	12.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 432 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2305	050201003008	园路面层（造型浅芝麻白地铺石）	1. 面层材料种类、规格:15厚300*300芝麻白地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	49.77		
2306	050201003009	园路面层（造型贵妃红地铺石）	1. 面层材料种类、规格:15厚200*200贵妃红地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	16.2		
2307	050201003010	园路面层（贵妃红波打线）	1. 面层材料种类、规格:15厚300*100贵妃红地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	8.02		
2308	050201003011	园路面层（芝麻黑波打线）	1. 面层材料种类、规格:15厚300*100芝麻黑地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	6.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 433 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2309	050201003012	园路面层	1. 面层材料种类、规格:15厚300x600芝麻白地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	50.38		
2310	050201003013	园路面层	1. 面层材料种类、规格:15厚600*600黄锈石地铺石面层 2. 嵌缝材料种类:素干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	31.68		
2311	050201001004	园路垫层	1. 垫层材料种类:C25混凝土 2. 垫层厚度:120厚	m2	486.21		
2312	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉,参考图纸说明及相关施工规范 3. 厚度:200mm	m2	486.21		
2313	040201021005	土工合成材料	1. 材料品种、规格:透水土工布	m2	486.21		
		河卵石路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 434 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2314	050201003014	园路面层（卵石）	1. 面层材料种类、规格:40-60河卵石, 1:2.5水泥砂浆镶嵌 2. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 面层铺设方式:平铺	m2	151.19		
2315	050201001005	园路垫层	1. 垫层材料种类:C25混凝土 2. 垫层厚度:120厚	m2	151.19		
2316	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉,参考图纸说明及相关施工规范 3. 厚度:200mm	m2	151.19		
2317	040201021006	土工合成材料	1. 材料品种、规格:透水土工布	m2	151.19		
		架空层地面					
2318	011102003008	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:500*500*10浅黄色仿古砖	m2	868.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 435 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2319	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:600*200*10啡网抛光砖	m2	73.69		
		围墙					
2320	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	398.1		
2321	010102007004	回填方	1. 密实度:回填土按设计要求夯实	m3	286.36		
2322	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:综合考虑	m3	111.74		
2323	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	78.51		
2324	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	28.56		
2325	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.79		
2326	010502006012	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	44.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 436 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2327	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	2.207		
2328	010506005019	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.893		
2329	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	125.9		
2330	010505002004	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	71.34		
2331	010505004021	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	575.36		
2332	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:50*50浅黄色外墙砖 2. 缝宽、勾缝材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	463.42		
2333	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:50*50深褐色外墙砖 2. 缝宽、勾缝材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	463.42		
2334	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 方通刷黑色防锈漆30*30*3 2. 固定配件种类:铁艺图案,刷金色防锈漆	m	385.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 437 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2335	010804006001	钢质花饰大门	1. 围墙铁艺大门 2. 门洞口尺寸: 4050*2400 3. 种类、规格: 方通外刷黑色防锈漆□40x40x3、方通外刷黑色防锈漆□□30x30x3 4. 固定配件种类: 铁艺图案, 刷金色防锈漆	m2	9.72		
2336	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 素砼 二次浇筑	m3	21.19		
		铁艺护栏					
2337	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.87		
2338	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	12.48		
2339	011503002002	不带扶手的栏杆、栏板	1. 小竖杆@110 方通□30x30x3 2. 落地杆方通□60x60x4 3. 扶手杆横杆方通□60x60x4 4. 方通刷黑色防锈漆 5. 高度: 1200 mm	m	20.8		
2340	010506025001	预埋铁件	1. 200*200*6钢板 2. 4 φ 8 钢筋	t	0.03		
		花池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 438 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2341	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：花池 3. 墙体厚度：220mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	10.17		
2342	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	166.64		
2343	011203001002	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：300x300x20光面黄锈石	m2	54.14		
2344	011203001003	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：300*150*20光面黄锈石	m2	8.41		
2345	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：300x300x50光面黄锈石压顶	m2	11.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 439 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2346	050101011001	栽植设施立面基层处理	1. 部位:花池 2. 陶粒滤水层 3. 外包土工布 4. 预埋排水管	m2	1.65		
		台阶					
2347	010102007005	回填方	1. 密实度:回填 1:2级配砂石并 分层压实, 分层 厚度300	m3	278.83		
2348	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C20	m3	15.43		
2349	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C25	m2	145.2		
2350	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、 规格:现浇构件 圆钢 Φ10内	t	0.574		
2351	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模 板	m2	2.81		
2352	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	145.2		
2353	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度 、材料种类及强 度等级:30厚1: 3干硬性水泥砂 浆结合层 2. 面层材料品 种、规格:600* 300*20烧面灰 白色麻石	m2	126.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 440 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2354	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格:600*150*20烧面灰白色麻石	m2	32.4		
		拖把池+垃圾台					
2355	040504010001	雨水口	1. 平篦式收水口 2. 雨水箅子选用改性菱镁复合材料 950*550 3. 参见图集LS03-14	座	4		
2356	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C30水泥预制路沿石800*150*300mm	m	16.6		
2357	050201003015	园路面层(750*600光面芝麻灰花岗岩)	1. 面层材料种类、规格:20厚750*600光面芝麻灰花岗岩面层,素干水泥擦缝 2. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	3.6		
2358	050201003016	园路面层(100*300光面红锈石花岗岩)	1. 面层材料种类、规格:20厚100*300光面红锈石花岗岩面层,素干水泥擦缝 2. 结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	4.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 441 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2359	050307017001	花池	1. 成品陶瓷拖把池	个	4		
		绿化					
		整个项目					
		乔木部分					
2360	050103001001	栽植乔木	1. 种类:樟树 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径12~15cm 3. 株高:自然高4. 0~4. 5m 4. 养护期:6个月	株	17		
2361	050103001002	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径12~15cm 3. 株高:杆高3. 0~3. 5m 4. 养护期:6个月	株	12		
2362	050103001003	栽植乔木	1. 种类:丛生桂花 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6~8cm 3. 株高:自然高2. 0~2. 5m 4. 养护期:6个月	株	5		
2363	050103001004	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6~8cm 3. 株高:自然高2. 0~2. 5m 4. 养护期:6个月	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 442 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2364	050103001005	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6~8cm 3. 株高:自然高2.0~2.5m 4. 养护期:6个月	株	12		
2365	050103001006	栽植乔木	1. 种类:高杆蒲葵 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径8~10cm 3. 株高:自然高3.0~3.5m 4. 养护期:6个月	株	6		
2366	050103001007	栽植乔木	1. 种类:黄花风铃木 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径11~15cm 3. 株高:自然高4.0~4.5m 4. 养护期:6个月	株	6		
2367	050103001008	栽植乔木	1. 种类:红花紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径6~8cm 3. 株高:自然高2.0~2.5m 4. 养护期:6个月	株	5		
2368	050103001009	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径/干径/米径/地径:胸径25cm 3. 株高:自然高5.0~5.5m 4. 养护期:6个月	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 443 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2369	050103001010	栽植乔木	1. 种类: 樱花 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径6~8cm 3. 株高: 自然高2.0~2.5m 4. 养护期: 6个月	株	24		
2370	050103001011	栽植乔木	1. 种类: 紫玉兰 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径12~15cm 3. 株高: 杆高3.0~3.5m 4. 养护期: 6个月	株	1		
		灌木部分					
2371	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 美丽针葵 2. 株高: 自然高1.5~1.8m 3. 冠径: 头径15~18cm 4. 养护期: 6个月	株	6		
2372	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 茶花 2. 株高: 自然高1.0~1.2m 3. 养护期: 6个月	株	5		
2373	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类: 琴叶珊瑚 2. 株高: 高0.8~1.0m 3. 养护期: 6个月	株	3		
2374	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类: 含笑球 2. 冠径: 80×80cm 3. 养护期: 6个月	株	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 444 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2375	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:灰莉球 2. 冠径:80×80cm 3. 养护期:6个月	株	57		
2376	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 冠径:80×80cm 3. 养护期:6个月	株	47		
2377	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:黄金叶球 2. 冠径:80×80cm 3. 养护期:6个月	株	21		
		地被部分					
2378	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:细叶雪茄花 2. 株高/冠径:苗高0.2~0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:6个月	m ²	187		
2379	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:春杜鹃 2. 株高/冠径:苗高0.3~0.4m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:6个月	m ²	290		
2380	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:黄金叶 2. 株高/冠径:苗高0.2~0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:6个月	m ²	95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 445 页 共 445 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2381	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:红继木 2. 株高/冠径: 苗高0.2~0.3m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:6个月	m ²	115		
2382	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鸭脚木 2. 株高/冠径: 苗高0.3~0.4m 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:6个月	m ²	108		
2383	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:6个月	m ²	2557		
2384	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:耕植土回填	m ³	1411.51		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乳城镇保障性安置住房项目 标段: 乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000005	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000009	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
1.1.2.8	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.9	2.8	密目式安全网			
1.1.2.10	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.11	2.10	模板的支架			
1.1.2.12	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.13	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.14	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.15	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.16	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 包含施工电梯安拆、塔式起重机安拆、塔式起重机基础		
1.1.2.18	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.19	2.17	施工便道			
1.1.2.20	2.18	样板引路			
1.1.2.21	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.21.1	011601002001	垂直运输	1. 建筑物的垂直运输		
1.1.2.22	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.23	2.21	成品保护工程			
1.1.2.24	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000004	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000008	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000001	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	高层建筑增加费			
1.3.2.7	2.6	脚手架搭拆费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.2.8	2.6	暗室增加费			
1.3.2.9	2.6	综合脚手架			
1.3.2.10	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.11	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.12	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.13	2.10	施工便道			
1.3.2.14	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.12.1	050403001001	树木支撑架	1. 树木支撑		
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000003	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000002	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000002	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000002	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000001	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乳城镇保障性安置住房项目 标段: 乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3017762.89			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	2654958.53			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
	概算幅度差				
合 计		5672721.42			-

暂列金额明细表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

2 3 按你应时按合同约定制定并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元）	备注
		不含税价 格	增值税	含税价格	不含税价 格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²	D=C²-C¹	
1	木制座凳	29244.28	309.09	29553.37					
2	传声筒	2790.56	362.77	3153.33					
3	健身器材（双人漫步机）	3594.48	219.38	3813.86					
4	健身器材（平步器）	5114.02	203.93	5317.95					
5	棋牌石桌凳	12861.37	258.65	13120.02					
6	电梯	2385321.1	214678.9	2600000					
本页小计		2438925.81	216032.72	2654958.53					
合计		2438925.81	216032.72	2654958.53					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 1 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	预拌水泥砂浆 1:1	m3	20.389 4	0					
2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	94.040 3	0					
3	预拌水泥砂浆 1:3	m3	150.73 72	0					
4	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	97.489 9	0					
5	预拌水泥石灰砂浆 M7.5	m3	266.11 13	0					
6	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	1385.8 981	0					
7	预拌混凝土	m3	20311. 5287	0					
8	预拌水泥砂浆 1:2 .5	m3	36.125 8	0					
9	预拌水泥砂浆 M7. 5	m3	49.898 8	0					
10	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	14.052 5	0					
11	预拌混凝土 C15	m3	36.000 4	0					
12	成品拖布池	套	8.04	0					
13	塑料透水管 Φ100	m	3.06	0					
14	改性菱镁复合材料 雨水算子 950*550	套	4	0					
15	C30水泥预制路沿 石 800*150*300	m	16.849	0					
16	预拌混凝土 C20	m3		0					
17	可供车行热浸镀锌 钢格板（成品） 9 00×900×50	块	10	0					
18	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	2.1505	0					
19	无门槛单扇防护密 闭门 1500*2200 mm	樘	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 2 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	WDFM1522(6)-P-S								
20	无门槛单扇防护密闭门 1200*2200mm WDFM1222(6)-P-S	樘	4	0					
21	固定门槛单扇防护密闭门 800*2200mm KDFM0822(6)-P-S	樘	4	0					
22	无门槛单扇密闭门 1200*2200mm WDMM1222-P-S	樘	1	0					
23	固定门槛单扇防护密闭门 1200*2200mm KDM1222-P-S	樘	1	0					
24	固定门槛单扇防护密闭门 800*2200mm KDM0822-P-S	樘	6	0					
25	悬摆式防爆波活门 620*1400mm HM8000(6)	樘	2	0					
26	无门槛双扇防护密闭门 5500*2500mm WSFM5525(6)-P-S	樘	1	0					
27	丛生桂花 胸径6~8cm	株	5.2	0					
28	红枫 胸径6~8cm	株	4.16	0					
29	小叶紫薇 胸径6~8cm	株	12.48	0					
30	红花紫荆 胸径6~8cm	株	5.2	0					
31	樱花 胸径6~8cm	株	24.96	0					
32	高杆蒲葵 胸径8~10cm	株	6.24	0					
33	樟树 胸径12~15cm自然高4.0~	株	17.68	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 3 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	4.5m								
34	桂花 胸径12~15cm 杆高3.0~3.5m	株	12.48	0					
35	黄花风铃木 胸径11~15cm	株	6.24	0					
36	紫玉兰 胸径12~15cm	株	1.04	0					
37	银杏 胸径25cm	株	3.12	0					
38	美丽针葵 冠径15~18cm高1.5~1.8m	丛	6.24	0					
39	茶花 高1.0~1.2m	丛	5.2	0					
40	琴叶珊瑚 高0.8~1.0m	丛	3.12	0					
41	含笑球 苗高×冠径 80cm×80cm	丛		0					
42	灰莉球 苗高×冠径 80cm×80cm	丛		0					
43	红继木球 苗高×冠径 80cm×80cm	丛		0					
44	黄金叶球 苗高×冠径 80cm×80cm	丛		0					
45	细叶雪茄花 苗高0.2~0.3m	株	9529.52	0					
46	黄金叶 苗高 Φ20-30cm内	株	4841.2	0					
47	红继木 育苗袋Φ20-30cm内	株	5860.4	0					
48	春杜鹃 苗高0.3~0.4m	株	14778.4	0					
49	鸭脚木 苗高0.3~0.4m	株	5503.68	0					
50	台湾草 件装 30cm×30cm/件	m ²	2684.85	0					
51	型钢	kg	2836.2668	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目 标段：乳城镇保障性安置住房项目 第 4 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
52	型钢	t	0.8608	0					
53	镀锌型钢	kg	1218.2489	0					
54	钢板	kg	3085.56	0					
55	镀锌钢板 1.2mm	m2	545.3296	0					
56	镀锌钢板 1.5mm	m2	638.1904	0					
57	镀锌钢板 1.0mm	m2	588.528	0					
58	镀锌钢板 0.75mm	m2	100.6105	0					
59	镀锌钢板 0.6mm	m2	54.8174	0					
60	保温胶钉	十套	2515.2384	0					
61	清洁水龙头DN20	个	56.56	0					
62	塑料地漏De75	个	614.08	0					
63	方形地漏De50	个	7.07	0					
64	醇酸清漆	kg	12.6313	0					
65	醇酸调和漆	kg	29.8108	0					
66	醇酸防锈漆	kg	595.1631	0					
67	银粉漆	kg	103.7608	0					
68	粘接剂	kg	524.008	0					
69	铝箔胶带 20m	卷	104.8016	0					
70	不燃A级带铝箔面离心玻璃棉 40mm	m3	54.4968	0					
71	阻火圈De110	个	2052	0					
72	焊接钢管	kg	3279.11	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 5 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
73	内外壁镀锌钢管DN100	m	1492.2025	0					
74	内外壁镀锌钢管DN65	m	327.6625	0					
75	镀锌钢管DN50	m	16.5931	0					
76	JDG管DN32	m	107.9337	0					
77	SC管DN20	m	15791.8158	0					
78	SC管DN25	m	1550.5735	0					
79	SC管DN32	m	388.5675	0					
80	钢塑复合管 DN40	m	100.6509	0					
81	钢塑复合管 DN50	m	209.909	0					
82	钢塑复合管 DN65	m	240.2395	0					
83	钢塑复合管 DN32	m	113.7072	0					
84	U-PVC空调水管 De25	m	322.6965	0					
85	U-PVC空调水管 De40	m	1831.512	0					
86	PP-R给水管DN20	m	121.7066	0					
87	PP-R给水管 DN25	m	3098.5673	0					
88	PP-R给水管DN15	m	1.2396	0					
89	U-PVC雨水管 De110	m	2534.1832	0					
90	内螺旋消音塑料U-PVC排水管De75	m	3.2928	0					
91	U-PVC排水管 De50	m	19.8655	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 6 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
92	U-PVC雨水管 De50	m	44.962 ₅	0					
93	U-PVC雨水管 De75	m	115.51 ₃	0					
94	U-PVC排水管 De75	m	426.06 ₄₈	0					
95	内螺旋消音塑料U-PVC排水管 De110	m	538.36 ₅	0					
96	De160屋面雨水溢流管	m	4.294	0					
97	U-PVC排水管 De110	m	4232.2 ₂₁₅	0					
98	塑料管 φ75	m	241.36 ₂	0					
99	塑料管 φ100	m	15.9	0					
100	沟槽钢管管件DN100	套	531.92 ₆₈	0					
101	沟槽钢管管件DN65	套	138.21 ₅₄	0					
102	室内塑料雨水管件(粘接)De 110	个	1060.5 ₈₃₆	0					
103	室内塑料雨水管件(粘接)De50	个	16.922 ₄	0					
104	室内塑料雨水管件(粘接)De75	个	43.475 ₁	0					
105	室内塑料排水管件De110	个	5805.0 ₅₀₆	0					
106	室内塑料排水管件De75	个	387.73 ₆₃	0					
107	室内塑料排水管件De50	个	13.544 ₇	0					
108	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN 20	个	146.74 ₂₈	0					
109	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN 25	个	3296.8 ₀₂₃	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 7 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
110	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	1.8545	0					
111	空调凝结水室内塑料管热熔管件De25	个	183.135	0					
112	空调凝结水室内塑料管热熔管件De40	个	992.9668	0					
113	室内钢塑给水管接头零件DN 40	个	78.9537	0					
114	室内钢塑给水管接头零件DN50	个	138.473	0					
115	室内钢塑给水管接头零件DN65	个	126.1138	0					
116	室内钢塑给水管接头零件 DN32	个	95.9801	0					
117	Y型过滤器DN40	个	28	0					
118	橡胶软接头DN40	个	28	0					
119	截止阀 DN32	个	55.55	0					
120	截止阀 DN15	个		0					
121	泄水阀DN32	个	28	0					
122	截止阀 DN25	个	227.25	0					
123	截止阀 DN40	个	5.05	0					
124	闸阀 DN100	个	70	0					
125	闸阀 DN65	个	53	0					
126	螺纹截止阀DN25	个	224	0					
127	螺纹减压阀DN40	个	28	0					
128	钢板平焊法兰 DN100	副	78	0					
129	钢板平焊法兰DN65	副	73	0					
130	自动排气阀 DN25	个	23	0					
131	太阳能电池板 540W单晶硅组件	块	48	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 8 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
132	防雨排风百叶1000x1000 带防虫网	个	1	0					
133	防雨排风百叶1200x800 带防虫网	个	2	0					
134	防雨排风百叶800x800 带防虫网	个	1	0					
135	防雨排风百叶1500x800 带防虫网	个	1	0					
136	防雨排风百叶 (1000+400) x1000 带防虫网	个	1	0					
137	70℃防火阀 800*800	个	1	0					
138	70℃防火阀 630*630	个	1	0					
139	手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 其型号选用MF/ABC3型	个	326	0					
140	普通消火栓箱 消火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个。(消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关, 可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)	套	68	0					
141	减压稳压消火栓箱 火栓箱内设DN65mm栓口一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, ø19	套	90	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 9 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	水枪一支,以及消防按钮和指示灯各一个。(消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)								
142	试验用消火栓	个	4	0					
143	灭火器放置箱	个	163	0					
144	常闭防火门现场控制装置	个(对)	123	0					
145	智能光电点型感烟探测器	个(对)	515	0					
146	带语音提示火灾声光警报器	个	109	0					
147	电气火灾监控模块	个	30	0					
148	电压信号传感器	个	21	0					
149	短路隔离器	个	87	0					
150	输入输出模块	个	88	0					
151	消防电话模块	个	72	0					
152	应急广播模块	个	100	0					
153	模块箱	台	76	0					
154	接线端子箱	台	61	0					
155	带地址码消火栓按钮	个	168	0					
156	带电话插孔手动报警按钮	个	107	0					
157	紧急按钮	个	78	0					
158	消防应急广播	只	104	0					
159	螺纹水表DN25	个	224	0					
160	安全出口标志灯集中控制型, A型	套	11.11	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 10 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
161	单面方向标志灯(左右)集中控制型,A型,	套	75.75	0					
162	电井墙上壁灯 LED 8W 节能型	套	133.32	0					
163	户外消防应急照明灯 集中控制型, A型	套	58.58	0					
164	楼梯间,走道吸顶灯 LED 18W 节能型 IP55	套	294.92	0					
165	吸顶灯 LED 18W	套	99.99	0					
166	疏散出口标志灯集中控制型,	套	132.31	0					
167	消防应急照明灯集中控制型	套	274.72	0					
168	单管高效节能灯 LED T5 24W	套	52.52	0					
169	单管高效节能灯(带蓄电池) LED T5 35W	套	20.2	0					
170	二联翘板开关 250V 10A	个	33.66	0					
171	一联翘板开关 250V 10A	个	158.1	0					
172	体温红外感应开关 250V 10A	个	387.6	0					
173	安全型单相五孔插座 ~250V 10A	个	193.8	0					
174	风扇安全型单相五孔插座 ~250V 16A	个	10.2	0					
175	接闪杆 φ20热镀锌圆钢, L=500MM	根	139.65	0					
176	暗装接闪带 25X4热镀锌扁钢	m	460.7295	0					
177	明装接闪带 φ12热镀锌圆钢	m	1303.3125	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 11 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
178	电井PE干线 —40X4镀锌扁钢	m	646.989	0					
179	RVV2*1.0	m	1814.379	0					
180	WDZ-BYJ10	m	11108.7165	0					
181	WDZ-BYJ2.5	m	2995.3885	0					
182	WDZ-BYJ4	m	563.004	0					
183	WDZN-BYJ1.5	m	22.737	0					
184	WDZN-BYJ2.5	m	5495.8605	0					
185	WDZN-BYJ4	m	946.0152	0					
186	WDZB-BYJ6	m	601.017	0					
187	CAT5E	m	4850.0033	0					
188	六类网线	m	1368.6662	0					
189	WDZN-RYJS-2*2.5	m	5501.6712	0					
190	WDZN-RYJS-2*1.5	m	8683.4268	0					
191	WDZN-RYJSP-2*1.0	m	1355.2164	0					
192	WDZN-RYJSP-4*1.5	m	957.6684	0					
193	RVV2*1.0	m	3507.9372	0					
194	WDZN-KYJY-4*1.5	m	278.851	0					
195	WDZN-KYJY-7*1.5	m	981.363	0					
196	WDZB-YJY-4*185+1*95	m	318.9782	0					
197	WDZB-YJY-1KV-5*	m	40.177	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 12 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	16		8						
198	WDZB-YJY-4*70+1*35	m	44.9955	0					
199	WDZB-YJY-4*150+1*95	m	111.706	0					
200	WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6	m	117.5741	0					
201	WDZB-YJY-4*25+1*16	m	397.3037	0					
202	WDZB-YJY-4*50+1*35	m	172.0131	0					
203	2芯单模光纤	m	3929.9274	0					
204	12芯光缆	m	172.6962	0					
205	36芯单模光纤	m	380.9292	0					
206	NG-A-BTLY-4*25+1*16	m	393.51	0					
207	NG-ABTLY-5*10	m	76.97	0					
208	NG-ABTLY-5*16	m	35.26	0					
209	NG-ABTLY-5*4	m	10.61	0					
210	NG-ABTLY-5*6	m	33.42	0					
211	钢制桥架 100*100	m	176.954	0					
212	钢制桥架 200*100	m	59.3074	0					
213	钢制桥架 250*100	m	256.6451	0					
214	金属线槽 100*50	m	368.431	0					
215	金属线槽 150*100	m	376.9491	0					
216	PC管DN32	m	2394.546	0					
217	PC管DN 20	m	9564.005	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 13 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
218	PC管DN20	m	783.97	0					
219	矿物电缆终端头 4mm以内	套	2	0					
220	矿物电缆终端头 10mm以内	套	10	0					
221	矿物电缆终端头 35mm以内	套	12	0					
222	接线盒	个	4270.74	0					
223	半球彩色摄像机	台	11	0					
224	彩色摄像机(枪机)	台	34	0					
225	半球彩色摄像机(轿厢专用)	台	7	0					
226	加压风机 控制箱	台	4	0					
227	AC 控制箱	台	7	0					
228	火警电话分机	部	16	0					
229	对讲电源	台	7	0					
230	光伏逆变器 7.5kW	台	4	0					
231	24口交换机	台	2	0					
232	36口交换机	台	4	0					
233	汇聚交换机	台	1	0					
234	87型雨水斗De110	套	16	0					
235	边墙型雨水斗De110	套	42	0					
236	边墙型雨水斗De50	套	9	0					
237	光纤配线架	个	8	0					
238	消防轴流加压风机 JY-1#-2 风量：12550m³/h，风压：420Pa，功率：5.5kW	台	1	0					
239	消防轴流加压风机	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 14 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	JY-1#-1 风量: 25 100m ³ /h, 风压: 4 50Pa, 功率: 7.5 kW								
240	壁式排气扇PQ6.0 规格:排风量:600 m ³ /h 输入电功率:100 w 全压:80 Pa	台	37	0					
241	壁式排气扇PQ2.0 规格:排风量:200 m ³ /h, 输入电功率 :50 w, 全压:80 Pa	台	313	0					
242	光纤分纤箱	台	10	0					
243	1#-18KTAT 配电箱	台	1	0					
244	1#-18XTAT 配电箱	台	1	0					
245	1#-1ZFAT2 配电箱	台	1	0					
246	1#-1ALE 配电箱	台	1	0					
247	1#-9AL-GG 配电箱	台	1	0					
248	1#-1AL-GG 配电箱	台	1	0					
249	1#-AL/GL1 配电箱	台	1	0					
250	1#-1AW1 配电箱	台	1	0					
251	1#-1AW2 配电箱	台	1	0					
252	1#-1AW4 配电箱	台	1	0					
253	1#-1AW5 配电箱	台	1	0					
254	1#-1ZFAT1 配电箱	台	1	0					
255	1#-1AW3 配电箱	台	1	0					
256	AL1 配电箱	台	96	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 15 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
257	1#-AL/GL2 配电箱	台	1	0					
258	AL2 配电箱	台	64	0					
259	直流汇流箱	台	4	0					
260	局部等电位端子箱	台	402	0					
261	总等电位端子箱 铜排	台	4	0					
262	门磁开关	套	181	0					
263	自带报警装置	套	4	0					
264	电磁锁	套	15	0					
265	对讲系统分机	台	167	0					
266	用户弱电箱	台	228	0					
267	通气帽De110	个	89	0					
268	卡箍连接件(含胶圈)DN100	个	529.28 03	0					
269	卡箍连接件(含胶圈)DN65	个	137.52 76	0					
270	压力表	个	56	0					
271	闸阀DN40	个	56	0					
272	楼层标志灯	套	19.19	0					
273	镀锌钢板 0.5mm	m ²	65.673 9	0					
274	钢塑复合管 DN25	m	1.0901	0					
275	室内钢塑给水管接头零件 DN25	个	1.254	0					
276	水龙头DN15	个	1.01	0					
277	SC管DN65	m	120.30 4	0					
278	塑料管 φ160	m	415.62 6	0					
279	真空破坏器 DN25	个	1.01	0					
280	截止阀 DN25	个	1.01	0					
281	闸阀 DN50	个	1.01	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 16 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
282	遥控电磁阀 DN50	个	1.01	0					
283	止回阀 DN100	个	5	0					
284	旋流防止器 DN100	个	2	0					
285	螺纹截止阀DN50	个	1	0					
286	浮球阀 DN50	个	1	0					
287	防雨进风百叶2500*800 带防虫网	个	1	0					
288	防雨进风百叶800*800 带防虫网	个	2	0					
289	防雨排风百叶200*120	个	1	0					
290	螺纹水表DN50	个	1	0					
291	600*600MM平板灯 LED 48W、4800LM、4500K	套	2.02	0					
292	三联翘板开关 250V 10A	个	7.14	0					
293	流量开关启动流量值1.0L/S DN100	个	1	0					
294	流量开关启动流量值1.2L/S	个	1	0					
295	WDZB-BYJ10	m	23967.9405	0					
296	WDZB-BYJ2.5	m	12858.958	0					
297	WDZB-BYJ4	m	3083.4864	0					
298	WDZB-YJY-4*70+1*25	m	57.7013	0					
299	WDZB-YJY-4*240+1*120	m	258.4186	0					
300	天面成品不锈钢消防水箱 水箱12M3 含附件：通气管，	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 17 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	泄水管，液位计，爬梯等								
301	天花式排气扇 排风量:150 m ³ /h 输入电功率:50w 全压:200 Pa	台	14	0					
302	2#-18KTAT 配电箱	台	1	0					
303	2#-1AW2 配电箱	台	1	0					
304	2#-1AW3 配电箱	台	1	0					
305	2#-1AW5 配电箱	台	1	0					
306	2#-9AL-GG 配电箱	台	1	0					
307	2#-AL/GL1 配电箱	台	1	0					
308	2#-1AW4 配电箱	台	1	0					
309	AL3 配电箱	台	30	0					
310	2#-18XTAT 配电箱	台	1	0					
311	2#-AL/GL2 配电箱	台	1	0					
312	2#-1AL-GG 配电箱	台	1	0					
313	2#-1AW1 配电箱	台	1	0					
314	钢板平焊法兰DN50	副	8	0					
315	防雨进风百叶1500*800 带防虫网	个	1	0					
316	48口交换机	台	2	0					
317	3#-18KTAT 配电箱	台	1	0					
318	3#-1AW2 配电箱	台	1	0					
319	3#-1AW3 配电箱	台	1	0					
320	3#-1AW5 配电箱	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 18 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
321	3#-1AW6 配电箱	台	1	0					
322	3#-9AL-GG 配电箱	台	1	0					
323	3#-1AW4 配电箱	台	1	0					
324	3#-18XTAT 配电箱	台	1	0					
325	3#-AL/GL1 配电箱	台	1	0					
326	3#-1AL-GG 配电箱	台	1	0					
327	3#-AL/GL2 配电箱	台	1	0					
328	3#-1AW1 配电箱	台	1	0					
329	防雨进风百叶1000*800 带防虫网	个	1	0					
330	防雨进风百叶1200*800 带防虫网	个	1	0					
331	AL4 配电箱	台	32	0					
332	WDZ-YJY-0.6/1kV-5x4	m	37.7538	0					
333	钢制桥架 50*25	m	34.6492	0					
334	边墙型雨水斗De75	套	1	0					
335	4#-1AL-GG 配电箱	台	1	0					
336	4#-1AW1 配电箱	台	1	0					
337	4#-9KTAT 客梯电源箱	台	1	0					
338	4#-ALZ 配电箱	台	1	0					
339	JDG管DN25	m	31.5386	0					
340	聚四氟乙烯垫	个	2	0					
341	冷龙头 DN15	个	2.02	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 19 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
342	方形地漏De110	个	2.02	0					
343	塑料地漏De110	个	2.02	0					
344	小膜片	片	2	0					
345	大膜片	片	2	0					
346	内外壁镀锌钢管DN80	m	157.6397	0					
347	涂塑钢管DN 100	m	130.0447	0					
348	涂塑钢管DN 65	m	60.7226	0					
349	内外热镀锌钢管DN125	m	45.0662	0					
350	内外热镀锌钢管DN150	m	554.2476	0					
351	内外壁镀锌钢管DN40	m	284.9276	0					
352	内外壁镀锌钢管DN50	m	231.1903	0					
353	SC管DN40	m	130.3671	0					
354	SC管DN50	m	546.8064	0					
355	SC管DN80	m	197.9866	0					
356	内外壁镀锌钢管DN25	m	1463.7223	0					
357	内外壁镀锌钢管DN32	m	897.1233	0					
358	钢塑复合管 DN100	m	18.0961	0					
359	钢塑复合管 DN15	m	3.1316	0					
360	钢塑复合管 DN150	m	44.6291	0					
361	钢塑复合管 DN80	m	160.1897	0					
362	PC管DN110	m	52.0065	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 20 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
363	PC管DN50	m	0.3119	0					
364	锥形堵块	只	2	0					
365	室内镀锌钢管管件 DN25	个	844.73 52	0					
366	室内镀锌钢管管件 DN32	个	629.32 53	0					
367	室内镀锌钢管管件 DN40	个	242.78 22	0					
368	室内镀锌钢管管件 DN50	个	185.53 71	0					
369	给水室内钢管沟槽 管件DN 150	个	27.788 3	0					
370	给水室内钢管沟槽 管件DN 65	个	26.722 9	0					
371	内外热镀锌钢管沟 槽管件 DN125	套	10.762 3	0					
372	沟槽管件DN150	套	103.68 27	0					
373	沟槽钢管管件DN80	套	64.619 9	0					
374	室内钢塑给水管接 头零件DN 100	个	7.4949	0					
375	室内钢塑给水管接 头零件DN 32	个	16.809 3	0					
376	室内钢塑给水管接 头零件DN 15	个	4.5788	0					
377	室内钢塑给水管接 头零件DN150	个	15.188 2	0					
378	室内钢塑给水管接 头零件 DN80	个	74.019 8	0					
379	橡胶软接头 DN100	个	4	0					
380	橡胶软接头 DN50	个	4	0					
381	橡胶软接头 DN65	个	20	0					
382	橡胶软接头DN80	个	4	0					
383	卡箍连接件(含胶 圈)DN 150	套	72.485 9	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 21 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
384	卡箍连接件(含胶圈)DN 65	套	62.9684	0					
385	截止阀 DN20	个	7.07	0					
386	闸阀 DN50	个	12.12	0					
387	试水阀 DN25	个	3.03	0					
388	泄水阀 DN50	个	6.06	0					
389	信号闸阀DN50	个	2.02	0					
390	多功能止回阀 DN50	个	2	0					
391	防回流污染止回阀 DN100	个	2	0					
392	信号闸阀 DN150	个	9	0					
393	止回阀 DN150	个	8	0					
394	信号闸阀 DN125	个	1	0					
395	多功能止回阀 DN80	个	4	0					
396	防止旋流器 DN150	个	2	0					
397	闸阀 DN150	个	35	0					
398	闸阀 DN80	个	9	0					
399	止回阀 DN65	个	20	0					
400	末端试水装置 DN25	个	6.06	0					
401	法兰闸阀DN100	个	1	0					
402	螺纹截止阀DN20	个	3.03	0					
403	安全阀 DN80	个	2	0					
404	遥控浮球阀 DN15	个	6	0					
405	水锤消除器 DN50	个	2	0					
406	水锤消除器 DN80	个	4	0					
407	沟槽法兰DN150	片	4	0					
408	碳钢平焊法兰DN80	副	2	0					
409	钢板平焊法兰	副	18	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 22 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	DN80								
410	钢板平焊法兰DN125	副	1	0					
411	钢板平焊法兰DN100	副	19	0					
412	钢板平焊法兰DN150	副	67	0					
413	钢板平焊法兰 DN50	副	4	0					
414	钢板平焊法兰 DN65	副	20	0					
415	钢板平焊法兰DN80	副	5	0					
416	金属密封垫	个	2	0					
417	洗脸盆	套	2.02	0					
418	瓷蹲式大便器	个	4.04	0					
419	挂式小便器	个	2.02	0					
420	WTS-2A型臭氧自洁器	台	1	0					
421	泄压口200*200	个	1	0					
422	单层百叶风口400*600	个	1	0					
423	单层百叶风口500*250	个	2	0					
424	单层百叶风口500*500	个	4	0					
425	防雨百叶200*200	个	3	0					
426	防雨百叶风口400*200	个	1	0					
427	防雨进风百叶1000x1000	个	1	0					
428	防雨进风百叶1600x1500	个	1	0					
429	泄压口300*300	个	2	0					
430	防雨进风百叶	个	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 23 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	800x1250								
431	防雨排风百叶(1000+400) x1000	个	1	0					
432	防雨排风百叶1200x800	个	2	0					
433	防雨排风百叶1500x800	个	2	0					
434	防雨排风百叶800x800	个	3	0					
435	铝合金防雨通风百叶1000x400	个	1	0					
436	铝合金防雨通风百叶800x400	个	1	0					
437	单层百叶补风口2000x1500	个	1	0					
438	单层百叶风口(带调节阀)500x500	个	50	0					
439	单层百叶风口(带调节阀)300x300	个	5	0					
440	车道补风口4.2*2.4=10平方米	个	1	0					
441	单层进风百叶1500x1500	个	1	0					
442	单层进风百叶2000x1500	个	2	0					
443	防雨进风百叶1000x800	个	1	0					
444	防雨百叶200*120	个	1	0					
445	防雨排风百叶2500x800	个	1	0					
446	车道补风口7.9*2.4=18.96平方米	个	1	0					
447	单层百叶风口(带调节阀)600x1000	个	3	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 24 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
448	余压阀-400*150	个	7	0					
449	风管止回装置-100 0*1000	个	4	0					
450	风管止回装置-320 *200	个	1	0					
451	风管止回装置-400 *250	个	3	0					
452	风管止回装置-500 *200	个	3	0					
453	280℃防火阀-1000 *1000	个	5	0					
454	70℃防火阀-400*1 50	个	7	0					
455	70℃防火阀-400*2 00	个	1	0					
456	70℃防火阀-400*2 50	个	4	0					
457	70℃防火阀-500*2 00	个	6	0					
458	70℃防火阀-630*6 30	个	2	0					
459	70℃防火阀-630*8 00	个	6	0					
460	70℃防火阀-800*3 20	个	6	0					
461	70℃防火阀-800*8 00	个	1	0					
462	280℃防火阀-1500 *500	个	4	0					
463	电动排烟防火阀(常开, 电动启闭, 280℃关闭, 有联动功能, 连锁关闭排烟风机), 设远程手动开启装置-1600*500	个	5	0					
464	全自动防火调节阀	个	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 25 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	(设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风量调节功能)-1000*400								
465	全自动防火调节阀 (设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风量调节功能)-320*200	个	1	0					
466	全自动防火调节阀 (设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风量调节功能)-400*250	个	1	0					
467	全自动防火调节阀 (设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风量调节功能)-500*200	个	1	0					
468	全自动防火调节阀 (设备房用, 常开, 70℃关闭, 火灾时关闭, 灭火后打开排出废气, 有联动功能, 连锁关闭设备房通风机, 带风	个	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 26 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	量调节功能)-630*320								
469	70℃防火阀-600*800	个	1	0					
470	70℃防火阀-1500*1500	个	1	0					
471	70℃防火阀-2000*1500	个	4	0					
472	280℃防火阀-1600*500	个	5	0					
473	全自动防火调节阀(设备房用,常开,70℃关闭,火灾时关闭,灭火后打开排出废气,有联动功能,连锁关闭设备房通风机,带风量调节功能)-300*300	个	1	0					
474	消声静压箱(吸音棉10厚) 2200x2000x600h	个	1	0					
475	消声静压箱(吸音棉10厚) 2500x2000x600h	个	1	0					
476	60L的推车式水基型灭火器	个	54	0					
477	悬挂式七氟丙烷灭火装置XQQC30/2.5(充33KG药剂)	个	2	0					
478	悬挂式七氟丙烷灭火装置XQQW10/1.6(充11.2KG药剂)	个	1	0					
479	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5(充95KG药剂)	套	2	0					
480	泡沫液罐	台	2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 27 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	PGNL3000								
481	平衡压力式泡沫比例混合器	台	2	0					
482	水流指示器DN150	个	5	0					
483	水流指示器DN125	个	1	0					
484	直立型喷头	个	991.82	0					
485	智能型点型防爆感温探测器	个(对)	2	0					
486	智能型点型感温探测器	个(对)	42	0					
487	一氧化碳浓度探测点	个(对)	11	0					
488	声光报警器	个	3	0					
489	湿式报警阀组 DN150	套	2	0					
490	电气火灾监控主机 剩余电流型 HS-S1000	台	1	0					
491	防火门监控器主机 RXPM-F100B	台	1	0					
492	火灾应急广播装置	台	1	0					
493	消防电话总机	台	1	0					
494	消防控制室信息记录装置	台	1	0					
495	消防设备电源状态 监控器 ZXHA-G	台	1	0					
496	应急照明控制器	台	1	0					
497	用户信息传输装置 (城市消防远程监控系统)	台	1	0					
498	气体灭火控制器	台	2	0					
499	联动控制柜	台	1	0					
500	火灾集中报警控制器 (联动型)	台	1	0					
501	防火门监控分机/	台	3	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 28 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	中继器 RXPM-PRE								
502	区域分机 ZXFJ	台	1	0					
503	输入模块	个	25	0					
504	双输入输出模块	个	9	0					
505	消防控制室图形显示装置	台	1	0					
506	紧急启/停按钮	个	3	0					
507	就地控制按钮	个	10	0					
508	手动开启装置	个	8	0					
509	消防应急广播	只	46	0					
510	智能电源盘	台	1	0					
511	冷水表 DN100	个	1	0					
512	螺纹水表DN20	个	3	0					
513	压力表	块	3	0					
514	压力表	台	42	0					
515	压力表阀门 QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	3	0					
516	双管高效节能灯 LED T8 2*24W	套	78.78	0					
517	双面标志灯(向前/向后单向 集中控制型,	套	3.03	0					
518	双面方向标志灯(单向) 集中控制型, A型	套	22.22	0					
519	气体释放显示灯	套	2.02	0					
520	单管高效节能灯 LED T8 18W	套	1.01	0					
521	圆形吸顶灯 EX防爆 φ300	套	1.01	0					
522	单管高效节能灯 LED T8 24W	套	43.43	0					
523	单管高效节能雷达感应灯(车库) LED	套	203.01	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 29 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	T8 24W								
524	单面标志灯(向前) 集中控制型, A型	套	27.27	0					
525	防爆灯 LED 18W 防爆等级DII BT3	套	2.02	0					
526	单孔语音墙面插座	个	51.51	0					
527	单相三极高位空调 插座 ~250V 16A	个	1.02	0					
528	防水插座 250V 10 A	个	48.96	0					
529	电梯轨道与接地端 子可靠连接 —40X 4镀锌扁钢	m	58.905	0					
530	WDZN-RYJSP-2*1. 5	m	182.60 64	0					
531	RVV2*1.0	m	57.952 8	0					
532	NH-KVV-4*1.5	m	129.47 34	0					
533	WDZB-YJY-4*50+1 *25	m	45.217 7	0					
534	WDZB-YJY-4*150+ 1*70	m	108.09 02	0					
535	WDZB-YJY-4*35+1 *16	m	301.21 23	0					
536	WDZB-YJY-4*95+1 *50	m		0					
537	WDZB-YJY-5*4	m	42.187 7	0					
538	WDZB-YJY-5*6	m	40.935 3	0					
539	WDZN-YJY-5*2.5	m	21.290 8	0					
540	WDZB-YJY-1KV-4* 120+70	m	336.18 86	0					
541	WDZN-YJE-4*185+ 1*95	m	131.04 75	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 30 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
542	WDZN-YJE-4*25+1*16	m	1904.0621	0					
543	WDZN-YJE-5*10	m	30.3404	0					
544	WDZN-YJE-5*16	m	532.6639	0					
545	WDZN-YJE-5*4	m	715.08	0					
546	WDZB-YJY-1KV-4*95+1*50	m	185.0926	0					
547	WDZN-YJE-5*6	m	254.4998	0					
548	WDZN-YJE-5*2.5	m	29.1789	0					
549	WDZ-YJY-5*6	m	12.625	0					
550	WDZB-YJY-5*10	m	116.5439	0					
551	WDZB-YJY-5*16	m	311.3123	0					
552	WDZN-YJE-3*4	m	37.8548	0					
553	WDZB-YJY-4*120+1*70	m		0					
554	4芯单模光纤	m	28.917	0					
555	金属封闭防火桥架 300*150	m	124.8669	0					
556	金属封闭防火桥架 400*150	m	15.2749	0					
557	金属封闭防火桥架 600*150	m	26.376	0					
558	金属封闭防火桥架 800*150	m	48.258	0					
559	金属线槽 400*100	m	9.5996	0					
560	金属封闭防火桥架 100*100	m	275.5456	0					
561	金属封闭防火桥架 150*100	m	48.6469	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 31 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
562	金属封闭防火桥架 200*100	m	102.39 23	0					
563	金属封闭防火桥架 200*150	m	96.181 4	0					
564	金属线槽 100*100	m	60.327 1	0					
565	金属线槽 200*100	m	23.772 4	0					
566	PC管DN40	m	12.144	0					
567	PC管DN75	m	38.577	0					
568	PC管DN25	m	53.68	0					
569	50' LCD显示屏	台	1	0					
570	污水泵 控制箱	台	9	0					
571	防火卷帘控制箱	台	10	0					
572	臭氧控制箱	台	1	0					
573	排烟风机 控制箱	台	5	0					
574	生活高区加压设备 控制箱	台	1	0					
575	生活中加压设备 控制箱	台	1	0					
576	监控设备机柜, 含 64路NVR, 8T硬盘* 6	台	1	0					
577	直通119外线	部	1	0					
578	玻璃管式液位计	支	3	0					
579	接入交换机	台	1	0					
580	设备网核心交换机	台	1	0					
581	生活水箱有效容积 :30M³, 水箱尺寸: 3.5M*3M*3.5M 含 附件: 通气管, 泄 水管, 液位计, 爬 梯等	台	1	0					
582	总光纤配线架	个	3	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 32 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
583	低噪声消防离心排烟排风双速风机 PYF-D1-1~2 电源:3ø/380V/50HZ 风机效率≥68% 风机压力为机外余压, L=39240/27000 m3/h H=780/420 Pa 噪声≤68 dB(A), 转速:800/600 r/min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级	台	2	0					
584	静音型离心管道排风机 PF-1-1 排风量:5000 m3/h 输入电功率:1.1kw 全压:250 Pa	台	1	0					
585	静音型离心管道补风机 排风量:1800 m3/h 输入电功率:0.37kw 全压:250 Pa	台	3	0					
586	低噪声消防轴流风机 JY-1#-2 电源:3ø/380V/50HZ 风机压力为机外余压, L=12550 m3/h H=420 Pa, 转速:1450 r/min N=5.5 kw 重量:200 kg	台	1	0					
587	低噪声消防轴流风机 JY-2#-1 电源:3ø/380V/50HZ 风机压力为机外余压, L=25100 m3/h H=500 Pa,	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 33 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量: 250 kg								
588	静音型离心管道排 风机 PF-D1-1, PF -D1-3, PF-D1-4 , PF-D2-1 排风量 :2000 m3/h 输入 电功率:0.37kw 全 压:250 Pa	台	4	0					
589	低噪声消防轴流风 机 JY-1#-1 电源: 3ø/380V/50HZ 风 机压力为机外余压 , L=25100 m3/h H=450 Pa, 转速:1 450 r/min N=7.5 kw 重量:250 kg	台	1	0					
590	低噪声消防轴流风 机 JY-3#-1 电源: 3ø/380V/50HZ 风 机压力为机外余压 , L=25100 m3/h H=4500 Pa, 转速: 1450 r/min N=7. 5 kw 重量:250 kg	台	1	0					
591	静音型离心管道排 风机 PF-D1-2 排 风量:2000 m3/h 输入电功率:0.37 kw 全压:250 Pa	台	1	0					
592	潜水泵50WQG25-15 -2.2 Q=25M³/H H =15M N=2.2KW	台	4	0					
593	住宅楼生活高区变 频供水设备 主泵 采用	套	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 34 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	65GDL24-12*7立 式多级泵, 2台(一 用一备) 单泵参数:Q=5.5L/ S, H=84M, N=11KW 副泵一台, 参数:Q= 1.11L/S, H=84M, N =2.2KW 气压罐: Ø800X240 0								
594	住宅楼生活中区变 频供水设备 主泵 采用65GDL24-12* 5立式多级泵, 2台(一用一备) 单泵参数:Q=6.0L/ S, H=60M, N=7.5KW 副泵一台, 参数:Q= 1.11L/S, H=60M, N =2.2KW 气压罐: Ø800X240 0	套	1	0					
595	5P单相柜式空调空 开箱	台	11	0					
596	泵房检修插座箱	台	3	0					
597	1#-AL-WY 配电箱	台	1	0					
598	-1/2AP/2-CDZ 配 电箱	台	1	0					
599	-1/2AP-RD 配电箱	台	1	0					
600	-1/2AP-SB 配电箱	台	1	0					
601	-1/2AW1 配电箱	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 35 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
602	-1/2AW2 配电箱	台	1	0					
603	-1/2AW3 配电箱	台	1	0					
604	-1/2AW4 配电箱	台	1	0					
605	-1/2AW5 配电箱	台	1	0					
606	-1/2AW-S 配电箱	台	1	0					
607	-1/2PYAT1 配电箱	台	1	0					
608	1#ALZ-gg 配电箱	台	1	0					
609	-1/2PYAT2 配电箱	台	1	0					
610	1AL 配电箱	台	1	0					
611	-1/2AL/1 配电箱	台	1	0					
612	-1-PYAT1 配电箱	台	2	0					
613	2#-1/2ALE 配电箱	台	1	0					
614	2#-1/2ZFAT1 配电箱	台	1	0					
615	2#ALZ-gg 配电箱	台	1	0					
616	2AL 配电箱	台	1	0					
617	-1/2AL/2 配电箱	台	1	0					
618	3#-1/2ALE 配电箱	台	1	0					
619	3#-1/2ZFAT1 配电箱	台	1	0					
620	3#ALZ-gg 配电箱	台	1	0					
621	AL-S1 配电箱	台	1	0					
622	AL-S2 配电箱	台	1	0					
623	AL-SQ 配电箱	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 36 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
624	AL-XF 配电箱	台	1	0					
625	PDF-AL1 配电箱	台	1	0					
626	-1/2ALE 配电箱	台	1	0					
627	-1/2-ALE/1 配电箱	台	1	0					
628	-1/2-ALE/2 配电箱	台	1	0					
629	1/2ALE-GG 配电箱	台	1	0					
630	-1/2AL-FD 配电箱	台	1	0					
631	-1/2AP/1-CDZ 配电箱	台	1	0					
632	埋入式感应控制器	个	2.02	0					
633	发卡终端	套	1	0					
634	中心管理机	台(套)	1	0					
635	打印机	台	1	0					
636	管理电脑	台	1	0					
637	网络管理电脑	台	1	0					
638	卡箍连接件(含胶圈)DN125	个	10.7088	0					
639	固定挡烟垂壁	m2	14.01	0					
640	电动挡烟垂壁 含电机	m2	23.97	0					
641	卡箍连接件(含胶圈)DN150	个	103.1669	0					
642	卡箍连接件(含胶圈)DN80	个	64.2983	0					
643	方形地漏De150	个	6.06	0					
644	涂塑钢管DN 150	m	14.5135	0					
645	内外壁镀锌钢管DN 200	m	7.171	0					
646	内外壁镀锌钢管	m	8.2315	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 37 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	DN250								
647	镀锌钢管DN150	m	7.7655	0					
648	SC管DN100	m	108.63 41	0					
649	压力表DN100	个	8	0					
650	室外镀锌钢管管件 DN150	个	2.6428	0					
651	钢管管件DN200	套	1.1916	0					
652	卡箍连接件(含胶 圈)DN200	套	1.3187	0					
653	钢管管件DN250	套	1.3187	0					
654	Y型过滤器DN100	个	4	0					
655	可曲挠橡胶接头DN 150	个	5	0					
656	可曲挠橡胶接头DN 40	个	2	0					
657	可曲挠橡胶接头DN 200	个	5	0					
658	可曲挠橡胶接头DN 50	个	2	0					
659	橡胶软接头DN100	个	4	0					
660	止回阀 DN40	个	2.02	0					
661	闸阀 DN40	个	2.02	0					
662	泄压阀 DN100	个	2	0					
663	闸阀 DN200	个	6	0					
664	法兰闸阀 DN100	个	8	0					
665	闸阀 DN250	个	8	0					
666	法兰闸阀DN150	个	1	0					
667	钢板平焊法兰DN15 0	个	1	0					
668	法兰减压阀DN100	个	4	0					
669	水锤消除器 DN150	个	5	0					
670	水锤消除器 DN40	个	2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 38 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
671	碳钢平焊法兰DN100	副	28	0					
672	碳钢平焊法兰 DN150	副	2.5	0					
673	钢板平焊法兰 DN200	副	6	0					
674	钢板平焊法兰 DN150	副	2	0					
675	钢板平焊法兰DN40	副	2	0					
676	钢板平焊法兰DN200	副	5	0					
677	钢板平焊法兰 DN250	副	8	0					
678	钢板平焊法兰 DN150	副	5	0					
679	单层百叶风口300*300	个	2	0					
680	单层百叶补风口1600x1250	个	1	0					
681	单层百叶风口(带调节阀)800x600	个	20	0					
682	单层百叶风口1000*800	个	2	0					
683	风管止回装置-630*630	个	1	0					
684	电动排烟防火阀(常开,电动启闭,280℃关闭,有联动功能,连锁关闭排烟风机),设远程手动开启装置-2000*320	个	3	0					
685	70℃防火阀-1000*800	个	1	0					
686	280℃防火阀-2000*320	个	4	0					
687	70℃防火阀-1000*1000	个	2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 39 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
688	70℃防火阀-1000*320	个	2	0					
689	70℃防火阀-1600*1250	个	1	0					
690	复合阻抗消声器L=1500mm	只	1	0					
691	消声静压箱(吸音棉10厚) 2000x2000x800h	个	2	0					
692	减压孔板 DN150	个	2	0					
693	冷水表 DN150	个	1	0					
694	流量计	台	2	0					
695	液位信号器	个	1	0					
696	流量开关	个	2	0					
697	WDZN-KYJY-14*1.5	m	13.0326	0					
698	WDZB-YJY-1KV-4*120+1*70	m		0					
699	WDZB-YJE-7*50	m	67.7003	0					
700	WDZN-YJE-3*50+2*25	m	67.7003	0					
701	XA1 消防泵房控制柜	台	1	0					
702	排风机 控制箱	台	1	0					
703	XA2 消防控制柜	台	1	0					
704	XA3 喷淋控制柜	台	1	0					
705	补压风机 控制箱	台	3	0					
706	稳压泵 控制箱	台	1	0					
707	手动起重机 可承受重力不小于500KG	台	5	0					
708	消防离心排烟排风双速补风机 BF-D2-1 电源:3φ/380V/50HZ 风	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 40 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	机效率≥68%风机 压力为机外余压, L=37080/15000m ³ /h H=480/390Pa 噪声≤68 dB(A), 转速:800/600 r/ min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws= 0.2; 风机能效等级 GB19761规定的不 低于2级								
709	低噪声消防离心排 烟排风双速风机 PYF-D2-1 电源:3 ø/380V/50HZ 风 机效率≥68%风机 压力为机外余压, L=37080/16500m ³ /h H=780/420Pa 噪声≤68 dB(A), 转速:800/600 r/ min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws= 0.2; 风机能效等级 GB19761规定的不 低于2级	台	1	0					
710	低噪声消防轴流补 风机 BF-D2-2 电 源:3ø/380V/50HZ 风机效率≥68%风 机压力为机外余压 , L=18540m ³ /h H =380Pa 噪声≤66 dB(A), 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:350 kg, Ws =0.2; 风机能效等 级GB19761规定的 不低于2级	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 41 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
711	低噪声消防轴流补风机 BF-D2-3 1. 名称:低噪声消防轴流补风机 2. 型号:BF-D2-3 3. 规格:电源:3ø/380V/50HZ 风机效率≥68%风机压力为机外余压, L=18540 m³/h H=580 Pa 噪声≤66 dB(A), 转速:1450 r/min N=7.5 kw 重量:350 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级 4. 设备支架制作与安装 5. 刷油:除微锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1	0					
712	低噪声消防离心排烟排风双速风机 PYF-D2-3 电源:3ø/380V/50HZ 风机效率≥68%风机压力为机外余压, L=37080/16500m³/h H=680/400Pa 噪声≤68 dB(A), 转速:1450/700 r/min N=17/12 kw 重量:680 kg, Ws=0.2; 风机能效等级GB19761规定的不低于2级	台	1	0					
713	低噪声消防离心排烟排风双速风机 PYF-D2-2 电源:3ø/380V/50HZ 风	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 42 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	机效率≥68%风机 压力为机外余压, L=37080/16500m ³ /h H=780/400Pa 噪声≤68 dB(A), 转速:800/600 r/ min N=16/13 kw 重量:780 kg, Ws= 0.2; 风机能效等级 GB19761规定的不 低于2级								
714	潜水泵65WQG40-15 -4 Q=40M ³ /H H=1 5M N=4KW	台	16	0					
715	消火栓供水设备 XBD12.2/15 主泵 采用XBD12.2/15- 80-315-37/2立式 单级离心消防泵 Q=15L/s, H=122m, N=37Kw(一用一备) ; 稳压泵:KQDP32-4- 8X15, Q=1.11L/s, H=1.17~1.22MPa N=3Kw(一用一备); 气压罐: Φ1200X24 50	套	1	0					
716	喷淋供水设备 XBD5.6/40	套	1	0					
717	-1AL/1 配电箱	台	1	0					
718	-1AL/2 配电箱	台	1	0					
719	-1-ALE/1 配电箱	台	1	0					
720	-1-ALE/2 配电箱	台	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 43 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
721	-1AL-RFZ 配电箱	台	1	0					
722	-1AP/1-CDZ 配电箱	台	1	0					
723	-1AW-1 配电箱	台	1	0					
724	-1AW-2 配电箱	台	1	0					
725	-1AW-3 配电箱	台	1	0					
726	-1-BFAT1,3 配电箱	台	1	0					
727	-1-BFAT2 配电箱	台	1	0					
728	-1-PYAT2 配电箱	台	1	0					
729	-1-PYAT3 配电箱	台	1	0					
730	泄水阀DN32	个	4	0					
731	卡箍连接件(含胶圈)DN200	个	1.1857	0					
732	镀锌钢板 3mm厚	m2	40.4787	0					
733	镀锌钢板 1mm厚	m2	10.3444	0					
734	镀锌钢板 厚度3mm	m2	42.5953	0					
735	镀锌钢板 厚度1mm	m2	55.0792	0					
736	防爆地漏DN80	个	8	0					
737	热镀锌钢管(地漏排水)DN80	m	30.36	0					
738	室内钢管焊接管件DN80	个	4.68	0					
739	软 接 头 通风	个	6	0					
740	柔性接头D300 ; L=150mm,	个	4	0					
741	风量调节阀D400	台	1	0					
742	电动手动 密闭阀	台	2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 44 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	门 DN441 电机功率:0.33KW								
743	电动手动 密闭阀门 DN560 电机功率:0.55KW	台	5	0					
744	换气管 D441	副	0.5	0					
745	钢板平焊法兰D300	副	2	0					
746	铝合金单层百叶 500X300	个	3	0					
747	消音百页(70℃防火)800X600	个	1	0					
748	油网除尘器 LWP-D型 1X4立式安装 3 额定风量 L=1200m ³ /h	台	4	0					
749	风量调节阀400X400	个	2	0					
750	70℃防火阀门600X320	个	1	0					
751	400X250 70℃防火阀门	个	1	0					
752	插板阀D560	个	1	0					
753	插板阀600X320	个	1	0					
754	消声器600X320 L=1000mm 微孔复合 600X400 L=1200mm	只	1	0					
755	减振器	个	8	0					
756	防护型呼唤按钮	个	1	0					
757	2x18W 节能型T8双管荧光灯	套	1.01	0					
758	单控翘板开关 h=1.5m	个	1.02	0					
759	电铃	个	1	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 45 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
760	单口电话信息插座	个	3.03	0					
761	电话分线盒	个	1.01	0					
762	电话插座 h=0.5m	个	2.02	0					
763	安全型插座 h=0.5m	个	2.04	0					
764	单相二、三孔插座 10A	个	6.12	0					
765	WDZC-BYJ2.5	m	962.764	0					
766	HYA电话线	m	294.5658	0					
767	WDZC-KYJY-2*1.0	m	26.1363	0					
768	WDZC-KYJY-5*1.0	m	79.4339	0					
769	WDZC-KYJY-7*1.0	m	36.0731	0					
770	WDZC-KYJY-8*1.0	m	35.3017	0					
771	WDZC-KYJY-9*1.0	m	135.0762	0					
772	WDZC-YJY-3*2.5	m	11.3726	0					
773	WDZC-YJY-3*6	m	12.8169	0					
774	WDZC-YJY-5*4	m	166.8419	0					
775	WDZC-YJY-5*6	m	184.4159	0					
776	1AC 通风控制箱	台	1	0					
777	1JF 进风机配电控制箱	台	1	0					
778	1PF 排风机配电控制箱	台	1	0					
779	网络插座 h=0.5m	个	2.02	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 46 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
780	电动脚踏两用风机 电动:风量 2300m ³ /h 风压1000Pa 清洁工况 功率1.1 kw 脚踏:风量2300m ³ /h 风压750Pa	台	1	0					
781	电动脚踏两用风机 电动:风量988m ³ /h 风压1500Pa 滤毒工况 功率1.1 kw 脚踏:风量988m ³ /h 风压1300Pa	台	1	0					
782	过滤吸收器 RFP-1000型 L=1000m/h ³	台	2	0					
783	电动轴流风机 清洁排风机 SWFG1-I No5 L=6100m ³ /h P=2.2kW H=535Pa ， n=1450转/分	台	1	0					
784	1AT 防护单元配电箱	台	1	0					
785	BJAT 人防警报间电源箱	台	1	0					
786	通风信号显示屏	个	5	0					
787	测压装置 U型测压管 平时预埋 DN15热镀锌钢管	套	1	0					
788	增压管 DN25 热镀锌钢管及铜球阀	个	1	0					
789	超压自动排气活门 PS-D250 L=800	个	2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 47 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	m3/h								
790	尾气监测取样管 DN15热镀锌钢管及 截止阀	个	1	0					
791	放射性监测取样管 DN32 热镀锌钢管 及铜球阀	个	1	0					
792	油网过滤器压差测 量管 DN15 热镀锌 钢管及铜球阀	个	2	0					
793	过滤吸收器压差测 量管 DN15 热镀 锌钢管及铜球阀	个	4	0					
794	洗消管 DN75	个	1	0					
795	气密测量管	个	6	0					
796	风量测量装置	个	1	0					
797	橡胶圈DN200	个	44.084	0					
798	橡胶圈DN300	个	55.142 1	0					
799	橡胶圈DN400	个	12.341 5	0					
800	水龙头DN15	个	4.04	0					
801	地漏De110	个	5.05	0					
802	清扫口De110	个	45.45	0					
803	煤焦油沥清漆 L01 -17	kg	2.595	0					
804	石油沥青	kg	579.96 49	0					
805	涂塑钢管 DN100	m	71.912 8	0					
806	SC管DN25	m	517.82 22	0					
807	PE管DN100	m	295.2	0					
808	PE管DN40	m	201.4	0					
809	HDPE给水管DN40	m	598.2	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 48 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
810	HDPE给水管DN65	m	617.2	0					
811	PE管DN200	m	10.8639	0					
812	PE管DN 50	m	61.5264	0					
813	HDPE给水管DN80	m	50.7297	0					
814	HDPE给水管DN50	m	27.1626	0					
815	HDPE给水管DN32	m	53.3154	0					
816	HDPE给水管DN25	m	145.1358	0					
817	HDPE给水管DN20	m	223.9206	0					
818	HDPE给水管DN15	m	343.077	0					
819	PE管DN 80	m	0.6902	0					
820	PE管DN32	m	61.1388	0					
821	HDPE双壁波纹埋地排水管(8KN/M2)DN200	m	216.14	0					
822	HDPE双壁波纹埋地排水管(8KN/M2)DN300	m	270.3568	0					
823	HDPE双壁波纹埋地排水管(8KN/M2)DN400	m	60.5091	0					
824	钢筋混凝土管DN300	m	737.3909	0					
825	钢筋混凝土管DN400	m	57.1256	0					
826	钢筋混凝土管DN600	m	47.0357	0					
827	钢筋混凝土管DN500	m	51.2474	0					
828	室外钢管焊接管件	个	2.4798	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 49 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	DN100								
829	PE塑料管件DN100	个	29.52	0					
830	PE塑料管件DN40	个	20.14	0					
831	HDPE给水管件DN40	个	59.82	0					
832	HDPE给水管件DN65	个	61.72	0					
833	PE塑料管件DN200	个	0.7866	0					
834	PE塑料管件DN 50	个	16.949 ₉	0					
835	HDPE给水管件DN80	个	13.644 ₅	0					
836	HDPE给水管件DN50	个	7.483	0					
837	HDPE给水管件DN32	个	15.471 ₉	0					
838	HDPE给水管件DN25	个	40.268 ₁	0					
839	HDPE给水管件DN20	个	62.127	0					
840	HDPE给水管件DN15	个	95.187 ₁	0					
841	PE塑料管件DN 80	个	0.1856	0					
842	PE塑料管件DN32	个	17.742 ₂	0					
843	截止阀 DN50	个	1.01	0					
844	电磁阀 DN40 PGV-151B 1.5寸电磁阀, 直通, 角通, 交流电磁阀, 承压10.3 Bars	个	1.01	0					
845	电磁阀 DN50 PGV-151B 1.5寸电磁阀, 直通, 角通, 交流电磁阀, 承压	个	2.02	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 50 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	压10.3Bars								
846	取水阀 DN20	个	7.07	0					
847	法兰闸阀 DN100	个	2	0					
848	法兰闸阀 DN150	个	4	0					
849	法兰闸阀 DN80	个	2	0					
850	螺纹闸阀DN40	个	1.01	0					
851	倒流防止器DN100	个	1	0					
852	倒流防止器DN150	个	2	0					
853	倒流防止器DN80	个	1	0					
854	地上式室外消火栓 SS100/65-1.0	套	5	0					
855	消防水泵接合器 SQS100	套	5	0					
856	消防水泵接合器 SQS150	套	6	0					
857	法兰水表DN100	个	1	0					
858	法兰水表DN150	个	2	0					
859	法兰水表DN80	个	1	0					
860	螺纹水表DN40	个	1	0					
861	庭院灯 220V, 1*30 W, 3.5m	套	16.16	0					
862	YJY22-3*4	m	518.37 24	0					
863	PROS-04-MP-1000 旋转散射喷 头 参数:设计压力 (MPa) : 0.275, 喷头流量(m³/h)0. 04-0.19, 喷洒角 度90°-210°, 喷 洒半径(米)3.5-4. 5	套	23.23	0					
864	PROS-04-MP-2000 旋转散射喷头 参 数:设计压力(MPa)	套	44.44	0					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳城镇保障性安置住房项目

标段：乳城镇保障性安置住房项目

第 51 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	: 0.275, 喷头流量(m³/h)0.08-0.38, 喷洒角度90°-210°, 喷洒半径(米)5.2-6.4								
865	PROS-04-MP-3000 旋转散射喷头 参数:设计压力(MPa): 0.275, 喷头流量(m³/h)0.17-0.96, 喷洒角度90°-210°, 喷洒半径(米)8.2-9.1	套	20.2	0					
866	球墨铸铁井盖, D700重型	套	57	0					
867	混凝土井盖900*1200	套	3.03	0					
868	混凝土井盖1200*1200	套	3.03	0					
869	球墨铸铁井盖, D700重型	套	5	0					
870	球墨铸铁箅子	套	71	0					
871	-50*5镀锌角钢接地, L=2500	根	16	0					
872	SWAL 照明配电箱	台	1	0					
873	预拌砂浆	m³	7.2	0					
874	地脚螺栓 M16	个	64	0					
875	YJBH-2-II 玻璃钢成品化粪池 有效容积4m³	个	1	0					
876	YJBH-4-II 玻璃钢成品化粪池 有效容积9m³	个	1	0					
877	YJBH-9-II 玻璃钢成品化粪池 有效容积30m³	个	1	0					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

第 52 页 共 52 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 系数r（%）	价格信息C _i （元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
878	截止阀DN40	个	1	0					
879	Y型过滤器DN100	个	1	0					
880	Y型过滤器DN80	个	1	0					
881	Y型过滤器DN150	个	2	0					
882	400X600X800H成品复合树脂雨水口	套	71	0					
883	Φ700成品塑料排水检查井	套	32	0					
884	1320阀门箱	个	3	0					
885	Φ600 PE成品溢流井	套	2	0					
886	成品钢丝网水泥排气道 400*400	m	671.568	0					
887	预拌水泥砂浆 M10	m³	1.9752	0					
888	预拌水泥石灰砂浆 M10	m³	12.7071	0					
889	WDZB-BYJ16	m	970.7775	14.47					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。