

韶关市粮食和物资储备有限责任公司
原B4仓维修改造工程

工程

预 算 价

预 算 价 (小写): 360311.15

(大写): 叁拾陆万零叁佰壹拾壹元壹角伍分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:




法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 复 核 时 间:

总 说 明

项目名称：韶关市粮食和物资储备有限责任公司原B4仓维修改造工程

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
- 1、工程名称：韶关市粮食和物资储备有限责任公司原B4仓维修改造工程
- 2、工程建设内容及规模：B4仓维修改造。
- 二、编制依据
- 1、业主提供的浈江区高轩设计工作室设计的《韶关市粮食和物资储备有限责任公司原B4仓维修改造工程设计图及工程量》；
- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知）。
- 三、计费标准
- 1、人工、材料、机械价格按2024年9《韶关市建筑工程造价信息》进行调整；
- 2、安全文明施工费土建按分部分项人工费和机具费的13%计取，安装按分部分项人工费和机具费的35.77%计取；
- 3、预算包干费土建按人工费和机具费的7%计取，安装按人工费和机具费的10%计取；
- 4、暂列金额按分部分项工程费的10%计算，用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认的费用。该暂列金虽列入招标控制价和招标工程量清单，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人(建设单位)的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准。
- 5、税金按9%计取。
- 四、其他说明
- 1、结算按照审核后的结算价下浮6%作为最终结算定价，最终结算审定价不得超过合同暂定价。
- 五、未详细说明项目按工程量清单规范《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、设计图纸及图纸有关说明

建设项目预算价汇总表

工程名称：韶关市粮食和物资储备有限责任公司原B4仓维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					244108.48	
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 环氧自流平地面 厚度4mm 2. 环氧稀胶泥一道 3. 原地面打磨处理	m2	1200	93.41	112092.00	
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:一般型腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	616	12.93	7964.88	
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料底漆一遍，面漆两遍	m2	1320	21.63	28551.60	
4	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料底漆一遍，面漆两遍	m2	2140	25.60	54784.00	
5	011606003001	拆除墙架	1. 拆除墙架	m2	160	8.79	1406.40	
6	011406001006	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 清水砼内墙面	m2	1320	19.84	26188.80	
7	011406001007	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m2	1320	9.94	13120.80	
		措施项目					5702.40	
8	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	2640	2.16	5702.40	
本页小计							249810.88	
合 计							249810.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
1	011101005001	自流坪楼地面	m2	1200	11.84	76.81	0.21	2.14	2.41	93.41	93.41
	A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	12	11.84	76.81	0.21	2.14	2.41	93.41	
2	011406001001	抹灰面油漆	m2	616	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93	12.93
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	6.16	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93	
3	011406001002	抹灰面油漆	m2	1320	10.75	7.12		1.62	2.15	21.63	21.63
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	13.2	10.75	7.12		1.62	2.15	21.63	
4	011406001005	抹灰面油漆	m2	2140	13.55	7.29		2.04	2.71	25.60	25.60
	A1-15-161 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	21.4	13.55	7.29		2.04	2.71	25.60	
5	011606003001	拆除墙架	m2	160	6.56			0.92	1.31	8.79	8.79
	A1-19-38	天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	100m2	1.6	6.56			0.92	1.31	8.79	
6	011406001006	抹灰面油漆	m2	1320	6.30	8.62	2.01	1.25	1.66	19.84	19.84
	A1-15-174	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性清水砼内墙面	100m2	13.2	6.30	8.62	2.01	1.25	1.66	19.84	
7	011406001007	抹灰面油漆	m2	1320	3.74	4.88		0.56	0.75	9.94	9.94
	A1-15-152	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	100m2	13.2	3.74	4.88		0.56	0.75	9.94	
		合计			59.48	108.54	2.22	9.55	12.34	192.14	192.14

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24410.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5513.00		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	29923.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除					418.88	
1	070201288001	线码绝缘导线 导线截面(mm 2以内) 6	1. 拆除控温线	m单 线	60	1.17	70.20	
2	070201239001	镀锌电线管砖 、混凝土结构 明配 公称直 径(mm以内) 2 0	1. 拆除镀锌电线管	m	66.8	4.13	275.88	
3	070201300001	其他普通灯具 一般弯脖灯 、壁灯	1. 拆除壁灯	套	10	7.28	72.80	
		新建					32778.63	
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1206.9	3.50	4224.15	
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4	m	84	4.48	376.32	
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-3*6	m	171.4	26.27	4502.68	
7	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm	m	559.2	15.09	8438.33	
8	030404035001	安全型单相二 、三极插座	1. 单相明插座安装 单相(A以 下) 16	个	5	28.82	144.10	
9	030404034001	单联单控开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	5	18.58	92.90	
10	030404033001	风扇	1. 名称:壁扇	台	18	218.87	3939.66	
11	030412002001	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 规格:300w	套	9	927.69	8349.21	
12	030404019001	控制开关	1. 空调专用空气开关箱 2. 规格:16A	个	4	107.97	431.88	
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷凝水 3. 材质、规格:PVC塑料排水管 DN25 4. 连接形式:粘接	m	20	14.59	291.80	
本页小计							31209.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	031001004001	冷媒管 Φ25	1.名称及规格：冷媒管 2.材质：铜管 3.管道、管件(含分配器)制作、安装 4.绝热：不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 δ=25mm 6.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 5.冷媒加注	m	40	49.69	1987.60	
		措施项目					74.51	
15	031302007001	高层施工增加		项	1			
16	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	74.51	74.51	
本页小计							2062.11	
合 计							33272.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		拆除									
1	070201288001	线码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 6	m单线	60	0.85			0.14	0.17	1.17	1.17
	借R2-1-288	线码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.6	0.85			0.14	0.17	1.17	
2	070201239001	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	66.8	2.98	0.05		0.50	0.60	4.13	4.13
	借R2-1-239	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.668	2.98	0.05		0.50	0.60	4.13	
3	070201300001	其他普通灯具 一般弯脖灯、壁灯	套	10	5.27	0.08		0.88	1.05	7.28	7.28
	借R2-1-300	其他普通灯具 一般弯脖灯、壁灯	10套	1	5.27	0.08		0.88	1.05	7.28	
		新建									
4	030411004001	配线	m	1206.9	0.78	2.34		0.22	0.16	3.50	3.50
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	12.069	0.78	2.34		0.22	0.16	3.50	
5	030411004003	配线	m	84	0.68	3.46		0.20	0.14	4.48	4.48
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.84	0.68	3.46		0.20	0.14	4.48	
6	030408001001	电力电缆	m	171.4	3.63	20.75	0.08	1.07	0.74	26.27	26.27
	C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	1.714	3.23	20.40	0.08	0.95	0.66	25.33	
	C4-4-183 *0.3	压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 6mm2以下接线端子安装 单价*0.3	10个	5.4	0.40	0.35		0.11	0.08	0.94	
7	030411001001	配管	m	559.2	9.30	2.38		1.54	1.86	15.09	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借C2-11-24	镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内)	100m	5.592	9.30	2.38		1.54	1.86	15.09	15.09
8	030404035001	安全型单相二、三极插座	个	5	12.35	10.45		3.55	2.47	28.82	28.82
	C4-4-131	单相明插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.5	7.95	8.23		2.29	1.59	20.05	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.5	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
9	030404034001	单联单控开关	个	5	7.79	6.99		2.24	1.56	18.58	18.58
	C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	0.5	7.79	7.00		2.24	1.56	18.58	
10	030404033001	风扇	台	18	36.55	168.94		6.07	7.31	218.87	218.87
	借C2-12-428	壁扇	台	18	36.55	168.94		6.07	7.31	218.87	
11	030412002001	工厂灯	套	9	22.47	891.20	4.83	3.73	5.46	927.69	927.69
	借C2-12-233	工厂其他灯具安装 投光灯	10套	0.9	22.47	891.20	4.83	3.73	5.46	927.69	
12	030404019001	控制开关	个	4	35.64	51.35	2.43	10.94	7.61	107.97	107.97
	C4-4-49	DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32	个	4	35.64	51.35	2.43	10.94	7.61	107.97	
13	031001006002	塑料管	m	20	7.61	3.34	0.01	2.11	1.52	14.59	14.59
	C10-1-628	空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 25	10m	2	7.61	3.34	0.01	2.11	1.52	14.59	
14	031001004001	冷媒管 Φ 25	m	40	7.10	39.26		1.92	1.42	49.69	49.69
	C7-1-73	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4	10m	4	2.81	9.63		0.78	0.56	13.77	
	C7-1-75	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7	10m	4	3.56	24.82		0.99	0.71	30.08	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C12-5-79	橡塑保温套管安装 管道公称直径（mm以内） 20	10m	4	0.73	4.82		0.15	0.15	5.84	
		合计			153	1200.59	7.35	35.11	32.07	1428.13	1428.13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3122.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3319.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	873.01		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4192.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	17250040@2	PVC塑料排水管DN25	m	20.44	2.23	45.58		
2	18090995@2	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25	个	11.6	1.59	18.44		
3	03134021@1	铁砂布0~2#	张	0.102	1.06	0.11		
4	03139281	钢锯条	条	0.182	0.47	0.09		
5	14330030	丙酮	kg	0.09	9.74	0.88		
6	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.042	14.02	0.59		
7	34110010	水	m ³	0.01	4.25	0.04		
8	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.058	1.04	0.06		
9	03136141	银铜焊丝	kg	0.12	75.52	9.06		
10	14390020	氮气	m ³	1.296	4.57	5.92		
11	14390070	氧气	m ³	0.504	3.64	1.83		
12	14390100	乙炔气	kg	0.2	7.92	1.58		
13	14430300	保温扎带	卷	30.72	1.91	58.68		
14	15000020@1	不燃铝箔面橡塑复合隔热管材 δ=25mm φ25	m	40.8	3.17	129.34		
15	17150020@2	铜管6.35	m	41	9.15	375.15		
16	17150020@3	铜管12.7	m	41	23.91	980.31		
17	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.6	3.62	2.17		
18	02270020	白布	kg	0.7972	2.75	2.19		
19	03011475	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×14~75	十套	1.224	3.12	3.82		
20	03134021	铁砂布0~2#	张	2.42	1.06	2.57		
21	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.4	6.19	2.48		
22	14030040@1	汽油综合	kg	0.2	9.02	1.80		
23	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.12	53.88	6.47		
24	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	16.3496	2.25	36.79		
25	55150050@1	漏电空气保护开关16A	个	4	41.86	167.44		
26	99450660	安拆费	元	1.5441	1.00	1.54		
27	99450700	电(机械用)	kw·h	7.2324	1.04	7.52		
28	99450630	折旧费	元	1.8798	1.00	1.88		
29	99450640	检修费	元	0.6524	1.00	0.65		
30	99450650	维护费	元	1.7586	1.00	1.76		
31	0001001	综合工日	工日	66.1673	96.19	6364.63		
32	00010010	人工费	元	2298.8773	1.00	2298.88		
33	02270001	棉纱	kg	2.6658	11.47	30.58		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	2.08	0.18	0.37		
35	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.04	0.43	0.45		
36	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1.1	0.60	0.66		
37	03137041	焊锡膏	kg	0.1291	47.01	6.07		
38	03138001	锡基钎料	kg	2.0318	52.47	106.61		
39	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.071	2.76	0.20		
40	14030040	汽油综合	kg	7.6338	9.02	68.86		
41	26050001	大按键单联单控开关10A, 250V	个	5.1	6.21	31.67		
42	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	6.8949	2.48	17.10		
43	28030170@1	电线BVV-2.5mm2	m	1327.59	1.97	2615.35		
44	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	3.05	1.72	5.25		
45	99450760	其他材料费	元	21.8081	1.00	21.81		
46	9946131	其他材料费	元	61.5393	1.00	61.54		
47	RGFTZ	人工费调整	元	74.5116	1.00	74.51		
48	0307051	膨胀螺栓M8	十个	5.508	2.58	14.21		
49	0365011	冲击钻头 φ10	个	0.378	4.99	1.89		
50	2503006	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	7.38	1.17	8.63		
51	2609391	铜接线端子20A	个	9.135	0.17	1.55		
52	1502601	镀锌钢管接头20×2.75	个	92.1562	1.97	181.55		
53	1403001	镀锌钢管	m	575.976				
54	0309271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十个	8.6396	1.58	13.65		
55	2503281	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2	m	97.2672	1.96	190.64		
56	2617071	镀锌地线夹20	套	357.1051	0.27	96.42		
57	0365071	冲击钻头 φ6~8	个	9.5288	3.36	32.02		
58	1537006	镀锌钢管卡子DN20	个	691.1712	0.39	269.56		
59	0365271	钢锯条	条	16.776	0.48	8.05		
60	1203001	溶剂油	kg	3.1874	2.28	7.27		
61	0357011	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.2	kg	4.5295	4.46	20.20		
62	1111231	醇酸清漆	kg	1.8454	9.13	16.85		
63	0303371	木螺钉M4×65	十个	139.5763	0.46	64.21		
64	1431411	塑料胀管D6~8	个	1476.288	0.24	354.31		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	2606481	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	86.3964	0.11	9.50		
66	1111581	铅油	kg	3.9703	5.58	22.15		
67	5037001@1	风扇(含调速开关)	台	18	167.19	3009.42		
68	28030170@3	电线WDZ-BYJ-4	m	90.72	3.04	275.79		
69	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.515	2.94	1.51		
70	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	5.15	0.06	0.31		
71	29110390@1	接线盒	个	5.1	1.77	9.03		
72	26410060@2	二三级插座10A250V	个	5.1	7.26	37.03		
73	14090010	电力复合脂	kg	0.0324	14.45	0.47		
74	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.049	26.42	27.71		
75	03139521	合金钢钻头Φ10	个	0.3085	4.57	1.41		
76	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1028	6.20	0.64		
77	14330320	硬脂酸	kg	0.0514	6.33	0.33		
78	00010003	机上人工	工日	0.0258	230.00	5.93		
79	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.5213	7.42	3.87		
80	28110210@1	YJY-3*6	m	173.114	19.97	3457.09		
81	17250200	塑料软管D9	m	8.505	0.40	3.40		
82	27170020	黄蜡带20mm×10m	卷	0.3888	8.15	3.17		
83	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.2296	3.17	26.09		
84	2503011	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	8.2458	1.84	15.17		
85	9946071	电(机械用)	kw·h	34.5924	1.04	35.98		
86	9946001	折旧费	元	1.2831	1.00	1.28		
87	9946011	大修理费	元	0.6831	1.00	0.68		
88	9946021	经常修理费	元	1.9616	1.00	1.96		
89	9946031	安拆费及场外运输费	元	3.5424	1.00	3.54		
90	0305749	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14~70	十套	1.836	4.45	8.17		
91	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	0.9	4.21	3.79		
92	0129611	钢板(综合)	kg	8.91	3.55	31.63		
93	2200001@1	投光灯300w	套	9.09	875.43	7957.66		
		合计				29807.00		