


始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日



始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



编制时间：

复 核 人：



复核时间：



# 工程量清单编制说明

## 一、工程概况：

- 1、建设单位：始兴县水务局；
- 2、工程名称：始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程；
- 3、工程范围：工程主要建设内容包括新建 1m\*1m 排灌渠道长 525m，新建 40\*40cm 渠道 192m，新建跨渠桥板 8 处，以满足当地农业发展要求。

## 二、编制依据：

1. 广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》。
2. 广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。
3. 广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电安装工程预算定额》。
4. 个别缺项定额参考广东省住房和城乡建设厅发布的广东省建设工程计价依据（《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》）。
5. 广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建设[2019]9 号）。

## 三、费用计算标准

费用计算采用广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

1. 其他直接费：其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 4.2%、设备安装工程费率为 4.9%。
2. 企业利润：按直接费与间接费之和的 7%计算。
3. 税金：根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建设[2019]9 号），税金费率按 9%计取。
4. 安全生产措施费(含施工扬尘污染防治费)：按分部分项工程费的 3%计算。
5. 其他临时工程费：按分部分项工程费与安全生产措施费(含施工扬尘污染防治费)之和的 1.5%计算



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程

第1页，共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                   | 计量单位 | 工程数量    | 单价(元) | 合计(元) | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|------------------------|------|---------|-------|-------|------|----------|
|     |              | 第一篇 水利建筑工程             |      |         |       |       |      |          |
|     |              | 一、新建渠道<br>(1m×1m)      |      |         |       |       |      |          |
| 1.  | 500101002001 | 基础土方开挖                 | m3   | 931.9   |       |       |      |          |
| 2.  | 500109001001 | 土方回填                   | m3   | 878.15  |       |       |      |          |
| 3.  | 500109001002 | 渠道侧墙C20砼               | m3   | 446.775 |       |       |      |          |
| 4.  | 500109001003 | 渠道底板C20砼厚15cm          | m3   | 75.206  |       |       |      |          |
| 5.  | 500103007001 | 碎石垫层10cm               | m3   | 114.975 |       |       |      |          |
| 6.  | 500110001001 | 普通模板                   | m²   | 2257.5  |       |       |      |          |
| 7.  | 500107013001 | dn50pvc排水管             | m    | 262.5   |       |       |      |          |
| 8.  | 500114001001 | 土工布                    | m2   | 47.25   |       |       |      |          |
| 9.  | 500114001002 | 沥青杉木板分缝                | m2   | 44.1    |       |       |      |          |
| 10. | 500114001003 | 撒播草籽                   | m2   | 3527.9  |       |       |      |          |
| 11. | 500114001004 | dn200PVC管              | m    | 4.      |       |       |      |          |
| 12. | 500114001005 | 节制闸木闸板<br>(400*400*50) | 块    | 2.      |       |       |      |          |
|     |              | 二、新建渠道<br>(0.4m×0.4m)  |      |         |       |       |      |          |
| 1.  | 500101002002 | 基础土方开挖                 | m3   | 116.16  |       |       |      |          |
| 2.  | 500109001004 | 土方回填                   | m3   | 81.6    |       |       |      |          |
| 3.  | 500109001005 | 渠道侧墙C20砼               | m3   | 30.72   |       |       |      |          |
| 4.  | 500109001006 | 渠道底板C20砼厚10cm          | m3   | 15.36   |       |       |      |          |
| 5.  | 500110001002 | 普通模板                   | m²   | 345.6   |       |       |      |          |
| 6.  | 500114001006 | 沥青杉木板分缝                | m2   | 4.61    |       |       |      |          |
|     |              | 三、新建桥板（8处）             |      |         |       |       |      |          |
| 1.  | 500109001007 | C25桥板砼                 | m3   | 4.86    |       |       |      |          |
| 2.  | 500110001003 | 普通模板                   | m²   | 22.4    |       |       |      |          |
| 3.  | 500111001001 | 钢筋加工及安装                | t    | 0.47    |       |       |      |          |
|     |              | 四、其他工程                 |      |         |       |       |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程

第2页， 共2页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合计(元) | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|------|------|------|-------|-------|------|----------|
| 1. | 500114001007 | 标志牌  | 座    | 1.   |       |       |      |          |
|    |              | 合 计  | 元    |      |       |       |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



# 工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程

第1页，共1页

| 序 号 | 工程项目名称        | 金 额（元） |
|-----|---------------|--------|
| 1   | 分部分项工程量清单计价合计 |        |
| 2   | 措施项目清单计价合计    |        |
| 3   | 其他项目合计        |        |
| 4   | 设备费           |        |
| 5   | 独立费           |        |
| 6   | 总投资           |        |
|     | 总投资：          |        |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心（龙南陂）排灌渠道硬化工程

第1页， 共1页

| 序号 | 项目名称      | 金额(元)    |
|----|-----------|----------|
| 1  | 安全生产措施费   | 14453.33 |
| 2  | 其他临时工程费   | 7443.47  |
| 3  | 施工企业进退场费  |          |
| 4  | 大型施工设备安拆费 |          |
| 0  | 合 计       | 21896.8  |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)



