

新丰县财政投资项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

项目名称	遥田镇茶西村党群服务中心建设项目				
建设单位	新丰县遥田镇茶西村村民委员会	联系人	官玉珍	电话	13380722788
预算评审中介机构 (盖章)	广东至衡工程管理有限公司	档案号	新丰审(2025)059号		
立项金额(建安)		最高投标限价(元)	987627.96		
预算编制单位	亿诚建设项目管理有限公司	预算送审金额(元)	996326.86		
预算审定金额(元)	987627.96	大写	玖拾捌万柒仟陆佰贰拾柒元玖角陆分		
核减金额(元)	8698.9	核减率	0.87%		
建设单位意见:	该单位意见:				
同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。		该单位意见:			该单位意见:
单位(盖章): 2025年11月27日		单位(盖章): 2025年11月27日			
备案说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政投资项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1) 备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2) 预算评审中介机构负责该项目的复核和确认;(3) 送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责;(4) 接受该单位委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性、合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。					

遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，遥田镇茶西村党群服务中心建设项目，最高投标限价为：987627.90 元（玖拾捌万柒仟陆佰贰拾柒元玖角整），其中“安全生产措施费”的报价不得低于 31548.48 元（叁万壹仟伍佰肆拾捌元肆角捌分）。

特此公告

造价工程师（签章）：



广东至衡工程管理有限公司

二〇二五年十一月二十日



注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 987627.90

(大写): 玖拾捌万柒仟陆佰贰拾柒元玖角整

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

Handwritten signature of the bidding unit representative.

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

Handwritten signature of the engineering cost consulting unit representative.

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2029年03月16日

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2028年01月31日

编 制 时 间:

2025 年 11 月 20 日

复 核 时 间:

2025 年 11 月 20 日

工程项目清单汇总表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	56.92	535.91	30504
27	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	16.48	548.48	9038.95
28	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5	m3	34.32	521.24	17888.96
		混凝土及钢筋混凝土工程					270950.44
29	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：基础垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	13.13	500.94	6577.34
本页小计							64009.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 3 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称：雨棚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.18	714.96	128.69
38	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 楼梯形式：直形楼梯 4. 混凝土泵送费	m ³	5.41	603.41	3264.45
39	010502032001	台阶	1. 芝麻灰花岗岩贴面台阶 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1：3；6石灰、砂、碎石三合土	m ²	12.24	718.19	8790.65
40	010502031001	坡道	1. 30厚花岗岩板材(粗麻面)，灌水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土(分两步夯实、宽出面层300) 7. 素土夯实 详图集11j930 A15页坡11做法	m ²	12.28	385.75	4737.01
41	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	6.067	4149.85	25177.14
本页小计							42097.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段: 遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.483	6061.3	2927.61
43	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	2.943	4149.85	12213.01
44	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	1.476	6061.3	8946.48
45	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.072	4737	341.06
46	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	6.897	4149.85	28621.52
47	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	1.473	6061.3	8928.29
48	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.044	4737	208.43
49	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	4.973	4589.42	22823.19
50	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.164	4589.42	752.66
51	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.195	4149.85	809.22
52	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.035	6061.3	212.15
53	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 25内	t	0.259	4378.04	1133.91
54	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.143	4589.42	656.29
本页小计							88573.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 6 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 遥田镇茶西村党群服务中心
标段: 遥田镇茶西村党群服务中心建
下建设项目

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
65	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0921 900*2100 2. 门类型: 铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度: 6mm浅灰色玻璃	m2	9.45	459.76	4344.73
66	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1221 1200*2100 2. 门类型: 铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度: 6mm浅灰色玻璃	m2	7.56	463.72	3505.72
67	010805001001	电子感应门	1. 电动感应门 2. 门框或扇外围尺寸: TLM4830(感应门)	套	1	10109.28	10109.28
68	010807001020	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1212 1200*1200 2. 窗类型: 铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm浅灰色玻璃	m2	1.44	315.38	454.15
69	010807001025	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C0718 700*1800 2. 窗类型: 铝合金推拉窗(带亮) 3. 玻璃品种、厚度: 6mm浅灰色玻璃	m2	2.52	297.69	750.18
本页小计							19164.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	010807001021	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1218 1200*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗(带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	12.96	303.24	3929.99
71	010807001022	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1818 1800*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗(带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	22.68	305.83	6936.22
72	010807001026	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C3018 3000*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗(带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	5.4	307.91	1662.71
73	010807001027	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1212G 1200*1200 2. 窗类型:铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	1.44	261.69	376.83
74	010807001023	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C62295 6200*2950 2. 窗类型:铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	18.29	322.39	5896.51
本页小计							18802.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
75	010807001024	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C62295 6200*2650 2. 窗类型: 铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度: 6mm浅灰色玻璃	m2	16.43	322.01	5290.62
		屋面及防水工程					54105.66
76	010901001002	瓦屋面	1. 西班牙板瓦(板瓦盖六留四) 2. 25厚(最薄处)DS-M25水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚DS-M15水泥砂浆内配Φ3@50x50钢丝网 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 2.0mm聚合物水泥防水涂料 I 型 6. 15厚DS-M20水泥砂浆找平扫毛 7. 钢筋砼屋面板, 表面清扫干净	m2	52.68	245.53	12934.52
本页小计							18225.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段: 遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
77	010902001002	屋面卷材防水	1. 40厚细石砼(掺5%硅质密实剂)保护层 2. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 4. 无纺纱布隔离层 5. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板 6. 20厚DS M20水泥砂浆找平层 纵横设置分格缝, 间距 ≤ 6000 , 缝宽10~20的分格缝, 转角位置作 $R \geq 50$ 的圆弧处理 7. 钢筋砼屋面板, 表面清扫干净	m2	261.62	157.37	41171.14
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					71639.83
本页小计							41171.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心
标段：遥田镇茶西村党群服务中心建
建设项目
建设项目

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
78	011403001001	抹灰面油漆	1. 纯水泥浆掺5%108胶甩浆或拉毛, 表面饱和度≥95% 2. 全满挂镀锌电焊钢丝网(镀锌电焊钢丝网0.9x12.7x12.7), 用Φ8锚栓与结构墙体固定, 纵横间距@500mm 3. 素水泥浆一道甩浆拉毛(内参建筑胶), 15mm厚找平型防水砂浆找平 4. 5.5mm厚聚合物防水砂浆 5. 5mm厚抗裂砂浆, 满铺耐碱玻璃纤维网布, 容重(130 g/m ²)(先抹抗裂砂浆3厚, 即压入耐碱玻璃纤维网布, 压茬搭接宽度不小于100mm, 竖向铺贴, 全部含在抗裂砂浆中)。 6. 柔性耐水腻子二遍刮平, 外墙乳胶漆, 一底两面。	m ²	420.27	165.96	69748.01
本页小计							69748.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	011403001002	抹灰面油漆-柱子	1. 纯水泥浆掺5%108胶甩浆或拉毛, 表面饱和度≥95% 2. 全满挂镀锌电焊钢丝网(镀锌电焊钢丝网0.9x12.7x12.7), 用Φ8锚栓与结构墙体固定, 纵横间距@500mm 3. 素水泥浆一道甩浆拉毛(内参建筑胶), 15mm厚找平型防水砂浆找平 4. 5.5mm厚聚合物防水砂浆 5. 5mm厚抗裂砂浆, 满铺耐碱玻璃纤维网布, 容重(130 g/m2) (先抹抗裂砂浆3厚, 即压入耐碱玻璃纤维网布, 压茬搭接宽度不小于100mm, 竖向铺贴, 全部含在抗裂砂浆中) 6. 柔性耐水腻子二遍刮平, 外墙乳胶漆, 一底两面。	m2	10.54	179.49	1891.82
		模板工程					126323.23
1	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	13.4	37.79	506.39
2	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	69.64	63.11	4394.98
3	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	160.97	73.2	11783
本页小计							18576.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 遥田镇茶西村党群服务中心
标段: 遥田镇茶西村党群服务中心建
中心建设项目
设项目

第 13 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 14 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
93	031001007012	复合管	1. 名称: JQ-PSP 钢塑复合压力管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验、水冲洗	m	22.95	90.28	2071.93
94	031001007013	复合管	1. 名称: JQ-PSP 钢塑复合压力管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验、水冲洗	m	4.5	75.02	337.59
95	031001008006	塑料管	1. 材质: PP-R 给水管 2. 规格: DN25 1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗	m	1.54	29.45	45.35
96	031001008007	塑料管	1. 材质: PP-R 给水管 2. 规格: DN20 1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗	m	8.01	23.47	187.99
97	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R 给水管 2. 规格: DN15 1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗	m	13.08	20.76	271.54
本页小计							2914.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
98	031001008009	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:粘接	m	2	24.69	49.38
99	031001008010	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:De40 3. 连接形式:粘接	m	7.65	26.13	199.89
100	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接	m	10.77	40.01	430.91
101	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	68.93	53	3653.29
102	031001008008	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接	m	11.65	75.94	884.7
103	031001007009	复合管	1. 材质:高筋(P PP)增强聚乙烯 缠绕管 2. 规格:DN200 8KN/m 3. 连接形式:电 熔连接	m	68.64	135.66	9311.7
104	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型: 延时自闭式 3. 附件名称、 数量:含螺纹管 件、金属软管、 防污器、冲洗器 、存水弯、延时 自闭冲洗阀等	组	4	258.84	1035.36
本页小计							15565.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 台式洗手盆 2. 规格、类型: 延时自闭式 3. 附件名称、数量: 含排水附件、水龙头、角阀、螺纹管件、金属软管	组	3	309.05	927.15
106	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池 2. 含存水弯、螺纹管件、水龙头、排水栓带链堵、排水接头	组	1	413.05	413.05
107	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 塑料地漏 2. 型号: De75	个	3	26.3	78.9
108	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 侧排水斗 2. 型号: DN100	个	5	100.3	501.5
109	031003014003	给、排水附件	1. 名称: 透气帽 2. 规格: DN150	个	1	9.38	9.38
110	031002001005	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN15	个	1	56.26	56.26
111	031002001001	金属阀门	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 型号、规格: DN20	个	2	34.7	69.4
112	031002001002	金属阀门	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 型号、规格: DN25	个	1	55.54	55.54
113	031002001003	金属阀门	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 型号、规格: DN32	个	2	68.74	137.48
114	031002001004	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN32	个	1	113.07	113.07
本页小计							2361.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
115	031002006002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	组	1	90.66	90.66
116	031003014004	给、排水附件	1. 名称:地面专用组合给水栓 2. 规格:DN15	个	4	19.53	78.12
117	031002011001	水表	1. 名称:螺纹水表 2. 规格:DN32	组	1	155.33	155.33
118	040504003001	成品井	1. 名称:Φ800混凝土预制检查井 2. 井盖材质:球墨铸铁井盖	座	5	1848.97	9244.85
119	040504009002	整体化粪池	1. C10混凝土垫层 2. C25混凝土池壁及底板 3. C25混凝土盖板 4. C25混凝土预制盖板、井圈 5. 20厚防水砂浆抹面 6. 圆钢 Φ10内 7. 带肋钢筋 Φ25以内 8. 双层加锁井盖 Φ700 9. 图集号:G5-12SQF 10. 含模板制作安装	座	1	8874.74	8874.74
120	031301003001	套管	1. 名称、类型:过楼层套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN25	个	1	26.17	26.17
121	031301003002	套管	1. 名称、类型:过楼层套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN150	个	1	166.33	166.33
本页小计							18636.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 19 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	030412001012	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 明配	m	104.5	19.3	2016.85
132	030412001013	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配	m	20.96	11.43	239.57
133	030412001014	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	608.52	8.33	5068.97
134	030412001019	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	22.02	12	264.24
135	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC50 3. 配置形式: 明配	m	17.25	27.06	466.79
136	030412001016	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PVC75 3. 配置形式: 埋地	m	30	22.68	680.4
137	030412004008	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZB1N-BYJ-2.5	m	24.66	3.97	97.9
138	030412004012	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1N-BYJ-2.5	m	65.88	3.94	259.57
本页小计							9094.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
139	030412004013	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1-BYJ-2.5	m	909.42	3.55	3228.44
140	030412004009	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZB1N-BYJ-4	m	11.28	5.71	64.41
141	030412004010	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZB1-BYJ-4	m	1162.74	4.83	5616.03
142	030412004011	配线	1. 名称: 软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	19.27	4.27	82.28
143	030412004014	配线	1. 名称: 软导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB1N-BYJS-2x2.5	m	107.5	6.7	720.25
144	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5x10	m	29.37	54.89	1612.12
本页小计							11323.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1-YJY-5x16	m	29.37	127.91	3756.72
146	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-4x50	m	30	123.16	3694.8
147	030413014001	插座	1. 名称: 二三插座 2. 规格: 250V 10A	套	97	19.78	1918.66
148	030413014002	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A	套	9	22.16	199.44
149	030413014003	插座	1. 名称: 单相三极带开关密闭防潮插座 2. 规格: 250V 10A	套	4	19.78	79.12
150	030413014004	插座	1. 名称: 地面插座盒 2. 规格: 250V 10A	套	2	19.78	39.56
151	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A	套	4	18.48	73.92
152	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A	套	9	22.32	200.88
153	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V 10A	套	5	27.75	138.75
154	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 声控延时开关 2. 规格: 250V 10A	套	3	25.37	76.11
本页小计							10177.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心
标段：遥田镇茶西村党群服务中心建
心建设项目
设项目

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
155	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:40W	套	5	124.73	623.65
156	030413005001	工厂灯	1. 名称:卫生间防水防尘灯 2. 型号:12W	套	4	67.97	271.88
157	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:18W	套	6	54.92	329.52
158	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600X600 50W	套	43	92.78	3989.54
159	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300X300 22W	套	2	87	174
160	030413001004	普通灯具	1. 名称:格栅专用LED灯 2. 规格:1200X100X30 36W	套	26	111.48	2898.48
161	030413002002	A型楼层显示灯	1. 名称:A型楼层显示灯 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	1	72	72
162	030413002003	A型疏散出口指示灯	1. 名称:A型疏散出口指示灯 (LED常亮型) 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	2	72	144
本页小计							8503.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
163	030413002004	A型安全出口指示灯	1. 名称:A型安全出口指示灯(LED常亮型) 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	2	72	144
164	030413002006	A型安全出口指示灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯(单向) 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	3	72	216
165	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:中型灯7W 3. 安装方式:墙壁式	套	14	109.11	1527.54
166	030701003002	空调器	1. 名称:5P天花机	台	2	6967.75	13935.5
167	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:30W	台	4	173.56	694.24
168	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV	个	2	197.36	394.72
169	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV	个	4	99.5	398
本页小计							17310

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
170	040205001002	人(手)孔井	1. 名称: 电缆检查井 2. 规格尺寸: 1200mmx960mmx1100mm 3. 材料品种: MU10混凝土模块, Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 5. 井盖材质、规格: φ770铸铁井盖 6. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C25混凝土垫层 7. 抹灰: 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 8. 渗排水孔: 填砂石 φ200 9: 图集号: 07SD101-8 P120~P131	座	1	2002.67	2002.67
171	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	245	8.97	2197.65
172	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	988.08	988.08
		弱电气部分					8724.2
173	030904018001	机柜	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 24U	台	3	666.97	2000.91
174	030412002002	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 50*25	m	6.65	24.77	164.72
175	030412002003	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 50*50	m	11.15	29.42	328.03
本页小计							7682.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 26 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 27 页 共 27 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		104697.79	
1.1		建筑工程		87988.74	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		51717.05	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		8819.96	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		8018.15	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		10423.59	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		24455.35	
1.1.2	2	措施实施费用		36271.69	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	011601001001	脚手架		22345.99	
1.1.2.7	011601002001	垂直运输		13925.7	
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
本页小计				51717.05	

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程		16709.05	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		15000.23	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2558.18	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2325.62	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3023.3	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		7093.13	
1.3.2	2	措施实施费用		1708.82	
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计				15000.23	

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段: 遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目 标段：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

总承包服务费计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”,并
 3 计算填写“金额 C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：遥田镇茶西村党群服务中心建设项目

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 1 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 2 页 共 9 页

工程名称：建筑工程				建设内容			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、 配比:C20商品混凝土	m3	13.13	500.94	6577.34
14	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 混凝土泵送费	m3	64.93	526.10	34159.67
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土泵送费	m3	19.43	658.64	12797.38
16	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	3.63	741.78	2692.66
17	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土泵送费	m3	15.71	515.27	8094.89
18	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.65	620.49	3505.77
19	010502013001	实心楼板（有梁板）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土泵送费	m3	84.31	535.18	45121.03
20	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土泵送费	m3	11.81	547.54	6466.45
21	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:雨棚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18	714.96	128.69
22	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯形式:直形楼梯 4. 混凝土泵送费	m3	5.41	603.41	3264.45
23	010502032001	台阶	1. 芝麻灰花岗岩贴面台阶 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1：3：6石灰、砂、 碎石三合土	m2	12.24	718.19	8790.65
本页小计							131598.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	010502031001	坡道	1. 30厚花岗岩板材(粗麻面), 灌水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土(分两步夯实、宽出面层300) 7. 素土夯实 详图集11j930 A15页坡11做法	m2	12.28	385.75	4737.01
25	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	6.067	4149.85	25177.14
26	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.483	6061.30	2927.61
27	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	2.943	4149.85	12213.01
28	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	1.476	6061.30	8946.48
29	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.072	4737.00	341.06
30	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	6.897	4149.85	28621.52
31	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	1.473	6061.30	8928.29
32	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.044	4737.00	208.43
33	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	4.973	4589.42	22823.19
34	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.164	4589.42	752.66
35	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.195	4149.85	809.22
36	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.035	6061.30	212.15
37	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ25内	t	0.259	4378.04	1133.91
38	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.143	4589.42	656.29
39	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.345	4149.85	1431.70
本页小计							119919.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 4 页 共 9 页

工程名称: 建筑工程		建设地点:		工程名称: 建筑工程		建设地点:	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.046	5734.08	263.77
41	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.119	6061.30	721.29
42	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.592	4737.00	2804.30
43	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	2.262	4589.42	10381.27
44	040901010001	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	256	8.51	2178.56
45	040901010002	钢筋机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	158	13.70	2164.60
46	040901010003	钢筋机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内	个	50	18.36	918.00
		门窗工程					49753.53
47	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M0721 2. 门类型:单扇平开门 3. 框、扇木材材质:木门	m2	10.29	556.61	5727.52
48	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0821 800*2100 2. 门类型:铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	1.68	457.78	769.07
49	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0921 900*2100 2. 门类型:铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	9.45	459.76	4344.73
50	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1221 1200*2100 2. 门类型:铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	7.56	463.72	3505.72
51	010805001001	电子感应门	1. 电动感应门 2. 门框或扇外围尺寸:TLM4830(感应门)	套	1	10109.28	10109.28
52	010807001020	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1212 1200*1200 2. 窗类型:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	1.44	315.38	454.15
本页小计							44342.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	010807001025	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C0718 700*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗 (带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	2.52	297.69	750.18
54	010807001021	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1218 1200*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗 (带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	12.96	303.24	3929.99
55	010807001022	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1818 1800*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗 (带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	22.68	305.83	6936.22
56	010807001026	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C3018 3000*1800 2. 窗类型:铝合金推拉窗 (带亮) 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	5.4	307.91	1662.71
57	010807001027	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1212G 1200*1200 2. 窗类型:铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	1.44	261.69	376.83
58	010807001023	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C62295 6200*2950 2. 窗类型:铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	18.29	322.39	5896.51
59	010807001024	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C62295 6200*2650 2. 窗类型:铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm浅灰色玻璃	m2	16.43	322.01	5290.62
		屋面及防水工程					54105.66
本页小计							24843.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 6 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011403001001	抹灰面油漆	1. 纯水泥浆掺5%108胶甩浆或拉毛, 表面饱和度≥95% 2. 全满挂镀锌电焊钢丝网(镀锌电焊钢丝网0.9x12.7x12.7), 用Φ8锚栓与结构墙体固定, 纵横间距@500mm 3. 素水泥浆一道甩浆拉毛(内参建筑胶), 15mm厚找平型防水砂浆找平 4. 5.5mm厚聚合物防水砂浆 5. 5mm厚抗裂砂浆, 满铺耐碱玻璃纤维网布, 容重(130g/m ²)(先抹抗裂砂浆3厚, 即压入耐碱玻璃纤维网布, 压茬搭接宽度不小于100mm, 竖向铺贴, 全部含在抗裂砂浆中)。 6. 柔性耐水腻子二遍刮平, 外墙乳胶漆, 一底两面。	m ²	420.27	165.96	69748.01
63	011403001002	抹灰面油漆-柱子	1. 纯水泥浆掺5%108胶甩浆或拉毛, 表面饱和度≥95% 2. 全满挂镀锌电焊钢丝网(镀锌电焊钢丝网0.9x12.7x12.7), 用Φ8锚栓与结构墙体固定, 纵横间距@500mm 3. 素水泥浆一道甩浆拉毛(内参建筑胶), 15mm厚找平型防水砂浆找平 4. 5.5mm厚聚合物防水砂浆 5. 5mm厚抗裂砂浆, 满铺耐碱玻璃纤维网布, 容重(130g/m ²)(先抹抗裂砂浆3厚, 即压入耐碱玻璃纤维网布, 压茬搭接宽度不小于100mm, 竖向铺贴, 全部含在抗裂砂浆中)。 6. 柔性耐水腻子二遍刮平, 外墙乳胶漆, 一底两面。	m ²	10.54	179.49	1891.82
		模板工程					126323.23
64	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	13.4	37.79	506.39
65	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	69.64	63.11	4394.98
本页小计							76541.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 8 页 共 9 页

工程名称：建筑工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	160.97	73.20	11783.00
67	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	15.05	82.71	1244.79
68	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5	m2	10.4	87.89	914.06
69	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5	m2	80.98	73.10	5919.64
70	010505004005	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1. .2内 实际支模高度(m):4. .2	m2	76.14	87.89	6691.94
71	010505011003	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5	m2	16.38	87.89	1439.64
72	010505011004	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.2	m2	25.1	87.89	2206.04
73	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	153.7	87.65	13471.81
74	010505006002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	33.6	95.42	3206.11
75	010505006003	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	118.21	87.65	10361.11
76	010505006004	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	28.57	95.42	2726.15
77	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	71.34	62.55	4462.32
78	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	211.91	84.35	17874.61
79	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	322.35	84.35	27190.22
80	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板	m2	54.09	217.66	11773.23
本页小计							121264.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给排水部分					40756.93
1	031001007005	复合管	1. 名称: 钢纤增强聚乙烯复合压力管道 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验、水冲洗	m	27.03	34.52	933.08
2	031001007012	复合管	1. 名称: JQ-PSP钢塑复合压力管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验、水冲洗	m	22.95	90.28	2071.93
3	031001007013	复合管	1. 名称: JQ-PSP钢塑复合压力管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水压试验、水冲洗	m	4.5	75.02	337.59
4	031001008006	塑料管	1. 材质: PP-R给水管 2. 规格: DN25 1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗	m	1.54	29.45	45.35
5	031001008007	塑料管	1. 材质: PP-R给水管 2. 规格: DN20 1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗	m	8.01	23.47	187.99
6	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R给水管 2. 规格: DN15 1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗: 水冲洗	m	13.08	20.76	271.54
7	031001008009	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 粘接	m	2	24.69	49.38
8	031001008010	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: De40 3. 连接形式: 粘接	m	7.65	26.13	199.89
9	031001008004	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: De75 3. 连接形式: 粘接	m	10.77	40.01	430.91
10	031001008005	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: De110 3. 连接形式: 粘接	m	68.93	53.00	3653.29
本页小计							8180.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 2 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031002011001	水表	1. 名称:螺纹水表 2. 规格:DN32	组	1	155.33	155.33
27	040504003001	成品井	1. 名称:Φ800混凝土预制检查井 2. 井盖材质:球墨铸铁井盖	座	5	1848.97	9244.85
28	040504009002	整体化粪池	1. C10混凝土垫层 2. C25混凝土池壁及底板 3. C25混凝土盖板 4. C25混凝土预制盖板、井圈 5. 20厚防水砂浆抹面 6. 圆钢 Φ10内 7. 带肋钢筋 Φ25以内 8. 双层加锁井盖 Φ700 9. 图集号:G5-12SQF 10. 含模板制作安装	座	1	8874.74	8874.74
29	031301003001	套管	1. 名称、类型:过楼层套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN25	个	1	26.17	26.17
30	031301003002	套管	1. 名称、类型:过楼层套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN150	个	1	166.33	166.33
31	031301003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:金属 3. 规格:DN150	个	1	346.29	346.29
		消防部分					679.50
32	030910002001	灭火器箱	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 安装方式:放置式	个	3	226.50	679.50
		强电气部分					70873.60
33	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ 3. 安装方式:壁挂安装	台	1	2159.16	2159.16
34	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3. 安装方式:壁挂安装	台	1	2085.30	2085.30
35	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 安装方式:壁挂安装	台	1	1606.39	1606.39
36	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1-1 3. 安装方式:壁挂安装	台	1	1606.39	1606.39
本页小计							26950.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 4 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030412004011	配线	1. 名称:软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	19.27	4.27	82.28
53	030412004014	配线	1. 名称:软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJS-2x2.5	m	107.5	6.70	720.25
54	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x10	m	29.37	54.89	1612.12
55	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x16	m	29.37	127.91	3756.72
56	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4x50	m	30	123.16	3694.80
57	030413014001	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:250V 10A	套	97	19.78	1918.66
58	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A	套	9	22.16	199.44
59	030413014003	插座	1. 名称:单相三极带开关密闭防潮插座 2. 规格:250V 10A	套	4	19.78	79.12
60	030413014004	插座	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:250V 10A	套	2	19.78	39.56
61	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	套	4	18.48	73.92
62	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A	套	9	22.32	200.88
63	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A	套	5	27.75	138.75
64	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:声控延时开关 2. 规格:250V 10A	套	3	25.37	76.11
65	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:40W	套	5	124.73	623.65
66	030413005001	工厂灯	1. 名称:卫生间防水防尘灯 2. 型号:12W	套	4	67.97	271.88
67	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:18W	套	6	54.92	329.52
68	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600X600 50W	套	43	92.78	3989.54
69	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300X300 22W	套	2	87.00	174.00
本页小计							17981.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030413001004	普通灯具	1. 名称:格栅专用LED灯 2. 规格:1200X100X30 36W	套	26	111.48	2898.48
71	030413002002	A型楼层显示灯	1. 名称:A型楼层显示灯 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	1	72.00	72.00
72	030413002003	A型疏散出口指示灯	1. 名称:A型疏散出口指示灯 (LED常亮型) 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	2	72.00	144.00
73	030413002004	A型安全出口指示灯	1. 名称:A型安全出口指示灯 (LED常亮型) 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	2	72.00	144.00
74	030413002006	A型安全出口指示灯	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯 (单向) 2. 规格:1.0W/DC36V 3. 安装方式:墙壁式	套	3	72.00	216.00
75	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:中型灯 7W 3. 安装方式:墙壁式	套	14	109.11	1527.54
76	030701003002	空调器	1. 名称:5P天花机	台	2	6967.75	13935.50
77	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:30W	台	4	173.56	694.24
78	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV	个	2	197.36	394.72
79	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV	个	4	99.50	398.00
本页小计							20424.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 7 页 共 8 页

工程名称: 安装工程		第 二 分 部 分		第 二 分 部 分		第 二 分 部 分	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
80	040205001002	人(手)孔井	1. 名称: 电缆检查井 2. 规格尺寸: 1200mmx960mmx1100mm 3. 材料品种: MU10混凝土模块, Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑 4. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土 5. 井盖材质、规格: Φ770铸铁井盖 6. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C25混凝土垫层 7. 抹灰: 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面10mm 8. 渗排水孔: 填砂石Φ200 9. 图集号: 07SD101-8 P120~P131	座	1	2002.67	2002.67
81	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	245	8.97	2197.65
82	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	988.08	988.08
		弱电气部分					8724.20
83	030904018001	机柜	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 24U	台	3	666.97	2000.91
84	030412002002	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 50*25	m	6.65	24.77	164.72
85	030412002003	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 50*50	m	11.15	29.42	328.03
86	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 超五类4对双绞线	m	405.59	3.71	1504.74
87	030412001017	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC15 3. 配置形式: 暗配	m	57.29	7.32	419.36
88	030412001018	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	76.92	8.33	640.74
89	030412001020	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	10	12.00	120.00
90	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 数据插座	个	23	18.85	433.55
91	030502002001	电话插座	1. 名称: 电话插座	个	15	15.69	235.35
92	030501021001	无线设备	1. 名称: 无线WIFI接收器	台	2	361.00	722.00
93	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	40	8.97	358.80
本页小计							12116.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：遥田镇茶西村党群服务中心
建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	80	22.45	1796.00
		防雷部分					8340.29
95	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱	台	3	77.09	231.27
96	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1	110.72	110.72
97	030410002001	接地母线	1. 名称:接地联结线 2. 材质:利用地梁内 $\geq \phi 16$ 的两主筋	m	103.62	8.60	891.13
98	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内两主筋($\phi \geq 16$)	m	54.9	20.37	1118.31
99	030410005001	接闪带	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$	m	60	49.61	2976.60
100	030410005002	接闪带	1. 名称:暗装接闪带 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4	m	30	20.08	602.40
101	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板制作、安装	处	4	114.94	459.76
102	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪器 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 20$ L=500mm	根	4	51.60	206.40
103	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1743.70	1743.70
本页小计							10136.29
合 计							129374.52