

工程名称： 始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

## 预 算 价

预 算 价 (小 写) : 429940.93  
(大 写) : 肆拾贰万玖仟玖佰肆拾元玖角叁分

编 制 人：  
审 核 人：  
编 制 单 位：  
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：



招 标 人：  
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：  
编 制 时 间：



(签字或盖章)  
**郭 印 邵**  
(盖章)

(签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		大棚维修					209475.08
		黄田					131909.74
		整个项目					131909.74
		大棚安装					115425.49
1	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m2	620	7.39	4581.8
2	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 大棚架 Φ20mm×1.2mm	t	0.4158	6000.99	2495.21
3	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m2	11928	0.83	9900.24
4	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	11928	6.12	72999.36
5	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	1464	4.5	6588
6	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	300	4	1200
7	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	1872	3.5	6552
8	031001002001	摇杆	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 摇杆 3. 规格: DN20	m	432	19.68	8501.76
9	031001008001	塑料管	1. 材质: PVC排水管 2. 规格: De110mm 3. 连接形式: 粘接	m	72	29.71	2139.12
10	01B008	大棚门修复	1. 大棚门修复	樘	6	78	468
		苗池填砂					16484.25
11	010101003001	苗池回填砂	1. 材料品种: 细砂	m3	75.36	218.74	16484.25
		都塘					41750.59
		整个项目					41750.59
12	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m2	200	7.39	1478
13	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 大棚架 Φ20mm×1.2mm	t	0.1557	6000.99	934.35
14	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m2	7952	0.83	6600.16
15	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	3976	6.12	24333.12
16	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	488	4.5	2196
本页小计							167451.37

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	100	4	400	
18	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	624	3.5	2184	
19	031001002001	摇杆	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 摇杆 3. 规格: DN20	m	144	19.68	2833.92	
20	031001008001	塑料管	1. 材质: PVC排水管 2. 规格: De110mm 3. 连接形式: 粘接	m	24	29.71	713.04	
21	01B008	大棚门修复	1. 大棚门修复	樘	1	78	78	
		远径					9218.14	
		整个项目					9218.14	
22	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m <sup>2</sup>	1165.2	0.83	967.12	
23	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m <sup>2</sup>	1165.2	6.12	7131.02	
24	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	140	4.5	630	
25	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	140	3.5	490	
		顿岗					20737.14	
		整个项目					20737.14	
		大棚安装					8737.14	
26	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m <sup>2</sup>	1105.2	0.83	917.32	
27	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m <sup>2</sup>	1105.2	6.12	6763.82	
28	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	132	4.5	594	
29	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	132	3.5	462	
		安装育苗池					12000	
30	01B002	安装育苗池	安装育苗池 (含竹竿和起垄)	m <sup>2</sup>	4687.5	2.56	12000	
		坊坪					5859.47	
		整个项目					5859.47	
31	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m <sup>2</sup>	562.6	0.83	466.96	
32	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m <sup>2</sup>	470.1	6.12	2877.01	
33	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	66	4.5	297	
34	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	99	3.5	346.5	
本页小计								40151.71

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	031001008001	摇杆	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 摇杆 3. 规格: DN20	m	150	12.48	1872	
		安装部分					141621.84	
		沈所育苗棚安装					118551.86	
		整个项目					118551.86	
36	010103001001	平整场地	1. 土石类别: 平整场地	m <sup>2</sup>	12269	2.44	29936.36	
37	01B001	大棚安装(主材甲供)	1. 大棚安装(主材甲供)	m <sup>2</sup>	8475	7.62	64579.5	
38	01B002	安装育苗池	安装育苗池(含竹竿和起垄)	m <sup>2</sup>	8475	2.56	21696	
39	01B003	材料转运	1. 材料转运	项	1	2340	2340	
		沈所安装育苗棚自来水					5494.4	
		整个项目					5494.4	
40	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR水管 2. 规格: De20mm 3. 连接形式: 粘接	m	310	13.91	4312.1	
41	031001008003	塑料管	1. 材质: PPR水管 2. 规格: De15mm 3. 连接形式: 粘接	m	35	12.32	431.2	
42	031002003001	PPR闸阀	1. 规格: PPR闸阀 2. 连接形式: 粘接	个	35	21.46	751.1	
		涝洲水安装育苗棚自来水					6971.16	
		整个项目					6971.16	
43	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR水管 2. 规格: De25mm 3. 连接形式: 粘接	m	140	16.24	2273.6	
本页小计								128191.86

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR水管 2. 规格:De20mm 3. 连接形式:粘接	m	260	13.91	3616.6	
45	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR水管 2. 规格:De15mm 3. 连接形式:粘接	m	32	12.32	394.24	
46	031002003001	PPR闸阀	1. 规格:PPR闸阀 2. 连接形式:粘接	个	32	21.46	686.72	
		黄田安装					10604.42	
		整个项目					10604.42	
47	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:ppr给水管 de15	m	396	12.32	4878.72	
48	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:ppr给水管 de25	m	84	16.24	1364.16	
49	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 管道附件/阀门/灌水器品种、规格:铜喷头	个	72	18.35	1321.2	
50	050104003001	球阀	1. 调节控制器规格型号:PPR球阀 De25	套	2	17.72	35.44	
51	030412001001	配管	1. 名称:PVC线管	m	90	17.53	1577.7	
52	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线管配线 3. 型号:BLVV 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 材质:铝芯	m	300	2.27	681	
53	030405008001	漏电开关	1. 名称:漏电开关 2. 规格:63A	个	2	196.18	392.36	
本页小计								14948.14



# 措施项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	单位	工程量	价格 (元)	备注
1		措施项目				43344.3	
1.1		装饰工程				39185.26	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费				30480.46	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		项	1	5198.22	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		项	1	4725.65	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		项	1	6143.35	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		项	1	14413.24	
1.1.2	2	措施实施费用				8704.8	
1.1.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费		项	1		
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1		
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)		项	1		
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费		项	1		
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费		项	1		
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		项	1	8704.8	
1.1.2.6.1	011601001001	墙柱面活动脚手架(黄田)		项	2731.2	5899.39	
1.1.2.6.2	011601001002	墙柱面活动脚手架(都塘)		项	455.2	983.23	
1.1.2.6.3	011601001003	墙柱面活动脚手架(远径)		项	367.2	793.15	
1.1.2.6.4	011601001004	墙柱面活动脚手架(顿岗)		项	352.8	762.05	
1.1.2.6.5	011601001005	墙柱面活动脚手架(坊坪)		项	123.6	266.98	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.1.2.8	2.8	密目式安全网		项	1		
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布		项	1		
1.1.2.10	2.10	模板的支架		项	1		
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
本页小计						39185.26	

# 措施项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	单位	工程量	价格(元)	备注
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明		项	1		
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道		项	1		
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板		项	1		
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础		项	1		
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.1.2.17	2.17	施工便道		项	1		
1.1.2.18	2.18	样板引路		项	1		
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		项	1		
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
1.1.2.21	2.21	成品保护工程		项	1		
1.1.2.22	2.22	井点降水工程		项	1		
1.2		安装工程				4159.04	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费				4159.04	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		项	1	709.29	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		项	1	644.81	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		项	1	838.26	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		项	1	1966.68	
1.2.2	2	措施实施费用					
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费		项	1		
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1		
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费		项	1		
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费		项	1		
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费		项	1		
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		项	1		
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
本页小计						4159.04	





