

翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、
雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育
器材室改造等工程

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县实验小学

原最高投标限价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：295433.71 元

大写：贰拾玖万伍仟肆佰叁拾叁元柒角壹分

审核最高投标限价金额（小写）：292635.04 元

大写：贰拾玖万贰仟陆佰叁拾伍元肆分

对比原最高投标限价核差（±）金额：-2798.67 元

审核单位：广东宏正工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：杨燕平 A12204454001159 广东宏正工程咨询有限公司（签字盖执业专用章）

复核人及证号：苏锡坚 B11044400019221 广东宏正工程咨询有限公司（签字盖执业专用章）

审定人及证号：黄国忠 B11014400010051 广东宏正工程咨询有限公司（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年9月2日

编制说明

一、工程概况：

建设单位：翁源县实验小学

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

编制范围：施工图设计范围内的项目

二、编制依据

1. 根据建设单位提供的《翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程》施工图进行编制。
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）、《广东省市政工程综合定额》（2018年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）及现行的建筑施工规范和省市相关文件规定。

三、取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费：

1.1 装饰工程：文明施工措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.86%计取；环境保护措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.6%计取；临时设施措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的3.38%计取；安全生产措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.93%计取；

1.2 市政工程：文明施工措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 3.63%计取；环境保护措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 3.3%计取；临时设施措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的4.29%计取；安全生产措施按分部分项的人工费与施

工机具费之和的 6.93%计取；

1.3 安装工程：文明施工措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.8694%计取；环境保护措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.154%计取；临时设施措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的9.3002%计取；安全生产措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 21.8197%计取；

1.4 园林绿化工程：文明施工措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.2%计取；环境保护措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2%计取；临时设施措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的 2.6%计取；安全生产措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.1%计取。

2. 预算包干费：

2.1. 土建与装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%计取；

2.2. 市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取；

2.3 安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计取；

2.4 园林绿化按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取；

3. 增值税按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价的9%计取。

四、材料价格

按照翁源县发布的 2026 年7月人工、主要建筑材料参考价格参考价计算，若翁源县未发布信息则参照韶关市及周边城市同期信息价，信息价没有的材料价格参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

五、其他说明

根据建设单位的预算回复函，以下内容暂按下列说明计算：

一、余方外运预算送审为 3km，请明确余方外运距离。

回复：运距暂按 3km 考虑，结算按实际发生计算

二、预算送审砂浆为现场搅拌，请明确砂浆选型。

回复：因考虑到工程规模，砂浆均按现场搅拌砂浆计取

三、是否考虑计取暂列金？

回复：无需计取暂列金。

四、预算送审考虑 50m 以内二次搬运，缺少二次搬运相关计价依据需提供。

回复：门球场位于多功能厅旁，入口是楼梯，且施工现场为停车场楼顶，材料运输机械无法到达及考虑到楼顶面承重情况，现场实际情况需考虑人工 50m 以内二次搬运。

五、原花池拆除施工图为混凝土墙，送审预算为砖砌，请明确原花池材质。

回复：现场核实材质后确认为混凝土。

六、送审预算中人造草坪 360.48m² 单价为 15.28 元/m²，远低于市场价，请建设单位确认是否为人造草坪，如是请完善相关参数。

回复：人造草坪应满足球场使用要求，关于此项单价过低情况，审核单位考虑重新询价

七、送审预算中搭棚瓦屋面材料为0.6厚角驰型铝材钢面板+30厚保温岩棉板+0.6厚铝材平底板，该材质单价较高，是否可以考虑优化设计更换其他材质？

回复：经现场勘察确认，且瓦面不宜过重，原材料为 0.6 厚铝材面层+30 厚保温岩棉板+锡纸底面，考虑到原材风化过快，后续根据使用要求选用 0.6 厚角驰型铝材钢面板+30 厚保温岩棉板+0.6 厚铝材平底板。

设计图中列明项目及上述暂估、暂定项目，如项目或工程量与现场实际实施不同时，结算时根据施工合同、招标文件及法规的有关条款处理。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					253965.93
		单独装饰					229224.18
		拆除工程					11257.89
		拆除工程					11257.89
1	011601001001	混凝土墙拆除	1、C20混凝土墙体拆除 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内	m3	6.04	480.01	2899.26
2	050101007001	清除地被植物	1、挖除花池种植植被	m2	40.36	2.1	84.76
3	010103002002	余方弃置	1、种植土余土弃运，人工运至路旁后装车外运弃置 2、人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距	m3	20.18	64.27	1296.97
4	070101050001	人工单项拆除 地面垫层	1、拆除150厚碎石滤水层 2、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km) :3	m2	40.36	24.13	973.89
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除原有混凝土水沟盖板，规格：350*500*50mm 2、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km) :3	m3	0.66	368.05	242.91
6	011605001001	平面块料拆除	1、雅致楼楼梯及地面块料拆除 2、运动场旁波打线拆除 3、拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内	m2	116.73	23.84	2782.84
本页小计							8280.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 2 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010505001001	垫层模板	1、基础垫层模板	m2	16.01	34.7	555.55
18	011102003001	块料楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层,面铺300*300防滑广场砖	m2	40.36	73.31	2958.79
		女儿墙内侧					2966.88
19	011203003002	块料墙、柱面	1、15厚(干混普通防水砂浆)找平兼防水层,分层压实抹平,内置热镀锌电焊网(Φ0.9@12.7X12.7) 2、5厚(干混聚合物水泥防水砂浆) 3、3~5厚(干混陶瓷砖粘结砂浆)粘贴95*45mm陶瓷釉面砖	m2	19.38	153.09	2966.88
		水沟盖板					2437.91
20	040201022002	排水沟、截水沟	1、350*500*50mm,成品混凝土密闭盖板	m	37.95	64.24	2437.91
		围网					12853.81
21	010603003002	钢管柱	1、Φ60X4镀锌钢管柱外刷墨绿色活性碳漆	t		60.02	
22	010604001003	钢梁	1、Φ48X2镀锌钢管外刷墨绿色活性碳漆	t		108.66	
23	010609003001	金属网栏	1.材料品种、规格:Φ3.8包塑PVC铁丝网(网格50x50mm)刷墨绿色活性碳漆 2.边框及立柱型钢品种、规格:Φ60X4镀锌钢管柱、Φ48X2镀锌钢管外刷墨绿色活性碳漆	m2	142.75	85.24	12168.01
本页小计							21087.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010804004002	防护铁丝门	1、成品防护铁丝门1 2、尺寸： 2000*2000mm	m2	4	114.3	457.2
25	010804004001	防护铁丝门	1、成品防护铁丝门2 2、尺寸： 1000*2000mm	m2	2	114.3	228.6
		搭棚					148718.64
26	010603001001	实腹钢柱	1、钢管柱（GZ1）：Φ245*6.0 2、钢结构构件 钢柱安装 每根构	t	0.743	7311.71	5432.6
27	010602003002	钢桁架	1、Q235B 钢桁架（GJ）： 2、上弦杆：Φ168*4.0， 3、下弦杆：Φ140*4.0， 4、直/斜腹杆：Φ60*4.0	t	2.986	7636.86	22803.66
28	010607003003	钢檩条	1、Q355B 钢檩条（WLT） 2、低合金高强度结构钢檩条：C220x75x20x2.0 3、低合金高强度结构钢檩条：C220x70x20x2.0	t	2.427	7981.68	19371.54
29	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、Q235B 系杆（XG）： 2、XG1：Φ140*4.0圆管，上下弦均设置 3、XG2：Φ89*3.5圆管，上下弦均设置	t	1.951	7152.43	13954.39
本页小计							62247.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、柔性水平及柱间支撑 2、Q235B 柔性水平支撑（SC），尺寸：φ20圆钢，上下弦均设置 3、Q235B 柔性柱间支撑（ZC），尺寸：φ20圆钢，上下弦均设置	t	0.365	7241.77	2643.25
31	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、直拉杆及斜拉杆： 2、Q235B 直拉条（LG）：φ12圆钢，上下层设置 3、Q235B 斜拉杆（XLG）：φ12圆钢，上下层设置	t	0.191	7241.77	1383.18
32	010901001001	瓦屋面	1、压型铝材钢板：0.6厚角驰型铝材钢板+30厚保温岩棉板+0.6厚铝材平底板	m2	416.81	183.16	76342.92
33	010506025001	预埋铁件	1、柱脚钢板：410*300*20，具体详柱脚平面布置图/AB01	t	0.135	8017.46	1082.36
34	010506025002	预埋铁件	1、柱顶板：12*280*285，具体详桁架与钢柱连接大样	t	0.053	8017.46	424.93
35	010506025003	预埋铁件	1、插板：10*210*240，，具体详桁架与钢柱连接大样及桁架与砼柱连接大样	t	0.012	8017.46	96.21
36	010506025004	预埋铁件	1、连接板：20*900*260，具体详：桁架与砼钢柱连接大样/A-	t	0.11	8017.46	881.92
本页小计							82854.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 6 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031301002001	开孔打洞	1、空调排水接管 钻孔，直径	个	7	8.69	60.83
		电气与给排水					24741.75
		给排水					11982.51
48	070202033001	排水塑料管 公称 直径(mm以内) 50	1、拆除原有排水 用PVC-U 50 2、拆除原有排水 用PVC-U 25	m	484.472	5.67	2746.96
49	031003003001	洗脸盆	1、成品洗手盆	组	1	369.22	369.22
50	031001008001	塑料管	1、新建排水用 PVC-U 25	m	44.868	14	628.15
51	031001008002	塑料管	1、排水用PVC-U 50	m	439.604	18.74	8238.18
		电气					12759.24
52	030413001001	普通灯具	1、LED 工矿灯 (Φ400以上)， 60W	套	20	67.65	1353
53	030413014001	插座	1、名称：风扇插 座，250V10A	套	11	21.36	234.96
54	030413013001	照明开关、按钮	1、三联单控翘板 开关，250V10A	套	2	29.43	58.86
55	030413013002	照明开关、按钮	1、双联单控翘板 开关，250V10A	套	1	23.86	23.86
56	030413014002	插座	1、名称：一般插 座，250V10A	套	3	21.36	64.08
57	030402011001	成套配电箱	1、成套配电箱： AL1	台	1	640.46	640.46
58	030405015001	风扇	1、16寸壁扇（带 调速开关）	台	11	177.04	1947.44
59	030412002001	线槽	1、塑料线槽 39*19	m	50	20.74	1037
60	030412001001	配管	1、线管PVC 25	m	210.951	19.96	4210.58
61	030412004001	配线	1、WDZ-BYJ2.5	m	367.791	3.26	1199
62	030412004002	配线	1、WDZ-BYJ4	m	284.863	4.36	1242
63	030409002001	控制电缆	1、WDZ-YJY- 0.6/1KV	m	50	14.96	748
本页小计							24802.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功
能厅楼顶门球场改造、雅致楼台
阶维修、运动场过道波打线及体
育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 8 页 共 8 页

合计	253965.93
----	-----------

材料暂估单价及调整表

上江有竹，將以公入聖門下少為師

楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程	标段：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程
-------------------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	措施项目名 称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机 具	管理 费	利润	
1		措施项目			14506.58						
1.1	WMSGC S0010	文明施工	2108.31		2108.31						
1.2	HJBHC S0010	环境保护	1916.65		1916.65						
1.3	LSSSC S0010	临时设施	2491.65		2491.65						
1.4	AQSCC S0010	安全生产	5845.8		5845.8						
1.5	01160 10010	脚手架			604.06	503.2	44.57	5.74	22.01	28.54	
1.6	01160 10130	二次搬运			1540.11	1131.5			182.4	226.3	
合计					14506.58	1634.7	44.57	5.74	204.4	254.8	

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

上征自竹，羽林公入聖丁丁少乃能

标段：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶
门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过
道波打线及体育器材室改造等工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价。

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”:

专业工程暂估价明细表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能厅
楼顶门球场改造、雅致楼台阶维
修、运动场过道波打线及体育器
材室改造等工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”

增值税计价表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

标段：翁源县实验小学多功能
厅楼顶门球场改造、雅致楼台
阶维修、运动场过道波打线及
体育器材室改造等工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	41.765	96.19	4017.38
2	人工费		元	38561.4205	1	38561.42
3	人工费调整		元	617.5549	1	617.55
4	热轧圆盘条	Φ10	kg	0.0909	3.26	0.3
5	热轧圆盘条	综合	t	0.1363	3275.79	446.49
6	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.2115	4.51	0.95
7	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	12.1996	4.46	54.41
8	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	38.3428	4.46	171.01
9	镀锌钢管	综合	t	0.6595	3337.96	2201.38
10	吊装夹具		套	0.1733	180	31.19
11	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	3.12	2.1	6.55
12	棉纱		kg	1.3053	11.47	14.97
13	白布		kg	0.23	2.75	0.63
14	铝拉铆钉	综合	十个	291.767	0.87	253.84
15	木螺钉	M2~4×6~65	十套	14.56	0.18	2.62
16	木螺钉	M4×65	十套	50.8983	0.68	34.61
17	六角螺栓	综合	kg	60.8429	5.58	339.5
18	六角螺栓	M6×25	十套	0.76	0.61	0.46
19	膨胀螺栓	M6~12×50~12	十套	0.618	56.57	34.96
20	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.624	0.43	0.27
21	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M8×100以内	十套	1.53	3.9	5.97
22	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
23	六角螺栓	屋面板专用	十套	175.0602	1.01	176.81
24	膨胀螺栓	M8	十套	3.366	3.15	10.6
25	塑料胀管	D6~8	十套	66.1547	0.6	39.69
26	圆钉	综合	kg	0.0481	5.83	0.28
27	圆钉	50~75	kg	3.522	5.83	20.53
28	水砂纸		张	0.3572	1.15	0.41
29	铁砂布	0~2#	张	6.4502	1.06	6.84
30	低碳钢焊条	综合	kg	15.732	6.19	97.38
31	低合金钢耐热焊条	综合	kg	51.9875	6.19	321.8
32	焊锡丝	综合	kg	0.05	7.69	0.38
33	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	27.7648	10.99	305.14
34	焊锡膏		kg	0.0653	47.01	3.07
35	锡基钎料		kg	1.0443	52.47	54.79
36	冲击钻头	Φ10	个	0.231	4.27	0.99
37	冲击钻头	Φ6~8	个	4.2333	2.85	12.06
38	冲击钻头	Φ8~16	个	0.066	2.85	0.19
39	钢锯条		条	9.8444	0.43	4.23
40	包塑PVC铁丝网(网格50x50mm)	Φ3×50×50	m2	149.8875	5.36	803.4
41	热镀锌电焊网	Φ 0.9@12.7X12.	m2	21.318	5.9	125.78

人材机汇总表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

第 2 页 共 4 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
42	铁件	综合	kg	64.7861	4.87	315.51
43	钢板	综合	kg	441.37	3.18	1403.56
44	复合普通硅酸盐水泥	P.C 42.5	t	8.5213	430	3664.16
45	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0166	685	11.37
46	中砂		m3	19.902	175	3482.85
47	标准砖	240×115×53	千块	0.7063	330	233.08
48	松杂板枋材		m3	0.1487	1703.45	253.3
49	垫木		m3	0.0897	1670.15	149.81
50	垫木		m3	0.034	1670.15	56.79
51	松杂直边板		m3	0.0112	1567.5	17.56
52	釉面外墙砖	45×95	m2	10.1816	18.5	188.36
53	釉面外墙砖	45×95	m2	1.3973	18.5	25.85
54	防滑广场砖	300×300	m2	41.369	21.48	888.61
55	仿芝麻灰PC砖	300*600	m2	35.342	47.81	1689.7
56	防滑砖	600×600	m2	84.3063	26.83	2261.94
57	釉面外墙砖	45×95	m2	19.9614	18.5	369.29
58	氧气		m3	0.031	5.05	0.16
59	乙炔气		kg	0.0132	7.57	0.1
60	酚醛磁漆		kg	0.01	7.75	0.08
61	酚醛调和漆		kg	0.03	7.18	0.22
62	金属氟碳漆		kg	29.2638	7.18	210.11
63	环氧富锌底漆		kg	17.5779	11.06	194.41
64	热塑标线底漆		kg	0.5746	8.24	4.73
65	内墙乳胶漆	底漆	kg	0.9377	13.05	12.24
66	内墙乳胶漆	面漆	kg	2.1253	23.25	49.41
67	腻子粉	成品(一般型)	kg	11.0911	2.21	24.51
68	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	14.04	10.2	143.21
69	酚醛红丹防锈漆		kg	2.6906	14.16	38.1
70	热熔标线涂料		kg	16.4707	6	98.82
71	防水密封胶		支	0.15	8.1	1.22
72	松节油		kg	7.0935	8.84	62.71
73	汽油	综合	kg	3.6133	9.08	32.81
74	溶剂油		kg	0.266	3.94	1.05
75	电力复合脂		kg	0.41	14.45	5.92
76	丙酮		kg	3.6277	9.74	35.33
77	隔离剂		kg	1.601	7.05	11.29
78	环氧富锌底漆稀释剂		kg	1.7578	31.25	54.93
79	二氧化碳		m3	31.213	4.72	147.33
80	氧气		m3	60.8175	5.16	313.82
81	液化石油气		m3	0.5307	6.97	3.7
82	乙炔气		kg	33.1862	13.3	441.38
83	玻璃胶	335克/支	支	0.19	13.73	2.61
84	氯丁橡胶粘接剂		kg	2.6944	14.02	37.78

人材机汇总表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶门球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

第 3 页 共 4 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
85	粉状型建筑胶粘剂		kg	5.9677	1.89	11.28
86	钢管	Φ48.3×3.6	m	1.3179	13.08	17.24
87	塑料软管	D5	m	0.13	0.4	0.05
88	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	3.3333	2.4	8
89	裸铜线	6mm ²	kg	0.17	53.88	9.16
90	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	34.892	2.13	74.32
91	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	35	0.25	8.75
92	难燃塑料管接头	25	个	44.2997	0.53	23.48
93	难燃塑料管卡子	25	个	256.9383	0.54	138.75
94	难燃塑料管三通	25	个	6.645	1.01	6.71
95	难燃塑料管伸缩接头	25	个	4.43	1.09	4.83
96	难燃塑料管弯头	25	个	4.43	0.78	3.46
97	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	20.3	1.06	21.52
98	铜接线端子	DT-6mm ²	个	2.03	1.74	3.53
99	镀锌电缆卡子	2×35	个	11.7	2.3	26.91
100	白棉纱		kg	2.6623	11.47	30.54
101	水		m ³	14.4126	3.69	53.18
102	脚手架接驳管	Φ43×350	支	0.0374	5.74	0.21
103	脚手架钢管底座		个	0.0262	7.05	0.18
104	脚手架活动扣(含螺丝)		套	0.0599	5.62	0.34
105	脚手架直角扣(含螺丝)		套	0.1909	5.24	1
106	反光材料(玻璃珠)		kg	1.1222	2.45	2.75
107	钢垫板	1~2	kg	0.15	4.37	0.66
108	其他材料费		元	849.4983	1	849.5
109	其他材料费		元	138.2974	1	138.3
110	材料费调整		元	-0.0082	1	-0.01
111	成品围网门		m ²	6	73.68	442.08
112	不锈钢方格围栏门		m ²	2	276	552
113	制作基价		元	18670.254	1	18670.25
114	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	5.1664	440	2273.22
115	普通干混防水砂浆	M15	t	0.6686	362.83	242.59
116	水龙头	DN15	个	1.01	18.64	18.83
117	地漏		个	2.02	9.03	18.24
118	角型阀(带铜活)	DN15	个	1.01	24.8	25.05
119	不锈钢方格围栏		m ²	9.093	114	1036.6
120	成品混凝土密闭盖板	350*500*50mm	m ³	0.663	3325	2204.48
121	门球场仿真草皮(人造草)	13-15mm	m ²	378.504	51.33	19428.61
122	0.6厚角驰型铝材钢面板+30厚保温岩棉板+0.6厚铝材平底板	100	m ²	544.8957	119.47	65098.69
123	金属软管	DN15	条	1.01	1.42	1.43
124	塑料排水管	DN100	m	30.0879	16.31	490.73

人材机汇总表

工程名称：翁源县实验小学多功能厅楼顶球场改造、雅致楼台阶维修、运动场过道波打线及体育器材室改造等工程

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
125	塑料排水管	dn25	m	44.5539	3.47	154.6
126	塑料排水管	dn50	m	436.5268	8.24	3596.98
127	洗脸盆		套	1.01	199.12	201.11
128	LED 工矿灯（Φ400以上）	60W	套	20.2	35.44	715.89
129	三联单控翘板开关	250V10A	个	2.04	14.38	29.34
130	1、双联单控翘板开关	250V10A	个	1.02	9.23	9.41
131	风扇插座	250V10A	个	11.22	7.26	81.46
132	一般插座	250V10A	个	3.06	7.26	22.22
133	WDZ-BYJ2.5		m	404.5701	1.65	667.54
134	WDZ-BYJ4		m	313.3493	2.65	830.38
135	WDZ-YJY-0.6/1KV		m	50.75	6.61	335.46
136	塑料线槽 39*19		m	52.5	3.51	184.28
137	刚性难燃管 dn25		m	232.0461	2.59	601
138	16寸壁扇（调速开关配套）		台	11	99.5	1094.5
139	成套配电箱		台	1	382.15	382.15
140	QB355 镀锌		t	2.5726	3779.67	9723.58
141	镀锌钢板		t	0.4028	3.78	1.52
142	圆钢	Φ20	t	0.3869	3275.79	1267.4
143	圆钢	Φ12	t	0.2025	3275.79	663.35
144	钢管 QB235		t	5.2333	3300	17269.89
145	钢管 QB235	Φ245*6.0	t	0.7876	3300	2599.08
146	机上人工		工日	12.1188	230	2787.32
147	折旧费		元	1521.5717	1	1521.57
148	检修费		元	617.1187	1	617.12
149	维护费		元	1338.8483	1	1338.85
150	安拆费		元	129.4147	1	129.41
151	汽油	(机械用)国III 93#	kg	13.2651	9.08	120.45
152	柴油	(机械用)0#	kg	14.2712	7.47	106.61
153	柴油	(机械用)0#	kg	188.0947	7.47	1405.07
154	电	(机械用)	kW·h	669.5236	0.58	388.32
155	电	(机械用)	kw·h	6.4316	0.58	3.73
156	电	(机械用)	kw·h	7.0224	0.58	4.07
157	折旧费		元	338.3373	1	338.34
158	大修理费		元	83.1496	1	83.15
159	经常修理费		元	190.9122	1	190.91
160	柴油	(机械用)0#	kg	117.9872	7.47	881.36
161	其他费用		元	43.6725	1	43.67
162	机上人工		工日	3.0482	230	701.09
163	机械费调整		元	-0.0001	1	
合计						228751.23