

仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目工程


预 算 价

预 算 价

(小写)： 494,983.55

(大写)： 肆拾玖万肆仟玖佰捌拾叁元伍角伍分

招 标 人：




(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		三板桥						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.8 水泥砂浆	m2	4988.48	39.08	194949.80	
2	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	4988.48	18.58	92685.96	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 晴雨漆 2遍 3. 部位: 外墙面	m2	3292.77	14.69	48370.79	
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色晴雨漆 2遍 3. 部位: 外墙面地脚线+腰线	m2	754.54	14.70	11091.74	
		三板桥合计					347098.29	
		丹霞新城顺原农庄路口						
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.8 水泥砂浆	m2	410.25	39.06	16024.37	
6	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	410.25	18.57	7618.34	
7	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 晴雨漆 2遍 3. 部位: 外墙面	m2	410.25	14.68	6022.47	
8	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色晴雨漆 2遍 3. 部位: 外墙面地脚线+腰线	m2	67.84	14.72	998.60	
		丹霞新城顺原农庄路口合计					30663.78	
本页小计							377762.07	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5712.05		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5712.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	211042.9591	1.00	211042.96		
2	03134011	水砂纸	张	215.92	1.15	248.31		
3	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	30.0561	283.21	8512.19		
4	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	11.315	601.77	6809.03		
5	04030015	中砂	m3	147.4409	136.03	20056.39		
6	04090015	生石灰	t	13.0739	310.92	4064.94		
7	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	8906.7	5.71	50857.26		
8	13030600@1	晴雨漆底涂料	kg	506.912	23.22	11770.50		
9	13030630@1	晴雨漆	kg	1009.298	13.72	13847.57		
10	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	109.6837	16.96	1860.24		
11	14010030	松节油	kg	12.1871	6.36	77.51		
12	14410010	108胶	kg	135.78	6.86	931.45		
13	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	162.1412	13.08	2120.81		
14	34110010	水	m3	105.207	3.93	413.46		
15	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	55.1068	5.74	316.31		
16	35030030	脚手架钢管底座	个	11.1273	7.05	78.45		
17	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	18.5456	5.62	104.23		
18	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	123.9903	5.24	649.71		
19	99450760	其他材料费	元	3564.3299	1.00	3564.33		
20	00010003	机上人工	工日	3.1793	230.00	731.24		
21	99450630	折旧费	元	1169.939	1.00	1169.94		
22	99450640	检修费	元	354.8961	1.00	354.90		
23	99450650	维护费	元	878.6925	1.00	878.69		
24	99450660	安拆费	元	813.5032	1.00	813.50		
25	99450680	柴油(机械用)0#	kg	105.6799	7.88	832.76		
26	99450700	电(机械用)	kW·h	5351.995	0.72	3853.44		
		合计				345960.12		

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
		三板桥					
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1:2.5 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1:2.8 水泥砂浆	m2	4988.48	39.08	194949.80
<1> 1号农庄 = $7.4*7.55+10.25*7.53+10.2*7.55+2.6*2+1.4*1.2-(3.9*1.8+1.4*1.7+1.9*1.3)=205.0725$ <2> 9号赤博房 = $4.85*7+8.25*3.2+5.55*3.2+14*7+2.6*2+11.9*7+3.9*9.1+1.2*4.8-(0.65*2.4*2+1*2.4+1.5*1*3+1*1.3*2+1.2*1.5*2+0.6*2.3+0.9*1.5*3)=284.21$ <3> 11号 = $3.8*7+7.15*7+7.3*7+2*1.6+3.4*1.3+6.7*7-(1*1.3*6)=174.47$ <4> 13号 = $18.4*7.9+7.25*1.75+11.2*3.6+4.4*7.9+1.2*1.2+10.3*2.05+5.1*7.3-(1*1.3*8+1.1*1.4*2+1*2.3+0.9*1.8)=275.5125$ <5> 14号 = $10.9*7.25+5.95*7.25+4.2*3.4+6.1*3.7-(1*1.3*5+0.7*1.8)=151.2525$ <6> 15号 = $8.6*3.4+10.2*5=80.24$ <7> 20号 = $7.45*7.25+10.2*0.7+10.2*2.8-(0.8*1.9)=88.1925$ <8> 21号 = $7.8*6.7+7.8*6.7+10.1*6.7+2.6*2.6+10.2*6.7-(2.8*1.6+0.9*1.9*2+2.5*2.4+3.5*2.7)=223.94$ <9> 22号 = $3.4*6.8+3.35*3.5+2.3*2.1+10.1*3.35+10.75*3.5+10*6.5+10*6.8+2.2*2.3+6.7*1.5/2*2+6.7*6.4+3.8*3.5+8.8*0.9-(2.4*0.6+0.8*2.5+0.9*2.3*2)=315.765$ <10> 24号 = $7.4*16.7+1.4*4.6+5*5.6+8.5*4.6+1.9*4.5+1.4*5.4=213.23$ <11> 25号 = $7.7*6.3-(1.4*2.8)=44.59$ <12> 26号 = $3.85*1.7+6.25*3.25+4.2*3.5+6.3*3.1+5.5*3.1+5.5*3.1+1*3.1+6.25*4.5=126.4125$ <13> 赤博房小计 = $F0+F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F12=2182.8875$ <14> 2号杂房 = $18*3.1+6.1*3.9+3.4*2=86.39$ <15> 3号 = $14.1*1.8+12.2*1.9+4.1*2+19*2.1+7.5*1.8+15.8*2.7=152.82$ <16> 4号 = $3*3.1+0.85*2.3+4.2*2.4+3.3*2.6+3.5*2.35+6*3+9.6*2.2+5.7*2.9=93.79$ <17> 5号 = $3.2*3.3+4.4*3.3+7.5*3.3-(1.95*0.85+0.7*1.9)=46.8425$ <18> 7号 = $6.5*1.5+2.8*3.1+4.7*2.9+4.2*2.5+3.4*2.9+8.6*2.05-(0.9*1.9+1.8*2)=64.74$ <19> 10号 = $14.9*3.95+9.7*5+9.7*5+16.1*4.1+5.1*2.15-(1.4*1.8+0.9*2.2+1.2*3.3+0.6*2.3+0.8*1.7)=221.63$ <20> 12号 = $(7.7+7.5)*2.8+15.2*2.8+4*3.4+4*3.4+9.55*2.8-(0.7*1.7*3)=135.49$ <21> 13号 = $6.35*2.1+1.7*2.5=17.585$ <22> 15号 = $4.95*1.85+2.15*0.5+5*2.3=21.7325$ <23> 16号 = $6.8*3+15.2*2.1+9*2.9-(0.8*2*2+1.2*2)=72.82$ <24> 17号 = $5.75*2.3+6.25*4.3+4.7*3.6+2.2*1.9+3.2*2.9+3.6*1.7-(1.4*2)=73.8$ <25> 18号 = $4.95*3.15+3.9*2.7+3.7*2.6=35.7425$ <26> 19号 = $7.5*3.25+5.25*3.5+3.2*2.3+6.1*1.3+4.35*3.1+9.3*1.9+2*1.8-(1.5*2.6+1.2*2)=86.495$							

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
			<27> 杂房小计 = $F13+F14+F15+F16+F17+F18+F19+F20+F21+F22+F23+F24+F25=1109.8775$ <28> 围墙2号 = $65.7*3.3+2*0.2+1.7*8+2.5*0.2+2*0.2+24.75*2.5+3.5*1*2=300.585$ <29> 4号 = $1.9*1.5+17.1*1.6+1.4*1.4*2=34.13$ <30> 5号 = $4.7*1.7+7.2*1.7=20.23$ <31> 6号 = $10*2.2+17.5*1.6+2.7*2.3+17*2.2=93.61$ <32> 8号 = $4.5*2+11.1*1.7+5.8*2.9=44.69$ <33> 9号 = $3.85*1.8+3.6*3.4+3.35*2.1+4*1.5=32.205$ <34> 10号 = $16*1.85=29.6$ <35> 12号 = $2.4*1.5+18*2+14.2*0.9+1.4*1.8+10*1.9+20.8*2.5=125.9$ <36> 13号 = $7.25*1.75+8.2*2.3+4.35*2.1+5.85*1.9+10.4*2.1+0.8*2.5=75.6375$ <37> 14号 = $8.1*2.1+1.9*2.2+3.05*2.8+9.9*2.2=51.51$ <38> 15号 = $2.7*1.8+0.8*2.8*2+2.1*2.6=14.8$ <39> 23号 = $3.2*2+2*2.4+5.5*2.8+1.4*14.3+1*2=48.62$ <40> 24号 = $4.3*2+4.3*1.5+4.4*2.1+4.7*2.1+2.4*2.1=39.2$ <41> 小计 = $F11+F26+F27+F28+F29+F30+F31+F32+F33+F34+F35+F36+F37=910.7175$ <42> 增加 = $685+100=785$ <43> 结算结果(GCLMXHJ) = $205.0725+284.2100+174.4700+275.5125+151.2525+80.2400+88.1925+223.9400+315.7650+213.2300+44.5900+126.4125+86.3900+152.8200+93.7900+46.8425+64.7400+221.6300+135.4900+17.5850+21.7325+72.8200+73.8000+35.7425+86.4950+300.5850+34.1300+20.2300+93.6100+44.6900+32.2050+29.6000+125.9000+75.6375+51.5100+14.8000+48.6200+39.2000+785.0000=4988.4825$				
2	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:外墙面 2. 腻子种类:耐水型 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	4988.48	18.58	92685.96
			<1> 工程量 = $4988.48=4988.48$				
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:晴雨漆2遍 3. 部位:外墙面	m2	3292.77	14.69	48370.79
			<1> 1号农庄 = $7.4*7.55+10.25*7.53+10.2*7.55+2.6*2+1.4*1.2-(3.9*1.8+1.4*1.7+1.9*1.3)=205.0725$ <2> 9号赤博房 = $4.85*7+8.25*3.2+5.55*3.2+14*7+2.6*2+11.9*7+3.9*9.1+1.2*4.8-(0.65*2.4*2+1*2.4+1.5*1*3+1*1.3*2+1.2*1.5*2+0.6*2.3+0.9*1.5*3)=284.21$ <3> 11号 = $3.8*7+7.15*7+7.3*7+2*1.6+3.4*1.3+6.7*7-(1*1.3*6)=174.47$ <4> 13号 = $18.4*7.9+7.25*1.75+11.2*3.6+4.4*7.9+1.2*1.2+10.3*2.05+5.1*7.3-(1*1.3*8+1.1*1.4*2+1*2.3+0.9*1.8)=275.5125$ <5> 14号 = $10.9*7.25+5.95*7.25+4.2*3.4+6.1*3.7-(1*1.3*5+0.7*1.8)=151.2525$ <6> 15号 = $8.6*3.4+10.2*5=80.24$ <7> 20号 = $7.45*7.25+10.2*0.7+10.2*2.8-(0.8*1.9)=88.1925$ <8> 21号 =				

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
			$7.8*6.7+7.8*6.7+10.1*6.7+2.6*2.6+10.2*6.7-(2.8*1.6+0.9*1.9*2+2.5*2.4+3.5*2.7)=223.94$ $\langle 9 \rangle$ 22号 = $3.4*6.8+3.35*3.5+2.3*2.1+10.1*3.35+10.75*3.5+10*6.5+10*6.8+2.2*2.3+6.7*1.5/2*2+6.7*6.4+3.8*3.5+8.8*0.9-(2.4*0.6+0.8*2.5+0.9*2.3*2)=315.765$ $\langle 10 \rangle$ 24号 = $7.4*16.7+1.4*4.6+5*5.6+8.5*4.6+1.9*4.5+1.4*5.4=213.23$ $\langle 11 \rangle$ 25号 = $7.7*6.3-(1.4*2.8)=44.59$ $\langle 12 \rangle$ 26号 = $3.85*1.7+6.25*3.25+4.2*3.5+6.3*3.1+5.5*3.1+5.5*3.1+1*3.1+6.25*4.5=126.4125$ $\langle 13 \rangle$ 赤博房小计 = $F0+F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F12=2182.8875$ $\langle 14 \rangle$ 2号杂房 = $18*3.1+6.1*3.9+3.4*2=86.39$ $\langle 15 \rangle$ 3号 = $14.1*1.8+12.2*1.9+4.1*2+19*2.1+7.5*1.8+15.8*2.7=152.82$ $\langle 16 \rangle$ 4号 = $3*3.1+0.85*2.3+4.2*2.4+3.3*2.6+3.5*2.35+6*3+9.6*2.2+5.7*2.9=93.79$ $\langle 17 \rangle$ 5号 = $3.2*3.3+4.4*3.3+7.5*3.3-(1.95*0.85+0.7*1.9)=46.8425$ $\langle 18 \rangle$ 7号 = $6.5*1.5+2.8*3.1+4.7*2.9+4.2*2.5+3.4*2.9+8.6*2.05-(0.9*1.9+1.8*2)=64.74$ $\langle 19 \rangle$ 10号 = $14.9*3.95+9.7*5+9.7*5+16.1*4.1+5.1*2.15-(1.4*1.8+0.9*2.2+1.2*3.3+0.6*2.3+0.8*1.7)=221.63$ $\langle 20 \rangle$ 12号 = $(7.7+7.5)*2.8+15.2*2.8+4*3.4+4*3.4+9.55*2.8-(0.7*1.7*3)=135.49$ $\langle 21 \rangle$ 13号 = $6.35*2.1+1.7*2.5=17.585$ $\langle 22 \rangle$ 15号 = $4.95*1.85+2.15*0.5+5*2.3=21.7325$ $\langle 23 \rangle$ 16号 = $6.8*3+15.2*2.1+9*2.9-(0.8*2*2+1.2*2)=72.82$ $\langle 24 \rangle$ 17号 = $5.75*2.3+6.25*4.3+4.7*3.6+2.2*1.9+3.2*2.9+3.6*1.7-(1.4*2)=73.8$ $\langle 25 \rangle$ 18号 = $4.95*3.15+3.9*2.7+3.7*2.6=35.7425$ $\langle 26 \rangle$ 19号 = $7.5*3.25+5.25*3.5+3.2*2.3+6.1*1.3+4.35*3.1+9.3*1.9+2*1.8-(1.5*2.6+1.2*2)=86.495$ $\langle 27 \rangle$ 杂房小计 = $F13+F14+F15+F16+F17+F18+F19+F20+F21+F22+F23+F24+F25=1109.8775$ $\langle 28 \rangle$ 结算结果(GCLMXHJ) = $205.0725+284.2100+174.4700+275.5125+151.2525+80.2400+88.1925+223.9400+315.7650+213.2300+44.5900+126.4125+86.3900+152.8200+93.7900+46.8425+64.7400+221.6300+135.4900+17.5850+21.7325+72.8200+73.8000+35.7425+86.4950=3292.765$				
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:装饰抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:灰色晴雨漆2遍 3. 部位:外墙面地脚线+腰线	m2	754.54	14.70	11091.74
			$\langle 1 \rangle$ 1号农庄 = $(7.4+10.25+10.2)*0.8+(2.6+1.4)*0.5=24.28$ $\langle 2 \rangle$ 9号 = $(4.85+8.25+5.55+14+11.9+3.9+1.2)*0.8+2.6*0.5=41.02$ $\langle 3 \rangle$ 11号 = $(3.8+7.15+7.3+6.7)*0.8+(2+3.4)*0.5=22.66$ $\langle 4 \rangle$ 13号 = $(18.4+11.2+4.4+5.1)*0.8+(7.25+1.2+10.3)*0.5=40.655$ $\langle 5 \rangle$ 14号 = $(10.9+5.95+4.2+6.1)*0.8=21.72$ $\langle 6 \rangle$ 15号 = $(8.6+10.2)*0.8=15.04$ $\langle 7 \rangle$ 20号 = $7.45*0.8+10.2*0.5=11.06$ $\langle 8 \rangle$ 21号 = $(7.8+7.8+10.1+10.2)*0.8+2.2*0.5=29.82$				

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
			<9> 22号 = $(3.4+3.35+10.1+10.75+10+10+6.7+3.8)*0.8+(2.3+2.2+6.7)*0.5=52.08$ <10> 24号 = $(7.4+1.4+5+8.5+1.9+1.4)*0.8=20.48$ <11> 25号 = $7.7*0.8=6.16$ <12> 26号 = $(3.85+6.25+4.2+6.3+5.5+5.5+1+6.25)*0.8+3.85*0.5=33.005$ <13> 赤博房小计 = $F0+F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11=317.98$ <14> 杂房2号 = $(18+6.1)*0.8+3.4*0.5=20.98$ <15> 3号 = $(14.1+12.2+4.1+19+7.5+15.5)*0.5=36.2$ <16> 4号 = $(3+0.85+4.2+3.3+3.5+6+9.6+5.7)*0.5=18.075$ <17> 5号 = $(3.2+4.4+7.5)*0.8=12.08$ <18> 7号 = $(6.5+2.8+4.7+4.2+3.4+8.6)*0.5=15.1$ <19> 10号 = $(14.9+9.7+9.7+16.1)*0.8+5.1*0.5=42.87$ <20> 12号 = $(7.7+7.5+15.2+4+4+9.55)*0.5=23.975$ <21> 13号 = $(6.35+1.7)*0.5=4.025$ <22> 15号 = $(4.95+5)*0.5=4.975$ <23> 16号 = $(6.8+15.2+9)*0.5=15.5$ <24> 17号 = $(5.75+6.25+4.7+2.2+3.2+3.6)*0.5=12.85$ <25> 18号 = $(4.95+3.9+3.7)*0.5=6.275$ <26> 19号 = $(7.5+5.25+3.2+6.1+4.35+9.3+2)*0.5=18.85$ <27> 杂房小计 = $F13+F14+F15+F16+F17+F18+F19+F20+F21+F22+F23+F24+F25=231.755$ <28> 围墙2号 = $(65.7+1.7+24.75)*0.5=46.075$ <29> 4号 = $(1.9+17.1+1.4)*0.5=10.2$ <30> 5号 = $(4.7+7.2)*0.5=5.95$ <31> 6号 = $(10+17.5+2.7+17)*0.5=23.6$ <32> 8号 = $(4.5+11.1+5.8)*0.5=10.7$ <33> 9号 = $(3.85+4)*0.5=3.925$ <34> 10号 = $16*0.5=8$ <35> 12号 = $(2.4+18+15.2+14+10+20.8)*0.5=40.2$ <36> 13号 = $(7.25+8.2+4.35+5.85+10.4+0.8)*0.5=18.425$ <37> 14号 = $(8.1+1.9+3.05+9.9)*0.5=11.475$ <38> 15号 = $(2.7+0.8*2+2.1)*0.5=3.2$ <39> 23号 = $(3.2+2+5.5+14.3+1)*0.5=13$ <40> 24号 = $(4.3+4.3+4.4+4.7+2.4)*0.5=10.05$ <41> 围墙小计 = $F12+F26+F27+F28+F29+F30+F31+F32+F33+F34+F35+F36+F37=204.8$ <42> 结算结果(GCLMXHJ) = $24.2800+41.0200+22.6600+40.6550+21.7200+15.0400+11.0600+29.8200+52.0800+20.4800+6.1600+33.0050+20.9800+36.2000+18.0750+12.0800+15.1000+42.8700+23.9750+4.0250+4.9750+15.5000+12.8500+6.2$				

工程量明细表

工程名称：仁化县丹霞街道丹霞大道周边风貌提升项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]