

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

标段名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：(签字及盖章)
编 制 单 位：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)
编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造	
1.1.1	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-园建	
1.1.2	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-绿化	
1.1.3	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-1号楼单体改造工程	
1.1.4	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-2号楼单体改造工程	
1.1.5	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-3号楼单体改造工程	
1.1.6	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-4号楼单体改造工程	
1.1.7	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-5号楼单体改造工程	
1.1.8	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-6号楼单体改造工程	
1.1.9	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-7号楼至18号楼单体改造工程	
1.1.10	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-19号楼单体改造工程	
1.1.11	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-三线改造	
1.1.12	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-室外电气	
1.1.13	乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-室外给排水	
2	措施项目费	
2.1	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040202002001	水泥稳定土	1. 150厚掺6%水泥石屑	m2	11.43		
12	040203004002	粘层	1. 快裂乳化沥青粘结层PC-3 0.5L/m2	m2	11.43		
13	040203006002	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	11.43		
14	040203007002	水泥混凝土	1. 120厚C20素混凝土垫层	m2	11.43		
15	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	11.43		
		停车位划线					
16	040205007001	标线	1. 100mm宽白色聚氨酯地坪漆	m2	122.66		
17	040205018001	减速垄	1. 2000*260mm Φ60铁艺挡车器	m	114		
		健身广场					
18	040203009001	弹性面层	1、0.2mm厚水性丙烯酸封底层 2、4mm厚硅PU冲击吸收层 3、3mm厚硅PU加强层 4、0.3mm厚聚氨酯界面层 5、0.3mm厚水性丙烯酸色漆层 6、0.2mm厚晶智聚脲罩面层	m2	72.01		
		路沿石种植池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 素土夯实(压实系数≥0.93) 2. 100mm厚掺6%水泥石粉垫层 3. C20素砼垫层 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 150*300*600mm芝麻灰仿石材混凝土,可见面做烧面处理	m	628.84		
20	010505001002	垫层模板	1. 路缘石基座模板	m2	220.09		
		垃圾站					
36	010505002002	基础模板	1. 构件类型:基础	m2	5.12		
37	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	3.2		
38	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	2.69		
39	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:运距综合考虑	m3	0.11		
40	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.51		
41	010901001002	瓦屋面	1. 顶棚灰色树脂瓦	m2	15.94		
42	011507001001	平面、箱式招牌	1. 2厚镂空造型镀锌钢板 2. 2mm镀锌钢板(印刷广告字) 3. 2mm镀锌钢板	m2	13.02		
43	011507001002	平面、箱式招牌	1. 宣传栏双面贴宣传标语	m2	11.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010602001002	钢屋架	1. 立柱100*100*5mm镀锌方管 2. 其余构件60*60*3mm镀锌方管	t	0.678		
		电瓶车遮阳棚					
21	010502006001	钢筋混凝土柱（包柱）	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.12		
22	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 名称、部位: 矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.05		
23	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 材料种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: φ10以内	t	0.93		
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 材料种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: φ10以内	t	0.18		
25	010603001001	实腹钢柱	1. 部位: 柱 2. 材料品种、规格: 150*150*6	t	0.977		
26	010604001001	钢梁	1. 部位: 梁 2. 材料品种、规格: 80*60*4	t	0.746		
27	010607003001	钢檩条	1. 部位: 檩条 2. 材料品种、规格: 90*60*4	t	0.456		
28	010901001001	瓦屋面	1. 膜布品种、规格: 5厚阳光板	m2	66.6		
29	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	72.75		
30	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 一般土壤	m3	65.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	3.15		
32	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	5.85		
33	010505002004	基础模板	1. 构件类型:基础	m2	18.75		
34	010505004001	柱面模板	1. 构件类型:矩形柱	m2	9.45		
35	010505001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层	m2	8.7		
		小区入口标识					
45	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格:体墙满挂钢丝网,钢丝网采用复合热镀锌电焊网,丝径0.9,孔径12.7×12.7,钢丝网钢钉固定间距不大于400	m2	8.46		
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚WPM15水泥砂浆找平 2. 刷专用界面剂一遍	m2	8.46		
47	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:5厚WPM20聚合物水泥防水砂浆	m2	8.46		
48	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:2mm乳源红铝板	m2	6.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:刮外墙耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍,打磨平整 4. 防护材料种类:涂刷一层抗碱底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂米黄色真石漆两遍,并打磨漆面(一底一面),墙裙底部以上0.5m喷涂真石漆 6. 成活24h后,喷罩面漆一遍	m2	8.46		
50	040402020001	外墙饰面铲除	1. 拆除部位:外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类:铲除原有外墙构造至至基层直到墙体结构层露出并清理干净	m2	8.46		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-绿化					
		整个项目					
51	060106014001	栽植灌木	1. 冠径*高度:80*80cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:大叶黄杨	株	20		
52	060106014002	栽植灌木	1. 冠径*高度:100*100cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:红继木	株	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	060106014003	栽植灌木	1. 冠径*高度:300*180cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:细叶紫薇	株	9		
54	060106014004	栽植灌木	1. 藤长:高度200cm冠径40cm 2. 养护期:12个月 3. 种类:三角梅	株	5		
55	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25 2. 花卉种类:小叶女贞 3. 株高或蓬径:苗高60cm 4. 养护期:12个月	m2	175.74		
56	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36 2. 花卉种类:红叶石楠 3. 株高或蓬径:苗高60cm 4. 养护期:12个月	m2	164.68		
57	050101003001	栽植土回填	1. 回填厚度:20cm 2. 回填土质要求:种植土	m3	68.08		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-三线改造					
		整个项目					
58	031103008001	施工测量 架空工程	1. 工作内容:架空路由核对图纸,复查路由,做标记等。	m	1057		
59	031103008002	施工测量 管道光缆工程	1. 工作内容:管道路由核对图纸,复查路由,做标记等。	m	424		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031103008003	光缆	1. 规格、型号: GYTS-12B1.3 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 墙壁敷设	m	547		
61	031103008004	光缆	1. 规格、型号: GYTS-24B1.3 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 墙壁敷设	m	1486		
62	031103008005	光缆	1. 规格、型号: GYTS-48B1.3 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 墙壁敷设	m	757		
63	031103008006	光缆	1. 规格、型号: GYTS-96B1.3 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 墙壁敷设	m	255		
64	031103008007	光缆	1. 规格、型号: GYTS-144B1.3 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 墙壁敷设	m	164		
65	031103008008	光缆	1. 规格、型号: GYTS-12B1.3 2. 敷设部位: 室外 3. 敷设方式: 管道敷设	m	1022		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031103008009	光缆	1. 规格、型号：GYTS-24B1.3 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：管道敷设	m	2035		
67	031103008010	光缆	1. 规格、型号：GYTS-48B1.3 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：管道敷设	m	1210		
68	031103008011	光缆	1. 规格、型号：GYTS-96B1.3 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：管道敷设	m	381		
69	031103008012	光缆	1. 规格、型号：GYTS-144B1.3 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：管道敷设	m	213		
70	031103008013	光缆	1. 名称：蝶形光缆 2. 规格型号：GJXH-2 3. 敷设部位：室外 4. 敷设方式：线槽敷设	m	10212		
71	030412002001	线槽	1. 名称：塑料线槽 2. 材质：PVC 3. 规格：59*22	m	732		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030412002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:99*40	m	232		
73	031103007001	架空吊线	1、名称:敷设墙壁吊线 2、吊线型号:7/2.2吊线	m	142		
74	031103013001	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试2芯以下 2. 规格: 2芯皮线光缆测试	段	324		
75	031103026001	配线箱	1. 名称:光分箱 2. 规格、型号:48芯	套	26		
76	031103025001	交接箱	1. 种类: 光交箱 2. 规格: 144芯 3. 安装方式:挂墙式 4. 地线安装	个	1		
77	031103025002	交接箱	1. 种类: 光交箱（定制） 2. 规格: 288芯 3. 安装方式:落地式 4. 基座: 砖砌抹面贴瓷砖 5. 接地: 交接箱地线保护1处	个	1		
78	031103011001	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端 2. 规格: 熔接法单模	芯	720		
79	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 用户皮线光缆入户打墙洞 2. 打洞部位材质: 砖墙	个	162		
80	031301002002	开孔打洞	1. 名称: 打穿楼层洞 2. 打洞部位材质: 混凝土	个	59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	031103010001	光缆接续	1. 名称: 光缆接续 2. 规格: 12芯	头	12		
82	031103010002	光缆接续	1. 名称: 光缆接续 2. 规格: 24芯	头	33		
83	031103010003	光缆接续	1. 名称: 光缆接续 2. 规格: 48芯	头	23		
84	031103010004	光缆接续	1. 名称: 光缆接续 2. 规格: 96芯	头	7		
85	031103010005	光缆接续	1. 名称: 光缆接续 2. 规格: 144芯	头	7		
86	031103013002	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试6芯 2. 规格: 6芯	段	13		
87	031103013003	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试12芯 2. 规格: 12芯	段	4		
88	031103013004	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试24芯 2. 规格: 24芯	段	9		
89	031103012001	光缆中继段测试	1. 名称: 中继段光缆测试 2. 规格: 12芯、24芯、48芯 3. 测试类别: 单窗口测试 4. 测试内容: 1310光缆纤芯测试	中继段	33		
90	031103012002	光缆中继段测试	1. 名称: 中继段光缆测试 2. 规格: 96芯、144芯 3. 测试类别: 单窗口测试 4. 测试内容: 1310光缆纤芯测试	中继段	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称: 光交箱、光分箱封堵	处	28		
92	031103008014	光缆标志牌	1. 名称: 光缆标识牌	块	200		
93	031103007002	架空吊线	1. 名称: 拆除架空吊线	m	800		
94	031103008015	光缆	1. 名称: 拆除皮线光缆	m	9154		
95	031103008016	光缆	1. 名称: 拆除废旧12芯光缆	m	573		
96	031103008017	光缆	1. 名称: 拆除废旧24芯光缆	m	1588		
97	031103008018	光缆	1. 名称: 拆除废旧48芯光缆	m	1088		
98	031103008019	光缆	1. 名称: 拆除光缆96芯以下	m	347		
99	031103008020	光缆	1. 名称: 拆除光缆144芯以下	m	118		
100	031103008021	光缆	1. 名称: 拆除废旧线缆及废旧电话线	m	12122		
101	031103026002	光分箱(拆除)	1. 光分箱(拆除)	套	45		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-室外电气					
		整个项目					
		强电					
102	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 路灯照明配电箱 2. 型号: SWAL1/SWAL2 3. 安装方式: 悬挂式 4. 内含电气元件详见施工图纸	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	030402011002	成套配电箱	1. 名称:道闸配电箱 2. 型号:DZAL1/DZAL2 3. 安装方式:悬挂式 4. 内含电气元件详见施工图纸	台	2		
104	030402011003	成套配电箱	1. 名称:充电配电箱 2. 型号:CDAL1 3. 安装方式:悬挂式 4. 内含电气元件详见施工图纸	台	1		
105	040803004001	管道包封	1. 混凝土强度等级:C20混凝土管道包封	m3	44.46		
106	030412001002	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	200		
107	030412001004	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	596.23		
108	030412001005	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DNPC65 4. 配置形式:埋地敷设	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030412004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯	m	83.68		
110	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X6	m	200		
111	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X4	m	671.05		
112	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1x16	m	50		
113	030413010001	小区路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:Q235低碳低硅优质钢板、高度:4000mm 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*1400mmC25钢筋混凝土基础, 200mm厚C15混凝土垫层 4. 光源: LED, 30W。 5. 120W光伏板	套	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:接线井 2. 规格:800*600 3. 井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10烧结普通砖 4. 垫层:C15砼垫层 5. 井内侧、底: 20厚1: 2.5水泥砂浆防水层 6. 井深:1.2m 7. 球墨铸铁检查井盖	座	22		
115	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	73.73		
116	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	93.68		
117	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	117.19		
118	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:运距综合考虑	m3	80.94		
119	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:200mm 3. 运距:运距综合考虑	m2	187.53		
120	041001003001	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 180厚6%水泥稳定碎石基层 3. 运距: 运距综合考虑	m2	187.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	040203007002	水泥混凝土	1、200厚C30混凝土面层	m2	131.62		
122	040202002001	水泥稳定土	1、180厚6%水泥稳定碎石基层	m2	131.62		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-室外给排水					
		整个项目					
		消火栓系统					
133	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 衬塑钢管 DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 手工除锈: 轻锈 5. 刷油、防腐设计要求: 三油两布石油沥青涂料防腐层 6. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗 7. 含卡箍、弯头、三通等管件	m	400.78		
134	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: 地上式DN150	套	7		
135	031002011001	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN150 3. 备注: 含1个远传阀控水表、2个闸阀、1个倒流防止器、1个Y型过滤器	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消火栓水泵接合器SQ 2. 型号、规格:D150 3. 附件材质、规格:自带闸阀、止回阀、安全阀	套	2		
		雨水					
137	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土雨水检查井 2. 图集:06MS201-3, 页12 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗重型球墨铸铁井盖 4. 防坠网	座	18		
138	040504010001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦 3. 深度:1m 4. 详见施工图纸	座	32		
139	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5. 其他:满足设计图纸及相关规范要求	m	161.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验 5. 其他: 满足设计图纸及相关规范要求	m	240.29		
141	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN400 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道闭水试验 5. 其他: 满足设计图纸及相关规范要求	m	74.39		
142	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: DN110 PVC-U塑料排水管 4. 连接形式: 粘接	m	1075.85		
143	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 雨水斗 2. 规格: DN110	个	56		
		废水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土污水检查井 2. 图集:06MS201-3, 页21 3. 井盖、井圈材质及规格:Φ700防盗重型球墨铸铁井盖 4. 防坠网	座	15		
145	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN500 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5. 其他:满足设计图纸及相关规范要求	m	13.38		
146	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5. 其他:满足设计图纸及相关规范要求	m	36.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5. 其他:满足设计图纸及相关规范要求	m	253.31		
148	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 5. 其他:满足设计图纸及相关规范要求	m	22.28		
149	040504009001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:HFBH-8-II 3. 含挖方、回填	座	8		
		空调落水管					
150	031001008012	塑料管	1. 安装部位:空调落水管 2. 材质、规格:DN40	m	535.9		
151	031001008011	塑料管	1. 安装部位:空调落水管 2. 材质、规格:DN32	m	165.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 空调落水管 2. 材质、规格: DN25	m	221		
		土方工程					
123	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 以内	m3	1130.3		
124	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 中粗砂回填	m3	645.99		
125	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 砂砾回填	m3	126.24		
126	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 石粉渣垫层	m3	56.11		
127	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 砂垫层	m3	203.58		
128	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 运距: 运距综合考虑	m3	1130.3		
		拆除恢复路面					
129	041001001004	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 200mm 3. 运距: 运距综合考虑	m2	1158.21		
130	041001003007	拆除基层	1. 名称: 拆除道路基层 2. 180厚6%水泥稳定碎石基层 3. 运距: 运距综合考虑	m2	1158.21		
131	040203007004	水泥混凝土	1、200厚C30混凝土面层	m2	1158.21		
132	040202002004	水泥稳定土	1、180厚6%水泥稳定碎石基层	m2	1158.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-1号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
153	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	155.94		
		屋面及防水工程					
154	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦一体屋檐 2. 安装部位门窗上飘檐	m2	12.42		
155	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 屋面20厚WS M20水泥砂浆防水保护层 2. 非上人屋面	m2	331.06		
156	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 1.5+1.5厚高分子(聚氯乙烯)防水卷材两层分开铺贴。 3. 1.5厚合成高分子(聚氨酯)防水涂料。	m2	331.06		
157	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水：5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位：外墙饰面	m2	619.68		
158	010904002001	雨蓬、挑板涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	60.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	010904002002	雨蓬、挑板聚合物水泥砂浆找平层	1. 抹灰厚度、材料种类:1-2厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	60.24		
160	010904002003	雨蓬、挑板防水保护层	1. 20厚WS M20水泥砂浆防水保护层	m2	60.24		
		保温、隔热、防腐工程					
161	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	331.06		
162	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:屋面30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土保温找平层。找2%坡抹平 2. 基层楼面清理干净 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内	m2	331.06		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
163	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	237.28		
164	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:楼梯栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	32.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	619.68		
		油漆、涂料、裱糊工程					
166	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯、走道墙面	m2	237.28		
167	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯栏板	m2	32.61		
168	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 天棚	m2	53.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:外墙腻子 3. 刮腻子遍数:乱挂2遍,打磨平整,设分格封 4. 防护材料种类:涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂米白色真石漆两遍,打磨漆面 6. 成活24h厚,喷罩面漆一遍 7. 部位:外墙面	m2	619.68		
		拆除工程					
170	040402020001	铲除原有屋面层	1. 铲除原有屋面层 2. 垃圾外运运距综合考虑	m2	331.06		
171	040402020002	铲除原有屋面层	1. 拆除部位:内墙,楼梯走道 2. 抹灰层种类:拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	23.73		
172	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位:楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类:拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	3.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	619.68		
174	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 3. 外运运距综合考虑	m2	5.39		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-2号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
175	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	1105.08		
		屋面及防水工程					
176	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦一体屋檐 2. 安装部位门窗上飘檐	m2	123.84		
177	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水: 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位: 外墙饰面	m2	2045.12		
178	010904002001	雨蓬、挑板涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚	m2	120.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	010904002002	雨蓬、挑板聚合物水泥砂浆找平层	1. 抹灰厚度、材料种类:1-2厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	120.36		
180	010904002003	雨蓬、挑板防水保护层	1. 20厚WS M20水泥砂浆防水保护层	m2	120.36		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
181	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	667.34		
182	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:楼梯栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	160.26		
183	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净,刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	2045.12		
		油漆、涂料、裱糊工程					
184	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 无机涂料两遍,3厚耐水腻子 3. 部位:楼梯、走道墙面	m2	667.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯栏板	m2	160.26		
186	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 天棚	m2	218.88		
187	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	2045.12		
		拆除工程					
188	040402020002	铲除原有屋面层	1. 拆除部位: 内墙, 楼梯走道 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	66.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位: 楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	16.03		
190	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	2045.12		
191	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 2. 外运运距综合考虑	m2	21.89		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-3号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
193	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	200.83		
		屋面及防水工程					
192	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦一体屋檐 2. 安装部位门窗上飘檐	m2	14.09		
194	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 屋面20厚WS M20水泥砂浆防水保护层 2. 非上人屋面	m2	629.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 1.5+1.5厚高分子(聚氯乙烯)防水卷材。 3. 1.5厚合成高分子(聚氨酯)防水涂料。	m2	629.34		
196	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水：5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位：外墙饰面	m2	731.52		
197	010904002001	雨蓬、挑板涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	4.2		
198	010904002002	雨蓬、挑板聚合物水泥砂浆找平层	1. 抹灰厚度、材料种类：1-2厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	4.2		
199	010904002003	雨蓬、挑板防水保护层	1. 20厚WS M20水泥砂浆防水保护层	m2	4.2		
		保温、隔热、防腐工程					
200	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	629.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：屋面30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土保温找平层。找2%坡抹平 2. 基层楼面清理干净	m2	629.54		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
202	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：10厚DPM5砂浆找平层	m2	211.63		
203	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：楼梯栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比：10厚DPM5砂浆找平层	m2	27.54		
204	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净，刷界面剂一遍（加气砼墙刷专用界面剂） 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	731.52		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯、走道墙面	m2	247.7		
206	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯栏板	m2	76.28		
207	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 天棚	m2	105.24		
208	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	731.52		
		拆除工程					
209	040402020001	铲除原有屋面层	1. 铲除原有屋面层 2. 垃圾外运运距综合考虑	m2	629.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	040402020002	铲除原有屋面层	1. 拆除部位: 内墙, 楼梯走道 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	21.16		
211	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位: 楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	2.75		
212	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	731.52		
213	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 2. 外运运距综合考虑	m2	3.66		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-4号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
216	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	85.69		
		屋面及防水工程					
214	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦一体屋檐 2. 安装部位门窗上飘檐	m2	19.76		
215	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 屋面30厚C20细石混凝土防水找平层 2. 非上人屋面	m2	227.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 屋面20厚WS M20水泥砂浆防水保护层 2. 非上人屋面	m2	227.52		
218	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 1.5+1.5厚高分子(聚氯乙烯)防水卷材两层分开铺贴。 3. 1.5厚合成高分子(聚氨酯)防水涂料。	m2	227.52		
219	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水：5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位：外墙饰面	m2	735.85		
220	010903002002	外墙面窗眉（台）装饰线防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚1遍 3. 部位：外墙面窗眉（台）装饰线	m2	46.34		
221	010904002001	雨蓬、挑板涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	76.86		
222	010904002002	雨蓬、挑板聚合物水泥砂浆找平层	1. 抹灰厚度、材料种类：1-2厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	76.86		
223	010904002003	雨蓬、挑板防水保护层	1. 20厚WS M20水泥砂浆防水保护层	m2	76.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保温、隔热、防腐工程					
224	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	227.52		
225	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:屋面30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土保温找平层。找2%坡抹平 2. 基层楼面清理干净 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内	m2	227.52		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
226	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	214.37		
227	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:楼梯栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	37.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	735.85		
229	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙窗装饰线 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂)	m2	46.34		
		油漆、涂料、裱糊工程					
230	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯、走道墙面	m2	214.37		
231	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯栏板	m2	37.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 天棚	m2	84.14		
233	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	735.85		
234	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	46.34		
		拆除工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	040402020001	铲除原有屋面层	1. 铲除原有屋面层 2. 垃圾外运运距综合考虑	m2	227.52		
236	040402020002	铲除原有屋面层	1. 拆除部位: 内墙, 楼梯走道 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	21.44		
237	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位: 楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	3.79		
238	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	735.85		
239	040402020005	外墙窗装饰线饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	46.34		
240	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 2. 外运运距综合考虑	m2	5.86		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-5号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	162.87		
		屋面及防水工程					
241	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦一体屋檐 2. 安装部位门窗上飘檐	m2	70.57		
243	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 屋面20厚WS M20水泥砂浆防水保护层 2. 非上人屋面	m2	345.03		
244	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 1.5+1.5厚高分子(聚氯乙烯)防水卷材两层分开铺贴。 3. 1.5厚合成高分子(聚氨酯)防水涂料。	m2	227.52		
245	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水：5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位：外墙饰面	m2	706.13		
246	010903002002	外墙窗眉（台）装饰线防水	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚1遍 3. 部位：外墙窗眉（台）装饰线	m2	45.48		
247	010904002001	雨蓬、挑板涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2厚	m2	70.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	010904002002	雨蓬、挑板聚合物水泥砂浆找平层	1. 抹灰厚度、材料种类:1-2厚聚合物水泥砂浆找平层	m2	70.12		
249	010904002003	雨蓬、挑板防水保护层	1. 20厚WS M20水泥砂浆防水保护层	m2	70.12		
		保温、隔热、防腐工程					
250	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	227.52		
251	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:屋面30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土保温找平层。找2%坡抹平 2. 基层楼面清理干净 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内	m2	227.52		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
252	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	232.86		
253	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:楼梯栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚DPM5砂浆找平层	m2	78.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	706.13		
255	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙窗装饰线 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂)	m2	45.48		
		油漆、涂料、裱糊工程					
256	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯、走道墙面	m2	232.86		
257	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯栏板	m2	78.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 天棚	m2	84.14		
259	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	706.13		
260	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	45.48		
		拆除工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	040402020001	铲除原有屋面层	1. 铲除原有屋面层 2. 垃圾外运运距综合考虑	m2	331.06		
262	040402020002	铲除原有屋面层	1. 拆除部位: 内墙, 楼梯走道 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	23.29		
263	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位: 楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	7.85		
264	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	706.13		
265	040402020005	外墙窗装饰线饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	18.05		
266	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 2. 外运运距综合考虑	m2	8.41		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-6号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
268	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	65.96		
		屋面及防水工程					
267	010901001001	瓦屋面	1. 树脂瓦一体屋檐 2. 安装部位门窗上飘檐	m2	34.92		
269	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 屋面20厚WS M20水泥砂浆防水保护层 2. 非上人屋面	m2	333.84		
270	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 1.5+1.5厚高分子(聚氯乙烯)防水卷材两层分开铺贴。 3. 1.5厚合成高分子(聚氨酯)防水涂料。	m2	333.84		
271	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水：5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位：外墙饰面	m2	217.45		
		保温、隔热、防腐工程					
272	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	333.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 屋面30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土保温找平层。找2%坡抹平 2. 基层楼面清理干净	m2	333.84		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
274	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚DPM5砂浆找平层	m2	138.87		
275	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 楼梯栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚DPM5砂浆找平层	m2	29.44		
276	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	217.45		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位:楼梯、走道墙面	m2	232.86		
278	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位:楼梯栏板	m2	78.53		
279	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位:天棚	m2	84.14		
280	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:外墙腻子 3. 刮腻子遍数:乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类:涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位:外墙面	m2	217.45		
		拆除工程					
281	040402020001	铲除原有屋面层	1. 铲除原有屋面层 2. 垃圾外运运距综合考虑	m2	333.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	040402020002	铲除原有屋面层	1. 拆除部位: 内墙, 楼梯走道 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	13.89		
283	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位: 楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	2.94		
284	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	217.45		
285	040402020005	外墙窗装饰线饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	45.48		
286	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 2. 外运运距综合考虑	m2	3.31		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-7号楼至18号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
291	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	292.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
287	010902004001	上人屋面	1. 刚性层厚度: 50 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 钢筋规格、型号: $\Phi 4@100$ 钢筋网	m2	132.3		
288	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 屋面20厚WS M20水泥砂浆防水保护层 2. 非上人屋面	m2	245.94		
289	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 1.5+1.5厚高分子(聚氯乙烯)防水卷材两层分开铺贴。 3. 1.5厚合成高分子(聚氨酯)防水涂料。	m2	245.94		
290	010903002001	墙面涂膜防水	1. 第一道防水: 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位: 外墙饰面	m2	1417.15		
		保温、隔热、防腐工程					
292	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	245.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：屋面30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土保温找平层。找2%坡抹平 2. 基层楼面清理干净	m2	245.94		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
294	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净，刷界面剂一遍（加气砼墙刷专用界面剂） 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	1417.15		
295	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：10厚DPM5砂浆找平层	m2	296.44		
		油漆、涂料、裱糊工程					
296	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 无机涂料两遍，3厚耐水腻子 3. 部位：楼梯、走道墙面	m2	296.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 无机涂料两遍, 3厚耐水腻子 3. 部位: 楼梯栏板	m2	54.91		
298	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	1417.15		
		拆除工程					
299	040402020004	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	1417.15		
300	040402020003	楼梯栏板饰面铲除	1. 拆除部位: 楼梯栏板饰面 2. 抹灰层种类: 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	54.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	040402020006	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 楼梯、走道天棚 2. 外运运距综合考虑	m2	369.52		
302	010902004002	刚性层拆除	1. 铲除原有屋面构造层。 2. 废料外运运距综合考虑	m2	378.24		
		乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目-19号楼单体改造工程					
		整个项目					
		门窗工程					
303	011402005001	金属构件除锈	1. 防盗网翻新除锈	m2	147.63		
		屋面及防水工程					
304	010903002001	外墙面防水	1. 第一道防水: 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 2. 第二道防水: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 部位: 外墙饰面	m2	530.03		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
305	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净, 刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 4. 外墙满挂复合热镀锌电焊网	m2	530.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙窗装饰线 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WPM15聚合物水泥砂浆找平 3. 基层表面清理干净,刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂)	m2	22.44		
		油漆、涂料、裱糊工程					
307	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:外墙腻子 3. 刮腻子遍数:乱挂2遍,打磨平整,设分格封 4. 防护材料种类:涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂米白色真石漆两遍,打磨漆面 6. 成活24h厚,喷罩面漆一遍 7. 部位:外墙面	m2	530.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
308	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 乱挂2遍, 打磨平整, 设分格封 4. 防护材料种类: 涂刷一层封闭底漆 5. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂米白色真石漆两遍, 打磨漆面 6. 成活24h厚, 喷罩面漆一遍 7. 部位: 外墙面	m2	22.44		
		拆除工程					
309	040402020001	外墙饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	530.03		
310	040402020002	外墙窗装饰线饰面铲除	1. 拆除部位: 外墙饰面铲除 2. 抹灰层种类: 原外墙饰面, 拆除至露出墙体基层 3. 外运运距综合考虑	m2	22.44		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	2.6	综合脚手架			
1.1.2.2.1	011601001012	脚手架	1号楼单体改造工程		
1.1.2.2.2	011601001013	脚手架	2号楼单体改造工程		
1.1.2.2.3	011601001014	脚手架	3号楼单体改造工程		
1.1.2.2.4	011601001015	脚手架	4号楼单体改造工程		
1.1.2.2.5	011601001016	脚手架	5号楼单体改造工程		
1.1.2.2.6	011601001017	脚手架	6号楼单体改造工程		
1.1.2.2.7	011601001018	脚手架	7号楼至18号楼单体改造工程		
1.1.2.2.8	011601001019	脚手架	7号楼至18号楼单体改造工程		
1.1.2.2.9	011601001022	脚手架	19号楼单体改造工程		
1.1.2.2.10	011601001020	脚手架	7号楼至18号楼单体改造工程		
1.1.2.2.11	011601001021	脚手架	7号楼至18号楼单体改造工程		
1.1.2.3	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.4	011601002001	垂直运输			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	260693.26			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	38966.59			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		299659.85			-

暂列金额明细表

标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 投 标 人 应 将 主 要 建 筑 材 料 的 定 额 计 算 并 填 写 “ 确 定 金 额 ” ；
3 结 算 时 应 按 合 同 约 定 计 算 并 填 写 “ 确 定 金 额 ” ；

专业工程暂估价明细表

工程名称：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目 标段：乳源瑶族自治县解放南片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。