韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学
教师宿舍楼修复工程项目

预 算 价

预 算 价　　（小写）：244249.77

（大写）：贰拾肆万肆仟贰佰肆拾玖元柒角柒分

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　

复　核　人：　　

编制时间：　　

复核时间：　　

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单汇总表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	201109.05
1.1	韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目	201109.05
1.1.1	土建工程	101010.44
1.1.2	安装工程	100098.61
2	措施项目费	22973.31
2.1	其中：安全生产措施费	9050.73
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20167.41
5	合　计	244249.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目					201109.05
		土建工程					101010.44
		整个项目					101010.44
		拆除					8070.86
1	011610001001	木门窗拆除	1.原有门窗 2.门窗洞口尺寸:C1 1500*1600（14樘）、C2 900*1500（16樘）、C3 500*1000（4樘）、M1 800*2500（22樘）、M2 700*2000（12樘） 3.弃运:3km	m2	122	37.52	4577.44
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除原屋顶筒板瓦 2.弃运:3km	m2	289.19	12.08	3493.42
		新建					92939.58
3	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:M1 800*2500 2.框、扇材质:钢质防盗门平开门	m2	48	683.81	32822.88
4	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M2 700*2000 2.门类型:铝合金门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:铝合金框 5.玻璃品种、厚度:6厚平板玻璃	m2	16.8	485.42	8155.06
本页小计							49048.8

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010S07001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C1 1500*1600 2.窗类型:铝合金双扇窗 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:10S系列铝合金，1.4壁厚 5.玻璃品种、厚度:6厚平板玻璃	m2	33.6	310.59	10435.82
6	010S07001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C2 900*1500 2.窗类型:铝合金双扇窗 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:10S系列铝合金，1.4壁厚 5.玻璃品种、厚度:6厚平板玻璃	m2	-21.6	310.59	670S.74
7	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C3 500*1000 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:平开 4.框、扇材质及规格:108系列铝合金，1.4壁厚 5.玻璃品种、厚度:6厚平板玻璃	m2	2	331.5	663
本页小计							17807.56

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:3厚树脂瓦，颜色业主自定	m2	289.19	42.45	12276.12
9	010702003001	木檩	1.构件规格尺寸:200*30木方通长,中心间距600布置	m3	2.59	2558.42	6626.31
10	010702003002	木檩	1.构件规格尺寸:30X30挂瓦条,中心间距320-35	m3	0.71	2757.24	1957.64
11	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS自粘改性沥青防水卷材,檐口处附加防水层,加宽300	m2	305.75	43.48	13294.01
		安装工程					100098.61
		整个项目					100098.61
		电气工程					74204.01
35	030402011001	成套配电箱	1.名称:电度表箱1AW 2.安装方式:挂墙明装 3.按系统图的要求配置	台	1	3591.34	3591.34
36	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:挂墙明装 3.按系统图的要求配置	台	6	630.99	3785.94
37	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱AL2 2.安装方式:挂墙明装 3.按系统图的要求配置	台	4	585.99	2343.96
本页小计							43875.32

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+16 3.电压(kV):1kV以下	m	50	146.9	7345
39	030409003001	电力电缆头	1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头 2.规格:35mm2以下 3.电压(kV):1kV以下	个	2	165.71	331.42
40	030412004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-16 3.配线形式:线槽配线	m	271.8	17.77	4829.89
41	030412004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-6 3.配线形式:线槽配线	m	243	7.69	1868.67
42	030412004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-4 3.配线形式:线槽配线	m	1789.5	5.73	10253.84
43	030412004004	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-2.5 3.配线形式:线槽配线	m	959.35	4.01	3846.99
44	030412001001	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:SC65 3.配置形式:埋地敷设	m	50	56.7	2835
本页小计							31310.81

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030412001002	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PC40 3.配置形式:砖混明配	m	11.58	22.36	258.93
46	030412001003	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖混明配	m	7.72	19.08	147.3
47	030412002001	线槽	1.名称:PVC难燃强电线槽 2.规格:PR100*50 3.沿墙壁装	m	44.5	36.25	1613.13
48	030412002002	线槽	1.名称:PVC难燃线槽 2.规格:PR20*12 3.沿墙壁装	m	874.65	18.44	16128.55
49	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:18W LED	套	30	108.41	3252.3
50	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:8W LED 3.类型:防水防尘	套	12	120.53	1446.36
51	030413001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:15W LED 3.类型:红外感应延时照明灯	套	9	121.64	1094.76
52	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V10A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	30	29.3	879
53	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V10A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	6	32.38	194.28
本页小计							25014.61

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030413014001	插座	1.名称:二、三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	62	30.64	1899.68
55	030413014002	插座	1.名称:二、三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:明装,含86型底盒	套	10	30.8	308
56	030413014003	插座	1.名称:二、三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A(防溅型) 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	6	34.08	204.48
57	030413014004	插座	1.名称:二、三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A(带开关) 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	12	34.08	408.96
58	030413014005	插座	1.名称:三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	12	31.19	374.28
59	030413014006	插座	1.名称:三孔安全型插座 2.规格:~250V,16A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	20	34.6	692
本页小计							3887.4

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030412006001	接线盒	1.名称:难燃接线盒(灯头盒) 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	51	9.59	489.09
61	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压(kV):1kV以下交流供电	系统	1	999.28	999.28
62	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:深度在2m内	m3	22.5	9.77	219.83
63	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	22.5	22.73	511.43
64	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子箱 LEB 2.安装方式:墙内暗装 3.BVR-2.5-PC15-FC/WC按要求连接所需接地部位 4.凿槽刨沟(砖结构)及修补,水泥砂浆修补 5.做法详见:15D502《等电位联接安装》	台	6	341.72	2050.32
		弱电工程					19270.9
本页小计							4269.95

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412005001	接线箱	1.名称:16芯光分纤箱 2.安装形式:挂墙明装 3.含16口SC光纤配线架、光纤收发器、千兆交换机、防雷开关等，见系统图	个	1	843.7	843.7
24	030412005002	接线箱	1.名称:家居配线箱IID 2.安装形式:挂墙明装 3.含箱内光网络终端、路由器、配线架等，见系统图	个	10	423.37	4233.7
25	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:86系列 3.安装方式:暗装,含86型底盒	个	24	40.19	964.56
26	030502005001	光缆	1.名称:室外敷设4芯单模光缆 2.敷设方式:管内穿线	m	100	10.9	1090
27	030502005002	光缆	1.名称:G657-单芯皮线光缆 2.敷设方式:线槽配线	m	197.23	4.52	891.48
28	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:CAT.5e 4Pair UTP 3.敷设方式:管内穿线	m	202.76	3.7	750.21
29	030412001004	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设	m	100	38.84	3884
本页小计							12657.65

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412002003	线槽	1.名称:PVC难燃弱电线槽 2.规格:PR50*50 3.沿墙壁装	m	45.74	28.19	1289.41
31	030412002004	线槽	1.名称:PVC难燃线槽 2.规格:PR20*12 3.沿墙壁装	m	201.16	18.44	3709.39
32	030502019001	光纤测试	1.用户光缆测试 4芯	链路	1	151.95	151.95
33	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:深度在2m内	m3	45	9.77	439.65
34	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	45	22.73	1022.85
		给排水工程					6623.7
12	031001007001	复合管	1.名称:e-PSP钢塑复合给水管 2.规格:1.60 MPa DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室外 5.水压试验、管道消毒、冲洗	m	20.92	42.99	899.35
本页小计							7512.6

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001007002	复合管	1.名称:e-PSP钢塑复合给水管 2.规格:1.60MPa DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.水压试验、管道消毒、冲洗	m	4.99	79.64	397.4
14	031001007003	复合管	1.名称:e-PSP钢塑复合给水管 2.规格:1.60MPa DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.水压试验、管道消毒、冲洗	m	28.35	74.6	2114.91
15	031001007004	复合管	1.名称:e-PSP钢塑复合给水管 2.规格:1.60MPa DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.水压试验、管道消毒、冲洗	m	13.6	50.45	686.12
本页小计							3198.43

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001008001	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	19.84	25.87	513.26
17	031002011001	水表	1.类型:螺纹水表组 2.规格:1.6MPa DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:截止阀1个	组	1	238.04	238.04
18	031002011002	水表	1.类型:螺纹水表组 2.规格:1.6MPa DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:截止阀1个	组	6	117.08	702.48
19	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:1.6MPa DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	12	38.81	465.72
20	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器具放置箱 2.安装方式:放置式 3.箱内配置:磷酸铵盐干粉灭火器 2*MF/ABC3	个	2	135.35	270.7
本页小计							2190.2

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:深度在2m内	m3	10.33	9.77	100.92
22	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:场内土方 2.密实度:按设计要求	m3	10.33	22.73	234.8

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		22973.31	
1.1	011601007001	文明施工		3264.19	
1.2	011601008001	环境保护		2967.45	
1.3	011601006001	临时设施		3857.69	
1.4	011601009001	安全生产		9050.73	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	011601001001	脚手架		3833.25	
本页小计				22973.31	
合计				22973.31	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

增值税计价表

工程名称：韶关市始兴县司前镇温下村原温下小学教师宿舍楼修复工程项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费-措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	224082.36	9	20167.41
合计					20167.41