

翁源县龙仙镇联群大塘头移民村环境提升工程

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇联群村村民委员会

原招标控制价编制单位：广东华禹工程咨询有限公司

送审招标控制价金额（小写）：562,992.83 元

大写：伍拾陆万贰仟玖佰玖拾贰元捌角叁分。

审核招标控制价金额（小写）：530,979.08 元

大写：伍拾叁万零玖佰柒拾玖元零捌分。


对比原招标控制价核增或核减金额：-32,013.75 元

审核单位：广东明正项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：连建威 A11174000081（签字盖执业专用章）

复核人及证号：刘勤 B110144000097（签字盖执业专用章）

审核时间：2025年11月5日



次要材料预算价格按《关于发布 2025 年 8 月份我县工程造价信息的通知》（翁市政〔2025〕09 号）公布的价格，缺项部分参照《广东省水利厅关于公布 2025 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格的通知》公布的价格计算。

（3）费用计算标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 3.4%，安装工程费率为 4.1%。

2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础：

建筑工程费率：土方开挖工程 7.5%

石方开挖工程 10.5%

土石方填筑工程 8.5%

混凝土工程 8.5%(钢筋制安 6%)

模板工程 8.5%

基础处理及锚固工程 7.5%

疏浚工程 6.5%

管道工程 7.5%

植物措施工程 6.5%

其他工程 9.5%

3、企业利润：

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

4、税金：

根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知粤水建设〔2019〕9 号取 9%。

5、预留金

预留金按分部分项工程费、措施项目费、设备费合计之和 5%计算。

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 翁源县龙仙镇联群大塘头移民村环境提升工程

第1页, 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	489009.36
2	措施项目清单计价合计	16685.
3	其他项目合计	25284.72
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	530979.08
	总投资:伍拾叁万零玖佰柒拾玖元零捌分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 翁源县龙仙镇联群大塘头移民村环境提升工程

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				489009.36		
		一、排水工程				289519.85		
		一)新修渠道-1 (0.8×0.8渠道)				289519.85		
1.	500101003001	土方开挖	m3	712.	5.25	3738.		
2.	500103001004	土方回填	m3	406.73	16.54	6727.31		
3.	500103007002	砂砾石垫层厚100	m3	87.89	133.81	11760.56		
4.	500109001017	C20砼侧墙	m3	178.	634.67	112971.26		
5.	500109001018	C20砼底板	m3	93.45	639.29	59741.65		
6.	500109009005	伸缩缝(沥青木板)	m2	17.69	147.58	2610.69		
7.	500110001009	模板	m2	1557.5	59.05	91970.38		
		二、道路工程				199284.55		
		一)新修道路-1(150mm 厚C25砼路面)				199284.55		
1.	500101001001	推土机清理表土及压实	m2					
2.	500103001005	路肩土方回填压实	m3	148.12	16.54	2449.9		
3.	500103007003	砂砾石回填路基厚0.1m	m2	1610.	19.	30590.		
4.	500114001007	C25混凝土路面厚0.15m	m2	1610.	100.85	162368.5		
5.	500114001008	砼路面横向伸缩缝	m	318.5	12.17	3876.15		
		三、标志牌				204.96		
1.	500105006003	M7.5浆砌砖	m3	0.12	461.77	55.41		
2.	500105010003	M7.5水泥砂浆批荡	m2	2.02	20.24	40.88		
3.	500114001009	饰面砖60cm*80cm	m2	0.48	226.39	108.67		
		合 计	元			489009.36		

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称： 翁源县龙仙镇联群大塘头移民村环境提升工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	14670.28
2	其他临时工程费	2014.72
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	16685.

综合单价分析表

清单编码	清单项目		计量单位	清单项目工程量	子目合价							
					综合单价=—————(元)							
					清单项目工程量							
500101003001	土方开挖		m3	712.000	5.25							
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)							子目综合单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润	税金		
Y01233	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	100m3	7.120	205.72	18.34	187.16	411.22	40.89	29.82	43.37	525.30	3740.14
子目合价		3740.14										
备注												

综合单价分析表

清单编码	清单项目	计量单位	清单项目工程量	子目合价								
				综合单价 = $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)								
500103007002	砂砾石垫层厚100	m3	87.890	133.81								
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)							子目综合单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润	税金		
Y03009	机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层//换:砂砾石	100m3	0.879	165.99	9314.22	764.47	10244.68	1235.43	795.97	1104.85	13380.93	11760.50
子目合价		11760.50										
备注												

综合单价分析表

清单编码	清单项目	计量单位	清单项目工程量	子目合价 综合单价 = $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)									
500109001018	C20砼底板	m3	93.450	639.29									
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)								子目综合单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润	税金			
Y04062	渠道 明渠底板 平均厚度15cm//改:非岩石基础上的明渠底板	100m3	0.934	6790.07	45464.53	128.58	52383.18	3811.28	2455.56	5278.50	63928.52	59741.20	
子目合价		59741.20											
备注													

综合单价分析表

清单编码	清单项目	计量单位	清单项目工程量	综合单价 = $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)								
500110001009	模板	m2	1557.500	59.05								
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)							子目综合单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润	税金		
Y05001	普通标准钢模板	100m²	15.575	2342.96	1498.98	690.84	4532.78	537.89	346.56	487.55	5904.78	91966.95
子目合价		91966.95										
备注												

综合单价分析表

清单编码	清单项目	计量单位	清单项目工程量	综合单价 = $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)								
500103007003	砂砾石回填路基厚0.1m	m2	1610.000	19.00								
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)							子目综合单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润	税金		
Y10042	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm	100m³	16.100	309.87	1066.71	63.93	1440.51	189.44	113.55	156.92	1900.42	30596.76
子目合价		30596.76										
备注												

综合单价分析表

清单编码	清单项目	计量单位	清单项目工程量	综合单价 = (元) 清单项目工程量	
500114001008	砼路面横向伸缩缝	m	318.500	12.17	
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)	
D2-3-51	道路面层 伸缩缝	100延长米	3.185	人工费	506.88
				材料费	422.13
				机械费	17.29
				工料机小计	946.30
				管理费	98.61
				利润	71.92
				税金	100.51
				子目综合单价	1217.34
				合计	3877.23
备注					

综合单价分析表

清单编码	清单项目	计量单位	清单项目工程量	综合单价 = _____ (元)							子目合价	清单项目工程量
500105010003	M7.5水泥砂浆批荡	m2	2.020	20.24								
定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析(元)							子目综合单价	合计
Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m ² 砌筑面积	0.020	人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润	税金		
				861.20	732.03	13.53	1606.76	151.94	97.89	167.09	2023.68	40.88
子目合价				40.88								
备注:												

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 翁源县龙仙镇联群大塘头移民村环境提升工程

第1页, 共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	25284.72	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	25284.72	

主要材料设备价格表

工程名称： 翁源县龙仙镇联群大塘头移民村环境提升工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	76.198	90.9	6926.43	
2	技工		工日	570.823	90.9	51887.83	
3	普工		工日	446.712	65.1	29080.92	
4	人工费		元	1636.213	1.	1636.21	
5	型钢		kg	669.258	3.26	2181.78	
6	电焊条		kg	38.626	5.7	220.17	
7	钢锯片 φ300		片	1.401	264.96	371.31	
8	铁件		kg	23.362	4.9	114.48	
9	预埋铁件		kg	1895.166	5.1	9665.35	
10	水泥	42.5R	kg	19.035	0.41	7.8	
11	白色硅酸盐水泥 32.5		t		685.	0.03	
12	砂		m3	0.084	180.	15.18	
13	砂砾石		m3	289.583	87.	25193.76	
14	标准砖	240×115×53	千块	0.066	330.	21.64	
15	板枋材		m3	0.711	1703.45	1211.46	
16	釉面砖 600*800		m2	0.499	121.68	60.74	
17	石油沥青 60~100#		t	0.182	4308.35	782.16	
18	沥青		t	0.219	3880.	851.1	
19	柴油		t	0.025	7290.	185.75	
20	白棉纱		kg	0.005	11.47	0.06	
21	木柴		t	0.074	705.	52.38	
22	水		m3	319.06	3.69	1177.33	
23	风		m3	747.573	0.15	112.14	
24	标准钢模板		kg	1549.089	5.45	8442.54	
25	卡扣件		kg	394.515	5.8	2288.19	
26	水泥砌筑砂浆	M7.5	m3	0.075	306.3	23.06	
27	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.003	451.48	1.17	