乐梅路加油站地块土地平整恢复灌溉水源项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价 （小写）：437,375.83

（大写）：肆拾叁万柒仟叁佰柒拾伍元捌角叁分

招 标 人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：

复 核 人：

编制时间：年 月 日

复核时间：年 月 日

审核单位：（单位盖章）

审 核 人：

审核时间：年 月 日

复 核 人：

建 设 项 目 汇 总 表

工程名称：乐梅路加油站地块土地平整恢复灌溉水源项目

序号	单项工程名称	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	377303.75	
1.1	单项工程	377303.75	
1.1.1	市政工程	377303.75	
2	措施项目费	23958.48	
2.1	其中：安全生产措施费	9147.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：合同中约定的其他项目		
4	增值税	36113.6	
	合　计	437375.83	

单项工程审核汇总对比表

工程名称：单项工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	报审金额	审定金额	调整金额
1	市政工程	412019.59	377303.75	-34715.84
	合计	412019.59	377303.75	-34715.84

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
		1-混凝土路面埋管376m（Dc110）											
1	041001001002	旧路面机械切缝 1.名称：旧路面机械切缝 水泥混凝土路面5cm厚	m				752	4.05	3045.6	3045.60		3045.6	[增项]
2	041001001001	拆除路面 1.材质:破除旧砼路面 2.厚度:20cm	m2	330.88	124.75	41277.28	330.88	20.94	6928.63		34348.65	-34348.65	[调价]
3	041001003001	拆除基层 1.厚度:10cm	m2	330.88	13.37	4423.87	330.88	13.37	4423.87				
4	040103003001	余方弃置 1.弃料品种:弃砼渣 2.运距3km	m3	99.264	12.44	1234.84	99.264	12.44	1234.84				
5	040101002001	挖沟槽土方 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	213.192	7.97	1699.14	204.544	7.97	1630.22		68.92	-68.92	[调量]
6	040305001001	垫层 1.材料品种、规格:中粗机制砂垫层, 2.厚度:150mm	m3	29.328	173.59	5091.05	29.7076	173.59	5156.94	65.89		65.89	[调量]
7	040501005001	塑料管 1.材质及规格:PVC-U管DN100 2.连接形式:粘接	m	376	29.83	11216.08	376	29.83	11216.08				
8	040103001002	沟槽、基坑回填方（碎石屑） 1.密实度:,密实度≥90-95% 2.材料品种、规格:碎石屑	m3	116.7486	104.09	12152.36	118.0044	104.09	12283.08	130.72		130.72	[调量]
9	040103001001	沟槽、基坑回填方（原土） 1.密实度:压实度必须满足路基设计的回填要求 2.材料品种、规格:原土	m3	52.64	18.77	988.05	53.5443	18.77	1005.03	16.98		16.98	[调量]
10	040103003002	余方弃置 1.弃料品种:土方 2.运距：3km	m3	160.55	15.31	2458.02	151.0887	15.31	2313.17		144.85	-144.85	[调量]
11	040202010001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:100mm	m2	330.88	39.92	13208.73	304.56	39.92	12158.04		1050.69	-1050.69	[调量]

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
12	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.填缝材料:石油沥青 3.厚度:200mm 4.养生:水养生	m2	330.88	115.37	38173.63	330.88	110.61	36598.64		1574.99	-1574.99	[调价]
		分部小计(1-混凝土路面埋管376m（De110))				131923.05			97994.14	3259.19	37188.1	-33928.91	
		2-素土面埋管2531m（DN110）											
13	040101002002	挖沟槽土方 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2099.4645	7.97	16732.73	2108.765925	7.97	16806.86	74.13		74.13	[调量]
14	040305001002	垫层 1.材料品种、规格:中粗机制砂垫层 2.厚度:150mm	m3	197.418	173.59	34269.79	199.3163	173.59	34599.32	329.53		329.53	[调量]
15	040501005002	塑料管 1.材质及规格:PVC-U管DN100 2.连接形式:粘接	m	2531	29.83	75499.73	2531	29.83	75499.73				
16	040103001004	沟槽、基坑回填方（碎石屑） 1.密实度:,密实度≥90-95% 2.材料品种、规格:碎石屑	m3	785.8793	104.09	81802.18	794.3328	104.09	82682.1	879.92		879.92	[调量]
17	040103003003	余方弃置 1.弃料品种:土方 2.运距：3km	m3	1112.37	15.31	17030.38	1117.86	15.31	17114.44	84.06		84.06	[调量]
18	040103001003	沟槽、基坑回填方（原土） 1.密实度:压实度必须满足路基设计的回填要求 2.材料品种、规格:原土	m3	987.09	18.77	18527.68	990.9118	18.77	18599.41	71.73		71.73	[调量]
		分部小计(2-素土面埋管2531m（DN110）)				243862.49			245301.86	1439.37		1439.37	
		3-检查井19个											

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
19	040504001001	砌筑井 1.种类、规格:检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚混凝土垫层C20 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 5.盖板材质、规格:重型铸铁井盖及支座	座	19	754.73	14339.87	19	734.99	13964.81		375.06	-375.06	[调价]
20	010505002003	基础模板 1.基础类型:现浇混凝土基础 2.模板类型：木模	m2				6.384	33.72	215.27	215.27		215.27	[增项]
21	040304001001	预制混凝土梁 1.混凝土强度等级:C30 2.砂浆种类、强度等级:预制混凝土梁	m3	0.5654	3635.58	2055.56	1.0534	3612.96	3805.89	1750.33		1750.33	[调量,调价]
22	040901001001	构件钢筋 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:12及6 3.部位:预制混凝土梁	t	0.1734	9515.95	1650.07	0.1734	9495.49	1646.52		3.55	-3.55	[调价]
23	080202023001	现浇混凝土压顶 1.部位:压顶 2.截面形式、尺寸:120*120mm 3.混凝土种类、强度等级:C30	m3	0.6785	2318.62	1573.18	0.6785	505.1	342.71		1230.47	-1230.47	[调价]
24	010505012001	压顶模板 1.基础类型:压顶模板 2.模板类型：木模	m2				22.6219	53.67	1214.12	1214.12		1214.12	[增项]
25	040901001002	构件钢筋 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:12及6 3.部位:混凝土压顶	t	0.1739	9515.95	1654.82	0.1739	9495.49	1651.27		3.55	-3.55	[调价]
		分部小计(3-检查井19个)				21273.5			22840.59	3179.72	1612.63	1567.09	
		4-沉沙池1个											
26	040101003001	挖基坑土方 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	13.5	7.97	107.6	13.5	7.97	107.6				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
27	040103001005	沟槽、基坑回填方 1.填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.845	18.77	147.25	7.845	18.77	147.25				
28	040103003004	余方弃置 1.弃料品种:土方 2.运距：3km	m3	5.712	15.31	87.45	5.712	15.31	87.45				
29	040305001003	垫层 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100	m3	0.456	206.18	94.02	0.456	206.18	94.02				
30	040303002001	混凝土基础 1.混凝土强度等级:C20	m3	0.456	587.32	267.82	0.456	470.78	214.68		53.14	-53.14	[调价]
31	010505002002	基础模板 1.基础类型:现浇混凝土基础 2.模板类型：木模	m2				0.86	33.72	29	29.00		29	[增项]
32	040601003001	沉井混凝土底板 1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗要求:20厚1:2.5水泥砂浆防水层	m3	0.6	1075.95	645.57	0.6	565.02	339.01		306.56	-306.56	[调价]
33	070105006002	水池底板模板 1.基础类型:沉井混凝土底板 2.模板类型：木模	m2				1.4	184.5	258.3	258.30		258.3	[增项]
34	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗要求:20厚1:2.5水泥砂浆防水层	m3	1.248	3001.38	3745.72	1.216	730.21	887.94		2857.78	-2857.78	[调量,调价]
35	070101006002	池壁模板 1.基础类型:现浇混凝土池壁 2.模板类型：木模	m2				20.329	67.09	1363.87	1363.87		1363.87	[增项]
36	040901001003	构件钢筋 1.钢筋种类: 双层双向Φ12@200	t	0.3865	4306.78	1664.57	0.3865	4286.32	1656.66		7.91	-7.91	[调价]
		分部小计(4-沉沙池1个)				6760			5185.78	1651.17	3225.39	-1574.22	
		5-蓄水池1个											
37	040101003002	挖基坑土方 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	17.1	7.97	136.29	17.1	7.97	136.29				

编制人：　　审核人：　　审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价				
38	040103001006	沟槽、基坑回填方 1.填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.148	18.77	171.71	9.148	18.77	171.71				
39	040103003005	余方弃置 1.弃料品种:土方 2.运距：3km	m3	7.952	15.31	121.75	7.952	15.31	121.75				
40	040305001004	垫层 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100	m3	0.576	206.18	118.76	0.576	206.18	118.76				
41	040303002002	混凝土基础 1.混凝土强度等级:C25	m3	0.576	577.18	332.46	0.576	470.78	271.17		61.29	-61.29	[调价]
42	010505002001	基础模板 1.基础类型:现浇混凝土基础 2.模板类型：木模	m2				0.96	33.72	32.37	32.37		32.37	[增项]
43	040601003002	沉井混凝土底板 1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗要求:20厚1:2.5水泥砂浆防水层	m3	0.8	1075.93	860.74	0.8	565.02	452.02		408.72	-408.72	[调价]
44	070105006001	水池底板模板 1.基础类型:沉井混凝土底板 2.模板类型：木模	m2				1.8666	184.5	344.39	344.39		344.39	[增项]
45	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙) 1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗要求:20厚1:2.5水泥砂浆防水层	m3	1.248	3001.38	3745.72	1.248	730.21	911.3		2834.42	-2834.42	[调价]
46	070101006001	池壁模板 1.基础类型:现浇混凝土池壁 2.模板类型：木模	m2				20.8639	67.09	1399.76	1399.76		1399.76	[增项]
47	040901001004	构件钢筋 1.钢筋种类: 双层双向Φ12@200	t	0.4717	4306.78	2031.51	0.4717	4286.32	2021.86		9.65	-9.65	[调价]
		分部小计(5-蓄水池1个)				7518.94			5981.38	1776.52	3314.08	-1537.56	
		合计				411337.98			377303.75	11305.97	45340.2	-34034.23	

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额				
	措施项目				27497.98			23958.48		3539.5	-3539.5	
041201016001	临时设施	项	分部分项人工费+分部分项机具费	4.29	6499.52	分部分项人工费+分部分项机具费	4.29	5662.91		836.61	-836.61	[调基数]
041201017001	文明施工	项	分部分项人工费+分部分项机具费	3.63	5499.6	分部分项人工费+分部分项机具费	3.63	4791.7		707.9	-707.9	[调基数]
041201018001	环境保护	项	分部分项人工费+分部分项机具费	3.3	4999.63	分部分项人工费+分部分项机具费	3.3	4356.09		643.54	-643.54	[调基数]
041201019001	安全生产	项	分部分项人工费+分部分项机具费	6.93	10499.23	分部分项人工费+分部分项机具费	6.93	9147.78		1351.45	-1351.45	[调基数]
041201021001	夜间施工增加	项	夜间施工增加费			夜间施工增加费						
WMGDZJ001001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0					
GGCSF0001001	赶工措施费	项	赶工措施费			赶工措施费						
1.1	综合脚手架	项	1			1						
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1						
1.3	围尼龙编制布	项	1			1						
1.4	桥梁支架	项	1			1						
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1						
1.6	施工围挡照明	项	1			1						
1.7	独立安全防护挡板	项	1			1						
1.8	吊装设备基础	项	1			1						
1.9	围堰工程	项	1			1						
1.10	材料二次运输	项	1			1						
1.11	井点降水工程	项	1			1						

编制人：　　审核人：　　审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			核增	核减	增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额				
1.12	施工护栏	项	1			1						
1.13	监测量控工程	项	1			1						
	合计				27497.98			23958.48		3539.5	-3539.5	

编制人：　　审核人：　　审定人：

其他项目审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核增	核减	增减金额	增减说明
	其他项目						
1	暂列金额						
2	专业工程暂估价						
3	计日工						
4	总承包服务费						
5	工程优质费						
6	合同中约定的其他项目						
	合计						

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 1 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	00010010	人工费		元	1	101859.2109	1	101859.21	92672.1271	1	92672.13		-9187.08	
		人工小计						101859.21			92672.13		-9187.08	
二		材料												
1	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	3560.45	0.3543	3560.33	1261.42	0.3543	3560.33	1261.42			
2	01010125	螺纹钢筋	Φ10~25	t	3547.15	1.2538	3106.19	3894.54	1.2538	3088.5	3872.36	-17.69	-22.18	[调价]
3	01030017	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	5.38	14.5995	4.52	65.99	14.6002	4.49	65.55	-0.03	-0.44	[调价]
4	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.38	0.0147	4.46	0.07		4.49		0.03	-0.07	[减项]
5	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.38	2.7967	5.38	15.05	2.7967	4.49	12.56	-0.89	-2.49	[调价]
6	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.38		5.38		2.512	5.38	13.51		13.51	[增项]
7	01150002	六角空心钢	综合	kg	4.01	1.2441	4.01	4.99	1.2441	4.01	4.99			
8	02090090	塑料薄膜		m2	0.26	0.1764	0.26	0.05	0.1764	0.26	0.05			
9	02190060	尼龙帽	Φ1.5	个	0.69	23.159	0.69	15.98		0.69			-15.98	[减项]
10	02270070	土工布		m2	6.69	1.9137	5.75	11	2.0653	5.75	11.88		0.88	
11	03010430	六角螺栓	综合	kg	5.58	96.433	5.58	538.1		5.58			-538.1	[减项]
12	03019001	圆钉	综合	kg	5.36	5.0923	5.36	27.29	8.9884	5.66	50.87	0.3	23.58	[调价]
13	03019021	圆钉	50~75	kg	3.54	7.4581	5.66	42.21	9.0771	5.66	51.38		9.17	
14	03134011	水砂纸		张	0.77	151.164	1.15	173.84	151.164	1.15	173.84			
15	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.01	11.633	6.19	72.01	11.633	6.19	72.01			
16	03139131	合金钢钻头	一字型	个	4.74	0.7941	5.45	4.33	0.7941	5.45	4.33			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
17	03139291	钢锯片	Φ300	片	264.96	31.9272	264.96	8459.43	3.0736	264.96	814.38		-7645.05	
18	03139531	合金钎头	Φ150	个	141.03	0.0596	152.7	9.1	0.0596	152.7	9.1			
19	03213001	铁件	综合	kg	4.84	21.5072	5.75	123.67	27.128	4.87	132.11	-0.88	8.44	[调价]
20	03214046	零星卡具		kg	5.47	4.9327	5.47	26.98	10.9696	5.47	60		33.02	
21	04030015@1	机制砂	综合	m3	78.68	286.607	97.09	27826.67	289.4862	97.09	28106.22		279.55	
22	04050040	碎石	40	m3	104.24	122.1133	90.29	11025.61	112.5085	90.29	10158.39		-867.22	
23	04070045	石屑		m3	66.15	1214.5243	60.19	73102.22	1227.1368	60.19	73861.36		759.14	
24	04130001	标准砖	240×115×53	千块	310.92	1.7048	233.01	397.24	1.7048	233.01	397.24			
25	05030060	板枋材	综合	m3	1592.08	0.8755	1793.1	1569.86	0.6479	1793.1	1161.75		-408.11	
26	05030080	松杂板枋材		m3	1180.62	0.0328	1793.1	58.81	0.1069	1793.1	191.68		132.87	
27	05050120	防水胶合板	模板用 18 mm	m2	31.81	3.656	53.54	195.74	3.6562	53.54	195.75		0.01	
28	13310090	石油沥青	60~100#	t	3947.82	0.0377	4115.04	155.14	0.0377	4115.04	155.14			
29	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71	1.0363	1.71	1.77	1.9307	1.71	3.3		1.53	
30	13410010	嵌缝料		kg	0.58		0.58		4.1193	0.58	2.39		2.39	[增项]
31	14030001	柴油		t	5650	0.0053	7137	37.83	0.0053	8657	45.88	1520	8.05	[调价]
32	14330030	丙酮		kg	9.74	14.535	14.68	213.37	14.535	14.68	213.37			
33	14350250	隔离剂		kg	7.05	2.2621	7.29	16.49	3.0826	7.29	22.47		5.98	
34	14350630	脱模剂		kg	5.13	6.6783	5.13	34.26	11.766	5.13	60.36		26.1	
35	14410600	胶粘剂		kg	1.88	9.3024	1.88	17.49	9.3024	1.88	17.49			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 3 页 共 5 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
36	17270090	高压风管		m	21.88	0.1324	21.88	2.9	0.1324	21.88	2.9			
37	34110010	水		m3	4.58	172.6678	3.31	571.53	174.1359	3.31	576.39		4.86	
38	35010010	钢模板		kg	4.44	91.8283	5.45	500.46	62.8275	5.45	342.41		-158.05	
39	35010030	组合钢模板		kg	5.41	12.228	5.45	66.64	22.7821	5.45	124.16		57.52	
40	35020001	钢模零配件		kg	5.03	9.0132	5.03	45.34		5.03			-45.34	[减项]
41	35030080	木支撑		m3	1651.95		1651.95		0.2418	1651.95	399.44		399.44	[增项]
42	35090220	钢模支撑		kg	3.88	13.3528	3.88	51.81		3.88			-51.81	[减项]
43	35090230	钢支撑		kg	3.88	9.6166	3.88	37.31	17.9168	3.88	69.52		32.21	
44	99450760	其他材料费		元	1	1982.6441	1	1982.64	1913.9941	1	1913.99		-68.65	
45	CLFTZ	材料费调整		元	1		1		-0.0026	1				
46	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	322	2.3964	328.16	786.4	2.3964	299.11	716.79	-29.05	-69.61	[调价]
47	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	331	3.967	366.99	1455.85	3.9343	307.96	1211.61	-59.03	-244.24	[调价]
48	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	340	68.7559	340	23377.01	69.2487	316.81	21938.68	-23.19	-1438.33	[调价]
49	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	290	1.2556	389.38	488.91	1.2548	389.38	488.59		-0.32	
50	8005915	湿拌防水砂浆：P6	用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	337	1.4162	469.03	664.24	1.363	469.03	639.29		-24.95	
51	8005918@1	商品湿拌防水砂浆	M20（抗渗P6）	m3	347	1.2204	469.03	572.4	1.2204	469.03	572.4			
		材料小计						160001.99			150199.3		-9802.69	
三		机械												

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
1	00010003	机上人工		工日	230	27.8811	230	6412.65	27.2679	230	6271.62		-141.03	
2	00010003@1	机上人工		工日	230	22.2691	230	5121.89	22.0947	230	5081.78		-40.11	
3	99450630	折旧费		元	1	8678.8215	1	8678.82	7693.6074	1	7693.61		-985.21	
4	99450640	检修费		元	1	2180.3898	1	2180.39	2060.7959	1	2060.8		-119.59	
5	99450650	维护费		元	1	6236.8297	1	6236.83	5870.6744	1	5870.67		-366.16	
6	99450660	安拆费		元	1	2658.0554	1	2658.06	1274.8585	1	1274.86		-1383.2	
7	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	737.6885	7.62	5621.19	727.2524	8.66	6298.01	1.04	676.82	[调价]
8	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	764.2606	7.62	5823.67	759.7765	8.66	6579.66	1.04	755.99	[调价]
9	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77	12821.261	0.6	7692.76	3475.7284	0.6	2085.44		-5607.32	
10	JXFTZ	机械费调整		元	1	-0.0662	1	-0.07	-0.0662	1	-0.07			
11	990101015	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1039.8	0.3296	1039.8	342.72	0.3287	1039.8	341.78		-0.94	
12	990101015@1	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1039.8	0.6042	1039.8	628.25	0.6043	1039.8	628.35		0.1	
13	990106030	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1439.74	1.5152	1439.74	2181.49	1.5107	1439.74	2175.02		-6.47	
14	990106030@1	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1439.74	5.9979	1439.74	8635.42	5.9996	1439.74	8637.86		2.44	
15	990107025	履带式单斗挖掘机(带液压镐)	斗容量1(m3)	台班	1649.33	3.193	1649.33	5266.31	3.193	1649.33	5266.31			
16	990113020	平地机	功率90(kW)	台班	969.68	0.4467	969.68	433.16	0.4112	969.68	398.73		-34.43	
17	990120020	钢轮内燃压路机	工作质量8(t)	台班	488.08	0.096	488.08	46.86	0.0883	488.08	43.1		-3.76	

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
18	990120030	钢轮内燃压路机	工作质量12(t)	台班	605.9	0.0993	605.9	60.17		605.9			-60.17	[减项]
19	990120040	钢轮内燃压路机	工作质量15(t)	台班	700.51	0.5327	700.51	373.16	0.4903	700.51	343.46		-29.7	
20	990123010	电动夯实机	夯击能量250(N·m)	台班	29.17	18.2686	29.17	532.9	18.4509	29.17	538.21		5.31	
21	990123020	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61	121.0042	33.61	4066.95	121.8289	33.61	4094.67		27.72	
22	990129010	风动凿岩机	手持式	台班	14.1	7.2794	14.1	102.64	7.2794	14.1	102.64			
23	990302015	履带式起重机	提升质量15(t)	台班	957.9	0.459	957.9	439.68		957.9			-439.68	[减项]
24	990304016	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1156.64	0.1995	1156.64	230.75	0.3616	1156.64	418.24		187.49	
25	990401025	载货汽车	装载质量6(t)	台班	552.75	0.8291	552.75	458.29	0.6926	552.75	382.83		-75.46	
26	990401030	载货汽车	装载质量8(t)	台班	631.63	0.0103	631.63	6.51	0.1977	631.63	124.87		118.36	
27	990402040	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1216.62	10.3056	1216.62	12538	10.2738	1216.62	12499.31		-38.69	
28	990402040@1	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1216.62	0.7951	1216.62	967.33	0.7951	1216.62	967.33			
29	990406010	机动翻斗车	装载质量1(t)	台班	301.04	0.8912	301.04	268.29	0.9377	301.04	282.29		14	
30	990605060	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49	0.731	10.49	7.67	0.7802	10.49	8.18		0.51	
31	990605065	混凝土振捣器	(平板式)	台班	11.72	6.9543	11.72	81.5	6.9826	11.72	81.84		0.34	
32	990618010	混凝土切缝机	功率7.5(kW)	台班	33.65	326.1206	33.65	10973.96	29.3656	33.65	988.15		-9985.81	
33	990701015	钢筋调直机	直径40(mm)	台班	54.68	0.1042	54.68	5.7	0.1042	54.68	5.7			
34	990702010	钢筋切断机	直径40(mm)	台班	48.31	0.2021	48.31	9.76	0.2021	48.31	9.76			

编制人：　　审核人：　　审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：单项工程-市政工程　　金额单位：元　　第 6 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
35	990703010	钢筋弯曲机	直径40(mm)	台班	30.06	0.6507	30.06	19.56	0.6507	30.06	19.56			
36	990706010	木工圆锯机	直径500(mm)	台班	28.17	2.9726	28.17	83.74	3.3532	28.17	94.46		10.72	
37	990706030	木工圆锯机	直径1000(mm)	台班	72.22	0.3915	72.22	28.27	0.1829	72.22	13.21		-15.06	
38	990710010	木工单面压刨床	刨削宽度600(mm)	台班	38.22		38.22		0.2225	38.22	8.5		8.5	[增项]
39	990901015	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.7	0.6148	94.7	58.22	0.6148	94.7	58.22			
40	990910030	对焊机	容量75(kV·A)	台班	121.68	0.1121	121.68	13.64	0.1121	121.68	13.64			
41	991004010	内燃空气压缩机	排气量3(m3/min)	台班	228.03	3.4412	228.03	784.7	3.4412	228.03	784.7			
		机械小计						50426.19			43216.38		-7209.81	
四		主材												
1	17250040@2	PVC-U排水管	Φ110	m	16.47	2907	16.47	47878.29	2907	16.47	47878.29			
2	36010080@2	井环盖、井座	600*600mm	套	364.66	19	364.66	6928.54	19	364.66	6928.54			
		主材小计						54806.83			54806.83			
五		设备												
		合计						367094.22			340894.64		-26199.58	

编制人：　　审核人：　　审定人：