

乐昌市北乡镇河道清淤疏浚

最高投标限价

招标人：



造价咨询人：



建设项目汇总表

项目名称：乐昌市北乡镇河道清淤疏浚

序号	单项工程名称	金额(元)	备注
1	分部分项工程量清单计价合计	813507.08	暂列金为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定进行结算。暂列金并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费用、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。
2	措施项目清单计价合计	24405.21	
3	其他项目合计（暂列金额）	20000.00	
	合计：	857912.29	

编制说明

一、工程概况：

工程名称：乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

地区类别：四类

工程范围：乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目设计图纸中所有工程内容。

二、编制依据：

1、本工程工程量按乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目设计图册及施工工程量清单计算，清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅2017年7月1日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利工程设计概（估）算编制规定》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料及价格及取费标准：

（一）定额、材料价格

人工、材料、机械价格按乐昌市住建局公布的《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2025年10月）价格中参考价进行计算，其它未公布的材料市场价参照《二〇二〇年乐昌市建设工程材料设备参考信息》中参考价及《广东省水利水电工程次要材料价格信息文件(2025年)》进行计算，其余缺项材料参照韶关市颁布的2025年10月主要建筑材料参考价格中的参考价、珠三角地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算；

（二）取费标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 3.4%，安装工程费率为 4.1%。

2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础，根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取值：

建筑工程费率：土方开挖工程 7.5%

石方开挖工程 10.5%

土石方填筑工 8.5%

混凝土工程 8.5%(钢筋制安 6%)

模板工程 8.5%

基础处理及锚固工程 7.5%

其他工程 9.5%

3、企业利润：

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

4、主要材料价差：根据粤水建管[2017]37 号《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》及，建筑工程单价分析时砂石料等主要材料采用基价法计算，基价如下表：

材料名称	单位	基价（元）	材料名称	单位	基价（元）
砂	m ³	65	块石	m ³	70
钢筋	t	3000	水泥	t	300
碎石	m ³	75	柴油	t	5100
商品混凝土	m ³	230	汽油	t	5100

5、税金：根据《广东省水利厅关于调整<广东省水利水电工程设计概（估）

算编制规定>增值税销项税税率的通知》（粤水建设[2019]9 号），调整后的税金按直接工程费、间接费和企业利润之和的 9%计算。

四、其他需（特殊）说明的问题：

(1)、土方类别按含淤泥砂砾料计算；

(2)、弃土运距暂按图纸注明外运运距计算；

(3)、考虑现场实际情况，本项目暂列金额按 20000 元计取。暂列金额为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定进行结算。暂列金额并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整；

(4)、本预算未包含韶建造[2012]009 号文的防暑降温费。

(5)、以上说明为暂定计算项目，结算时按施工合同、招标文件及相关法规的有关条款处理。

五、未详细说明项目按工程量清单规范《水利工程工程量清单计价规范》

(GB50501-2007)、设计图纸及图纸有关说明。

关于“乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目”预算价编制 有关事项的函

中瀛国际工程管理有限公司：

现委托贵公司对本项目预算价进行编制工作按如下计算：

1、弃渣场临时占用费用，清淤料堆放点为租借他人的一处建设用地，当所有开挖料堆放后，开始拍卖，最后由拍卖所得单位组织将开挖料运走。在此期间的场地租赁由施工方自行负责，租赁费暂按20000元计算（5000/月，暂定4个月）。

2、堆料场位于北乡镇茅坪村鹅湾村小组西岗寨，西坑水清淤料外运平均运距为9km，黄竹坪支流清淤料外运平均运距为20km，绿溪河清淤料外运平均运距为2km。

3、清淤土质按照实际勘察，计价按照四类土计取。

4、考虑现场实际情况，为预防施工期间增加变更、签证及不可预见费用，本项目暂列金按20000元计取。暂列金为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定进行结算。暂列金并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。

特此说明



工程项目总价表

合同编号: 001

工程名称: 乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

第1页, 共1页

序号	工程项目名称	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	813507.08
2	措施项目清单计价合计	24405.21
3	其他项目合计	20000.
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	857912.29
	总投资:捌拾伍万柒仟玖佰壹拾贰元贰角玖分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				813507.08		
		一、西坑水段				726354.68		
1.	500101010001	河道清淤(含淤泥砂砾料外运9km)	m3	24382.5	29.79	726354.68		
		二、黄竹坪段				49172.4		
1.	500101010002	河道清淤(含淤泥砂砾料外运20km)	m3	1080.	45.53	49172.4		
		三、绿溪河				17980.		
1.	500101010003	河道清淤(含淤泥砂砾料外运2km)	m3	800.	14.61	11688.		
2.	500101001003	河道清淤	m²	4400.	1.43	6292.		
		四、堆场临时占用费用				20000.		
1.	500114002001	堆场临时占用费用 场地租赁费5000元/月, 暂定4个月	个	1.	20000.	20000.		
		合 计	元			813507.08		

措施项目清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	24405.21
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合计	24405.21

其他项目清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

第1页, 共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	暂列金额	20000.	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	20000.	

工程单价费（税）率汇总表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

第1页，共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				税金	备注
		施工管理费		利润	税金		
		其他直接费	间接费				
	第一篇 水利建筑工程						
	一、西坑水段						
1	河道清淤（含淤泥砂砾料 外运9km）	3.4	7.5	7.	9.		
	二、黄竹坪段						
2	河道清淤（含淤泥砂砾料 外运20km）	3.4	7.5	7.	9.		
	三、绿溪河						
3	河道清淤（含淤泥砂砾料 外运2km）	3.4	7.5	7.	9.		
4	河道清淤	3.4	7.5	7.	9.		
	四、堆场临时占用费用						
5	堆场临时占用费用						

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市北乡镇河道清淤疏浚项目

第1页，共1页

单位：元/台时（班）

序号	机械名称及型号规格	一类费用						二类费用				合计	
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油		小计
1	挖掘机 液压 斗容1m3	236.21	150.13	16.35	402.77	181.8				487.9		669.7	1072.47
2	推土机 功率55kW	57.67	108.63	4.86	171.2	181.8				258.69		440.49	611.69
3	推土机 功率59kW	85.44	110.81	5.3	201.59	181.8				275.06		456.86	658.45
4	自卸汽车 载重量8t	113.76	76.32		190.13	90.9				300.6		391.5	581.63
5	自卸汽车 载重量10t	140.34	94.21		234.6	90.9				318.28		409.18	643.78

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号: LCY2026-5-101

工程名称	乐昌市北乡镇河道清淤疏浚		成果备案时间	
评审类型	<input checked="" type="checkbox"/> 预算	<input type="checkbox"/> 结算	审核人、电话	王佼 15029927945
委托日期	2026-1-16		拟完成时间	2026-1-21
阶段	序号	日期	内 容	
评审阶段	1	2026-1-16	我司接受委托对该项目(送审金额: 995319.07元)进行审核, 接收项目相关资料并与建设单位取得联系。	
	2	2026-1-16	告知建设单位缺少资料。	
	3	2026-1-19	建设单位补齐预算审核需要资料。	
	4	2026-1-19	我司将审核初稿发给建设单位转交给预算单位进行对数。(审核初稿金额: 857912.29元)	
对数阶段	1	2026-1-19	建设单位、预算单位均同意按此金额出具审核初稿(审核初稿金额: 857912.29元)	
	2			
	3			
	4			
出具评审报告阶段	1			
	2			
超完成时限情况说明				
项目建设(代建)单位		  (单位盖章)		
		年 月 日	2026年1月19日	

备注: 本表一式四份, 如有需要可另加附页, 在项目完成评审之日前填报, 连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：华春建设工程项目管理有限责任公司

工程名称		乐昌市北乡镇河道清淤疏浚		
评审类型	<input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算	项目编号	LCY2026-5-101	
评审人及电话	王佼 15029927945	复核人及电话	朱跃飞 18029366699	
评审金额	869875.07元	复核金额	857912.29元	
类别	序号	复核意见		
资料问题	1	未见预算送审的班组会议		
	2			
	...			
工程量问题	1			
	2			
	...			
计价问题	1	挖淤泥方量很大，自卸汽车应该选取容量最大的来外运		
	2			
	...			
其他问题	1			
	2			
	...			
				修改落实情况
				已经补充
				已修改

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。