

沙田镇阳福村人居环境整治提升工程

工程量清单

招标人:  (单位盖章)

工程造价
咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2029年08月16日

复核人:  (造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2028年01月31日

编制时间: 2026年1月28日

复核时间: 2026年1月28日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程 标段：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		沙田镇阳福村人居环境整治提升工程						
		建筑工程						
		整个项目						
		树脂瓦						
1	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:蓝色树脂瓦、2.2厚 2. 安装于镀锌方管 (30*2.5) 上	m2	1644.85			
		市政工程						
		整个项目						
		四小园混凝土栏杆						
2	011503004001	四小园混凝土栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格:60*40四小园成品混凝土栏杆(含油漆面) 2. 详见SZ-04-4	m	686.53			
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础C25	m3	26.44			
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	274.61			
		新建便桥混凝土仿木护栏						
5	011503004002	仿木护栏	1. 成品栏杆(板)种类、规格:砼仿木护栏1800*1490(含木纹油漆面) 2. 开凿混凝土孔 20*20*20 (cm) 3. 详见SZ-05	m	10.2			
6	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础C25	m3	0.18			
7	010505002002	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	4.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程 标段：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	040901007001	植筋	1. 材料种类:2 Φ12 2. 钢筋长度:L=250mm	根	14			
		成品混凝土仿木护栏						
9	011503004003	仿木护栏	1. 成品栏杆(板)种类、规格:砼仿木护栏1800×1490(含木纹油漆面) 2. 开凿混凝土孔 20×20×20(cm) 3. 详见SZ-07	m	25.71			
10	011503004004	仿木护栏	1. 成品栏杆(板)种类、规格:砼仿木护栏1800×1490(含木纹油漆面) 2. 开凿混凝土孔 20×20×20(cm) 3. 详见SZ-06	m	3.6			
11	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础C25	m ³	0.34			
12	010505002003	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m ²	9.17			
13	040901007002	植筋	1. 材料种类:2 Φ12 2. 植入深度:L=400	根	28			
		仿木栏杆						
14	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:木栏杆(15厚沙水木刷,底漆一遍面漆两遍(水性漆)) 2. 开凿混凝土孔 10×10×20(cm) 3. 详见SZ-04-1	m	178.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程 标段：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格：木栏杆（15厚沙水木刷，底漆一遍面漆两遍（水性漆）） 2. 开凿混凝土孔 10×10×20（cm） 3. 详见SZ-04-3	m	61.85			
		修补散水						
16	010502029001	散水	1. 面层厚度：散水100厚 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	277.76			
		200排水管37.19m						
17	040501005001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水管 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300（SN8） 4. 连接形式：粘接	m	37.19			
18	040501005002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：排水PVC DN110 4. 连接形式：粘接	m	50.6			
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	86.91			
20	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	39.51			
21	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：管(基)坑回填砂	m ³	42.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程 标段：沙田镇阳福村人居环境整治提升工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 材料品种、规格: 混凝土垫层 3. 厚度: 100厚	m3	4.72			
		盖板						
23	040601010001	现浇混凝土盖板	1. 混凝土强度等级: 混凝土预制盖板C20 2. 规格尺寸: 钢筋混凝土盖板	m3	3.61			
24	020413005001	板模板	1. 模板形式: 现浇混凝土模板制作、安装 板拱	m2	58.4			
25	060212015001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.475			
26	070205001001	井、沟盖板	1. 盖板材质: 成品球墨铸铁盖板 0.6*0.4*0.04m	块	5			
		水沟						
		水沟底部修复						
27	010102004001	挖淤泥流砂	1. 开挖深度: 水沟挖淤泥 2. 运距: 3km	m3	12.95			
28	010501001001	基础垫层	1. 基础垫层C25	m3	6.47			
		新建砖砌水沟						
29	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 人机配合挖一般土方	m3	62.08			
30	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 5km	m3	62.08			
本页小计								

