

# 工程项目清单汇总表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	昌山村	
1.1.1	昌山村-市政工程	
1.1.2	昌山村-生态种植	
1.1.3	昌山村-农房风貌整治	
1.1.4	昌山村-排水工程	
1.1.5	昌山村-三线整治	
1.1.6	昌山村-电气工程	
1.2	昌山村沿河提升改造	
1.2.1	昌山村沿河提升改造-市政工程	
1.2.2	昌山村沿河提升改造-生态种植	
1.3	东边村	
1.3.1	东边村-市政工程	
1.3.2	东边村-生态种植	
1.3.3	东边村-农房风貌整治	
1.3.4	东边村-候车亭	
1.3.5	东边村农房围墙整治提升	
1.3.6	东边村-三线整治	
1.3.7	东边村-电气工程	
1.4	昌山村农村人居环境整治	
1.4.1	昌山村农村人居环境整治-市政工程	
1.4.2	昌山村农村人居环境整治-生态种植	
1.4.3	昌山村农村人居环境整治-农房微改造	
1.5	农村安全隐患整治	
1.5.1	农村安全隐患整治-河道塌方处理工程	
1.6	长来村生态种植示范带	
1.6.1	长来村生态种植示范带-生态种植	
1.7	人居环境整治	
1.7.1	人居环境整治	
1.8	上坪村	
1.8.1	上坪村-市政工程	
1.8.2	上坪村-生态种植	
1.8.3	上坪公厕-土建工程	
1.8.4	上坪公厕-水电部分	
1.8.5	上坪村-电气部分	
1.8.6	上坪村-三线整治	
1.9	罗村	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目(一期) 标段: 乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目(一期)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 1 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		昌山村					
		昌山村-市政工程					
		整个项目					
		分区一					
		白改黑					
273	040203003021	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.43 L/m²	m2	1317.14		
274	040203006021	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	1317.14		
275	040201021012	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	1317.14		
		压花路面					
276	041001001016	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	157.49		
277	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	23.62		
278	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖装一般土方开挖原土 2. 运距:3km	m3	23.62		
279	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	31.5		
280	080101010001	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压	m2	157.49		
281	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	157.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 2 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	040203007032	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	157.49		
283	040203007033	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	157.49		
284	040601032001	施工缝	1. 分仓缝宽20, 内填沥青胶泥	m	26.25		
		新建沥青					
285	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	714.38		
286	040601032002	施工缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	119.06		
287	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	714.38		
288	040203007064	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	714.38		
289	040203003022	透层、粘层	1. 材料品种:1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m <sup>2</sup> )	m2	714.38		
290	040203006022	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼 (改性)	m2	714.38		
		四小园围边 (T03-1)					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 3 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
291	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	173.68		
292	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	135.01		
293	040103003053	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	29.78		
294	040305001029	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	17.33		
295	040303001028	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	12.77		
296	010401001022	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	21.34		
297	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	63.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 4 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	040205013001	隔离护栏	1. 类型: 围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号: 成品不锈钢仿竹横梁Φ25, 壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19, 壁厚0.35mm 3. 其他要求: 详见设计图纸	m	171.43		
		新建排水沟					
299	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	231.48		
300	040103001034	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	130.74		
301	040103003054	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	77.57		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 5 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	040201022006	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料:120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级:水沟内侧20厚1:2干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600*100成品C30水泥盖板 6. 盖板钢筋Φ10@150, 单层双向	m	243.92		
		分区二					
		白改黑					
303	040203003025	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.43L/m²	m2	782.23		
304	040203006025	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	782.23		
305	040201021015	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	782.23		
		新建沥青					
267	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	342.68		
268	040601032003	施工缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	57.11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 6 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	040202010036	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	342.68		
270	040203007065	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	342.68		
271	040203003026	透层、粘层	1. 材料品种: 1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m²)	m2	342.68		
272	040203006026	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼 (改性)	m2	342.68		
		四小园围边 (T03-1)					
259	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	112.86		
260	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	78.4814		
261	040103003055	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	22.65		
262	040305001030	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	11.26		
263	040303001029	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	8.3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 7 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	010401001023	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	13.87		
265	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	41.62		
266	040205013011	隔离护栏	1. 类型：围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号：成品不锈钢仿竹横梁Φ25，壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19，壁厚0.35mm 3. 其他要求：详见设计图纸	m	111.23		
		新建排水沟					
255	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	145.98		
256	040103001036	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	91.52		
257	040103003056	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	40.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 8 页 共 314 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 9 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
244	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	50.72		
245	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种:挖装一般土方开挖原土 2. 运距:3km	m3	50.72		
246	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	67.63		
247	080101010002	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压	m2	338.16		
248	040202010004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	338.16		
249	040203007066	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	338.16		
250	040203007037	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	338.16		
251	040601032004	施工缝	1. 分仓缝宽20,内填沥青胶泥	m	56.36		
		新建沥青					
237	060104007004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	50.68		
238	040601032005	施工缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	8.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 10 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	040202010037	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	50.68		
240	040203007067	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	50.68		
241	040203003028	透层、粘层	1. 材料品种: 1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m²)	m2	50.68		
242	040203006028	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼 (改性)	m2	50.68		
		石材地面					
307	080101010003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	92.49		
308	040202010038	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	92.49		
309	040204002008	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	92.49		
310	040204001020	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*300*50厚芝麻灰石材 2. 基础、垫层: 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	92.49		
		地面硬化					
311	040202010007	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	137.42		
312	040203007068	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	137.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 11 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
313	040601032006	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	22.9		
		巷道硬化					
314	080101010004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	123.79		
315	040202010008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	123.79		
316	040204002009	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	123.79		
317	040601032007	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	20.63		
		破除修复路面					
318	041001001018	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	16.2		
319	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	3.24		
320	040202010039	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	16.2		
321	040203007069	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	16.2		
322	040601032008	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	2.7		
		道路拓宽					
323	060104007005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	78.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 12 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
324	040601032009	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	13.11		
325	040202010040	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	78.66		
326	040203007070	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	78.66		
327	040203003029	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m <sup>2</sup> )	m2	78.66		
328	040203006029	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼 (改性)	m2	78.66		
329	040901001009	构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:传力杆Φ14@400	t	0.039		
330	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	80		
		100宽热熔线					
331	040205007002	标线	1. 线型:100宽 白色热熔漆画线	m2	47.44		
		四小园围边 (T03-1)					
229	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	226.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 13 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	040103001037	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	159.13		
231	040103003057	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	51.57		
232	040305001031	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	22.56		
233	040303001030	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	16.62		
234	010401001024	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	27.79		
235	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	83.26		
236	040205013012	隔离护栏	1. 类型：围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号：成品不锈钢仿竹横梁Φ25，壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19，壁厚0.35mm 3. 其他要求：详见设计图纸	m	223.31		
		四小园围边（T04-1）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 14 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	16.22		
333	040103001038	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距：开挖原土	m3	14.97		
334	040103003058	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	0.96		
335	080205001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	0.66		
336	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25素砼	m3	0.59		
337	050307006001	篱笆栏杆	1. 类型：立柱高0.7米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号：成品不锈钢仿竹立柱Φ50，壁厚0.5mm、成品不锈钢仿竹横梁Φ25，壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19，壁厚0.35mm 3. 其他要求：详见设计图纸	m	69.88		
		特色坐凳					
338	080205001002	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	2.43		
339	040303001031	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.95		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 15 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	010401001025	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 2. 部位：坐凳 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	5.84		
341	011102001013	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400*800*100厚芝麻灰石材 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	19.47		
342	011203001001	石材墙、柱面	1. 30厚350*600中国黑光面 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	17.04		
		新建花池					
343	041001007003	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖砌体 2. 自卸汽车运石方 运距3km 3. 原有花池拆除	m3	2.36		
344	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	8.66		
345	040103001039	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	5.47		
346	040103003059	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	21.11		
347	040305001032	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	1.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 16 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
348	040303001032	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.1		
349	010401001026	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	0.99		
350	040305004011	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 墙体类型:标准砖240*115*53 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.98		
351	011102001014	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶 2. 其他要求:详见设计图纸	m2	7.07		
		新建排水沟					
352	040101002036	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	10.09		
353	040103001040	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	5.7		
354	040103003060	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	3.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 17 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	040201022008	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料:120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级:水沟内侧20厚1:2干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600*100成品C30水泥盖板 6. 盖板钢筋Φ10@150, 单层双向	m	10.63		
356	040501005001	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格:Φ110PVC塑料管	m	1.39		
		咖啡馆					
		石材地面					
357	080101010005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	65		
358	040202010041	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	65		
359	040204002017	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	92.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 18 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	040204001021	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30厚芝麻灰石材 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	65		
361	040204001022	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400*200*30中国黑花岗岩收边边 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	11.2		
		台阶					
362	080101010006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	4.2		
363	040202010042	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	4.2		
364	040303001055	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20素砼	m3	1.42		
365	011106003001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:80厚花岗岩（荔枝面）踏面，30厚花岗岩（荔枝面）立板面 2. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆	m2	4.2		
		特色架构A					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 19 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
366	040101002037	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	18.61		
367	040103001041	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	12.16		
368	040103003084	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	4.63		
369	040305001033	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	2		
370	040303001033	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.52		
371	010401001027	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	2.99		
372	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	6.6		
373	011102001015	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*100厚中国黑光面压顶	m2	7.33		
		树池					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 20 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	040101002038	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	5.29		
375	040103001042	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	2.52		
376	040103003061	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	0.56		
377	040305001034	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.51		
378	040303001034	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.51		
379	010401001028	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	0.46		
380	040305004012	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：标准砖240*115*53 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.91		
381	011102001025	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m2	3.25		
		侧石（T02-2）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 21 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
382	040101002039	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	2.35		
383	040103001043	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.34		
384	040103003062	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	1.54		
385	040305001035	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.75		
386	040303001035	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.54		
387	040303002004	混凝土护角	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.33		
388	040204005008	现浇侧（平、缘）石	1. 材料品种：芝麻灰石材路沿石 2. 尺寸：1000*250*150 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	21.54		
		侧石（T02-5）					
1	040204005009	现浇侧（平、缘）石	1. 材料品种：芝麻灰石材路沿石 2. 尺寸：1000*250*150 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	27.24		
		分区四					
		清表					
		白改黑					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 22 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	040203003030	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.43 L/m²	m2	1892.83		
227	040203006030	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	1892.83		
228	040201021017	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	1892.83		
		压花路面					
217	041001001019	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	181.94		
218	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	27.29		
219	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:挖装一般土方开挖原土 2. 运距:3km	m3	27.29		
220	040103003018	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	36.39		
221	080101010007	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压	m2	181.94		
222	040202010013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	181.94		
223	040203007071	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	181.94		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 23 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	040203007044	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料 两遍	m2	181.94		
225	040601032010	施工缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	30.32		
		地面硬化					
214	040202010014	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	564.85		
215	040203007072	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	564.85		
216	040601032011	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	94.14		
		巷道硬化					
210	080101010008	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	514.84		
211	040202010015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	514.84		
212	040204002010	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	514.84		
213	040601032012	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	85.81		
		道路拓宽					
202	060104007006	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	159.52		
203	040601032013	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	26.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 24 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	040202010043	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	159.52		
205	040203007073	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	159.52		
206	040203003031	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m <sup>2</sup> )	m2	159.52		
207	040203006031	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼 (改性)	m2	159.52		
208	040901001006	构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:传力杆Φ14@400	t	0.178		
209	040901007002	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm)14	根	367		
		道路破除修复混凝土					
389	041001001021	拆除路面	1. 材质:混凝土类 (无筋) 2. 厚度:200mm	m2	40.3		
390	040103003019	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	36.69		
391	040202010044	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	172.68		
392	040203007074	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	172.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 25 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	040402018031	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	28.78		
		100宽热熔线					
201	040205007003	标线	1. 线型:100宽 白色热熔漆画线	m2	90.88		
		四小园围边（T03-1）					
193	040101002040	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	77.71		
194	040103001044	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	54.7		
195	040103003063	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	17.72		
196	040305001036	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	7.75		
197	040303001036	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.71		
198	010401001029	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	9.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 26 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	28.69		
200	040205013013	隔离护栏	1. 类型：围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号：成品不锈钢仿竹横梁Φ25，壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19，壁厚0.35mm 3. 其他要求：详见设计图纸	m	76.44		
		新建排水沟					
189	040101002041	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	31.12		
190	040103001045	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	17.58		
191	040103003064	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	10.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 27 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	040201022009	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料:120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级:水沟内侧20厚1:2干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600*100成品C30水泥盖板 6. 盖板钢筋Φ10@150, 单层双向	m	32.79		
		特色架构B					
394	040101002042	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	3.74		
395	040103001046	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1.4		
396	040103003065	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	1.8		
397	040305001037	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.67		
398	040303001037	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 28 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
399	010401001030	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	1		
400	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.37		
401	011102001026	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*100厚中国黑光面压顶	m2	2.64		
		树池					
402	040101002043	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	1.97		
403	040103001047	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.99		
404	040103003066	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	0.75		
405	040305001038	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.25		
406	040303001038	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 29 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
407	010401001031	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	0.22		
408	040305004013	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：标准砖240*115*53 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.45		
409	011102001033	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m2	1.61		
		新建花池					
410	040101002044	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	12.72		
411	040103001048	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	8.04		
412	040103003067	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	3.48		
413	040305001039	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	1.62		
414	040303001039	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 30 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
415	010401001032	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	1.45		
416	040305004014	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 墙体类型:标准砖240*115*53 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.91		
417	011102001034	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m2	10.39		
		破除工程					
418	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除砖砌挡土墙和排水沟	m3	1.13		
419	040103003025	余方弃置	1. 废弃料品种:砖渣 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方3km	m3	1.13		
420	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE增强缠绕管(B)型 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.01		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 31 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		120宽青砖围边高250垫层					
421	040101002045	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	18.43		
422	040103001049	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	10.93		
423	040103003068	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5.78		
424	040305001040	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	3.42		
425	040303001040	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.11		
426	010401001033	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	1.97		
		分区五					
		白改黑					
186	040203003032	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.43L/m²	m2	942.12		
187	040203006032	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	942.12		
188	040201021018	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	942.12		
		压花路面					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 32 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	041001001022	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	234.97		
178	040103003028	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	46.99		
179	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	35.25		
180	040103003027	余方弃置	1. 废弃料品种:挖装一般土方开挖原土 2. 运距:3km	m3	35.25		
181	080101010009	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压	m2	234.97		
182	040202010018	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	234.97		
183	040203007075	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	234.97		
184	040203007049	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	234.97		
185	040601032014	施工缝	1. 分仓缝宽20,内填沥青胶泥	m	39.16		
		新建沥青					
		地面硬化					
427	080101010010	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	334.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 33 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
428	040202010020	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	334.1		
429	040203007076	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	334.1		
430	040601032016	变形缝	1. 分仓缝宽20, 内填沥青胶泥	m	55.68		
		巷道硬化					
173	080101010011	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	395.19		
174	040202010021	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	395.19		
175	040204002011	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	395.19		
176	040601032017	变形缝	1. 分仓缝宽20, 内填沥青胶泥	m	65.87		
		100宽热熔线					
431	040205007004	标线	1. 线型:100宽白色热熔漆画线	m2	36.82		
		四小园围边（T03-1）					
165	040101002046	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	33.34		
166	040103001050	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	23.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 34 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	040103003069	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	7.71		
168	040305001041	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	3.33		
169	040303001041	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.45		
170	010401001034	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	4.1		
171	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 墙体类型:240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	12.37		
172	040205013014	隔离护栏	1. 类型:围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号:成品不锈钢仿竹横梁φ25，壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑φ19，壁厚0.35mm 3. 其他要求:详见设计图纸	m	32.98		
		砖砌挡墙					
432	040305001042	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	2.52		
433	040303001042	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 35 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	040305004015	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖砌体 2. 墙体类型: 标准砖240*115*53 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.58		
435	011203003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*10厚仿古青砖贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	40.59		
		道路破除修复混凝土					
160	041001001023	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 200mm	m2	72.69		
161	040103003030	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km	m3	14.54		
162	040202010045	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	72.69		
163	040203007077	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	72.69		
164	040402018032	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	12.11		
		分区六					
		白改黑					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 36 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	040203003034	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.43 L/m <sup>2</sup>	m2	2059.02		
437	040203006034	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	2059.02		
438	040201021019	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	2059.02		
		压花路面					
151	041001001024	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	794.78		
152	040101001018	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	119.22		
153	040103003031	余方弃置	1. 废弃料品种:挖装一般土方开挖原土 2. 运距:3km	m3	119.22		
154	040103003032	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	158.96		
155	080101010012	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压	m2	794.78		
156	040202010023	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	794.78		
157	040203007078	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	794.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 37 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	040203007054	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料 两遍	m2	794.78		
159	040601032018	施工缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	132.46		
		道路拓宽					
143	060104007008	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	81.16		
144	040601032019	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	13.53		
145	040202010046	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	81.16		
146	040203007079	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	81.16		
147	040203003035	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m <sup>2</sup> )	m2	81.16		
148	040203006035	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼 (改性)	m2	81.16		
149	040901001010	构件钢筋	1. 材料种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: 传力杆Φ14@400	t	0.049		
150	040901007003	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	51		
		篮球场地面					
439	080101010013	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	690.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 38 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
440	041001001025	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	690.35		
441	040103003033	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	138.07		
442	040202010047	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	690.35		
443	040204002018	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm	m2	690.35		
444	011101008001	自流平找平层	1. 面层材料种类:4mm厚硅PU 2. 篮球场面层划线	m2	690.35		
		破除修复路面					
138	041001001026	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	69.89		
139	040103003034	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	10.48		
140	040202010048	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	69.89		
141	040203007056	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	69.89		
142	040601032020	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	11.65		
		地面硬化					
134	080101010014	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	147.84		
135	040202010027	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	147.84		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 39 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	040203007057	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	147.84		
137	040601032021	变形缝	1. 分仓缝宽20, 内填沥青胶泥	m	24.64		
		100宽热熔线					
445	040205007005	标线	1. 线型:100宽白色热熔漆画线	m2	82.16		
		花池					
446	040101002047	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	11.96		
447	040103001051	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	7.56		
448	040103003070	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	3.27		
449	040305001043	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.52		
450	040303001043	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.52		
451	010401001035	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	1.37		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 40 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	040305004016	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：标准砖240*115*53 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.74		
453	011102001035	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m2	9.77		
		四小园围边（T03-1）					
126	040101002048	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	223.23		
127	040103001052	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	155.23		
128	040103003071	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	44.8		
129	040305001044	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	22.28		
130	040303001044	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	16.41		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 41 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010401001036	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	27.43		
132	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	82.21		
133	040205013015	隔离护栏	1. 类型：围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号：成品不锈钢仿竹横梁Φ25，壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19，壁厚0.35mm 3. 其他要求：详见设计图纸	m	220.47		
		侧石					
119	040101002049	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	1.83		
120	040103001053	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.27		
121	040103003072	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	1.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 42 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	040305001045	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.59		
123	040303001045	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.42		
124	040303002005	混凝土护角	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.26		
125	040204005005	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:芝麻灰石材路沿石 2. 尺寸:1000*250*150 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	16.78		
		村委节点					
		石材地面					
454	080101010015	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	619.21		
455	040202010049	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	619.21		
456	040204002013	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100	m2	619.21		
457	040204001023	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30厚芝麻灰石材 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	553.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 43 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	040204001024	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400*200*30、400*300*30中国黑花岗岩收边 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	65.45		
459	040204001025	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*600*50厚老石板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	6.48		
		白改黑					
116	040203003036	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.43 L/m²	m2	386.37		
117	040203006036	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	386.37		
118	040201021020	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	386.37		
		树池					
108	040101002050	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	20.1		
109	040103001054	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	12.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 44 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	040103003073	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	5.48		
111	040305001046	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	2.55		
112	040303001046	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	2.55		
113	010401001037	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑基础	m3	2.3		
114	040305004017	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖砌筑 2. 墙体类型: 标准砖240*115*53 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	4.6		
115	011102001036	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m2	16.42		
		升旗台					
460	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	4.11		
461	040103001055	回填方	1. 填方来源、运距: 开挖原土	m3	7.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 45 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
462	040103003074	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	0.81		
463	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.28		
464	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.86		
465	010502019001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.34		
466	010506011001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.117		
467	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235 2. 规格:L50*5*4000热镀锌角钢	t	0.015		
468	011102001022	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚芝麻灰光面大理石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆	m2	2.16		
469	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢304旗杆壁厚4.0mm,旗杆底口240mm、上口80mm、锥形焊接,采用电动升降装置 2. 旗杆高度:12m	根	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 46 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砖砌挡墙					
470	040305001047	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	2.94		
471	040303001047	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	2.02		
472	040305004021	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖砌体 2. 墙体类型: 标准砖240*115*53 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.67		
473	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*10厚仿古青砖贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	47.33		
		新建排水沟					
104	040101002051	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	22.8		
105	040103001056	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	12.88		
106	040103003075	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	7.64		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 47 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040201022010	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料:120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级:水沟内侧20厚1:2干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600*100成品C30水泥盖板 6. 盖板钢筋Φ10@150, 单层双向	m	24.03		
		散水硬化					
474	010502029001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土强度等级:C30	m2	71.26		
		四小园围边（T03-1）					
96	040101002052	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	12.21		
97	040103001057	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	8.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 48 页 共 314 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 49 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	040101002053	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	2.74		
90	040103001058	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.4		
91	040103003077	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	1.85		
92	040305001049	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.83		
93	040303001049	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.83		
94	040303002006	混凝土护角	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.04		
95	040204005010	现浇侧（平、缘）石	1. 材料品种：芝麻灰石材路沿石 2. 尺寸：1000*250*150 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆	m	25.2		
		分区七					
		白改黑					
86	040203003037	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.43 L/m²	m2	7376.21		
87	040203006037	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	7376.21		
88	040201021021	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	7376.21		
		四小园围边（T03-1）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 50 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040101002054	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	204.22		
79	040103001059	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	145.04		
80	040103003078	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	45.57		
81	040305001050	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	20.38		
82	040303001050	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	15.02		
83	010401001039	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	25.1		
84	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	75.22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 51 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	040205013017	隔离护栏	1. 类型:围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号:成品不锈钢仿竹横梁Φ25,壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19,壁厚0.35mm 3. 其他要求:详见设计图纸	m	201.66		
		破除修复路面					
73	041001001027	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:100mm	m2	201.8		
74	040103003044	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	20.18		
75	040202010050	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	201.8		
76	040203007080	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	201.8		
77	040601032022	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	33.63		
		巷道硬化					
69	080101010016	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	181.84		
70	040202010030	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	181.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 52 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	040204002014	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	181.84		
72	040601032023	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	30.31		
		路面抬升					
476	041001001028	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	139.7		
477	040103003045	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	27.94		
478	040101002055	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	295.65		
479	040103001060	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	166.57		
480	040103003079	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	99.39		
481	040305001051	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	35.04		
482	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:块石 2. 基础类型:浆砌块石基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	94.9		
483	040202010031	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:240mm	m2	182.5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 54 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	040202010051	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	792.61		
61	040203007082	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	792.61		
62	040203003040	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m <sup>2</sup> )	m2	792.61		
63	040203006040	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼 (改性)	m2	792.61		
64	040901001011	构件钢筋	1. 材料种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: 传力杆Φ14@400	t	0.93		
65	040901007004	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	1922		
		分区九					
		白改黑					
55	040203003041	透层、粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.43 L/m <sup>2</sup>	m2	2430.72		
56	040203006041	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼 (改性)	m2	2430.72		
57	040201021023	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m2	2430.72		
		压花路面					
46	041001001029	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 (无筋) 2. 厚度: 200mm	m2	953.09		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 55 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040101001019	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	142.96		
48	040103003047	余方弃置	1. 废弃料品种:挖装一般土方开挖原土 2. 运距:3km	m3	142.96		
49	040103003048	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	190.62		
50	080101010017	原土碾压、夯实	1. 人行道整形碾压	m2	953.09		
51	040202010033	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	953.09		
52	040203007083	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	953.09		
53	040203007062	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	953.09		
54	040601032025	施工缝	1. 分仓缝宽20,内填沥青胶泥	m	158.85		
		巷道硬化					
42	080101010018	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	867.74		
43	040202010034	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	867.74		
44	040204002015	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm	m2	867.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 56 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040601032026	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	144.62		
		四小园围边（T03-1）					
34	040101002056	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	98.3		
35	040103001061	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	69.18		
36	040103003080	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	22.42		
37	040305001052	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	9.81		
38	040303001051	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	7.23		
39	010401001040	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	12.08		
40	010401002011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	36.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 57 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040205013018	隔离护栏	1. 类型:围栏高0.67米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号:成品不锈钢仿竹横梁Φ25,壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19,壁厚0.35mm 3. 其他要求:详见设计图纸	m	96.82		
		四小园围边（T04-1）					
28	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	73.55		
29	040103001062	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距:开挖原土	m3	67.89		
30	040103003081	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	4.48		
31	080205001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	2.99		
32	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25素砼	m3	2.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 58 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050307006002	篱笆栏杆	1. 类型:立柱高0.7米、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号:成品不锈钢仿竹立柱φ50,壁厚0.5mm、成品不锈钢仿竹横梁φ25,壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑φ19,壁厚0.35mm 3. 其他要求:详见设计图纸	m	316.83		
		花池					
20	040101002057	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	12.46		
21	040103001063	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	7.89		
22	040103003082	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	3.39		
23	040305001053	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.58		
24	040303001052	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.58		
25	010401001041	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	1.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 59 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040305004019	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：标准砖240*115*53 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	2.85		
27	011102001037	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m <sup>2</sup>	10.18		
		分区十					
		白改黑					
489	040203003042	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.43 L/m²	m <sup>2</sup>	1075.58		
490	040203006042	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m <sup>2</sup>	1075.58		
491	040201021024	土工合成材料	1. 玻纤土工格栅	m <sup>2</sup>	1075.58		
		巷道硬化					
16	080101010019	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m <sup>2</sup>	131.24		
17	040202010035	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m <sup>2</sup>	131.24		
18	040204002016	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：150mm	m <sup>2</sup>	131.24		
19	040601032027	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	21.87		
		树池					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 60 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040101002058	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	2.35		
9	040103001064	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	1.48		
10	040103003083	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	0.65		
11	040305001054	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.3		
12	040303001053	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.3		
13	010401001042	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	0.27		
14	040305004020	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 墙体类型：标准砖240*115*53 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.54		
15	011102001038	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*60厚芝麻灰花岗岩自然面压顶	m2	1.92		
		砖砌挡墙					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 61 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040305001055	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.74		
5	040303001054	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51		
6	010401002012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 墙体类型:标准砖240*115*53 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.31		
7	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10厚仿古青砖贴面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.8		
		模板工程					
2	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	303.2851		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.16		
		昌山村-生态种植					
		整个项目					
		绿地整理					
525	050101003001	种植土回(换)填	1. 填方材料品种:回填种植土 2. 填方来源、运距:取土运距3km内	m3	3671.4		
526	050101005001	整理绿化用地	1. 清理表土	m2	5865		
		地被					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 62 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
495	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:35-40cm、20-25cm 4. 苗木、花卉种类:红叶石楠 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	103.46		
496	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:35-40cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:黄金叶 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	75.5		
497	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:20-25cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:满天星 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	1079.95		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 63 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
498	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	145.03		
499	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、16-25cm 4. 苗木、花卉种类:翠芦莉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	391.3		
500	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、20-25cm 4. 苗木、花卉种类:月季 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	557.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 64 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:长春花 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	9.59		
502	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:栀子花 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	145.4		
503	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50-60cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:美人蕉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	0.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 65 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
504	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50-60cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类: 蓝羊茅 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	16.74		
505	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm 4. 苗木、花卉种类:常绿萱草 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	597.24		
506	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm 4. 苗木、花卉种类:细叶麦冬 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	2629.28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 66 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
507	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm 4. 苗木、花卉种类:银边沿阶草 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	70.5		
508	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	42.95		
		灌木					
509	050103002001	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:140cm 5. 种类:三角梅	株	9		
510	050103002002	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:140cm 5. 种类:大红花球	株	464		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 67 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	050103002003	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:120cm-140cm 5. 种类:茶梅球	株	4		
512	050103002004	栽植单株灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:红花继木球	株	1		
513	050103002005	栽植单株灌木	1. 冠丛高:120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:140cm 5. 种类:红叶石楠球	株	1		
514	050103002006	栽植单株灌木	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:100cm 5. 种类:灰茉莉球	株	34		
		乔木					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 68 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
515	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 22-23cm 2. 株高、冠径: 500cm、450cm 3. 种类: 香樟B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	2		
516	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 30-32cm 2. 株高、冠径: 600cm、500cm 3. 种类: 沙朴 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	3		
517	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: 8-10cm 2. 株高、冠径: 300-350cm、250-280cm 3. 种类: 荔枝树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	5		
518	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5-10cm 2. 株高、冠径: 200-250cm、220-250cm 3. 种类: 黄皮果树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 69 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径： 10cm 2. 株高、冠径： 300-350cm、250-300cm 3. 种类：红花风铃木 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	12		
520	050103001006	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5-10cm 2. 株高、冠径： 200-250cm、220-250cm 3. 种类：龙眼树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	43		
521	050103001007	栽植乔木	1. 胸径或干径： 12.1-13cm 2. 株高、冠径： 400cm、350cm 3. 种类：金桂 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	11		
522	050103001008	栽植乔木	1. 胸径或干径： 8cm 2. 株高、冠径： 250cm、200cm 3. 种类：红枫 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 70 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
523	050103001009	栽植乔木	1. 胸径或干径: 4cm 2. 株高、冠径: 151-180cm、130-150cm 3. 种类: 四季茶花 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	23		
524	050103001010	栽植乔木	1. 胸径或干径: 6-7cm 2. 株高、冠径: 200-250cm、200-250cm 3. 种类: 紫薇 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	26		
		树木保护					
492	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格: 乔木胸径<12cm 2. 支撑类型、材质: 唐竹三脚桩支撑	株	97		
493	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格: 乔木胸径12-25cm 2. 支撑类型、材质: 杉木四脚桩支撑	株	13		
494	050403001003	树木支撑架	1. 支撑材料规格: 乔木胸径>25cm 2. 支撑类型、材质: 杉木四脚桩支撑	株	3		
		昌山村-农房风貌整治					
		整个项目					
		新增树脂瓦					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 71 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
532	020601003002	围墙瓦顶	1. 瓦品种、规格:3mm厚成品橘色树脂瓦（含瓦脊）	m2	2696.976		
533	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*2.0mm镀锌钢方通	t	16.9348		
534	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10砖M7.5砂浆砌筑 2. 墙体类型:实心砖墙	m3	121.3639		
		屋顶改造					
527	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3mm厚成品橘色树脂瓦（含瓦脊）	m2	14018.1		
528	010901001002	瓦屋面	1. 树脂瓦披檐 2. 瓦品种、规格:3mm厚成品橘色树脂瓦	m2	6921.72		
529	010602001001	钢屋架	1. 屋顶改造部分 2. 钢材品种、规格:80*80*1.8厚方管	t	75.698		
530	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢50*50*2.5 2. 树脂瓦披檐	t	37.958		
531	011402003001	金属面油漆	1. 防火漆一道 2. 防锈漆二道	m2	5091.7888		
		昌山村-排水工程					
		整个项目					
		新村给排水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 72 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
535	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE增强缠绕管(B)型 DN225 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	280		
536	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE增强缠绕管(B)型 DN300 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	753		
537	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：HDPE增强缠绕管(B)型 DN400 2. 连接形式：承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	277		
538	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人机配合开挖	m3	2070.29		
539	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种：管(基)坑回填砂	m3	686.58		
540	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：管底碎石垫层	m3	131		
541	040103001002	沟槽回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	655		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 73 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	040103003054	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	1317.42		
543	040504004001	雨水检查井	1. 规格: $\phi 900$ 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 井墙模块 MY9, 底板采用 C25 S4 混凝土, 滤槽 C15 混凝土 4. 盖板材质、规格: C30 钢筋砼 5. 井盖、井圈材质及规格: D400 级自调式防盜防沉降球墨铸铁井盖 $\phi 700$ 6. 其他: 详见图集 12S522 7. 其他要求: 详见设计图纸	座	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 74 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
544	040504010001	雨水口	1. 规格:400*700 2. 垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土 3. 混凝土强度等级:砖砌体,底板采用C20混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格:450*750mm铸铁井盖 5. 其他:详见图集16S518 6. 其他要求:详见设计图纸	座	98		
		污水					
545	040501005004	塑料管	1. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150	m	525		
546	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:HDPE增强缠绕管(B)型 DN225 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	209		
547	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:HDPE增强缠绕管(B)型 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	364		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 75 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
548	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	1588.86		
549	040103001003	沟槽回填方	1. 填方材料品种:管(基)坑回填砂	m3	615.28		
550	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:管底碎石垫层	m3	109.8		
551	040103001004	沟槽回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	549		
552	040103003055	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	957.83		
553	031003014001	给、排水附件	1. 材质:地面扫除口 PE 2. 型号、规格:De160	个	63		
554	040504002001	接户井	1. 规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用混凝土C30 S6 4. 井盖、井圈材质及规格:D400级球墨铸铁井盖Φ600 5. 其他:详见图集20S515 6. 其他要求:详见设计图纸	座	21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 76 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
555	040504002002	污水检查井	1. 规格:600*600 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用混凝土C30 S6 4. 井盖、井圈材质及规格:D400级球墨铸铁井盖Φ600 5. 其他:详见图集20S515 6. 其他要求:详见设计图纸	座	11		
556	040504002003	污水检查井	1. 规格:Φ1000 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:井墙及底板采用混凝土C30 S6,滤槽C15混凝土 4. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:D400级球墨铸铁井盖Φ700 6. 其他:详见图集20S515 7. 其他要求:详见设计图纸	座	16		
557	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:200mm	m2	247		
558	040103003056	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	49.4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 78 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
642	030502005001	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 敷设方式: 新增皮线	m	5450		
643	040501024001	安装连接器	1. 现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	109		
644	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 48芯分纤箱 2. 安装方式: 墙壁式	台	16		
645	031103008004	光缆	1. 名称: 新布放割接光缆 12芯	m	1264		
646	031103008005	光缆	1. 名称: 新布放割接光缆 24芯	m	948		
647	031103008006	光缆	1. 名称: 利旧布放光缆 24芯	m	143		
648	031103008007	光缆	1. 名称: 移挂光缆 48芯以下	m	967		
649	031103011001	光缆成端接头	1. 名称: 光缆成端	套	17		
650	030502012001	光纤接续	1. 名称: 光缆接续 12芯以下	芯	4		
651	030502012002	光纤接续	1. 名称: 光缆接续 24芯以下	芯	3		
652	031103013001	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 2芯以下	段	109		
653	031103013002	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 12芯以下	段	4		
654	031103013003	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 24芯以下	段	4		
655	030411001001	电杆组立	1. 名称: 新立7米水泥电杆	基	1		
656	030504006001	同轴电缆	1. 名称: 布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	200		
		桃子园整治					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 79 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
618	031103003002	通信光(电)缆通道	1. 类型:光（电）缆工程施工测量 架空	m	977		
619	031102003002	卫星全球定位系统(GPS) 天线	1. GPS定位	副	16		
620	031103007003	架空吊线	1. 名称:新增7/2. 2吊线 2. 做法:夹板法终结	m	659		
621	030411003003	增装支撑物	1. 类型:增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	18		
622	030411003004	增装支撑物	1. 类型:增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	32		
623	031103008010	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	3295		
624	030502005002	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:新增皮线	m	4860		
625	040501024002	安装连接器	1. 名称:现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	81		
626	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:48芯分纤箱 2. 安装方式:墙壁式	台	16		
627	031103008011	光缆	1. 名称:新布放割接光缆 24芯	m	260		
628	031103008012	光缆	1. 名称:利旧布放光缆 12芯	m	234		
629	031103011002	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端	套	15		
630	030502012003	光纤接续	1. 名称:光缆接续 12芯以下	芯	3		
631	030502012004	光纤接续	1. 名称:光缆接续 24芯以下	芯	4		
632	031103013004	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2芯以下	段	81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 80 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
633	031103013005	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 12芯以下	段	3		
634	031103013006	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 24芯以下	段	2		
635	030504006002	同轴电缆	1. 名称:布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	250		
		石头坝整治					
602	031103003003	通信光(电)缆通道	1. 类型:光(电)缆工程施工测量 架空	m	942		
603	031102003003	卫星全球定位系统(GPS)天线	1. GPS定位	副	9		
604	031103007005	架空吊线	1. 名称:新增7/2. 2吊线 2. 做法:夹板法终结	m	279		
605	030411003005	增装支撑物	1. 类型:增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	10		
606	030411003006	增装支撑物	1. 类型:增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	22		
607	031103008015	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	2832		
608	030502005003	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:新增皮线	m	2700		
609	040501024003	安装连接器	1. 名称:现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	54		
610	030502001003	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:48芯分纤箱 2. 安装方式:墙壁式	台	9		
611	031103008016	光缆	1. 名称:布放割接架空光缆 24芯	m	880		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 81 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	031103011003	光缆成端接头	1. 名称: 光缆成端	套	9		
613	030502012005	光纤接续	1. 名称: 光缆接续 24芯以下	芯	8		
614	031103013007	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 2芯以下	段	54		
615	031103013008	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 24芯以下	段	6		
616	030411001002	电杆组立	1. 名称: 新立7米水泥杆	基	1		
617	030504006003	同轴电缆	1. 名称: 布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	250		
		新村整治					
584	031103003004	通信光(电)缆通道	1. 类型: 光(电)缆工程施工测量 架空	m	2977		
585	031102003004	卫星全球定位系统(GPS)天线	1. GPS定位	副	20		
586	031103007007	架空吊线	1. 名称: 新增7/2.2吊线 2. 做法: 夹板法终结	m	1827		
587	030411003007	增装支撑物	1. 类型: 增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	28		
588	030411003008	增装支撑物	1. 类型: 增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	72		
589	031103008019	线路整修	1. 名称: 线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	8931		
590	030502005004	墙壁方式敷设蝶形光缆	1. 名称: 新增皮线	m	7950		
591	040501024004	安装连接器	1. 名称: 现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	159		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 82 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
592	030502001004	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:48芯分纤箱 2.安装方式:墙壁式	台	20		
593	031103008020	光缆	1.名称:新布放割接光缆 12芯	m	500		
594	031103008021	光缆	1.名称:新布放割接光缆 24芯	m	500		
595	031103011004	光缆成端接头	1.名称:光缆成端	套	10		
596	030502012006	光纤接续	1.名称:光缆接续 12芯以下	芯	5		
597	030502012007	光纤接续	1.名称:光缆接续 24芯以下	芯	5		
598	031103013009	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 2芯以下	段	159		
599	031103013010	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 12芯以下	段	5		
600	031103013011	用户光缆测试	1.名称:用户光缆测试 24芯以下	段	5		
601	030504006004	同轴电缆	1.名称:布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	450		
		中间村整治					
565	031103003005	通信光(电)缆通道	1.类型:光(电)缆工程施工测量 架空	m	1630		
566	031102003005	卫星全球定位系统(GPS)天线	1.GPS定位	副	7		
567	031103007009	架空吊线	1.名称:新增7/2.2吊线 2.做法:夹板法终结	m	379		
568	030411003009	增装支撑物	1.类型:增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 83 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	030411003010	增装支撑物	1. 类型:增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	28		
570	031103008024	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	4180		
571	030502005005	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:新增皮线	m	1820		
572	040501024005	安装连接器	1. 名称:现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	26		
573	030502001005	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:48芯分纤箱 2. 安装方式:墙壁式	台	7		
574	031103008025	光缆	1. 名称:新布放割接光缆 12芯	m	255		
575	031103008026	光缆	1. 名称:利旧布放光缆 24芯	m	104		
576	031103008027	光缆	1. 名称:移挂光缆48芯以下	m	772		
577	031103011005	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端	套	42		
578	030502012008	光纤接续	1. 名称:光缆接续 12芯以下	芯	3		
579	030502012009	光纤接续	1. 名称:光缆接续 24芯以下	芯	1		
580	031103013012	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2芯以下	段	26		
581	031103013013	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 12芯以下	段	2		
582	031103013014	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 24芯以下	段	3		
583	030504006005	同轴电缆	1. 名称:布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	120		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 84 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		昌山村-电气工程					
		整个项目					
657	040805001001	常规照明灯	1. 名称:成品太阳能路灯 2. 型号:28W 3. 灯杆材质、高度:6m 4. 附件配置:56w电池板, 28wLED光源, 34ah锂电池 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 6. 接线端子材质、规格:50*5热镀锌角钢接地极, L=2500, 接地线-热镀锌扁钢-40*4*500 7. 钢筋规格:3Φ8箍, 4Φ16锚筋, M16-4螺杆	套	107		
658	040805001002	常规照明灯	1. 名称:成品太阳能路灯 2. 型号:28W 3. 灯架形式及臂长:壁装 4. 附件配置:56w电池板, 28wLED光源, 34ah锂电池	套	6		
659	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%人工开挖5%	m3	52.43		
660	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	17.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 85 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
661	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	11.8438		
662	010505001001	垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层模板	m2	171.2		
		昌山村沿河提升改造					
		昌山村沿河提升改造-市政工程					
		整个项目					
		分区一					
		3米木栈道					
732	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	193.76		
733	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距: 开挖原土	m3	161.47		
734	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	24.86		
735	040305001013	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 150mm	m3	41.4		
736	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	37.54		
737	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	34.78		
738	040303006004	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	38.64		
739	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18.22		
740	010506011001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ25内	t	10.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 86 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	010506011002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	2.34		
742	011104002007	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:120*60*4/120*100*4厚镀锌钢管 2. 基层材料种类、规格:150*150*8厚镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格、颜色:L*137*18厚竹木地板	m2	589.28		
		2米木栈道					
722	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	22.14		
723	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距:开挖原土	m3	18.45		
724	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	2.84		
725	040305001014	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	6.93		
726	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.36		
727	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	7.94		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 87 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
728	010503001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.44		
729	010506011003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.378		
730	010506011004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.357		
731	011104002008	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 120*60*4/120*100*4厚镀锌钢管 2. 基层材料种类、规格: 150*150*8厚镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格、颜色: L*137*18厚竹木地板	m2	112.6		
		塑木栏杆					
743	020412001001	塑木栏杆	1. 材质: 塑木栏杆 2. 规格: 1m高 3. 其他: 详见设计图纸	m	534.67		
		分区二					
		3米木栈道					
711	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	272.38		
712	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距: 开挖原土	m3	226.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 88 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
713	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	34.95		
714	040305001015	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 150mm	m3	58.2		
715	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	52.77		
716	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	48.89		
717	040303006005	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	54.32		
718	010503001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	25.61		
719	010506011005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi$ 25内	t	14.322		
720	010506011006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内	t	3.348		
721	011104002009	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 120*60*4 / 120*100*4厚镀锌钢管 2. 基层材料种类、规格: 150*150*8厚镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格、颜色: L*137*18厚竹木地板	m2	838.97		
		2米木栈道					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 89 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	18.97		
702	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距：开挖原土	m3	15.81		
703	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	2.43		
704	040305001016	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：150mm	m3	5.94		
705	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	2.88		
706	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	6.8		
707	010503001004	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.38		
708	010506011007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 φ25内	t	0.324		
709	010506011008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋（HRB400内） φ10以内	t	0.306		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 90 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	011104002010	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:120*60*4/120*100*4厚镀锌钢管 2. 基层材料种类、规格:150*150*8厚镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格、颜色:L*137*18厚竹木地板	m2	95.27		
		木平台					
744	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	40		
745	040305001017	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	2.621		
746	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.376		
747	020405001001	塑木栏杆	1. 材质:塑木栏杆 2. 规格:1m高	m	13.091		
748	040303002011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.201		
749	040303006006	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.446		
750	010503001005	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.153		
751	010506011009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.673		
752	020414012001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.157		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 91 页 共 314 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 92 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	040305001018	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	8.32		
760	040303002012	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.55		
761	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	5.5		
762	011107002002	石材台阶	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:踏步400*400*50厚芝麻灰石材、踏步立面200*400*30厚芝麻灰荔枝面石材	m2	38.7		
		台阶三					
763	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	16.63		
764	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	11.09		
765	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	14.31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 93 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
766	011107002003	石材台阶	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色：踏步400*400*50厚芝麻灰石材、踏步立面200*400*30厚芝麻灰荔枝面石材	m2	67.2		
		花池一					
767	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	3.2		
768	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.2		
769	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖（青砖） 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	8.59		
770	011102001007	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：50厚大理石压顶	m2	14.13		
		花池二					
771	040305001021	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	2.48		
772	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	2.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 94 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
773	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖（青砖） 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	9.62		
774	011102001008	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：50厚大理石压顶	m2	15.98		
		挡土墙					
775	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	196.42		
776	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	93.33		
777	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	79.38		
778	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	14.73		
779	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：长300~600，厚200~400，宽120~350片石 2. 毛石基础、护底	m3	51.54		
780	010403003001	石挡墙	1. 石料种类、规格：长300~600，厚200~400，宽120~350片石自然面，M5水泥砂浆，外不漏浆	m3	138.06		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 95 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
781	040308008001	泄水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:DN50 3. 间距3000mm	m	30.68		
782	040602045001	滤料	1. 滤料品种:级配砂石反滤层 2. 厚度:Φ300碎石 3. 外包一层土工布	m3	0.43		
783	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	16.57		
784	011102001009	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*400*100大理石压顶	m2	15.98		
785	040303018001	混凝土栏杆		m	92.04		
		分区三					
		18厚芝麻灰荔枝面PC砖					
697	080101010002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	981.09		
698	040202010002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	981.09		
699	040204002010	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	981.09		
700	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	981.09		
		火烧面石材					
786	080101010003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	39.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 96 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
787	040202010003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	39.01		
788	040204002011	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	39.01		
789	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*50厚芝麻灰石材 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂浆1:3	m	130.03		
		沥青道路					
790	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	327.63		
791	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 水泥稳定级配碎石下基层 2. 厚度:25cm	m2	327.63		
792	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	327.63		
793	040203003003	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层 (0.4L/m²)	m2	327.63		
794	040203005001	封层	1. 材料品种:乳化沥青稀浆封层	m2	327.63		
795	040203006005	沥青混凝土	1. 60厚AC-20C中粒式沥青混凝土(改性)	m2	327.63		
796	040203006006	沥青混凝土	1. 40厚AC-13C细粒式沥青砼(改性)	m2	327.63		
		分区四					
		2米木栈道					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 97 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
687	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	77.87		
688	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距：开挖原土	m3	64.89		
689	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	9.99		
690	040305001022	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：150mm	m3	24.09		
691	040303001023	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	11.68		
692	040303002013	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	27.59		
693	010503001006	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.53		
694	010506011010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ25内	t	1.314		
695	010506011011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋（HRB400内）Φ10以内	t	1.241		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 98 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	011104002012	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:120*60*4/120*100*4厚镀锌钢管 2. 基层材料种类、规格:150*150*8厚镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格、颜色:L*137*18厚竹木地板	m2	215.05		
		18厚芝麻灰荔枝面PC砖					
683	080101010004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	190.1		
684	040202010004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	190.1		
685	040204002012	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	190.1		
686	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	190.1		
		分区五					
		18厚芝麻灰荔枝面PC砖					
679	080101010005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	336.83		
680	040202010005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	336.83		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 99 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
681	040204002013	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	336.83		
682	040204001010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	336.83		
		沥青道路					
672	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	335.72		
673	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 水泥稳定级配碎石下基层 2. 厚度:25cm	m2	335.72		
674	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	335.72		
675	040203003004	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层 (0.4L/m <sup>2</sup> )	m2	335.72		
676	040203005002	封层	1. 材料品种:乳化沥青稀浆封层	m2	335.72		
677	040203006007	沥青混凝土	1. 60厚AC-20C中粒式沥青混凝土(改性)	m2	335.72		
678	040203006008	沥青混凝土	1. 40厚AC-13C细粒式沥青砼(改性)	m2	335.72		
		火烧面石材					
668	080101010006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	268.06		
669	040202010006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	268.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 100 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
670	040204002014	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m2	268.06		
671	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*50厚芝麻灰石材 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂浆1:3	m	893.53		
		停车场					
797	060104007004	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形	m2	867.62		
798	040202010007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	867.62		
799	040204002016	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm	m2	80.5		
800	040204001011	植草砖	1. 块料品种、规格:300*300*80厚浅灰色植草砖	m2	675.8		
801	040204001012	透水砖走边	1. 块料品种、规格:230*115*50透水砖走边 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	191.82		
		花池三					
802	040305001023	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.96		
803	040303001024	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 101 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
804	011102001010	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚大理石压顶	m2	6		
		模板工程					
663	010505002001	基础模板	1. 构件类型:带形基础模板 有筋	m2	647.92		
664	010505006001	梁模板	1. 构件类型:支撑梁模板	m2	929.6		
665	010505004001	柱面模板	1. 构件类型:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	922.1728		
666	010505014001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板	m2	55.2258		
667	010505002002	基础模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	36.4286		
		昌山村沿河提升改造-生态种植					
		整个项目					
805	050101003001	栽植土回填	1. 填方材料品种:回填种植土 2. 填方来源、运距:外部取土运距3km内	m3	10111.8		
806	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿地铲除杂草	m2	33706		
807	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	33706		
		东边村					
		东边村-市政工程					
		整个项目					
		冲下村					
		四小园围边					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 102 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
904	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	97.85		
905	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	78.93		
906	040103003054	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	14.57		
907	040305001012	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	9.41		
908	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	9.52		
909	020405001001	不锈钢仿竹栏杆	1. 类型:立柱1米高、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号:成品不锈钢仿竹横梁Φ25,壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19,壁厚0.35mm、成品不锈钢仿竹立柱Φ51,壁厚0.5mm 3. 其他要求:详见设计图纸	m	995.44		
		道路加宽做法					
910	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	127.92		
911	040402018017	施工缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	21.32		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 103 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
912	040202010017	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	127.92		
913	040203007045	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	127.92		
914	040203003006	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m²)	m2	127.92		
915	040203006006	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼 (改性)	m2	127.92		
916	040901001007	构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:传力杆Φ14@400	t	0.136		
917	040901007001	植筋		根	281		
		压花道路					
918	080101010001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	1416.76		
919	040202010002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	1416.76		
920	040203007046	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1416.76		
921	040203007025	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	1416.76		
922	040402018018	施工缝	1. 分仓缝宽20, 内填沥青胶泥	m	236.13		
		新建花池					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 104 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
923	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	1.54		
924	040103001021	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.33		
925	040103003055	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	0.93		
926	040303002011	混凝土护角	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.04		
927	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.43		
928	040204005007	现浇侧（平、缘）石	1. 材料品种：混凝土路缘石 2. 尺寸：1000*250*150 3. 30厚1：3水泥砂浆	m	24.7		
		白改黑做法					
929	040203003007	透层	1. 乳化沥青透层（0.7-1.5L/m²）	m2	3214.73		
930	040402018019	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	535.79		
931	040203006007	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼（改性）	m2	3214.73		
		篮球场改造					
932	011101003001	篮球场地面	1. 4mm硅PU面层 2. 篮球场面层划线	m2	574.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 105 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		宣传栏					
933	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	12.61		
934	040103001022	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方来源、运距:开挖原土	m3	9.41		
935	040103003056	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	1.79		
936	040305001013	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.98		
937	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72		
938	040303002012	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.5		
939	040901001005	构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.06		
		新建排水沟					
940	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	234.95		
941	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	134.93		
942	040103003057	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	77.02		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 106 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
943	040201022004	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料:120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级:水沟内侧20厚1:2干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:400*600*100成品C30水泥盖板 6. 盖板钢筋Φ10@150, 单层双向	m	247.58		
		新增排水沟盖板					
944	040402017001	沟道盖板	1. 盖板材质:C30混凝土预制盖板 2. 盖板规格:600*400*60 3. 盖板钢筋:Φ10@150, 单层双向	m	30.58		
		排水沟修补					
945	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	25.8		
946	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	23.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 107 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
947	040103003058	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	1.73		
948	040305001014	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	1.33		
949	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.92		
950	040305004006	砖砌体挡墙	1. 部位: 240mm 挡墙 2. 材料品种、规格: 标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	2.5		
951	010502019001	平板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.24		
952	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.335		
953	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5防水砂浆	m2	10.4		
		道路破除修复混凝土					
954	041001001005	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 150mm 以内	m2	106.14		
955	041001001009	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 200mm	m2	85.79		
956	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km	m3	31.54		
957	040202010003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	191.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 108 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
958	040203007047	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	85.79		
959	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	31		
960	040203007028	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	75		
961	040402018020	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	5.17		
962	040203007029	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	31		
963	040203003008	透层、粘层	1. 乳化沥青透层（0.7-1.5L/m²）	m2	161.22		
964	040402018021	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	26.87		
965	040203006008	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	161.22		
		混凝土硬化场地（T02-8）					
966	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	201.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 109 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
967	040202010004	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	201.32		
968	040203007030	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	201.32		
969	040402018022	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	33.55		
		混凝土地面（T02-1）					
970	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	97.58		
971	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	14.64		
972	040103003059	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	14.64		
973	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	19.52		
974	080101010002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	97.58		
975	040202010005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	97.58		
976	040203007048	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	97.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 110 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
977	040402018023	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	16.26		
		横岭村					
		压花道路					
899	080101010003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	4805.24		
900	040202010006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	4805.24		
901	040203007049	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	4805.24		
902	040203007033	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	4805.24		
903	040402018024	施工缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	800.87		
		白改黑做法					
896	040203003009	透层	1. 乳化沥青透层（0.7-1.5L/m²）	m2	7040.64		
897	040402018025	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	1173.44		
898	040203006009	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	7040.64		
		新建花池					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 111 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
890	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	1.67		
891	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.36		
892	040103003060	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	1.01		
893	040303002013	混凝土护角	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.04		
894	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.46		
895	040204005005	现浇侧（平、缘）石	1. 材料品种：混凝土路缘石 2. 尺寸：1000*250*150 3. 30厚1：3水泥砂浆	m	26.42		
		砖砌挡墙（T03-5）					
978	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	21.83		
979	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	11.99		
980	040103003061	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	7.58		
981	040305001015	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	2.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 112 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
982	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.85		
983	040305004007	砖砌体挡墙	1. 部位:370mm厚挡墙 2. 材料品种、规格:MU15 240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ50@1500 5. 滤水层要求:级配沙砾反滤层、外包一层土工布	m3	19.76		
984	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 1mm水泥油光面	m2	55.25		
		砖砌挡墙（T03-2）					
985	040305004008	砖砌体挡墙	1. 部位:240mm挡墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	18.05		
986	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 1mm水泥油光面	m2	161.71		
		新建排水沟					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 113 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
886	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	501.57		
887	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	314.47		
888	040103003062	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	140.11		
889	040201022005	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：300*300 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料：120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级：水沟内侧20厚1：2干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：400*600*100成品C30水泥盖板 6. 盖板钢筋Φ10@150，单层双向	m	528.52		
		浆砌石挡墙					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 114 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
987	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	2.8		
988	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	1.07		
989	040103003063	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	1.57		
990	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 挡墙基础垫层	m3	0.54		
991	010403001008	石基础	1. 石料种类、规格：MU30块石 2. 基础类型：块石挡墙基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	1.19		
992	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格：MU30块石 2. 基础类型：块石挡墙墙身 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑	m3	4.18		
993	040308008001	泄水管	1. 材料品种：PVC排水管 2. 管径：Φ50	m	1.14		
994	040602045001	滤料铺设	1. 滤料品种：碎石反滤包外包土工布	m3	0.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 115 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
995	010503016001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:500*300*300 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.49		
		四小园围边					
880	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	131.07		
881	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	105.72		
882	040103003064	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	19.52		
883	040305001016	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	12.6		
884	040303002014	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	12.75		
885	020405001005	不锈钢仿竹栏杆	1. 类型:立柱1米高、成品不锈钢仿竹围栏 2. 规格、型号:成品不锈钢仿竹横梁Φ25,壁厚0.4mm、成品不锈钢仿竹斜撑Φ19,壁厚0.35mm、成品不锈钢仿竹立柱Φ51,壁厚0.5mm 3. 其他要求:详见设计图纸	m	1334.95		
		仿木栏杆					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 116 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
996	040308002001	混凝土栏杆	1. 80*80栏杆横柱、60*60栏杆竖柱间距100布置、150*150立柱 2. 高度:1250mm	m	204.27		
997	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	26.98		
998	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	23.32		
999	040103003065	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	0.18		
1000	040303002015	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.66		
		侧石					
1001	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	7.1		
1002	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1.02		
1003	040103003066	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5.97		
1004	040305001018	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	2.12		
1005	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.12		
1006	040303002016	混凝土护角	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 117 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1007	040204005006	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种:混凝土侧石 2. 尺寸:600*150*300 3. 30厚1:3水泥砂浆	m	64.15		
		新建篮球场场地					
		场地					
1008	080101010004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	881.18		
1009	011101003002	篮球场地面	1. 4mm硅PU面层 2. 篮球场面层划线	m2	881.18		
1010	040202010021	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	881.18		
1011	040204002007	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	881.18		
		篮球架基础					
1012	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	1.6		
1013	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1.34		
1014	040103003067	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	0.2		
1015	040303002017	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.26		
		道路加宽做法					
872	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	490.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 118 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
873	040402018026	施工缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	81.78		
874	040202010018	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	490.67		
875	040203007050	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	490.67		
876	040203003010	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 (0.7-1.5L/m <sup>2</sup> )	m2	490.67		
877	040203006010	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C 细粒式沥青砼 (改性)	m2	490.67		
878	040901001008	构件钢筋	1. 材料种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: 传力杆Φ14@400	t	0.22		
879	040901007002	植筋		根	455		
		破除现状透水砖及垫层加拆围墙					
1016	041001001007	拆除路面	1. 材质: 透水砖 2. 厚度: 50mm厚 3. 自卸汽车运土方3km	m2	117.73		
1017	041001003001	拆除基层	1. 材质: 混凝土垫层 2. 厚度: 100mm 3. 自卸汽车运土方3km	m2	117.73		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 119 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1018	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 拆除砖砌围墙 2. 废弃料品种: 砖渣 3. 挖掘机挖装松散石方 4. 自卸汽车运石方3km	m3	12.9		
		道路破除修复混凝土					
864	041001001008	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 150mm以内	m2	218.55		
865	041001001010	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 200mm	m2	316.95		
866	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km	m3	298.19		
867	040202010008	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	535.5		
868	040203007051	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	316.95		
869	040203007036	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 100mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	96.54		
870	040203007037	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 150mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	122.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 120 页 共 314 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 121 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1025	040203007052	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1029.16		
1026	040402018030	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	171.53		
		村委节点					
		压花道路					
855	080101010005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	279.96		
856	040202010012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	279.96		
857	040203007053	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	279.96		
858	040203007042	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	279.96		
859	040402018031	施工缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	46.66		
		台阶					
1027	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.97		
1028	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 122 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1029	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:80厚花岗岩（荔枝面）踏面，30厚花岗岩（荔枝面）立板面 2. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆	m2	9.7		
		青石板路面					
1030	080101010006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	231.65		
1031	040202010013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	231.65		
1032	040204002006	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm	m2	231.65		
1033	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30厚青石板路面 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	231.65		
		树池					
1034	040305004009	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 墙体类型:标准砖240*115*53 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	5.31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 123 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1035	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*300*50厚芝麻灰石材自然面压顶	m2	8.86		
		排水沟（T04-4）					
851	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	36.44		
852	040103001034	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	20.93		
853	040103003068	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	11.94		
854	040201022006	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：600*600 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料：240厚M7.5砌块MU15标准砖 4. 砂浆强度等级：水沟内侧20厚1：2.5防水砂浆	m	38.4		
		排水沟（T04-3）					
840	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	9.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 124 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
841	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	2. 59		
842	040103003069	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5. 04		
843	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 挡墙基础垫层	m3	14. 17		
844	010403001007	石基础	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 基础类型:块石挡墙基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	11. 72		
845	010403001009	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 基础类型:块石挡墙墙身 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	6		
846	010503016002	扶手、压顶	1. 断面尺寸:600*400*100 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 55		
847	040308008005	泄水管	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:Φ50	m	2. 27		
848	040602045002	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石反滤包外包土工布	m3	0. 1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 125 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
849	040305004010	砖砌体挡墙	1. 部位:240mm挡墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.96		
850	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 1mm水泥油光面	m2	19.62		
		侧石					
808	040305001022	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	5.27		
809	040303001024	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.76		
1036	040303024001	路缘石后座	1. 名称、部位:路缘石后座 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.39		
1037	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*150*300混凝土侧石 2. 30厚1:3水泥砂浆层	m	39.12		
		停车场					
1038	080101010007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	82.48		
1039	040202010019	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	82.48		
1040	040303001023	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	16.496		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 126 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1041	040204001010	植草砖	1. 块料品种、规格:300*300*80厚浅灰色植草砖 2. 播撒草籽 3. 50厚种植土	m2	64.26		
1042	040204001011	透水砖走边	1. 块料品种、规格:230*115*50透水砖走边 2. 50mm厚1:3水泥砂浆	m2	18.22		
		硬质驳岸					
1043	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%,人工开挖5%	m3	385.58		
1044	040103001036	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	146.89		
1045	040103003070	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	183.79		
1046	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 挡墙基础垫层	m3	26.32		
1047	010403001005	石基础	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 基础类型:块石挡墙基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	144.85		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 127 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1048	010403004007	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 基础类型:块石挡墙墙身 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	88.74		
1049	040308008006	泄水管	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:φ50	m	34		
1050	040602045003	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石反滤包外包土工布	m3	1.44		
1051	010503016003	扶手、压顶	1. 断面尺寸:400*100 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.16		
		邻水铺装挡墙					
830	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%,人工开挖5%	m3	49.6		
831	040103001037	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 回填土 夯实 槽、坑	m3	18.9		
832	040103003071	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	23.64		
833	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 挡墙基础垫层	m3	3.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 128 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
834	010403001006	石基础	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 基础类型:块石挡墙基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	18.63		
835	010403004008	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 基础类型:块石挡墙墙身 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	17.06		
836	040308008007	泄水管	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:φ50	m	4.37		
837	040602045004	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石反滤包外包土工布	m3	0.19		
838	010503016004	扶手、压顶	1. 断面尺寸:600*400*100 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.15		
839	020405001003	混凝土栏杆	1. 80*80栏杆横柱、60*60栏杆竖柱间距100布置、150*150立柱 2. 高度:1250mm	m	26.24		
		防腐木坐凳					
1052	050305004001	坐凳	1. 防腐木坐凳 2. 2500*500*450	个	3		
		移民村					
		压花道路					
825	080101010008	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	709.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 129 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	040202010015	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	709.98		
827	040203007054	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	709.98		
828	040203007044	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	709.98		
829	040402018032	施工缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	118.33		
		四小园围边					
819	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	47.52		
820	040103001038	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	38.33		
821	040103003072	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	7.08		
822	040305001021	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	4.57		
823	040303002018	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	4.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 130 页 共 314 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 131 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
811	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	48.444		
812	010505006001	梁模板	1. 构件类型: 支撑梁模板	m2	5.9076		
813	010505015001	挡墙压顶模板	1. 挡墙压顶模板	m2	61.3412		
		东边村-生态种植					
		整个项目					
		绿地整理					
1056	050101003002	种植土回(换)填	1. 填方材料品种: 回填种植土 2. 填方来源、运距: 取土运距3km内	m3	4845.3		
1057	050101005002	整理绿化用地	1. 清理表土	m2	7028		
		乔木					
1058	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 12cm 2. 株高、冠径: 350-400cm、300-350cm 3. 种类: 柳树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	5		
1059	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 22-23cm 2. 株高、冠径: 500cm、450cm 3. 种类: 香樟B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 132 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1060	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径：30-32cm 2. 株高、冠径：600cm、500cm 3. 种类：沙朴 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	3		
1061	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径：8-10cm 2. 株高、冠径：300-350cm、250-280cm 3. 种类：荔枝树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	53		
1062	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径：5-10cm 2. 株高、冠径：200-250cm、220-250cm 3. 种类：黄皮果树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	137		
1063	050103001006	栽植乔木	1. 胸径或干径：10cm 2. 株高、冠径：300-350cm、250-300cm 3. 种类：红花风铃木 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 133 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1064	050103001009	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5-10cm 2. 株高、冠径： 200-250cm、220-250cm 3. 种类:龙眼树 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	134		
1065	050103001007	栽植乔木	1. 胸径或干径： 12.1-13cm 2. 株高、冠径： 300cm、280cm 3. 种类:金桂 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	18		
1066	050103001008	栽植乔木	1. 胸径或干径： 8cm 2. 株高、冠径： 250cm、200cm 3. 种类:红枫 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	15		
1067	050103001010	栽植乔木	1. 胸径或干径： 4cm 2. 株高、冠径： 151-180cm、130-150cm 3. 种类:四季茶花 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 134 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1068	050103001011	栽植乔木	1. 胸径或干径: 6-7cm 2. 株高、冠径: 200-250cm、200-250cm 3. 种类: 紫薇 5. 养护期: 3个月	株	8		
		灌木					
1069	060106014001	栽植灌木	1. 冠丛高: 100cm-120cm 2. 养护期: 3个月 3. 养护方式: 机械灌溉 4. 蓬径: 140cm 5. 种类: 三角梅	株	27		
1070	060106014002	栽植灌木	1. 冠丛高: 100cm-120cm 2. 养护期: 3个月 3. 养护方式: 机械灌溉 4. 蓬径: 140cm 5. 种类: 大红花球	株	24		
1071	060106014003	栽植灌木	1. 冠丛高: 100cm-120cm 2. 养护期: 3个月 3. 养护方式: 机械灌溉 4. 蓬径: 120cm-140cm 5. 种类: 茶梅球	株	5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 135 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1072	060106014004	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:红花继木球	株	2		
1073	060106014005	栽植灌木	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:100cm 5. 种类:灰茉莉球	株	7		
		地被					
1074	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:35-40cm、20-25cm 4. 苗木、花卉种类:红叶石楠 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	563.4		
1075	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:35-40cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:黄金叶 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	462.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 136 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1076	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:20-25cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:满天星 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	786.1		
1077	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	265.3		
1078	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、16-25cm 4. 苗木、花卉种类:翠芦莉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	1011.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 137 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1079	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、20-25cm 4. 苗木、花卉种类:月季 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	222.97		
1080	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:长春花 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	408.3		
1081	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:栀子花 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	315.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 138 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1082	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm 4. 苗木、花卉种类:金盏菊 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	73.8		
1083	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50-60cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:蓝羊茅 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	310.6		
1084	050103009011	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、10-15cm 4. 苗木、花卉种类:细叶麦冬 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	2017.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 139 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1085	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm 4. 苗木、花卉种类:银边沿阶草 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	110.72		
1086	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	23.7		
		树木保护					
1053	050403001007	树木支撑架	1. 支撑材料规格:乔木胸径<12cm 2. 支撑类型、材质:唐竹三脚桩支撑	株	362		
1054	050403001008	树木支撑架	1. 支撑材料规格:乔木胸径12-25cm 2. 支撑类型、材质:杉木四脚桩支撑	株	29		
1055	050403001009	树木支撑架	1. 支撑材料规格:乔木胸径>25cm 2. 支撑类型、材质:杉木四脚桩支撑	株	3		
		东边村-农房风貌整治					
		整个项目					
		围墙新增树脂瓦					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 140 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1089	020601003001	围墙瓦顶	1. 瓦品种、规格:3mm厚成品橘色树脂瓦（含瓦脊）	m2	1541.712		
1090	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60*40*2.0mm镀锌钢方通	t	9.6807		
1091	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10砖M7.5砂浆砌筑 2. 墙体类型:实心砖墙	m3	69.377		
		屋顶改造					
1087	011607001001	瓦屋面拆除	1. 屋面材质:水泥瓦 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	3361		
1088	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3mm厚成品橘色树脂瓦（含瓦脊）	m2	3361		
		东边村-候车亭					
		整个项目					
		土石方工程					
1097	010103001002	平整场地	1. 平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平。 2. 原土打夯:夯实、平整。	m2	42.93		
1098	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	16.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 141 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1099	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:开挖原土	m3	14.32		
1100	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土方 3. 运距:3km	m3	0.1002		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1101	010501001003	基础垫层	1. 碎石垫层 2. 100mm厚	m3	4.1224		
1102	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.99		
1103	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.23		
1104	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.37		
1105	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.37		
1106	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.294		
1107	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.187		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 142 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1108	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外	t	0.204		
1109	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.147		
		楼地面装饰工程					
1110	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*30厚青石板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	42.93		
		金属结构工程					
1111	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\Phi$ 200*8圆管 (仿木纹漆饰面) 2. 单根柱质量:钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) $\leq 3$	t	0.668		
1112	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢管梁 2. 钢材品种、规格:方钢200*150*8*8mm (仿木纹漆饰面) 3. 单根质量:每根构件质量(t) $\leq 1.5$	t	1.158		
1113	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质:钢板预埋	t	0.3296		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 143 页 共 314 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 144 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1162	030411003001	增装支撑物	1. 类型:增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	38		
1163	030411003002	增装支撑物	1. 类型:增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	89		
1164	031103008003	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	2888		
1165	030502005001	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:新增皮线	m	6350		
1166	040501024001	安装连接器	1. 现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	127		
1167	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:48芯分纤箱 2. 安装方式:墙壁式	台	18		
1168	031103008004	光缆	1. 名称:新布放割接光缆 12芯	m	990		
1169	031103011001	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端	套	11		
1170	030502012001	光纤接续	1. 方法:光缆接续 12芯以下	芯	22		
1171	031103013001	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2芯以下	段	127		
1172	031103013002	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 12芯以下	段	11		
1173	030504006001	同轴电缆	1. 名称:布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	200		
		东边村整治					
1143	031103003002	通信光(电)缆通道	1. 类型:光(电)缆工程施工测量 架空	m	6513		
1144	031102003002	卫星全球定位系统(GPS)天线	1. GPS定位	副	32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 145 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1145	031103007003	架空吊线	1. 名称: 新增7/2. 2吊线 2. 做法: 夹板法终结	m	1656		
1146	030411003003	增装支撑物	1. 类型: 物增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	60		
1147	030411003004	增装支撑物	1. 类型: 增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	145		
1148	031103008007	线路整修	1. 名称: 线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	6513		
1149	030502005002	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称: 新增皮线	m	9000		
1150	040501024002	安装连接器	1. 现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	180		
1151	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 48芯分纤箱 2. 安装方式: 墙壁式	台	32		
1152	031103008008	光缆	1. 名称: 新布放割接光缆 12芯	m	1360		
1153	031103011002	光缆成端接头	1. 名称: 光缆成端	套	15		
1154	030502012002	光纤接续	1. 名称: 光缆接续 12芯以下	芯	34		
1155	031103013003	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 2芯以下	段	180		
1156	031103013004	用户光缆测试	1. 名称: 用户光缆测试 12芯以下	段	17		
1157	070201208002	10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9	1. 名称: 扶正7米水泥电杆	根	3		
1158	030504006002	同轴电缆	1. 名称: 布放SYV50-7类射频同轴电缆	m	189		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 146 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		横岭村整治					
1131	031103003003	通信光(电)缆通道	1. 类型:光（电）缆工程施工测量 架空	m	367		
1132	031102003003	卫星全球定位系统(GPS)天线	1. GPS定位	副	2		
1133	031103007005	架空吊线	1. 名称:新增7/2. 2吊线 2. 做法:夹板法终结	m	234		
1134	030411003005	增装支撑物	1. 类型:增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	4		
1135	030411003006	增装支撑物	1. 类型:增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	6		
1136	031103008011	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	367		
1137	030502005003	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:新增皮线	m	560		
1138	040501024003	安装连接器	1. 名称:现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	7		
1139	030502001003	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:48芯分纤箱 2. 安装方式:墙壁式	台	2		
1140	031103011003	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端	套	1		
1141	031103013005	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2芯以下	段	7		
1142	070201208003	10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9	1. 名称:扶正7米水泥电杆	根	1		
		长安村整治					
1117	031103003004	通信光(电)缆通道	1. 类型:光（电）缆工程施工测量 架空	m	499		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 147 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1118	031102003004	卫星全球定位系统(GPS) 天线	1. GPS定位	副	11		
1119	031103007007	架空吊线	1. 名称:新增7/2. 2吊线 2. 做法:夹板法终结	m	409		
1120	030411003007	增装支撑物	1. 类型:增装终端支撑物(4*40*400mm)	组	14		
1121	030411003008	增装支撑物	1. 类型:增装中间支撑物(4*40*480mm)	组	28		
1122	031103008014	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	499		
1123	030502005004	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:新增皮线	m	2870		
1124	040501024004	安装连接器	1. 名称:现场组装SC/UPC光纤活动连接器	处	41		
1125	030502001004	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:48芯分纤箱 2. 安装方式:墙壁式	台	11		
1126	031103008015	光缆	1. 名称:新布放割接光缆 12芯	m	266		
1127	031103011004	光缆成端接头	1. 名称:光缆成端	套	4		
1128	030502012003	光纤接续	1. 名称:光缆接续 12芯以下	芯	10		
1129	031103013006	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2芯以下	段	41		
1130	031103013007	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 12芯以下	段	5		
		东边村-电气工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 148 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1174	040805001001	常规照明灯	1. 名称:成品太阳能路灯 2. 型号:28W 3. 灯杆材质、高度:6m 4. 附件配置:56w电池板, 28wLED光源, 34ah锂电池 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 6. 接线端子材质、规格:50*5热镀锌角钢接地极, L=2500, 接地线-热镀锌扁钢-40*4*500 7. 钢筋规格:3Φ8箍, 4Φ16锚筋, M16-4螺杆	套	67		
1175	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95% 人工开挖5%	m3	32.83		
1176	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	10.72		
1177	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	7.4162		
1178	010505001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m2	107.2		
		昌山村农村人居环境整治					
		昌山村农村人居环境整治-市政工程					
		整个项目					
		分区一					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 149 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水泥压花路面					
1204	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	769.58		
1205	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	153.92		
1206	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	115.44		
1207	040103003054	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 运距:3km	m3	115.44		
1208	080101010001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	769.58		
1209	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	769.58		
1210	040203007033	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	769.58		
1211	040402018004	变形缝	1. 分仓缝宽20,内填沥青胶泥	m	128.26		
1212	040203007007	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	769.58		
1213	040205007001	标线	1. 材料品种:100宽白色热熔漆划线	m2	76.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 150 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1214	010506020001	钢筋网片	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 钢筋种类、规格: Φ6@300	t	1.14		
		硅PU做法					
1215	080101010002	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	2170.04		
1216	040202010005	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	2170.04		
1217	040204002002	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 200mm	m2	2170.04		
1218	011101003001	篮球场地面	1. 面层材料种类: 4mm厚硅PU	m2	2170.04		
1219	010506020002	钢筋网片	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 钢筋种类、规格: Φ6@300	t	3.213		
		道路加宽做法					
1220	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	146.74		
1221	040402018005	变形缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 每隔6m一道 2. 自粘式防裂贴25cm宽	m	24.46		
1222	040202010006	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	146.74		
1223	040203007034	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	146.74		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 151 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1224	040203003001	透层	1. 乳化沥青透层（0.7-1.5L/m <sup>2</sup> ）	m2	146.74		
1225	040203006001	沥青混凝土	1. 60厚AC-13C细粒式沥青砼（改性）	m2	146.74		
1226	040901001007	构件钢筋	1. 材料种类: 螺纹钢 2. 钢筋规格: 传力杆Φ14@400	t	0.042		
1227	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	367		
		240宽青砖矮墙					
1228	040305004003	砖砌体挡墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖砌筑 2. 墙体类型: 标准砖240*115*53 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 4. 白水泥素浆勾缝10mm	m3	4.8095		
		120厚C25混凝土盖板					
1229	010502019001	平板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.67		
1230	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10-Φ25	t	0.856		
		新建排水沟					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 152 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1231	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	99.16		
1232	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	56.01		
1233	040103003055	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	33.23		
1234	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:400*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料:120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级:20厚干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:120厚C25混凝土盖板,内配C10@150单层双向	m	105.49		
		成品构件					
1235	011508001001	金属字	1. 基层类型:砌块 2. 镏字材料品种、颜色:2厚白色不锈钢LOGO字 3. 字体规格:1.5*1.5m 4. 字体样式:桃 5. 其他要求:详见设计图纸	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 153 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1236	011508001001	金属字	1. 基层类型:砌块 2. 镌字材料品种、颜色:2厚白色不锈钢LOGO字 3. 字体规格:平均0.8*0.8m 4. 字体样式:园村桥下公园 5. 其他要求:详见设计图纸	个	6		
1237	050305004001	坐凳	1. 不锈钢+防腐木坐凳5000*500*450	个	4		
1238	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:80*80*4镀锌方钢	t	0.069		
1239	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:200*200*5	t	0.019		
1240	040305001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚级配碎石	m3	26.9		
1241	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5		
1242	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.56		
1243	010503001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.19		
1244	010502005001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 154 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1245	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土护角	m3	0.36		
1246	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ25 内	t	0.1746		
1247	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 Φ10 以内	t	0.0502		
		分区二					
		水泥压花路面					
1194	041001001004	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 200mm	m2	163.99		
1195	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km	m3	32.8		
1196	040101001006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 挖除150厚素土路基 4. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	24.6		
1197	040103003056	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	24.6		
1198	080101010003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	163.99		
1199	040202010004	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	163.99		
1200	040203007035	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	163.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 155 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1201	040402018006	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	27.33		
1202	040203007010	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	163.99		
1203	010506020003	钢筋网片	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 2. 钢筋种类、规格：Φ6@300	t	0.243		
		特色架构A					
1248	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	16.79		
1249	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	12.08		
1250	040103003057	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	3.63		
1251	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	1.68		
1252	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.46		
1253	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌筑 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	2.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 156 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1254	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖砌筑 2. 墙体类型:300mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.95		
		侧石					
1183	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.56		
1184	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.4		
1192	040303024003	路缘石后座	1. 名称、部位:路缘石后座 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.25		
1193	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1000*250*150芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:3水泥砂浆层	m	16.48		
		分区三					
		环岛侧石					
1190	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.41		
1191	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1000*300*230异形芝麻灰石材路沿石 2. 30厚1:3水泥砂浆层	m	60.13		
		侧石					
1179	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	15.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 157 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1180	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	11.38		
1181	040303024004	路缘石后座	1. 名称、部位:路缘石后座 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.05		
1182	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1000*250*150芝麻灰花岗岩路沿石 2. 30厚1:3水泥砂浆层	m	455.14		
		石材地面					
1255	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*30厚芝麻灰石材 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚水泥砂浆1:3	m2	2168.31		
		模板工程					
1185	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	12.84		
1186	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2.56		
1187	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	3.84		
1188	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.84		
1189	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支撑高度:平板模板	m2	89.6024		
		昌山村农村人居环境整治-生态种植					
		整个项目					
		绿地整理					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 158 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1258	050101003002	种植土回(换)填	1. 填方材料品种: 回填种植土 2. 填方来源、运距: 取土运距3km内	m3	544		
1259	050101005002	整理绿化用地	1. 清理表土	m2	907		
		乔木					
1260	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 12.1-13cm 2. 株高、冠径: 300cm、280cm 3. 种类: 金桂 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	2		
1261	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 8cm 2. 株高、冠径: 250cm、200cm 3. 种类: 红枫 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	3		
		灌木					
1262	060106014001	栽植灌木	1. 冠丛高: 100cm-120cm 2. 养护期: 3个月 3. 养护方式: 机械灌溉 4. 蓬径: 140cm 5. 种类: 三角梅	株	5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 159 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1263	060106014002	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:140cm 5. 种类:大红花球	株	5		
1264	060106014003	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:120cm-140cm 5. 种类:茶梅球	株	1		
1265	060106014004	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm-120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:红花继木球	株	3		
1266	060106014005	栽植灌木	1. 冠丛高:120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:140cm 5. 种类:红叶石楠球	株	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 160 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1267	060106014006	栽植灌木	1. 冠丛高:80cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:100cm 5. 种类:灰茉莉球	株	3		
		地被					
1268	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:35-40cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:黄金叶 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	6		
1269	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:20-25cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:满天星 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	179.18		
1270	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 161 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1271	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、16-25cm 4. 苗木、花卉种类:翠芦莉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	433.06		
1272	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、20-25cm 4. 苗木、花卉种类:月季 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	9		
1273	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:25-30cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:长春花 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 162 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1274	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50-60cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:蓝羊茅 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	2		
1275	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm 4. 苗木、花卉种类:细叶麦冬 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	3317.6		
		树木保护					
1256	050403001003	树木支撑架	1. 支撑材料规格:乔木胸径<12cm 2. 支撑类型、材质:唐竹三脚桩支撑	株	3		
1257	050403001004	树木支撑架	1. 支撑材料规格:乔木胸径12-25cm 2. 支撑类型、材质:杉木四脚桩支撑	株	2		
		昌山村农村人居环境整治-农房微改造					
		整个项目					
		外立面					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 163 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1278	011403001002	抹灰面油漆（墙面）	1. 清洗原有房屋外饰面， 2. 满刮外墙腻子两遍 3. 喷涂底漆面漆罩面漆（真石漆）	m2	2741.8		
1279	011403001001	抹灰面油漆（天棚）	1. 清洗原有房屋外饰面， 2. 满刮外墙腻子两遍 3. 喷涂底漆面漆罩面漆（真石漆）	m2	309.87		
1280	010807005001	金属格栅窗	木色装饰窗框 1. 100*100*1.2厚铝合金管外框（烤木色漆） 2. 30*30*0.8厚铝合金管装饰（烤木色漆）	m2	311.13		
1281	011507001001	店招	1. 30*30*3厚角钢支架 2. 80*80*2厚铝合金管外框（烤木色漆） 3. 30*30*1.2厚铝合金管内饰（烤木色漆）	m2	86.82		
		A57栋改造					
1282	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:150*150*10方钢 2. 单根柱质量:3t内	t	2.603		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 164 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1283	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:30*30*3方钢@300 2. 单根质量:0.3t内	t	0.804		
1284	010901001001	瓦屋面	1. 3mm橘红色树脂瓦	m2	116.63		
1285	010607002001	钢支架	1. 30*30*3角钢通长 2. 30*30*3角钢@600	t	0.6475		
1286	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板	m2	129.18		
1287	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	22.96		
1288	010102007001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	20.48		
1289	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.79		
1290	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.69		
1291	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25内	t	0.051		
		A18栋新增外廊					
1292	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格:120*120*8方钢 2. 单根柱质量:3t内	t	1.634		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 165 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1293	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:30*30*3方钢@300 2. 50*50*3方钢@600 3. 单根质量:0.3t内	t	4.993		
1294	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板	m2	291.49		
1295	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板	m2	35.29		
1296	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3100*2490 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃	m2	7		
1297	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	9.53		
1298	010102007002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	8.35		
1299	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.62		
1300	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.56		
1301	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ25内	t	0.037		
		模板工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 166 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1276	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	17.7		
1277	010505001001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	8.17		
		农村安全隐患整治					
		农村安全隐患整治-河道塌方处理工程					
		整个项目					
		武江段+廊田河段护岸					
1305	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20.7		
1306	010403004001	石挡土墙	1. 基础类型: 浆砌块石墙身 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑 3. 沥青泡沫板	m3	303.6		
1307	080202022001	现浇混凝土挡土墙（砼底板）	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	74.52		
1308	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20素砼	m3	35.88		
1309	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	33.12		
1310	060303006001	坝面护坡	1. 滤料品种: 碎石反滤包外包无纺土工布400g/m²	m3	6.9		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 167 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1311	060303006002	坝面护坡	1. 石料种类、规格:块石 2. 基础类型:块石挡墙基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	27.6		
1312	080205004001	护坡	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:Φ50	m	72.45		
1313	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	1682.22		
1314	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1188.18		
1315	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10-25mm	t	9.938		
1316	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.619		
		模板工程					
1302	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	27.68		
1303	070104003001	基础模板	1. 构件类型:满堂基础	m2	83.04		
1304	010505014001	压顶模板	1. 构件类型:圈梁模板	m2	83.04		
		长来村生态种植示范带					
		长来村生态种植示范带-生态种植					
		整个项目					
		灵口村					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 168 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1317	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径：3-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：黄皮果 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
1318	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径：6cm 2. 株高、冠径：250-300cm、120cm 3. 种类：黄花风铃木 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	1000		
1319	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径：2-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：龙眼 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
1320	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径：2-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：枇杷 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 169 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1321	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类: 杨梅 4. 养护方式: 机 械灌溉 5. 养护期: 3个 月	株	50		
		金竹山					
1322	050103001006	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3-6cm 2. 株高、冠径： 250-300cm、22 0-250cm 3. 种类: 紫荆 4. 养护方式: 机 械灌溉 5. 养护期: 3个 月	株	75		
1323	050103001007	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类: 枇杷 4. 养护方式: 机 械灌溉 5. 养护期: 3个 月	株	50		
1324	050103001008	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类: 杨梅 4. 养护方式: 机 械灌溉 5. 养护期: 3个 月	株	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 170 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1325	050103001009	栽植乔木	1. 胸径或干径：2-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：红叶石楠 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	180		
1326	050103001010	栽植乔木	1. 胸径或干径：5-8cm 2. 株高、冠径：250-300cm、150-200cm 3. 种类：黄花风铃木 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	187		
1327	050103001011	栽植乔木	1. 胸径或干径：2-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：桔子树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
1328	050103001012	栽植乔木	1. 胸径或干径：2-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：桃树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
		和村					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 171 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1329	050103001013	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:枇杷 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	200		
1330	050103001014	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:桔子树 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	100		
1331	050103001015	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:杨梅 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	200		
1332	050103001016	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:桃树 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	300		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 172 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	050103001017	栽植乔木	1. 胸径或干径: 3-5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 黄皮果 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	100		
		大赛					
1334	050103001018	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 芒果 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	103		
1335	050103001019	栽植乔木	1. 胸径或干径: 8cm 2. 株高、冠径: 250-300cm、200-280cm 3. 种类: 桂花 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	643		
1336	050103001020	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5-8cm 2. 株高、冠径: 250-300cm、150-200cm 3. 种类: 黄花风铃木 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 173 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1337	050103001021	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 180-220cm、150-180cm 3. 种类:木荷 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	200		
1338	050103001022	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3cm 2. 株高、冠径： 100-150cm、80-100cm 3. 种类:樟树苗 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	450		
1339	050103001023	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:枇杷 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	30		
1340	050103001024	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:龙眼 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	30		
		昌山村					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 174 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1341	050103001025	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类:龙眼 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	430		
1342	050103001026	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类:荔枝树 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	150		
1343	050103001027	栽植乔木	1. 胸径或干径： 6cm 2. 株高、冠径： 250-280cm、22 0-250cm 3. 种类:日本樱 花 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	59		
1344	050103001028	栽植乔木	1. 胸径或干径： 8-10cm 2. 株高、冠径： 200-250cm、20 0cm 3. 种类:茶花A 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	63		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 175 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1345	050103001029	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 200-250cm、150-200cm 3. 种类: 茶花B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	118		
		安口村					
1346	050103001030	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类: 八月桂 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	241		
1347	050103001031	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 荔枝树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	300		
1348	050103001032	栽植乔木	1. 胸径或干径： 8cm 2. 株高、冠径： 220-280cm、200-250cm 3. 种类: 柳树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	280		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 176 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1349	050103001033	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:黄皮果 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	600		
1350	050103001034	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类:红叶石楠 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	146		
1351	050103001035	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:芒果 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	16		
1352	050103001036	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:龙眼 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 177 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1353	050103001037	栽植乔木	1. 冠丛高:120cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉养护 4. 冠幅:120cm 5. 种类:红花继木球	株	46		
1354	050103001038	栽植乔木	1. 胸径或干径:5cm 2. 株高、冠径:150-200cm、120-150cm 3. 种类:荔枝树 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	300		
1355	050103001039	栽植乔木	1. 胸径或干径:2-5cm 2. 株高、冠径:150-200cm、120-150cm 3. 种类:桃树 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	15		
		罗村					
1356	050103001040	栽植乔木	1. 胸径或干径:3-5cm 2. 株高、冠径:180-220cm、150-180cm 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 178 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1357	050103001041	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3-5cm 2. 株高、冠径： 180-220cm、150-180cm 3. 种类：桂花 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	270		
1358	050103001042	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类：红叶石楠 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	303		
1359	050103001043	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类：龙眼 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	385		
1360	050103001044	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类：黄皮果 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	135		
		上坪					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 179 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1361	050103001045	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 200-250cm、120-150cm 3. 种类: 黄花风铃木 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	314		
1362	050103001046	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类: 桂花 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	176		
1363	050103001047	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类: 红叶石楠 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	203		
1364	050103001048	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 黄皮果 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	439		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 180 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1365	050103001049	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5-8cm 2. 株高、冠径: 250-300cm、200-250cm 3. 种类: 樟树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	40		
1366	050103001050	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 荔枝树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	250		
1367	050103001051	栽植乔木	1. 胸径或干径: 2-5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 龙眼 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	75		
1368	050103001052	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 杨梅 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	150		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 181 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1369	050103001053	栽植乔木	1. 胸径或干径: 3-5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 黄皮果 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	14		
1370	050103001054	栽植乔木	1. 胸径或干径: 1-2cm 2. 株高、冠径: 180-220cm、150-180cm 3. 种类: 木荷 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	100		
		水口村					
1371	050103001055	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5-8cm 2. 株高、冠径: 250-300cm、120-150cm 3. 种类: 黄花风铃木 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	82		
1372	050103001056	栽植乔木	1. 胸径或干径: 5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 桃树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	100		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）      标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 182 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1373	050103001057	栽植乔木	1. 胸径或干径：3-5cm 2. 株高、冠径：220-250cm、180cm 3. 种类：桂花 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	60		
1374	050103001058	栽植乔木	1. 胸径或干径：5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：龙眼 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
1375	050103001059	栽植乔木	1. 胸径或干径：5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：荔枝树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	50		
1376	050103001060	栽植乔木	1. 胸径或干径：5cm 2. 株高、冠径：220-250cm、180cm 3. 种类：红叶石楠 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	167		
		前溪村					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 183 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1377	050103001061	栽植乔木	1. 胸径或干径： 3-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类: 桂花 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	114		
1378	050103001062	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 龙眼 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	200		
1379	050103001063	栽植乔木	1. 胸径或干径： 1-2cm 2. 株高、冠径： 60-80cm、60-80cm 3. 种类: 樟树苗 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	500		
1380	050103001064	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类: 红叶石楠 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	320		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 184 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1381	050103001065	栽植乔木	1. 胸径或干径：5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：杨梅 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	350		
1382	050103001066	栽植乔木	1. 胸径或干径：5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：芒果 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	101		
1383	050103001067	栽植乔木	1. 胸径或干径：2-5cm 2. 株高、冠径：150-200cm、120-150cm 3. 种类：黄皮果 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	200		
1384	050103001068	栽植乔木	1. 胸径或干径：5-8cm 2. 株高、冠径：250-300cm、150-200cm 3. 种类：黄花风铃木 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	130		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 185 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1385	050103001069	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类: 桔子树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	100		
		东边村					
1386	050103001070	栽植乔木	1. 胸径或干径： 8cm 2. 株高、冠径： 250-300cm、200-280cm 3. 种类: 桂花 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	450		
1387	050103001071	栽植乔木	1. 胸径或干径： 10-12cm 2. 株高、冠径： 200-250cm、180-200cm 3. 种类: 枫树 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	9		
1388	050103001072	栽植乔木	1. 胸径或干径： 6cm 2. 株高、冠径： 250-300cm、200-250cm 3. 种类: 樱花 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	178		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 186 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1389	050103001073	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类：红叶石楠 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	150		
1390	050103001074	栽植乔木	1. 胸径或干径： 5-8cm 2. 株高、冠径： 250-300cm、150-200cm 3. 种类：黄花风铃木 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	520		
1391	050103001075	栽植乔木	1. 胸径或干径： 8cm 2. 株高、冠径： 220-280cm、200-250cm 3. 种类：柳树 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	68		
1392	050103001076	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 220-250cm、180cm 3. 种类：红花油茶 4. 养护方式：机械灌溉 5. 养护期：3个月	株	126		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 187 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1393	050103001077	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:桃树 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	100		
1394	050103001078	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:枇杷 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	100		
1395	050103001079	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:龙眼 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	300		
1396	050103001080	栽植乔木	1. 胸径或干径： 2-5cm 2. 株高、冠径： 150-200cm、120-150cm 3. 种类:黄皮果 4. 养护方式:机械灌溉 5. 养护期:3个月	株	100		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 188 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1397	050103001081	栽植乔木	1. 胸径或干径: 2-5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类:荔枝树 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	100		
1398	050103001082	栽植乔木	1. 胸径或干径: 2-5cm 2. 株高、冠径: 150-200cm、12 0-150cm 3. 种类:桔子树 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	100		
		长来村					
1399	050103001083	栽植乔木	1. 胸径或干径: 2-5cm 2. 株高、冠径: 180-220cm、15 0-180cm 3. 种类:龙眼 4. 养护方式:机 械灌溉 5. 养护期:3个 月	株	100		
		人居环境整治					
		人居环境整治					
		整个项目					
1400	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一 、二类土 2. 挖土深度:0. 25m 3. 运距:3km	m3	70802.07 5		
		上坪村					
		上坪村-市政工程					
		整个项目					
		沥青路面					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 189 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1474	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 2. 结构形式: 混凝土路面 3. 厚度: 5cm	m2	6295.81		
1475	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 装载机装 3. 运距: 3km	m3	314.79		
1476	040203006001	沥青混凝土	1. 60厚AC-10C 细粒式沥青砼（改性）	m2	6295.81		
1477	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 热沥青粘层油+道路专用抗裂贴（贴缝宽度25cm） 2. 喷油量: 1kg/m2	m2	6295.81		
		四小园（成品篱笆栏杆）					
1478	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	2184.11		
1479	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距: 开挖原土	m3	1932.42		
1480	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	193.8		
1481	040305001017	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层	m3	78		
1482	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	173.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 190 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1483	011503001001	篱笆栏杆	1. 材质:成品篱笆栏杆 2. 其他要求:详见设计图纸	m	4333.56		
		清理场地					
1484	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 运距:3km	m3	3125		
		混凝土硬化					
1485	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	811.09		
1486	040202010001	碎石	1. 石料规格:100mm碎石垫层	m2	811.09		
1487	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土面层 2. 厚度:100mm 3. 养护方法:水养护	m2	811.09		
1488	040402018001	施工缝	1. 分仓缝宽20, 内填沥青胶泥	m	135.18		
		道路损坏修复					
1489	060104007002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	75.45		
1490	040202010002	碎石	1. 石料规格:100mm碎石垫层	m2	75.45		
1491	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土面层 2. 厚度:100mm 3. 养护方法:水养护	m2	75.45		
		1. 8m围栏					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 191 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1492	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	27.69		
1493	040103001020	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	14.37		
1494	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	10.26		
1495	040305001018	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	2.31		
1496	070104001001	带形基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.68		
1497	011203003001	块料墙面	1. 墙体类型：砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 20厚1：2水泥砂浆	m2	34.23		
1498	011207003001	木隔断	1. 100*80栗色防腐木立柱 2. 30*10栗色防腐木竖杆	m2	55.38		
		村委会景观					
		18厚火烧面PC砖					
1499	080101010001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	1106.13		
1500	040202010003	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：100mm	m2	1106.13		
1501	040204002009	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm	m2	1106.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 192 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1502	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	1106.13		
		印花水泥地坪					
1503	080101010003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	171.22		
1504	040202010004	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	171.22		
1505	040204002010	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	171.22		
1506	040204002011	水泥混凝土人行道	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	171.22		
		特色架构一					
1507	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	83.95		
1508	040103001021	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	54.84		
1509	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	22.41		
1510	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	4.78		
1511	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 193 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1512	040305004012	砖砌体挡墙（基础）	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	13.24		
1513	040305004013	砖砌体挡墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 砖墙厚度:240mm	m3	5.01		
1514	040305004014	砖砌体挡墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 砖墙厚度:480mm	m3	4.86		
1515	070104001002	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.86		
1516	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.62		
1517	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.18		
1518	010506011001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 194 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1519	010506011001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内	t	0.106		
1520	011203003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼）	m2	24		
1521	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2水泥砂浆	m2	125.76		
1522	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外喷灰色真石漆	m2	101.76		
		特色架构二					
1458	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	60.62		
1459	040103001022	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	36.33		
1460	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	18.7		
1461	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	3.47		
1462	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 195 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1463	040305004015	砖砌体挡墙（基础）	1. 部位：挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	10.62		
1464	040305004016	砖砌体挡墙	1. 部位：挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 砖墙厚度：240mm	m3	0.98		
1465	040305004017	砖砌体挡墙	1. 部位：挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 砖墙厚度：480mm	m3	6.64		
1466	070104001003	带形基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.65		
1467	010503001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.24		
1468	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.96		
1469	010506011002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.274		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 196 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1470	010506011003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.081		
1471	011203003003	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩 (碎拼)	m2	15.32		
1472	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2水泥砂浆	m2	72.28		
1473	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外喷灰色真石漆	m2	87.76		
		1-1剖面					
1523	040202010005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	15.12		
1524	010502020001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.12		
1525	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以内	t	0.152		
1526	011106003001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:18厚仿芝麻黑火烧面PC砖 2. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆	m2	15.12		
		2-2剖面					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 197 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1527	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	49.63		
1528	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	36.33		
1529	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	10.24		
1530	040305001021	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	3.82		
1531	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.82		
1532	040305004018	砖砌体挡墙	1. 部位：砖基础 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	21.18		
1533	011203003004	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚彩锈色板岩（碎拼）	m2	67.44		
1534	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：30mm 1:2水泥砂浆	m2	67.44		
		3-3剖面					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 198 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1450	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	12.06		
1451	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	8.82		
1452	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	2.49		
1453	040305001022	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.93		
1454	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.93		
1455	040305004019	砖砌体挡墙	1. 部位：砖基础 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	5.14		
1456	011203003005	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚彩锈色板岩（碎拼）	m2	16.38		
1457	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：30mm 1:2水泥砂浆	m2	16.38		
		4-4剖面					
1446	040202010006	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	7		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 199 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1447	010502020002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.7		
1448	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ10 以内	t	0.055		
1449	011106003002	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 18厚仿芝麻黑火烧面PC砖 2. 粘结层厚度、材料种类: 30厚1:3水泥砂浆	m2	7		
		5-5剖面					
1438	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	40.01		
1439	040103001025	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	34.57		
1440	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	4.19		
1441	040305001023	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	3.08		
1442	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	3.08		
1443	040305004020	砖砌体挡墙	1. 部位: 砖基础 2. 材料品种、规格: 标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	17.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 200 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1444	011203003006	块料墙面	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚彩锈色板岩（碎拼）	m2	54.36		
1445	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 30mm 1:2水泥砂浆	m2	54.36		
		升旗台					
1535	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	8.75		
1536	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源、运距: 开挖原土	m3	7.7		
1537	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	0.81		
1538	010501001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 垫层 3:7灰土	m3	0.49		
1539	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.4		
1540	010502001007	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.02		
1541	010503001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.16		
1542	010506011006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	0.061		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 201 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1543	010506011007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.01		
1544	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.84		
1545	040202010007	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	4.84		
1546	040204002012	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	4.84		
1547	040203007007	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	4.84		
		休闲公园					
		18厚火烧面PC砖					
1434	080101010004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	192.94		
1435	040202010008	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	192.94		
1436	040204002013	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	192.94		
1437	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	192.94		
		硅PU塑胶地面					
1548	080101010005	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	700.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 202 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1549	040202010009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	700.84		
1550	040204002014	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100	m2	700.84		
1551	011101003001	自流平楼地面	1. 面层材料种类:10厚硅PU彩色塑胶 2. 面层划线	m2	602.22		
1552	010502030001	室外地坪	1. 25厚深蓝色EPDM塑胶面层 2. 篮球场面层划线	m2	98.62		
		竹木坐凳					
1553	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	42.82		
1554	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	35.35		
1555	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5.75		
1556	040305001024	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	3.6		
1557	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.77		
1558	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	16.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 203 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1559	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:50*50*5厚镀锌钢管@600	t	0.313		
1560	040204001010	块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*20厚栗色实心竹木	m2	30.8		
1561	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外喷灰色真石漆	m2	7.39		
		碎拼地面					
1562	080101010006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	86.84		
1563	040202010010	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	86.84		
1564	040204002015	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	86.84		
1565	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300-700芝麻灰火烧面碎拼20厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆1:3	m2	86.84		
		对景特色架构					
1566	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	8.72		
1567	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	2.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 204 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1568	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	5.08		
1569	010501001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：现浇砼C20	m3	0.66		
1570	010501001005	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	0.66		
1571	010403003005	石墙	1. 石料种类、规格：柏坡黄景石 2. 石表面加工要求：200-400mm四边以上 3. 勾缝要求：外露面刹平，10宽凹缝，浆不露面 4. 高度：2m以内	m3	4.12		
		1. 5m墙体样式一					
1572	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	23.16		
1573	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	6.01		
1574	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	13.21		
1575	040305001025	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	1.54		
1576	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 205 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1577	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	10.79		
1578	040305004021	砖砌体	1. 部位：挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 砖墙厚度：240mm	m3	4.66		
1579	070104001004	带形基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.08		
1580	010503001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.8		
1581	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.79		
1582	010506011008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.11		
1583	010506011009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.049		
1584	010506011010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	0.032		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 206 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1585	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 30mm 1:2水泥砂浆	m2	44.97		
1586	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外喷灰色真石漆	m2	44.97		
		1. 5m墙体样式二					
1419	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	29.03		
1420	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	7.51		
1421	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	16.57		
1422	040305001026	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	1.93		
1423	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	1.93		
1424	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	13.53		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 207 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1425	040305004022	砖砌体	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 砖墙厚度:240mm	m3	5.84		
1426	070104001005	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.86		
1427	010503001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.11		
1428	010502022004	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1		
1429	010506011011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.181		
1430	010506011012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.062		
1431	010506011013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.047		
1432	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2水泥砂浆	m2	56.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 208 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1433	011403001005	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外喷灰色真石漆	m2	56.36		
		200宽矮墙					
1587	010502022005	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.39		
1588	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：30mm 1：2水泥砂浆	m2	11.84		
1589	011203003007	块料墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：20厚彩锈色板岩（碎拼）	m2	11.84		
		花坛					
1590	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	130.93		
1591	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	95.81		
1592	040103003014	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 挖掘机装土 3. 运距：3km	m3	27.04		
1593	040305001027	垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：100mm	m3	10.08		
1594	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	10.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 209 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1595	010502022006	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.78		
1596	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑基础	m3	23.13		
1597	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 30mm 1:2 水泥砂浆	m2	74.12		
1598	011203003008	块料墙面	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚彩锈色板岩（碎拼）	m2	74.12		
		特色架构					
1599	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	4.16		
1600	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	2.84		
1601	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	1.02		
1602	040305001028	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m3	0.66		
1603	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 210 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1604	010403003006	石墙	1. 石料种类、规格:灰色河卵石特色架构	m3	5.03		
1605	010609003001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:Φ4镀锌铁丝网	m2	27.86		
1606	040204001011	块料铺设	1. 块料品种、规格:400*100*50厚柳桉木板	m2	1.92		
1607	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:角钢、方钢 2. 钢材品种、规格:50*50*5角钢、20*20*2镀锌钢管、Φ10圆钢	t	0.259		
1608	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:100*100*8	t	0.018		
1609	011205001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚镀锌钢板	m2	3.01		
1610	011205001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚镀锌钢板	m2	1.08		
1611	011508001001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:2厚白色不锈钢LOGO字 2. 字体规格:金属美术字安装0.5m2以内 3. 字体样式:上坪坝	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 211 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1612	011508001002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:2厚白色不锈钢 LOGO字 2. 字体规格:金属美术字安装 0.2m2以内 3. 字体样式:休闲公园	个	4		
		景观节点01					
		18厚火烧面PC砖					
1415	080101010007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	129.07		
1416	040202010011	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	129.07		
1417	040204002016	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	129.07		
1418	040204001012	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	129.07		
		仿竹篱笆					
1613	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	48.7724		
1614	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	42.79		
1615	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	4.6046		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 212 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1616	040305001029	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.7419		
1617	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.8708		
1618	020405001001	不锈钢仿竹栏杆	1. 材质:不锈钢仿竹栏杆 2. 规格:1m高 3. 其他要求:详见设计图纸	m	99.19		
		细石混凝土立铺地面					
1619	080101010008	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	26.98		
1620	040202010012	碎石	1. 石料规格:100mm碎石垫层	m2	26.98		
1621	040204001013	人行道垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C20素混凝土垫层	m2	26.98		
1622	040204001014	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚C20细石混凝土嵌15-20抛光面黑色卵石立铺	m2	26.98		
		休闲坐凳					
1623	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	23.68		
1624	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	35.35		
1625	040103003018	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 213 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1626	040305001031	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.99		
1627	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.19		
1628	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	9.15		
1629	010607007002	钢护栏	1. 钢材品种、规格:50*50*5厚镀锌钢管@600	t	0.172		
1630	040204001015	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*20厚栗色实心竹木	m2	13.73		
1631	011403001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外喷灰色真石漆	m2	4.22		
		景观节点02					
		花池					
1632	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	77.56		
1633	040103001034	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	35.83		
1634	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	32.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 214 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1635	010501001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20	m3	5.88		
1636	040305001030	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	5.88		
1637	010403003007	石墙	1. 石料种类、规格:柏坡黄景石 2. 石表面加工要求:200-400mm四边以上 3. 勾缝要求:外露面刹平,10宽凹缝,浆不露面 4. 高度:2m以内	m3	29.97		
		特色架构					
1407	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	8.77		
1408	040103001036	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	2.12		
1409	040103003019	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5.08		
1410	010501001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20	m3	0.66		
1411	010501001008	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.66		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 215 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1412	010403003008	石墙	1. 石料种类、规格: 柏坡黄景石 2. 石表面加工要求: 200-400mm四边以上 3. 勾缝要求: 外露露面刹平, 10宽凹缝, 浆不露面 4. 高度: 2m以内	m3	2.39		
1413	010502022007	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1		
1414	011207003002	木隔断	1. 防腐木立柱 2. 其他要求: 详见设计图纸	m2	10.69		
		模板工程					
1401	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	27.28		
1402	010505002001	基础模板	1. 构件类型: 带形基础模板 有筋 2. 部位: 花坛、金属特色架构	m2	50.57		
1403	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2. 部位: 花坛、金属特色架构	m2	76.8		
1404	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	75.1296		
1405	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	31.8128		
1406	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	79.0542		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 216 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		上坪村-生态种植					
		整个项目					
		乔木					
1640	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 18-20cm 2. 株高、冠径: 7m-7.5m、4-4.5m 3. 种类: 龙眼A 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	6		
1641	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 6-6.5m 3. 种类: 龙眼B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	2		
1642	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: 18-20cm 2. 株高、冠径: 7m-7.5m、4-4.5m 3. 种类: 香樟A 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	1		
1643	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径: 15-16cm 2. 株高、冠径: 7.5-8m 3. 种类: 香樟B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 217 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1644	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 6.0m 3. 种类: 黄花风铃木 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	43		
1645	050103001006	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 3.5m 3. 种类: 金桂B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	37		
1646	050103001007	栽植乔木	1. 胸径或干径: 12cm 2. 株高、冠径: 500cm 3. 种类: 黄皮 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	13		
1647	050103001008	栽植乔木	1. 胸径或干径: 8cm 2. 株高、冠径: 250cm、200cm 3. 种类: 红枫B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 218 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1648	050103001009	栽植乔木	1. 胸径或干径: 12cm 2. 株高、冠径: 350cm 3. 种类: 大花紫薇 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	12		
1649	050103001010	栽植乔木	1. 胸径或干径: 12cm 2. 株高、冠径: 350cm 3. 种类: 早樱B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	9		
		灌木					
1650	060106014001	栽植灌木	1. 冠丛高: 150cm 2. 养护期: 3个月 3. 养护方式: 机械灌溉 4. 蓬径: 150cm 5. 种类: 红千层	株	9		
1651	060106014002	栽植灌木	1. 冠丛高: 180cm 2. 养护期: 3个月 3. 养护方式: 机械灌溉 4. 蓬径: 180cm 5. 种类: 银叶金合欢	株	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 219 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1652	060106014003	栽植灌木	1. 冠丛高:150cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:石楠球A	株	3		
1653	060106014004	栽植灌木	1. 冠丛高:140cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:140cm 5. 种类:黄金榕球B	株	19		
1654	060106014005	栽植灌木	1. 冠丛高:150cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:红花继木球	株	25		
		地被					
1655	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:60-70cm、45cm 4. 苗木、花卉种类:八角金盘 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 220 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1656	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40-45cm、35cm 4. 苗木、花卉种类:黄金榕 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	138		
1657	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40-45cm、35cm 4. 苗木、花卉种类:金森女贞 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	61		
1658	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:红花继木 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	144		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 221 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1659	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 5. 木本花卉保养 机械灌溉	m2	621		
1660	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:夏鹃 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	101		
1661	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:翠芦莉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 222 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1662	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30cm-40cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:八仙花 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	10		
1663	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm-50cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:彩纹朱蕉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	52		
1664	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:红花朱蕉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	9		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 223 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1665	050103009011	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:64株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15cm、15cm 4. 苗木、花卉种类:满天星 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	74		
1666	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:81株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:20cm、10cm 4. 苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	126		
1667	050103009013	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50-60cm、40cm 4. 苗木、花卉种类:细叶芒 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	32		
1668	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:花境组合 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	189		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 224 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1669	050103015002	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类: 马尼拉草皮 3. 铺种方式: 满铺 4. 养护方式: 机械灌溉	m2	4781		
		标准段					
1670	050103001011	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 6.0m 3. 种类: 黄花风铃木 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	64		
1671	050103001012	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 3.5m 3. 种类: 金桂B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 6个月	株	60		
1672	050103009014	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数: 36株以内 2. 养护期: 3个月 3. 株高或蓬径: 40-45cm、35cm 4. 苗木、花卉种类: 黄金榕 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	616		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 225 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1673	050103009015	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 5. 木本花卉保养 机械灌溉	m2	336		
		树木保护					
1638	050401001001	脚手架	1. 支撑类型、材质:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	1154		
1639	050401001002	脚手架	1. 支撑类型、材质:茅竹四脚桩支撑 竹长3m内	株	18		
		上坪公厕-土建工程					
		整个项目					
		土方工程					
1674	010103001001	平整场地	1. 平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 2. 原土打夯:夯实、平整	m2	35.69		
1675	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	41.52		
1676	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:开挖原土	m3	25.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 226 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1677	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	12.53		
		砌筑工程					
1678	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖M7.5预拌水泥砂浆 2. 墙体类型: 200外墙 3. 部位: ±0以上	m3	11.16		
1679	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖M7.5预拌水泥砂浆 2. 墙体类型: 200内墙 3. 部位: ±0以上	m3	1.75		
1680	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖M10预拌水泥砂浆 2. 基础类型: ±0以下墙体 3. 其他要求: 详见设计图纸	m3	4.74		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1681	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	4.39		
1682	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	14.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 227 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1683	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	2.11		
1684	010502011001	钢筋混凝土基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.25		
1685	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.65		
1686	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	4.95		
1687	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 228 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1688	010502029001	散水	1. 300厚回填土 2. 60厚C20细石砼面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4. 素土夯实，向外坡3%~5%	m2	12.84		
1689	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.021		
1690	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10-Φ25	t	0.506		
1691	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.159		
1692	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10-Φ25	t	0.262		
1693	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.373		
1694	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10-Φ25	t	0.955		
1695	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.465		
1696	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8.27		
1697	010505002001	基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	37.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 229 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1698	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	23.04		
1699	010505003001	基础联系梁模板	1. 梁截面形状：基础梁模板	m2	9.67		
1700	010505006001	梁模板	1. 支撑高度：单梁、连续梁模板（梁宽cm） 25以内 支模高度3.6m	m2	44.14		
1701	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支撑高度：3.6m	m2	41.26		
		门窗工程					
1702	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:铝合金全玻单扇平开门J46系列 无上亮(无横框) 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	4.4		
1703	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 窗框外围尺寸:1500*1500 3. 框、扇材质:铝合金平开门双扇38系列 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	2.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 230 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1704	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509 2. 窗框外围尺寸:1500*900 3. 框、扇材质:铝合金平开门双扇38系列 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	6.75		
1705	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2409 2. 窗框外围尺寸:2400*900 3. 框、扇材质:铝合金平开门双扇38系列 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	2.16		
		屋面及防水工程					
1706	010902004001	屋面刚性层	1. 20厚M15砂浆找平层	m2	49.29		
1707	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2	m2	49.29		
1708	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	49.29		
1709	010902004002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:40厚C20素混凝土保护层	m2	49.29		
1710	010902004003	屋面刚性层	1. 最薄处20厚LC5.0轻骨料混凝土	m2	49.29		
		楼地面装饰工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 231 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1711	011102003001	块料楼地面	1. 300*300*15 淡黄色防滑地砖 干水泥擦缝 2. 最薄处20厚C 20细石混凝土 找坡层，加M15 水泥砂浆找光抹 平1%，坡向地 漏 3. 1.5厚聚氨酯 防水涂膜，面撒 黄沙，沿墙刷至 面层以上500 4. 1.5厚聚合物 水泥防水涂料 5. 20厚水泥砂 浆找平层 6. 80厚C20混凝 土垫层 7. 150厚压实碎 石垫层	m2	29.88		
1712	011107002001	石材台阶	1. 600*350*80 厚芝麻灰荔枝面 台阶板，侧边做 300*150*20厚 芝麻灰荔枝面立 板 2. 30厚1:3水泥 砂浆结合层 3. 150厚C20素 混凝土 4. 100厚级配碎 石	m2	1.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 232 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1713	011102001001	石材楼地面	1. 中间900宽300*300*30厚防滑芝麻灰荔枝面石材 2. 侧边300宽600*300*30芝麻黑火烧面石材铺地 3. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 4. 150厚C20素混凝土 5. 100厚级配碎石	m2	2.07		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1714	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*8厚高级墙面砖 2. 专用瓷砖粘结剂 3. 1.5厚聚合物水泥基复核防水层，沿墙从面层以上500刷至顶棚 4. 15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平（压入耐碱网格布） 5. 部位：内墙1	m2	87.06		
1715	011203003002	块料墙、柱面	1. 20厚文化石贴面 2. 10厚1:3防水砂浆 3. 1.5厚聚合物防水涂料一道 4. 部位：外墙墙裙	m2	16.21		
1716	011207002001	轻质隔断	1. 80*80*1.2mm铝合金格栅	m2	9.3		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 233 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1717	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙漆 2. 5厚抗裂聚合物水泥砂浆（网格布） 3. 10厚1:3防水砂浆 4. 1.5厚聚合物防水涂料一道 5. 部位：外墙1	m2	79.88		
1718	011403002001	抹灰线条油漆	1. 白色乳胶漆二道 2. 满刮腻子两遍 3. 部位：吊顶2乳胶漆面层	m	22.88		
1719	011402003001	金属面油漆	1. 涂刷仿木纹漆	m2	9.3		
		其他装饰工程					
1720	011502001001	成品装饰线条	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色：50*100mm深灰色EPS线脚	m	25.79		
1721	011302001001	平面吊顶天棚	1. 1.2厚铝扣板（卫生间300*300） 2. T型轻钢横撑龙骨TB24*28，用吸顶吊件连接@小于600 3. 龙骨吸顶吊件，中距横向小于1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋砼板连接 4. 钢筋混凝土顶板	m2	25.06		
1722	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件类型：成品不锈钢檐沟 2. 规格、厚度：375*（450/335）	m	21.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 234 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1723	011207003001	成品隔断	1. 抗倍特卫生间隔断，高1800，离地200，小便斗隔断1000	m2	24.45		
1724	011503003001	扶手	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢扶手 Φ60 直型	m	2		
		上坪公厕-水电部分					
		整个项目					
		电气设备安装工程					
1725	030412004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：BYJR2.5 3. 配线部位：管道敷设	m	42.11		
1726	030412004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：BYJR4 3. 配线部位：管道敷设	m	10.38		
1727	030412004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位：管道敷设	m	84.23		
1728	030412004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ4 3. 配线部位：管道敷设	m	20.76		
1729	030412001001	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：暗配	m	49.2		
1730	030904003001	按钮	1. 名称：残卫报警按钮	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 235 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1731	030904004001	声光报警器	1. 名称:残卫报警器	个	2		
1732	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED灯, 6W 4000K 3. 安装形式:吸顶式	套	7		
1733	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	13		
1734	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	3		
1735	030413014001	插座	1. 名称:卫生间防水插座 2. 规格:10A, 250V 单相二+三极安全型插座 3. 安装方式:暗装	套	1		
1736	030413013001	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	2		
1737	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-1	台	1		
1738	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	1		
1739	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	处	2		
1740	030410002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:利用基础主梁钢筋网中两根(大于等于16mm)以上的基础钢筋作接地网	m	36.8		
1741	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	1		
		给排水、采暖、燃气工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 236 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1742	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6.75		
1743	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.63		
1744	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 237 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1745	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.03		
1746	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN110 4. 连接形式:粘接	m	22.43		
1747	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接	m	3.43		
1748	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接	m	11.34		
1749	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接	m	23.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 238 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1750	031003014001	给、排水附件	1. 材质: 不锈钢 地漏地漏 2. 型号、规格: DN50	个	3		
1751	031003014002	给、排水附件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN110	个	2		
1752	031003014003	给、排水附件	1. 材质: 87式雨水斗 2. 型号、规格: DN110	个	4		
1753	031003006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 脚踏式蹲式大便器	组	4		
1754	031003007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 感应开关 3. 组装形式: 壁挂式小便器	组	2		
1755	031003003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷洗脸盆(感应水嘴) 2. 规格、类型: 单联 3. 组装形式: 冷水	组	2		
1756	031003006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式大便器	组	2		
1757	040504009001	整体化粪池	1. 名称: 玻璃钢化粪池HFBH-3-II型 2. 化粪池规格: 有效容积6m3	座	1		
1758	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外): 水表组 2. 型号、规格: DN50 3. 附件配置: 含2个闸阀	组	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 239 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1759	030910001001	灭火器	1. 形式: 灭火器箱明装 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	2		
1760	040504002001	现浇混凝土井	1. 规格: $\Phi$ 1000 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 井墙及底板采用混凝土C30 S6 4. 盖板材质、规格: C30钢筋砼 5. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi$ 900井盖 6. 其他: 详见图集20S515	座	5		
1761	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PE双壁波纹管DN200 4. 连接形式: 胶圈连接 5. 100mm厚砂垫层	m	23		
1762	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合开挖	m3	11.59		
1763	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种: 回填机制砂	m3	8.94		
1764	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	11.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 240 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1765	040504001001	砌筑井	1. 砖砌水表井 2. 详图集05S50 2---P15	座	1		
1766	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 通气管 3. 材质、规格: UPVC管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	2.5		
1767	010505001001	垫层模板	1. 构件类型: 基础垫层模板	m2	7.69		
1768	070105009001	池壁模板	1. 构件类型: 池壁(隔墙)模板	m2	28.8252		
		上坪村-电气部分					
		整个项目					
1769	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合开挖	m3	400.2011		
1770	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	398.6085		
1771	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	2442.62		
1772	030405013001	小电器	1. 名称: 接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16	个	24		
1773	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	400		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 241 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1774	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC40 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	400		
1775	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC25 3. 材质: 塑料管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	230.5		
1776	030413012001	景观灯	1. 名称: 埋地灯 2. 规格: 9W, 3000K, IP67	套	22		
1777	030413012002	景观灯	1. 名称: 射树灯 2. 规格: 12W, 3000K, IP56	套	28		
1778	040805001001	常规照明灯	1. 名称: 6米球场灯(单头) 2. 型号: 200W, 3000K, IP58 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: C20砼基础	套	4		
1779	040805004001	景观照明灯	1. 名称: 3.5米庭院灯 2. 型号: 40W, 3000K, IP56 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: C20砼基础	套	59		
1780	030412006001	接线盒	1. 名称: 防水接线盒	个	28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 242 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1781	040205001001	人(手)孔井	1. 规格:720x720x860(H) 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 勾缝、抹面要求:1:2.5防水水泥砂浆抹面 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压顶 7. 井盖、井圈材质及规格:预制700x700混凝土盖板C25 8. 内配纵向2Φ10,横向Φ8@150	座	2		
1782	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-4~5 2. 落地式	台	2		
1783	030410001001	接地极	1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:50*5*2500 3. 含热镀锌顶部扁铁60*60*5	根	71		
1784	030410002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁铁-40*4	m	91.9		
1785	010505001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m2	115.04		
		上坪村-三线整治					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 243 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1786	031103003001	通信光(电)缆通道	1. 类型:施工测量 架空光(电)缆工程	m	1200		
1787	03B001	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	km	30		
1788	031103008001	光缆	1. 名称:挂钩法架设架空光缆丘陵、城区、水田 36芯以下	m	1200		
1789	030502005001	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:墙壁方式敷设蝶形光缆	m	8300		
1790	030502012001	光纤接续	1. 名称:光缆成端接头束状	芯	720		
1791	030502012002	光纤接续	1. 名称:光缆接续 24芯以下 2. 类别:接头内纤芯直熔接续	芯	6		
1792	031103013001	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试24 芯以下	段	3		
		罗村					
		罗村-市政工程					
		整个项目					
		沥青路面（白改黑）					
1904	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 2. 结构形式:混凝土路面 3. 厚度:5cm	m2	8446.31		
1905	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 装载机装 3. 运距:3km	m3	422.32		
1906	040203006001	沥青混凝土	1. 60厚AC-10C细粒式沥青砼（改性）	m2	8446.31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 244 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1907	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 热沥青粘层油+道路专用抗裂贴（贴缝宽度25cm） 2. 喷油量: 1kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8446.31		
		水泥路面硬化					
1908	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	3468.88		
1909	040202010001	碎石	1. 100厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	3468.88		
1910	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20细石混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 养护方法: 水养生	m <sup>2</sup>	3468.88		
1911	040402018001	变形缝	1. 分仓缝宽20，内填沥青胶泥	m	578.15		
		围墙					
1912	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m <sup>3</sup>	493.05		
1913	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m <sup>3</sup>	299.01		
1914	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	149.41		
1915	010501001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层	m <sup>3</sup>	33.4		
1916	010501001003	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 现浇砼C20	m <sup>3</sup>	33.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 245 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1917	070104001001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	87.48		
1918	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	13.83		
1919	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m3	14.97		
1920	070104001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑基础	m3	31.36		
1921	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖砌筑 2. 墙体类型: 240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	9.43		
1922	010506011001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	5.663		
1923	010506011002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.948		
1924	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋钢板 2. 规格: 240*240*20	t	0.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 246 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1925	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2.5水泥砂浆	m2	293.67		
1926	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砌体墙 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:外喷仿芝麻黑真石漆	m2	293.67		
1927	040308001001	金属栏杆	1. 镀锌钢管,外喷深灰色氟碳漆两道 2. 表面做防水防锈处理 3. 具体工艺详情施工图纸	t	10.36		
		300*600*18厚芝麻灰火烧面PC砖					
1928	040204001022	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	925.45		
		清理场地					
1929	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 运距:3km	m3	3125		
		厕所拆除					
1930	041001003001	拆除砖房	1. 拆除类型:拆除砖房 2. 拆除方式:机械整体拆除 3. 楼层高度:三层以内	m2	39.83		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 247 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1931	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑废渣废料 2. 运距：3km	m3	11.949		
		沥青路面画线					
1932	040205007001	标线	1. 线型：200宽白色热熔漆画线	m2	426.66		
		水渠重做，三面光加盖板					
1933	040501016003	砌体方沟	1. 断面规格：240*400 2. 勾缝、抹面要求：水沟内壁1：2.5水泥砂浆抹面 3. 盖板材质及规格：600*400*30芝麻灰石材盖板	m	55.73		
1934	040501016004	砌体方沟	1. 断面规格：240*400 2. 盖板材质及规格：600*400*30芝麻灰石材盖板	m	70		
		2米高挡墙（特色架结构部分）					
1935	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	14.92		
1936	040103001020	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	261.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 248 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1937	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	54. 65		
1938	010501001004	基础垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C15细石混凝土	m3	1. 06		
1939	070104001003	基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1. 64		
1940	010503016001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1. 2		
1941	010506011003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0. 197		
1942	010506011004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 Φ10以内	t	0. 112		
1943	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M7. 5水泥砂浆砌筑基础	m3	1. 1		
1944	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 240mm实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑水泥砂浆M7. 5	m3	4. 33		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 250 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		特色架构一					
1954	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	21.3		
1955	040103001022	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	13.39		
1956	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	6.09		
1957	010501001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	1.74		
1958	010501001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：现浇砼C20	m3	1.74		
1959	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	4.43		
1960	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：310mm实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑水泥砂浆M7.5	m3	4.1		
1961	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 251 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1962	011203003002	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	27.83		
1963	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:石材墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外喷真石漆	m2	9.06		
1964	010605002006	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:3厚耐候钢板雕塑 2. 定制雕塑造型	m2	17.75		
1965	011508001001	金属字	1. 基层类型:石材面 2. 镏字材料品种、颜色:耐候钢字 3. 字体规格:金属美术字安装0.1m2以内 4. 字体样式:1931年2月，红七军在乐昌长来渡河旧址	个	20		
1966	011508001002	金属字	1. 基层类型:砌块 2. 镏字材料品种、颜色:耐候钢字 3. 字体规格:金属美术字安装0.2m2以内 4. 字体样式:罗村渡口	个	4		
		特色架构二					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 252 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1894	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	10.41		
1895	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	6.54		
1896	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	2.97		
1897	010501001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m3	0.85		
1898	010501001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：现浇砼C20	m3	0.85		
1899	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	2.16		
1900	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：310mm实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：砌筑水泥砂浆M7.5	m3	1.12		
1901	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 253 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1902	011203003003	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	15.87		
1903	011508001004	金属字	1. 基层类型:砌块 2. 镏字材料品种、颜色:耐候钢字 3. 字体规格:金属美术字安装0.5m2以内 4. 字体样式:罗村渡口	个	4		
		特色架构三					
1967	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	10.21		
1968	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	8.46		
1969	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	1.35		
1970	010501001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	0.43		
1971	010501001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20	m3	0.43		
1972	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 254 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1973	010506011005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.037		
1974	010506011006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 $\phi 10$ 以内	t	0.004		
1975	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 铁件尺寸:300*300*10	t	0.021		
1976	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 150*150*6 2. 单根柱质量:钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) $\leq 3$	t	0.244		
1977	010605002007	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:3厚耐候钢板雕塑 2. 定制雕塑造型	m2	16.2		
1978	011203003004	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	27.83		
		600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
1979	080101010001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	5.83		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 255 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1980	040204001023	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	5.83		
		渡口02（7.03）					
		特色架构部分					
1981	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	23.28		
1982	040103001025	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	13.39		
1983	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	6.09		
1984	010501001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	1.35		
1985	010501001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20	m3	1.35		
1986	070104001004	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26		
1987	010503016002	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 256 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1988	010506011007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.149		
1989	010401001012	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	3.23		
1990	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:310mm实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M7.5	m3	3.36		
1991	010502022004	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.94		
1992	011203003005	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	51.28		
1993	010605002008	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:3厚耐候钢板雕塑 2. 定制雕塑造型	m2	5.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 257 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1994	011508001005	金属字	1. 基层类型: 砌块 2. 铸字材料品种、颜色: 耐候钢字 3. 字体规格: 金属美术字安装0.2m2以内 4. 字体样式: 红七军抢渡武江	个	7		
1995	011508001006	金属字	1. 基层类型: 砌块 2. 铸字材料品种、颜色: 耐候钢字 3. 字体规格: 金属美术字安装0.2m2以内 4. 字体样式: 红七军抢渡武江	个	7		
1996	011508001007	金属字	1. 基层类型: 砌块 2. 铸字材料品种、颜色: 耐候钢字 3. 字体规格: 金属美术字安装0.1m2以内 4. 字体样式: 1931年2月, 红七军在乐昌长来渡河旧址	个	20		
1997	011508001008	金属字	1. 基层类型: 砌块 2. 铸字材料品种、颜色: 耐候钢字 3. 字体规格: 金属美术字安装0.2m2以内 4. 字体样式: 曲河渡口	个	4		
		台阶					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 258 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1998	080101010002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	11.17		
1999	040202010002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 150mm	m2	11.17		
2000	040204002024	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100厚素砼垫层	m2	11.17		
2001	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑水泥砂浆M7.5	m3	3.64		
2002	040204001024	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 灰色毛石 300*600*150 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	3.64		
2003	040203007008	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	7.53		
		垂钓鱼塘（5.01）					
		彩色印花水泥地坪					
2004	080101010003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	288.58		
2005	040202010003	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	288.58		
2006	040204002025	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	288.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 259 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2007	040203007009	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料 两遍	m2	288.58		
		600*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
2008	080101010004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	5.83		
2009	040202010004	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	5.83		
2010	040204002026	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	5.83		
2011	040204001025	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	5.83		
		植草砖					
2012	080101010005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	115.26		
2013	040202010005	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm	m2	115.26		
2014	040204002027	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C15透水混凝土 2. 厚度: 100mm	m2	115.26		
2015	040204001026	植草砖	1. 块料品种、规格: 300*300*80厚浅灰色植草砖	m2	115.26		
		停车位-200*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 260 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1890	080101010006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	36.26		
1891	040202010006	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm	m2	36.26		
1892	040204002028	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	36.26		
1893	040204001027	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 200*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	36.26		
		停车位-600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
1886	080101010007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	288.58		
1887	040202010007	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm	m2	288.58		
1888	040204002029	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	288.58		
1889	040204001028	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	288.58		
		600*120*200芝麻灰混凝土砖					
2016	080101010008	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	36.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 261 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2017	040204001029	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*120*200芝麻灰混凝土砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	36.26		
		亲水平台					
		600*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
1882	080101010009	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	127.39		
1883	040202010008	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	127.39		
1884	040204002030	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	127.39		
1885	040204001030	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	127.39		
		600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
1878	080101010010	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	203.73		
1879	040202010009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	203.73		
1880	040204002031	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	203.73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 262 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1881	040204001031	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	203.73		
		台阶-600*300*18厚芝麻黑火烧面石材					
1874	080101010011	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	37.03		
1875	040202010010	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	37.03		
1876	040204002032	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	37.03		
1877	011107004001	块料台阶	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*18厚仿芝麻黑火烧面PC砖 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	37.03		
		坐凳					
2018	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	28.03		
2019	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	29.05		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 263 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2020	010501001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	2.06		
2021	010501001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C20	m3	2.06		
2022	010401001013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑基础	m3	2.88		
2023	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:310mm实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆M7.5	m3	6.29		
2024	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:50*50*5厚镀锌钢管@600	t	0.418		
2025	040204001032	块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*18厚栗色实心竹木	m2	40.58		
2026	011203001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰烧面石材贴面 2. 30厚1:2水泥砂浆	m2	26.64		
		竹木地板					
2027	040204001033	块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*20厚栗色实心竹木	m2	51.896		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 264 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		侧石					
2028	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*120*200厚芝麻灰火烧面石材 2. 30厚1:3水泥砂浆混合层	m	49		
2029	070104001005	路缘石护角	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.25		
		仿竹篱笆					
1868	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	47.8		
1869	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	42.3		
1870	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	4.24		
1871	040305001012	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.71		
1872	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.79		
1873	020405001002	不锈钢仿竹栏杆	1. 材质:不锈钢仿竹栏杆 2. 规格:1m高 3. 其他要求:详见设计图纸	m	97.22		
		仿木栏杆					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 265 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1862	040308002001	混凝土栏杆	1. 80*80栏杆横柱、60*60栏杆竖柱间距100布置、150*150立柱 2. 高度:1250mm 3. 其他要求: 详见设计图纸	m	93.47		
1863	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%, 人工挖土5%	m3	45.96		
1864	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	40.67		
1865	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	4.07		
1866	040305001013	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.64		
1867	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.65		
		综合公园(HS-3)					
		格栅墙					
2030	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%, 人工开挖5%	m3	5.63		
2031	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	4.4		
2032	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	1.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 266 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2033	040305001014	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.2		
2034	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.2		
2035	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.62		
2036	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.021		
		卵石道路					
2037	080101010012	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	270.55		
2038	040202010011	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	270.55		
2039	040204002033	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	270.55		
2040	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 2. 掺和料: Φ15~20抛光面黑色卵石立铺 3. 厚度:50mm厚	m2	51.86		
		水洗石道路					
2041	080101010013	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	273.54		
2042	040202010012	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	273.54		
2043	040204002034	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	273.54		
2044	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:20厚灰色Φ5-6水洗石 2. 30后1:3水泥砂浆结合层	m2	273.54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 267 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2045	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件 2. 钢材品种、规格: 3厚镀锌钢板, 30*30*3厚角钢@600 宽度30	t	0.085		
		600*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
1858	080101010014	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	52.83		
1859	040202010013	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m2	52.83		
1860	040204002035	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	52.83		
1861	040204001034	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30mm厚1:3水泥砂浆	m2	52.83		
		200*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖					
1854	080101010015	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	34.35		
1855	040202010014	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	34.35		
1856	040204002036	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m2	34.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 268 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1857	040204001035	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	34.35		
		植草砖					
1850	080101010016	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	145.6		
1851	040202010015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	145.6		
1852	040204002037	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C15透水混凝土 2. 厚度:100mm	m2	145.6		
1853	040204001036	植草砖	1. 块料品种、规格:300*300*80厚浅灰色植草砖	m2	145.6		
		老青砖					
1846	080101010017	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	65.32		
1847	040202010016	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	65.32		
1848	040204002038	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	65.32		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 270 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1843	040202010018	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	20.45		
1844	040204002040	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	20.45		
1845	040204001038	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*400*18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆	m2	20.45		
		防球围网					
2053	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械挖土95%,人工挖土5%	m3	83.77		
2054	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	60.97		
2055	040103003014	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	17.56		
2056	040305001016	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:300mm	m3	9.29		
2057	010501001015	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	3.1		
2058	040303002011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.41		
2059	010609003001	金属网栏	1. 材料品种、规格:铁丝 2. 边框及立柱型钢品种、规格:钢管立柱Φ75	m2	460.08		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 271 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水沟					
1838	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 机械挖土95%，人工挖土5%	m3	42.32		
1839	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	39.87		
1840	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距：3km	m3	27.6		
1841	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：160*300 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 3. 砌体材料：120厚M7.5砌筑MU10砖砌体 4. 砂浆强度等级：20厚干硬性水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：400*500*50成品预制盖板C30	m	64		
		休闲广场					
		彩色印花地面					
2060	080101010020	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	532.13		
2061	040202010019	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：100mm	m2	532.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 272 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2062	040204002041	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm	m2	532.13		
2063	040203007011	水泥混凝土	1. 压模压花纹 2. 彩色脱模粉 3. 彩色强化料两遍	m2	532.13		
		植草砖					
1834	080101010021	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	87.36		
1835	040202010020	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	87.36		
1836	040204002042	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C15透水混凝土 2. 厚度:100mm	m2	87.36		
1837	040204001039	植草砖	1. 块料品种、规格:300*300*80厚浅灰色植草砖	m2	87.36		
		1-1剖面					
2064	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	101.09		
2065	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	60.8		
2066	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	31.02		
2067	040305001017	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	15.34		
2068	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	15.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 273 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2069	040305004005	砖砌体挡墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	24.72		
2070	011203003006	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	20.03		
2071	040204001040	块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*20厚栗色实心竹木	m2	22.89		
		2-2剖面					
1826	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	55.24		
1827	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	33.22		
1828	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 挖掘机装土 3. 运距:3km	m3	16.95		
1829	040305001018	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	8.38		
1830	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	8.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 274 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1831	040305004006	砖砌体挡墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:青砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	13.51		
1832	011203003007	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	10.94		
1833	040204001041	块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*20厚栗色实心竹木	m2	12.51		
		3-3剖面/4-4剖面					
1818	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	32.57		
1819	040103001034	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	19.59		
1820	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	10		
1821	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	4.94		
1822	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 275 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1823	040305004007	砖砌体挡墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	7.97		
1824	011203003008	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	6.45		
1825	040204001042	块料铺设	1. 块料品种、规格:L*140*20厚栗色实心竹木	m2	7.38		
		5-5剖面					
1810	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	26.91		
1811	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	20.02		
1812	040103003018	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	5.3		
1813	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.25		
1814	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. C8@200双层双向 4. 养护方式:水养生	m2	18.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 276 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1815	040305004008	砖砌体挡墙	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	4.38		
1816	011203003009	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚彩锈色板岩（碎拼） 3. 30厚1:3水泥砂浆	m2	6.45		
1817	040204001043	块料铺设	1. 块料品种、规格:18厚仿芝麻灰火烧面PC砖 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆	m2	18.17		
		芝麻白石材					
2072	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*340*40厚芝麻白火烧面石材	m2	16.96		
		树池坐凳					
1801	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	35.96		
1802	040103001036	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	33.06		
1803	010501001016	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	2.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 277 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1804	010501001017	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 现浇砼C20	m3	5		
1805	010401001015	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑基础	m3	3.69		
1806	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 310mm 实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 砌筑水泥砂浆M7.5	m3	8.07		
1807	010607007002	钢护栏	1. 钢材品种、规格: 50*50*5 厚镀锌钢管@600 2. 其他要求: 详见设计图纸	t	0.536		
1808	040204001044	块料铺设	1. 块料品种、规格: L*140*18 厚栗色实心竹木	m2	40.58		
1809	011203001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚芝麻灰烧面石材贴面 2. 30厚1:2水泥砂浆	m2	34.18		
		艺术装置					
2073	010607002001	钢支架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管	t	0.28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 278 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2074	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外喷白色仿木纹氟碳漆	m2	7.35		
		模板工程					
1793	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	17.2927		
1794	010505006001	梁模板	1. 构件类型: 梁模板	m2	9.9052		
1795	010505002001	基础模板	1. 构件类型: 带形基础模板 无筋	m2	102.5837		
1796	010505002002	基础模板	1. 构件类型: 带形基础模板 有筋 2. 部位: 特色架构、景墙、挡墙	m2	38.6328		
1797	010505002003	独立基础模板		m2	1878.7289		
1798	010505005001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内 2. 部位: 花坛、金属特色架构	m2	280.622		
1799	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	133.8999		
1800	010505004001	柱面模板	1. 构件类型: 构造柱模板 2. 支模高度: 3.6m以内	m2	256.0492		
		罗村-生态种植					
		整个项目					
		乔木					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 279 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2077	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 13-15cm 2. 株高、冠径: 7m-7.5m、4-4.5m 3. 种类: 龙眼A 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	1		
2078	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 10-12cm 2. 株高、冠径: 6-6.5m 3. 种类: 龙眼B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	43		
2079	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: 10-12cm 2. 株高、冠径: 7.5-8m 3. 种类: 水杉 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	39		
2080	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径: 11-13cm 2. 株高、冠径: 6.0m 3. 种类: 黄花风铃木 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 280 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2081	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径: 11-13cm 2. 株高、冠径: 3.5m 3. 种类: 金桂B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	35		
2082	050103001006	栽植乔木	1. 冠幅: 3.0m 2. 株高、冠径: 3.5m 3. 种类: 四季桂 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	58		
2083	050103001007	栽植乔木	1. 胸径或干径: 10cm 2. 株高、冠径: 500cm 3. 种类: 黄皮 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	22		
2084	050103001008	栽植乔木	1. 胸径或干径: 8cm 2. 株高、冠径: 250cm、200cm 3. 种类: 红枫B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	5		
2085	050103001009	栽植乔木	1. 胸径或干径: 6-7cm 2. 株高、冠径: 300cm 3. 种类: 早樱B 4. 养护方式: 机械灌溉 5. 养护期: 3个月	株	37		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 281 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灌木					
2086	060106014001	栽植灌木	1. 冠丛高:150cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:红千层	株	13		
2087	060106014002	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:三角梅	株	57		
2088	060106014003	栽植灌木	1. 冠丛高:150cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:银叶金合欢	株	3		
2089	060106014004	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:180cm 5. 种类:石楠球A	株	15		
2090	060106014005	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:茶梅球	株	28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 282 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2091	060106014006	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:3个月 3. 养护方式:机械灌溉 4. 蓬径:150cm 5. 种类:金森女贞球B	株	18		
		地被					
2092	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:60-70cm、45cm 4. 苗木、花卉种类:八角金盘 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	4		
2093	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40-45cm、35cm 4. 苗木、花卉种类:大叶黄杨 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 283 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2094	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40-45cm、35cm 4. 苗木、花卉种类:金森女贞 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	258		
2095	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm、40cm 4. 苗木、花卉种类:双色茉莉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	13		
2096	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50cm、35cm 4. 苗木、花卉种类:海桐 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	34		
2097	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:60cm、45cm 4. 苗木、花卉种类:硬枝黄蝉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 284 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2098	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:红花继木 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	187		
2099	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:40cm、30cm 4. 苗木、花卉种类:黄金叶 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	94		
2100	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 5. 木本花卉保养 机械灌溉	m2	586		
2101	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:30-35cm、25-30cm 4. 苗木、花卉种类:夏鹃 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	86		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 285 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2102	050103009011	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:64株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:20cm、15cm 4. 苗木、花卉种类:翠芦莉 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	76		
2103	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:81株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:50cm、10-15cm 4. 苗木、花卉种类:常鸢绿尾 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	299		
2104	050103009013	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:64株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:15cm、15cm 4. 苗木、花卉种类:满天星 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	124		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 286 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2105	050103009014	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:81株以内 2. 养护期:3个月 3. 株高或蓬径:20cm、10cm 4. 苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 5. 片植木本花卉保养 机械灌溉	m2	380		
2106	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:麦冬 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	18		
2107	050103015002	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:花境组合 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	30		
2108	050103015003	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:马尼拉草皮 3. 铺种方式:满铺 4. 养护方式:机械灌溉	m2	2181		
		树木保护					
2075	050401001001	脚手架	1. 支撑类型、材质:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	785		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 287 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2076	050401001002	脚手架	1. 支撑类型、材质: 茅竹四脚桩支撑 竹长3m内	株	1		
		罗村垂钓鱼塘结构工程					
		整个项目					
		土石方工程					
2116	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 1m以内 2. 运距: 3km	m3	4410.88		
		亲水平台结构工程					
2117	010501001001	基础垫层	1. 碎石垫层 2. 100mm厚	m3	2.74		
2118	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.74		
2119	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.51		
2120	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	6.23		
2121	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 288 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2122	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	24.6		
2123	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10 以内	t	2.154		
2124	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	26.668		
2125	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10 以内	t	0.617		
2126	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m2	2.77		
2127	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	22.8		
2128	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	68.65		
2129	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 1. 支撑高度: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	67.82		
2130	010505010001	楼梯模板	1. 类型: 直行楼梯模板	m2	24.6		
2131	011601001001	脚手架	1. 搭设类型: 满堂脚手架 2. 搭设高度: 3.6米以内	m2	162.25		
		挡墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 289 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2109	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 泵送混凝土增加费	m3	60.05		
2110	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土挡墙基础 3. 泵送混凝土增加费	m3	284.4		
2111	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土挡墙墙身 3. 泵送混凝土增加费 4. 每隔15米设沉降缝一道,缝宽30mm,缝中填设沥青麻筋,沥青木板或其它有弹性的防水涂料	m3	235.89		
2112	040308008001	排(泄)水管	1. 泄水孔采用Φ100mmPVC塑料管,孔眼间距2m,上下交错梅花布置 2. 覆土面包裹土工布 3. 1-4mm砂砾或碎石 4. 20mm粗砾或碎石 5. 30mm粘土夯实 6. 图集04j008第18页	m	309.17		
2113	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	69.55		
2114	010505002002	基础模板	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	1023.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 290 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2115	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位: 墙身模板	m2	1634.52		
		罗村公厕-土建工程					
		整个项目					
		土方工程					
2132	010103001001	平整场地	1. 平整场地: 标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 2. 原土打夯: 夯实、平整	m2	35.69		
2133	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 机械开挖95%，人工开挖5%	m3	41.52		
2134	010102007001	回填方	1. 填方材料品种: 素土 2. 填方来源、运距: 开挖原土	m3	25.25		
2135	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 开挖原土 2. 装载机装土 3. 运距: 3km	m3	12.53		
		砌筑工程					
2136	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖M7.5预拌水泥砂浆 2. 墙体类型: 200外墙 3. 部位: ±0以上	m3	11.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 291 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2137	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖M7.5预拌水泥砂浆 2. 墙体类型：200内墙 3. 部位：±0以上	m3	1.75		
2138	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖M10预拌水泥砂浆 2. 基础类型：±0以下墙体 3. 其他要求：详见设计图纸	m3	4.74		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
2139	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	4.39		
2140	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.53		
2141	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	2.11		
2142	010502011001	钢筋混凝土基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 292 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2143	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.65		
2144	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	4.95		
2145	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.78		
2146	010502029001	散水	1. 300厚回填土 2. 60厚C20细石砼面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 4. 素土夯实, 向外坡3%~5%	m2	12.84		
2147	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.021		
2148	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10-Φ25	t	0.506		
2149	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.159		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 293 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2150	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 - \Phi 25$	t	0.262		
2151	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	0.373		
2152	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10 - \Phi 25$	t	0.955		
2153	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.465		
2154	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8.27		
2155	010505002001	基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	37.72		
2156	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	23.04		
2157	010505003001	基础联系梁模板	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	9.67		
2158	010505006001	梁模板	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	44.14		
2159	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 支撑高度:3.6m	m2	41.26		
		门窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 294 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2160	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	4.4		
2161	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 窗框外围尺寸:1500*1500 3. 框、扇材质:铝合金平开门双扇38系列 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	2.25		
2162	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509 2. 窗框外围尺寸:1500*900 3. 框、扇材质:铝合金平开门双扇38系列 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	6.75		
2163	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2409 2. 窗框外围尺寸:2400*900 3. 框、扇材质:铝合金平开门双扇38系列 4. 玻璃品种、厚度:5mm中透-Lowe+12AR+5	m2	2.16		
		屋面及防水工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 295 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2164	010902004001	屋面刚性层	1. 20厚M15砂浆找平层	m2	49.29		
2165	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2	m2	49.29		
2166	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	49.29		
2167	010902004002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:40厚C20素混凝土保护层	m2	49.29		
2168	010902004003	屋面刚性层	1. 最薄处20厚LC5.0轻骨料混凝土	m2	49.29		
		楼地面装饰工程					
2169	011102003001	块料楼地面	1. 300*300*15淡黄色防滑地砖干水泥擦缝 2. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层, 加M15水泥砂浆找光抹平1%, 坡向地漏 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜, 面撒黄沙, 沿墙刷至面层以上500 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 20厚水泥砂浆找平层 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 150厚压实碎石垫层	m2	29.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 296 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2170	011107002001	石材台阶	1. 600*350*80厚芝麻灰荔枝面台阶板，侧边做300*150*20厚芝麻灰荔枝面立板 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20素混凝土 4. 100厚级配碎石	m2	1.44		
2171	011102001001	石材楼地面	1. 中间900宽300*300*30厚防滑芝麻灰荔枝面石材 2. 侧边300宽600*300*30芝麻黑火烧面石材铺地 3. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 4. 150厚C20素混凝土 5. 100厚级配碎石	m2	2.07		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
2172	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600*8厚高级墙面砖 2. 专用瓷砖粘结剂 3. 1.5厚聚合物水泥基复核防水层，沿墙从面层以上500刷至顶棚 4. 15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平（压入耐碱网格布） 5. 部位：内墙1	m2	87.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 297 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2173	011203003002	块料墙、柱面	1. 20厚文化石贴面 2. 10厚1:3防水砂浆 3. 1.5厚聚合物防水涂料一道 4. 部位：外墙墙裙	m2	16.21		
2174	011207002001	轻质隔断	1. 80*80*1.2mm铝合金格栅	m2	9.3		
		油漆、涂料、裱糊工程					
2175	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙漆 2. 5厚抗裂聚合物水泥砂浆（网格布） 3. 10厚1:3防水砂浆 4. 1.5厚聚合物防水涂料一道 5. 部位：外墙1	m2	79.88		
2176	011403002001	抹灰线条油漆	1. 白色乳胶漆二道 2. 满刮腻子两遍 3. 部位：吊顶2乳胶漆面层	m	22.88		
2177	011402003001	金属面油漆	1. 涂刷仿木纹漆	m2	9.3		
		其他装饰工程					
2178	011502001001	成品装饰线条	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色：50*100mm深灰色EPS线脚	m	25.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 298 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2179	011302001001	平面吊顶天棚	1. 1.2厚铝扣板（卫生间300*300） 2. T型轻钢横撑龙骨TB24*28，用吸顶吊件连接@小于600 3. 龙骨吸顶吊件，中距横向小于1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋砼板连接 4. 钢筋混凝土顶板	m2	25.06		
2180	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件类型:成品不锈钢檐沟 2. 规格、厚度:375*（450/335）	m	21.58		
2181	011207003001	成品隔断	1. 抗倍特卫生间隔断，高1800，离地200，小便斗隔断1000	m2	24.45		
2182	011503003001	扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 Φ60直型	m	2		
		罗村公厕-水电部分					
		整个项目					
		电气设备安装工程					
2183	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJR2.5 3. 配线部位:管道敷设	m	42.11		
2184	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJR4 3. 配线部位:管道敷设	m	10.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 299 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2185	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位:管道敷设	m	84.23		
2186	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ4 3. 配线部位:管道敷设	m	20.76		
2187	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	49.2		
2188	030904003001	按钮	1. 名称:残卫报警按钮	个	4		
2189	030904004001	声光报警器	1. 名称:残卫报警器	个	2		
2190	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED灯, 6W 4000K 3. 安装形式:吸顶式	套	7		
2191	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	13		
2192	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	3		
2193	030413014001	插座	1. 名称:卫生间防水插座 2. 规格:10A, 250V 单相二+三极安全型插座 3. 安装方式:暗装	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 300 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2194	030413013001	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	2		
2195	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-1	台	1		
2196	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
2197	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试点	处	2		
2198	030410002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:利用基础主梁钢筋网中两根(大于等于16mm)以上的基础钢筋作接地网	m	36.8		
2199	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1		
		给排水、采暖、燃气工程					
2200	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 301 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2201	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.63		
2202	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6.78		
2203	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水用PP-R DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.03		
2204	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN110 4. 连接形式:粘接	m	22.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 302 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2205	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接	m	3.43		
2206	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接	m	11.34		
2207	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:排水用PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接	m	23.88		
2208	031003014001	给、排水附件	1. 材质:不锈钢 地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3		
2209	031003014002	给、排水附件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN110	个	2		
2210	031003014003	给、排水附件	1. 材质:87式雨水斗 2. 型号、规格:DN110	个	4		
2211	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:脚踏式蹲式大便器	组	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 303 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2212	031003007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应开关 3. 组装形式:壁挂式小便器	组	2		
2213	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆(感应水嘴) 2. 规格、类型:单联 3. 组装形式:冷水	组	2		
2214	031003006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器	组	2		
2215	040504009001	整体化粪池	1. 化粪池部位:玻璃钢化粪池HFBH-3-II型 2. 化粪池规格:有效容积6m3	座	1		
2216	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:2个闸阀	组	1		
2217	030910001001	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 304 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2218	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: Φ1000圆形混凝土污水检查井, 平均深度1.08m 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层100厚 3. 混凝土强度等级: C30、S6 钢筋混凝土底板及井墙 4. 盖板材质、规格: C30预制钢筋混凝土盖板 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖Φ700 6. 含塑钢踏步、流槽、防坠网 7. 其他: 详见图集20S515 P30页	座	5		
2219	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PE双壁波纹管DN200 4. 连接形式: 橡胶密封圈 5. 100mm厚砂垫层	m	23		
2220	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合开挖	m3	11.59		
2221	040103001001	沟槽回填方	1. 材料品种、规格: 回填机制砂	m3	8.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 305 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2222	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:原土 2. 装载机装土 3. 运距:3km	m3	11.04		
2223	040504001001	砌筑井	1. 砖砌水表井 2. 详图集05S502---P15	座	1		
2224	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	2.5		
2225	010505001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m2	7.69		
2226	070105009001	池壁模板	1. 构件类型:池壁(隔墙)模板	m2	28.8252		
		罗村-电气部分					
		整个项目					
2227	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	266.2742		
2228	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	264.7		
2229	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*4 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	49.27		
2230	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	1333.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 306 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2231	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	200		
2232	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	200		
2233	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PE65 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	200		
2234	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PC40 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	200		
2235	030405013001	小电器	1. 名称: 接线端子安装 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 16	个	12		
2236	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PE25 3. 材质: 塑料管 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	1344.63		
2237	030413012001	景观灯	1. 名称: 单侧发光埋地灯 2. 规格: 3W/24V, 3000K, IP67	套	26		
2238	030413012002	景观灯	1. 名称: 射树灯 2. 规格: 12W, 3000K, IP56	套	23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 307 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2239	040805001001	常规照明灯	1. 名称:6米球场灯(单头) 2. 型号:200W, 3000K, IP58 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C20砼基础	套	6		
2240	040805004001	景观照明灯	1. 名称:3.5米庭院灯 2. 型号:40W, 3000K, IP56 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C20砼基础	套	37		
2241	030412006001	接线盒	1. 名称:防水接线盒	个	23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 308 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2242	040205001001	人(手)孔井	1. 规格:720x720x860(H) 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 勾缝、抹面要求:1:2.5防水水泥砂浆抹面 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 6. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压顶 7. 井盖、井圈材质及规格:预制700x700混凝土盖板C25 8. 内配纵向2Φ10,横向Φ8@150	座	2		
2243	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL-1~2 2. 落地式	台	2		
2244	030401002001	干式变压器	1. 名称:IP68防水变压器 2. 容量(KV·A):220V/24V 100VA	台	3		
2245	030410001001	接地极	1. 材质:热镀锌角钢 2. 规格:50*5*2500 3. 含热镀锌顶部扁铁60*60*5	根	51		
2246	030410002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁铁-40*4	m	65.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 309 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2247	010505001001	垫层模板	1. 构件类型:基础垫层模板	m2	81.92		
		罗村-三线整治					
		整个项目					
2248	031103003001	通信光(电)缆通道	1. 类型:光(电)缆工程施工测量架空	m	6500		
2249	03B001	线路整修	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	km	22.68		
2250	031103008001	光缆	1. 名称:挂钩法架设架空光缆丘陵、城区、水田36芯以下	m	6300		
2251	030502005001	墙壁方式敷设蝶形光缆光缆	1. 名称:墙壁方式敷设蝶形光缆	m	17250		
2252	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称:桥架、线槽、网络地板内明布电缆4对双绞电缆 2. 型号:六类网线	m	100		
2253	030502012001	光纤接续	1. 名称:光缆成端接头束状	芯	494		
2254	030502012002	光纤接续	1. 名称:光缆接续 24芯以下 2. 类别:接头内纤芯直熔接续	芯	14		
2255	030502012003	光纤接续	1. 名称:室外光缆接续 96芯以下	芯	2		
2256	031103012001	光缆中继段测试	1. 名称:40km以下光缆中继段测试96 芯以下	中继段	2		
2257	031103013001	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试24芯以下	段	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 310 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2258	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 安装光分纤箱、光分路箱 墙壁式 2. 安装方式: 墙壁式	台	6		
		上坪坝村农房微改造					
		上坪村改造工程					
		整个项目					
2259	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外立面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	7408.72		
2260	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位: 外立面 2. 腻子种类: 成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	7408.72		
2261	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	1396.29		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 311 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2262	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:围墙 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	1396.29		
		上坪坝改造工程					
		整个项目					
2263	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外立面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	16053.1		
2264	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:外立面 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	16053.1		
2265	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	2933.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 312 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2266	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:围墙 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	2933.68		
2267	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 艺术涂料	m2	28.47		
		十二岭改造工程					
		整个项目					
2268	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外立面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	2927.94		
2269	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:外立面 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	2927.94		
2270	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	1101.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 313 页 共 314 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2271	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:围墙 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	1101.27		
		移民村改造工程					
		整个项目					
2272	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外立面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	1031.33		
2273	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位:外立面 2. 腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆底一遍面一遍，喷涂罩面漆	m2	1031.33		
2274	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2水泥砂浆抹面	m2	293.28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 314 页 共 314 页

[illegible]

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
沿线整治提升项目（一期）

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1		措施项目						
1.1		建筑工程						
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		项	1			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		项	1			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		项	1			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		项	1			
1.1.2	2	措施实施费用						
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费		项	1			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)		项	1			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费		项	1			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费		项	1			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		项	1			
1.1.2.6.1	011601001118	脚手架(东边村-候车亭)	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 钢结构工程外墙没有围蔽的项目 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	84.2904			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.1.2.6.2	011601001119	脚手架（上坪公厕）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	90.72			
1.1.2.6.3	011601001120	脚手架（上坪公厕）	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	35.69			
1.1.2.6.4	011601001121	脚手架（上坪公厕）	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.15	m2	17.85			
1.1.2.6.5	011601001122	脚手架（罗村公厕）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	90.72			
1.1.2.6.6	011601001123	脚手架（罗村公厕）	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	35.69			
1.1.2.6.7	011601001124	脚手架（罗村公厕）	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.15	m2	17.85			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网		项	1			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布		项	1			
1.1.2.10	2.10	模板的支架		项	1			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明		项	1			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道		项	1			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板		项	1			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础		项	1			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.1.2.17	2.17	施工便道		项	1			
1.1.2.18	2.18	样板引路		项	1			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		项	1			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输		项	1			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程		项	1			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程		项	1			
1.2		装饰工程						
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		项	1			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		项	1			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		项	1			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		项	1			
1.2.2	2	措施实施费用						
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费		项	1			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
沿线整治提升项目（一期）

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费		项	1			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费		项	1			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		项	1			
1.2.2.6.1	011601001125	脚手架（东边村农房围墙整治提升）	1. 墙柱面活动脚手架	m2	494.86			
1.2.2.6.2	011601001126	脚手架（昌山村农村人居环境整治-农房微改造）	1. 天棚活动脚手架	m2	255.35			
1.2.2.6.3	011601001127	脚手架（昌山村农村人居环境整治-农房微改造）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	m2	240.98			
1.2.2.6.4	011601001128	脚手架（昌山村农村人居环境整治-农房微改造）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5	m2	2258.06			
1.2.2.6.5	011601001129	脚手架（昌山村农村人居环境整治-农房微改造）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 20.5	m2	1208.71			
1.2.2.6.6	011601001130	脚手架（昌山村农村人居环境整治-农房微改造）	1. 装修用综合脚手架使用费	m2	3707.75			
1.2.2.6.7	011601001131	脚手架（上坪村改造工程）	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1409.93			
1.2.2.6.8	011601001132	脚手架（上坪村改造工程）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	m2	3512.72			
1.2.2.6.9	011601001133	脚手架（上坪村改造工程）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5	m2	4405.82			
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.2.2.6.10	01160100113 4	脚手架（上坪 村改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 20.5	m2	384.1			
1.2.2.6.11	01160100113 5	脚手架（上坪 村改造工程）	1. 装修用 综合脚手架 使用费	m2	8302.64			
1.2.2.6.12	01160100113 6	脚手架（上坪 坝改造工程）	1. 墙柱面 活动脚手架	m2	2962.46			
1.2.2.6.13	01160100113 7	脚手架（上坪 坝改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 4.5	m2	4597.42			
1.2.2.6.14	01160100113 8	脚手架（上坪 坝改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 12.5	m2	13314.18			
1.2.2.6.15	01160100113 9	脚手架（上坪 坝改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 20.5	m2	450.42			
1.2.2.6.16	01160100114 0	脚手架（上坪 坝改造工程）	1. 装修用 综合脚手架 使用费	m2	18362.02			
1.2.2.6.17	01160100114 1	脚手架（十二 岭改造工程）	1. 墙柱面 活动脚手架	m2	1096.94			
1.2.2.6.18	01160100114 2	脚手架（十二 岭改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 4.5	m2	1432.05			
1.2.2.6.19	01160100114 3	脚手架（十二 岭改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 12.5	m2	1574.34			
1.2.2.6.20	01160100114 4	脚手架（十二 岭改造工程）	1. 综合钢 脚手架搭拆 高度(m以 内) 20.5	m2	550.61			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示  
范带沿线整治提升项目（一期）

标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
沿线整治提升项目（一期）

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.2.2.6.21	01160100114 5	脚手架（十二岭改造工程）	1. 装修用综合脚手架使用费	m2	3557			
1.2.2.6.22	01160100114 6	脚手架（移民村改造工程）	1. 墙柱面活动脚手架	m2	295.45			
1.2.2.6.23	01160100114 7	脚手架（移民村改造工程）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	m2	944.46			
1.2.2.6.24	01160100114 8	脚手架（移民村改造工程）	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5	m2	152.33			
1.2.2.6.25	01160100114 9	脚手架（移民村改造工程）	1. 装修用综合脚手架使用费	m2	1096.79			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网		项	1			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布		项	1			
1.2.2.10	2.10	模板的支架		项	1			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明		项	1			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道		项	1			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板		项	1			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础		项	1			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.2.2.17	2.17	施工便道		项	1			
1.2.2.18	2.18	样板引路		项	1			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程		项	1			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输		项	1			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期）

沿线整治提升项目（一期）

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.2.2.22	2.22	井点降水工程		项	1			
1.3		安装工程						
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		项	1			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		项	1			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		项	1			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		项	1			
1.3.2	2	措施实施费用						
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费		项	1			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项	1			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费		项	1			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费		项	1			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费		项	1			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架		项	1			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明		项	1			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.3.2.10	2.10	施工便道		项	1			
1.3.2.11	2.11	样板引路		项	1			
1.4		市政工程						
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		项	1			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		项	1			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		项	1			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		项	1			
1.4.2	2	措施实施费用						
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费		项	1			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费		项	1			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费		项	1			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架		项	1			
1.4.2.4.1	011601001150	脚手架（昌山村沿河提升改造-市政工程）	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m 以内) 4.5	m2	138.0645			
1.4.2.4.2	011601001151	脚手架（东边村-市政工程）	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m 以内) 4.5	m2	446.291			
1.4.2.4.3	041201001001	脚手架（农村安全隐患整治-河道塌方处理工程）	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m 以内) 4.5	m2	345			
1.4.2.4.4	011601001152	脚手架（上坪村-市政工程）	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m 以内) 10	m2	257.3002			
1.4.2.4.5	011601001153	脚手架（罗村-市政工程）	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m 以内) 4.5	m2	221.6575			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.4.2.4.6	01160100115 4	脚手架（罗村- 市政工程）	1. 单排脚 手架(钢管 ) 高度(m 以内) 10	m2	1060.32			
1.4.2.4.7	01160100115 5	脚手架（罗村 垂钓鱼塘结构 工程）	1. 综合脚 手架(钢管 ) 高度(m 以内) 4.5	m2	1086.66			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全 挡板		项	1			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布		项	1			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架		项	1			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡 和临时占地围 挡		项	1			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明		项	1			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护 挡板		项	1			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础		项	1			
1.4.2.12	2.12	围堰工程		项	1			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输		项	1			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程		项	1			
1.4.2.15	2.15	施工护栏		项	1			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程		项	1			
1.5		园林绿化工程						
1.5.1	1	绿色施工安全 防护措施费						
1.5.1.1	WMSGCS00000 5	文明施工措施		项	1			
1.5.1.2	HJBHCS00000 5	环境保护措施		项	1			
1.5.1.3	LSSSCS00000 5	临时设施措施		项	1			
1.5.1.4	AQSCCS00000 5	安全生产措施		项	1			
1.5.2	2	措施实施费用						
1.5.2.1	WMGDZJF0000 5	文明工地增加 费		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费		项	1			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费		项	1			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架		项	1			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明		项	1			
1.5.2.7	2.7	施工便道		项	1			
1.5.2.8	2.8	样板引路		项	1			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输		项	1			
1.5.2.10	2.10	垂直运输		项	1			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架		项	1			
1.5.2.12	2.12	树木保护		项	1			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
1.6		轨道工程						
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施		项	1			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施		项	1			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施		项	1			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施		项	1			
1.6.2	2	措施实施费用						
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费		项	1			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费		项	1			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费		项	1			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架		项	1			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板		项	1			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布		项	1			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙		项	1			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用		项	1			
1.6.2.11	2.11	其他费用		项	1			
1.7		轨道工程-安装						
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施		项	1			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施		项	1			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施		项	1			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施		项	1			
1.7.2	2	措施实施费用						
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费		项	1			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费		项	1			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费		项	1			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架		项	1			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明		项	1			
1.7.2.7	2.7	施工便道		项	1			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.7.2.9	2.9	样板引路		项	1			
1.8		古驿道工程						
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费						
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期）

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施		项	1			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施		项	1			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施		项	1			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施		项	1			
1.8.2	2	措施实施费用						
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费		项	1			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架		项	1			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板		项	1			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布		项	1			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙		项	1			
1.9		传统建筑工程						
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施		项	1			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施		项	1			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施		项	1			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施		项	1			
1.9.2	2	措施实施费用						
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		项	1			
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费		项	1			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架		项	1			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板		项	1			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布		项	1			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙		项	1			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输		项	1			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程		项	1			
1.10		市政设施养护维修工程						
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施		项	1			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施		项	1			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施		项	1			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施		项	1			
1.10.2	2	措施实施费用						
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费		项	1			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布		项	1			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架		项	1			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明		项	1			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板		项	1			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础		项	1			
1.10.2.9	2.9	围堰工程		项	1			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
范带沿线整治提升项目（一期） 沿线整治提升项目（一期）

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.10.2.11	2.11	井点降水工程		项	1			
1.10.2.12	2.12	施工护栏		项	1			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程		项	1			
1.11		管廊安装工程						
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.11.1.1	WMSGCS00001 1	文明施工措施		项	1			
1.11.1.2	HJBHCS00001 1	环境保护措施		项	1			
1.11.1.3	LSSSCS00001 1	临时设施措施		项	1			
1.11.1.4	AQSCCS00001 1	安全生产措施		项	1			
1.11.2	2	措施实施费用						
1.11.2.1	WMGDZJ00001 1	文明工地增加费		项	1			
1.11.2.2	YJSGZJ00001 1	夜间施工增加费		项	1			
1.11.2.3	GGCSF000001 1	赶工措施费		项	1			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道		项	1			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板		项	1			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础		项	1			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.11.2.9	2.9	施工便道		项	1			
1.11.2.10	2.10	样板引路		项	1			
1.12		管廊建筑工程						
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费						
1.12.1.1	WMSGCS00001 2	文明施工措施		项	1			
1.12.1.2	HJBHCS00001 2	环境保护措施		项	1			
本页小计								

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
沿线整治提升项目（一期）

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	单位	工程量	综合单价	价格 (元)	备注
1.12.1.3	LSSCS00001 2	临时设施措施		项	1			
1.12.1.4	AQSCCS00001 2	安全生产措施		项	1			
1.12.2	2	措施实施费用						
1.12.2.1	WMDZJ00001 2	文明工地增加 费		项	1			
1.12.2.2	DNASSG00001 2	洞内、地下室 内、库内或暗 室内(需要照明 )进行施工增加 费		项	1			
1.12.2.3	YJSGZJ00001 2	夜间施工增加 费		项	1			
1.12.2.4	GGCSF000001 2	赶工措施费		项	1			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架		项	1			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全 挡板		项	1			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网		项	1			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布		项	1			
1.12.2.9	2.9	模板的支架		项	1			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡 和临时占地围挡		项	1			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通 道		项	1			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护 挡板		项	1			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础		项	1			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色 施工防护棚		项	1			
1.12.2.15	2.15	施工便道		项	1			
1.12.2.16	2.16	样板引路		项	1			
1.12.2.17	2.17	围堰工程		项	1			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程		项	1			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构 件的二次水平 运输		项	1			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程		项	1			
本页小计								

## 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期） 标段：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目（一期）

第 16 页 共 16 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

### 其他项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带  
沿线整治提升项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	710000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目（预算包干费）				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合    计		710000			-

### 暂列金额明细表

工程名称：乐昌市长来镇乡村振兴示范带沿线整治提升项目  
(一期)

标段：乐昌市长来  
镇乡村振兴示范带  
沿线整治提升项目  
(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			710000			
2.1	暂列金			710000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	710000			-
合    计		-	-	710000			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 投标人应在合同约定的计价方式和计价依据的基础上,按照招标文件的要求,结合本企业的实际情况,自主确定投标报价,并填写“确定金额”;  
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;