

南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护 工程

施工图预算

建安费：35.7854 万元

编制：李昌飞

复核：邹团结

设计单位：美格国际设计有限公司

二〇二五年八月

第二篇 预算说明

一、项目概况

1、项目性质：养护提升工程

2、工程所在地：广东韶关南雄市

3、采用的主要技术标准如下：

公路等级：四级公路

4、编制软件：公路工程统一使用同望 WEC 公路造价软件V10.8.1（中国公路勘察设计协会认证通过）。

二、编制原则及依据

1、交通部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。

2、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

3、交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）。

4、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544号）。

5、广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知（粤交基函〔2019〕1302号）。

6、广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67号）。

7、各地、州、市发布的关于征地拆迁的法令、法规及相关文件。

三、费用标准

（一）建筑安装工程费

1、工程类别划分

根据《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）计列。

2、直接费

人工费：根据广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67号），人工单价为129.08元/工日。

材料费：材料单价主要采用2025年6月广东省交通建设工程主要外购材料信息单价与南雄市2025年6月份主要建筑材料市场参考价格。

施工机械使用费：机械台班单价按交通部颁[2018]《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算。其中养路费及车船使用税按粤交基[2019]544号文发布的广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知计列。

3、设备购置费：本项目不计列。

4、措施费：

冬季施工增加费：不计。

雨季施工增加费：II区6个月。

夜间施工增加费：按交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）计列。

高原施工增加费：不计。

风沙施工增加费：不计。

沿海地区施工增加费：不计。

行车干扰施工增加费：按51~100计列。

工地转移费：按 50km 计列。

施工辅助费：按交通部发布的《公路工程项目概预算编制法》(JTG 3830-2018)计列。

5、企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、财务费用均按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准取费，职工取暖补贴不计。其中主副食运费补贴按照 3km 计列。

6、辅助生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

7、规费：根据广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544号)，养老保险 14.00%，失业保险 0.80%，医疗保险(含生育保险) 6.85%，工伤保险 0.50%，住房公积金 8.50%，以各类工程的人工费之和为基数计算。

8、利润：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准计列(利润按定额制直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算)。

9、税金：按中华人民共和国交通运输部公告第 26 号文，增值税税率取 9%。

10、专项费用：

施工场地建设费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

安全生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于 1.5%计取，本项目按 1.5%计取。

(二) 土地征拆及管线拆迁

本项目不计列。

(三) 工程建设其他费

1、建设项目管理费

建设单位(业主)管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣(交)工验收试验检测费均依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)相关规定计取。

2、试验研究费：本项目不计列。

3、建设前期工作费

1) 工程勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格〔2002〕10号《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》进行计列；

2) 造价咨询费：按照广东省物价局粤价〔2011〕742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》进行计列；

4、联合试运转费：本项目不计列。

5、生产准备费：本项目不计列。

6、工程保险费：依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定以建筑安装工程费(不含设备费)为基数，按 0.4%费率计算。

(四) 预备费

1、基本预备费：本项目不计列。

2、价差预备费：本项目不计列。

(五) 建设期贷款利息

本项目不计列建设期贷款利息。

四、工程造价

本项目预算总造价：44.8793 万元，建筑安装工程费为：35.7854 万元。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		357854		79.74	指建设项目路线总长度(主线长度)
101	临时工程	公路公里		1247		0.28	
GD10104	其他临时工程	公路公里		1247		0.28	
GD1010401	临时供电及电信设施	总额	1	1247	1247	0.28	
102	路基工程	km		31092		6.93	
GD10201	场地清理	km					
LJ0102	挖除旧路面	m3/m2					
GD10206	排水工程	km		31092		6.93	
LJ0602	排水沟	m3/m		1520		0.34	
LJ060201	现浇混凝土排水沟	m	6	1520	253.33	0.34	
LJ0607	其他排水工程	km		29572		6.59	
GD LJ060702	井盖加高加固	座	18	29572	1642.89	6.59	
103	路面工程	km		289307		64.46	
GD10301	沥青混凝土路面	m2		257114		57.29	
GD LM04	透层、黏层、封层	m2		7232		1.61	
GD LM0402	黏层	m2	3793.016	7232	1.91	1.61	
GD LM05	路面面层	m2		249882		55.68	
GD LM0501	4cm细粒式改性沥青混凝土面层(AC-13C)	m2	3793.016	234430	61.81	52.24	
GD LM0503	1cm沥青调平层(AC-13C)	m2	1000	15452	15.45	3.44	
GD10302	水泥混凝土路面	m2					
GD10306	旧路面处理	km/m2		32193		7.17	
GD LM0805	抗裂贴	m2	312.05	12408	39.76	2.76	
GD LM0805	铣刨2cm水泥混凝土路面	m2	3793.016	19785	5.22	4.41	
107	交通工程及沿线设施	公路公里		15070		3.36	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-5 总预算表

建设工程名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 2 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
10701	交通安全设施	公路公里		15070		3.36	
GD1070101	主线安全设施	公路公里		15070		3.36	
JA04	标线	m2		13662		3.04	
JA0401	路面标线	m2		13662		3.04	
JA040101	热熔标线（2mm）	m2	227.88	10915	47.9	2.43	
JA040103	振动标线(4mm)	m2	21.7	2747	126.59	0.61	
JA06	轮廓标	个		1408		0.31	
GDJA0604	道口标柱	个	4	1408	352	0.31	
110	专项费用	元		21138		4.71	
11001	施工场地建设费	元		15850		3.53	
11002	安全生产费	元		5288		1.18	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		77867		17.35	
301	建设项目管理费	公路公里		32237		7.18	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里		15452		3.44	
30102	建设项目信息化费	公路公里		1908		0.43	
30103	工程监理费	公路公里		9542		2.13	
30104	设计文件审查费	公路公里		2000		0.45	
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里		3335		0.74	
303	建设项目前期工作费	公路公里		44199		9.85	
GD30303	勘察设计费	公路公里		44199		9.85	
308	工程保险费	公路公里		1431		0.32	
4	第四部分 预备费	公路公里		13072		2.91	
401	基本预备费	公路公里		13072		2.91	
402	价差预备费	公路公里					

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 3 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
5	第一至四部分合计	公路公里		448793		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里		448793		100.00	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	交通工程 及沿线设施							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	129.08	75.375	0.45	45.773	19.102	10.05									
1051001	机械工	工日	129.08	21.34		0.857	16.411	4.071									
1511007	普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5-2(商))	m3	375	1.958		1.958											
1511010	普C30-42.5-2(商) (普C30-42.5-2(商))	m3	405	21.481		21.481											
2001001	HPB300钢筋	t	3261	0.113		0.113											
2001002	HRB400钢筋	t	3035	0.874		0.874											
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.34	4.211	0.42	3.791											
2001022	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.59	6.538		6.538											
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3288	0.002	0.002												
2003005	钢板(Q235, =5~40mm)	t	3453	0.008	0.005			0.003									
2003015	钢管立柱	t	5176	0.084				0.084									
2003026	组合钢模板	t	4949	0.005		0.005											
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	4.39	0.497				0.497									
2009028	铁件(铁件)	kg	3.86	2.699	1.15	1.498		0.051									
2009030	铁钉(混合规格)	kg	4.7	32.432		32.432											
2009032	铸铁算子	kg	6.24	108		108											
3001001	石油沥青	t	4308.35	0.002		0.002											
3001005	乳化沥青(阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青)	t	2880	0.283			0.283										
3001006	改性乳化沥青	t	3150	1.692			1.692										
3003002	汽油(92号)	kg	8.03	196.978			84.538	112.44									

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 2 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	交通工程 及沿线设施							辅助生产	%	数量	
3003003	柴油（0号，- 10号，- 20号）	kg	7.55	716.487		3.699	712.787											
3005002	电	kW · h	0.85	37.481		32.487		4.994										
3005004	水	m3	2.72	29.222		27.576	1.248	0.397										
4003001	原木（混合规格）	m3	945															
4003002	锯材（中板 = 19 ~ 35mm,中方混合规格）	m3	1220	2.633		2.633												
5009007	底油	kg	8.85	57.403				57.403										
5009008	热熔涂料	kg	4.07	1068.757				1068.757										
5010001	普通式高分子抗裂贴	m2	26.1	338.348			338.348											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	156	0.656		0.486		0.17										
5503007	砂砾（堆方）	m3	90.29	0.594		0.594												
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	110	0.049				0.049										
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	110	0.214				0.214										
5509001	32.5级水泥	t	292	0.373		0.277		0.096										
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	0.3	0.3													
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)）	kg	4.28	223.832				223.832										
6007004	反光膜	m2	203.54	1.716				1.716										
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	170.323				170.323										
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆（规格120/20）	m	14.02	31.5	31.5													
7801001	其他材料费	元	1	2508.643	15.78	455.786	1550.958	486.119										
7901001	设备摊消费	元	1	395.582	369.79		25.792											
1513010001	细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商) (细粒式改性沥青混凝土(商))	m3	1299.12	10			10											

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 3 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	交通工程 及沿线设施							辅助生产	%	数量	
1513010002	细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商) (细粒式改性沥青混凝土(商))	m3	1299.12	151.721			151.721											
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	935.85															
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	882.17	0.015		0.015												
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机 (ZL40)	台班	1019.57	0.004		0.004												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	614.29															
8003039	容量6000L以内沥青洒布车 (LS-6000)	台班	721.35	0.022			0.022											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS-7500)	台班	862.96	0.114			0.114											
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊 铺机(带自动找平) (S1500,S1502)	台班	1933.51	0.663			0.663											
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路 机 (YZC-10)	台班	1147.06	1.863			1.863											
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 (YL20)	台班	792.98	0.905			0.905											
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 (YL27)	台班	982.08	0.382			0.382											
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、 油涂抹器动力等)	台班	827.05	1.071				1.071										
8003075	凸起振动标线机	台班	607.03	0.291				0.291										
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机 (LX200)	台班	4481.09	1.593			1.593											
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	235.94	0.209		0.209												
8003103	路面清扫车 (东风底盘)	台班	1205.52	1.555			1.555											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班	200.66	0.601		0.599		0.002										
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	359.83	0.031				0.031										

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 4 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	交通工程 及沿线设施							辅助生产	%	数量
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	416.8	1.365			1.365										
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	484.28	1.548				1.548									
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (QD351)	台班	709.06	2.34			2.34										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 (QD361)	台班	788.88	0.013		0.013											
8007041	容量6000L以内洒水汽车 (YGJ5102GSSSEQ)	台班	712.3	1.425			1.425										
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1134.28	0.065			0.065										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	207.03	0.057				0.057									
8099001	小型机具使用费	元	1	585.568		200.653	381.399	3.517									

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里		984.29		58.09	934.89		992.98		12.75	43.71	17.8	77.22	103	1247	
2	GD10104	其他临时工程	公路公里		984.29		58.09	934.89		992.98		12.75	43.71	17.8	77.22	103	1247	
3	GD1010401	临时供电及电信设施	总额	1	984.29		58.09	934.89		992.98		12.75	43.71	17.8	77.22	103	1247	1247.46
4	102	路基工程	km		21939.72		5908.76	17326.38	398.88	23634.02		435.14	884.65	1844.97	1725.86	2567.22	31092	
5	GD10206	排水工程	km		21939.72		5908.76	17326.38	398.88	23634.02		435.14	884.65	1844.97	1725.86	2567.22	31092	
6	LJ0602	排水沟	m3/m		947.62		327.44	840.77	24.65	1192.85		10.03	16.1	103.68	72.25	125.54	1520	
7	LJ060201	现浇混凝土排水沟	m	6	947.62		327.44	840.77	24.65	1192.85		10.03	16.1	103.68	72.25	125.54	1520	253.41
8	LJ0607	其他排水工程	km		20992.1		5581.33	16485.61	374.22	22441.16		425.11	868.54	1741.29	1653.6	2441.68	29571	
9	GDLJ060702	井盖加高加固	座	18	20992.1		5581.33	16485.61	374.22	22441.16		425.11	868.54	1741.29	1653.6	2441.68	29571	1642.85

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 2 页共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	103	路面工程	km		208771.36		2465.6	226648.63	17337.18	246451.41		785.69	1142.42	1404.98	15633.9	23887.66	289306	
11	GD10301	沥青混凝土路面	m2		183824.27		870.97	215524.53	4691.4	221086.89		240.24	348.76	524.15	13683.47	21229.52	257113	
12	GDLM04	透层、黏层、封层	m2		6491.65		244.8	5430.06	119.44	5794.3		62.01	198.39	79.53	501	597.17	7232	
13	GDLM0402	黏层	m2	3793.016	6491.65		244.8	5430.06	119.44	5794.3		62.01	198.39	79.53	501	597.17	7232	1.91
14	GDLM05	路面面层	m2		177332.62		626.17	210094.47	4571.96	215292.59		178.23	150.38	444.62	13182.46	20632.35	249881	
15	GDLM0501	4cm细粒式改性沥青混凝土面层(AC-13C)	m2	3793.016	166367.21		587.44	197103.27	4289.22	201979.93		167.21	141.08	417.12	12367.32	19356.54	234429	61.81
16	GDLM0503	1cm沥青调平层(AC-13C)	m2	1000	10965.41		38.72	12991.2	282.74	13312.67		11.02	9.3	27.5	815.14	1275.81	15451	15.45
17	GD10306	旧路面处理	km/m2		24947.1		1594.63	11124.1	12645.79	25364.52		545.45	793.66	880.83	1950.44	2658.14	32193	
18	GDLM0805	抗裂贴	m2	312.05	10143.1		370.63	9648.63	62.48	10081.74		93.24	309.97	115.94	782.54	1024.51	12408	39.76

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 3 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	GDLM0805	铣刨2cm水泥混凝土路面	m2	3793.016	14803.99		1224	1475.48	12583.3	15282.78		452.21	483.69	764.89	1167.9	1633.63	19785	5.22
20	107	交通工程及沿线设施	公路公里		11295.36		1297.18	8564.78	1838.93	11700.88		184.6	493.9	558.64	888.46	1244.38	15071	
21	10701	交通安全设施	公路公里		11295.36		1297.18	8564.78	1838.93	11700.88		184.6	493.9	558.64	888.46	1244.38	15071	
22	GD1070101	主线安全设施	公路公里		11295.36		1297.18	8564.78	1838.93	11700.88		184.6	493.9	558.64	888.46	1244.38	15071	
23	JA04	标线	m2		10301.2		1105.13	7683.57	1805.88	10594.58		175.17	457.48	495.72	811.29	1128.08	13662	
24	JA0401	路面标线	m2		10301.2		1105.13	7683.57	1805.88	10594.58		175.17	457.48	495.72	811.29	1128.08	13662	
25	JA040101	热熔标线(2mm)	m2	227.88	8207.32		911.86	6189.62	1360.34	8461.82		138.53	364.49	403	646.31	901.27	10915	47.9
26	JA040103	振动标线(4mm)	m2	21.7	2093.88		193.27	1493.95	445.54	2132.76		36.64	92.99	92.72	164.98	226.81	2747	126.59
27	JA06	轮廓标	个		994.17		192.06	881.21	33.05	1106.31		9.43	36.43	62.93	77.17	116.3	1409	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 4 页共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	GDJA0604	道口标柱	个	4	994.17		192.06	881.21	33.05	1106.31		9.43	36.43	62.93	77.17	116.3	1409	352.14
29	110	专项费用	元							21138							21138	
30	11001	施工场地建设费	元							15850							15850	
31	11002	安全生产费	元							5288							5288	
合计							9729.63	253474.67	19574.98	303917.28		1418.17	2564.69	3826.4	18325.44	27802.26	357854	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助施工费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
												12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		1.114					1.499	0.521	0.224	2.837	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
02	石方		1.018					1.279	0.47	0.176	2.473	0.47	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
03	运输		1.136					1.451	0.154	0.157	2.744	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
04	路面		1.093					1.39	0.818	0.321	2.804	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
04-1	路面 (隧道路面)							1.39	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
05	隧道							1.195	0.257	0.257	1.195	0.257	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
06	构造物		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
06-1	构造物 (绿化)		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
07	构造物		0.883					1.007	1.537	0.333	2.223	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08	构造物 (一般)		1.73					0.948	2.729	0.622	3.3	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-1	构造物 (室内)							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-2	构造物 (桥梁)		1.73					0.948	2.729	0.622	3.3	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-3	构造物 (设备安装)							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
09	技术复杂大桥		1.052					1.677	0.389	1.441	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65		
10	钢材及钢结构(一般)							0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65		
10-1	钢材及钢结构(桥梁)							0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65		
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)							0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65		

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	临时供电及电信设施		0.36					0.44	11.82	0.13	0.93	11.82	35.31	1.12	2.7		4.59	43.71	8.13	0.47	3.98	0.29	4.94	17.8
2	现浇混凝土排水沟		2.2					2.71	4.35	0.77	5.68	4.35	13	0.41	0.99		1.72	16.1	47.36	2.71	23.17	1.69	28.75	103.68
3	井盖加高加固		74.22					43.03	279.71	28.15	145.4	279.71	658.41	25.19	58.54		126.41	868.54	795.37	45.45	389.16	28.41	482.9	1741.29
4	黏层		3.47					4.42	53.1	1.02	8.91	53.1	157.55	4.28	10.32		26.23	198.39	36.33	2.08	17.78	1.3	22.06	79.53
5	4cm细粒式改性沥青混凝土面层 (AC-13C)		50.46					64.17	37.76	14.82	129.44	37.76	112.04	3.05	7.34		18.65	141.08	190.53	10.89	93.22	6.81	115.68	417.12
6	1cm沥青调平层(AC-13C)		3.33					4.23	2.49	0.98	8.53	2.49	7.39	0.2	0.48		1.23	9.3	12.56	0.72	6.15	0.45	7.63	27.5
7	抗裂贴		4					5.09	82.97	1.18	10.27	82.97	246.17	6.69	16.13		40.98	309.97	52.96	3.03	25.91	1.89	32.15	115.94
8	铣刨2cm水泥混凝土路面		148.63					199.48	74.7	29.41	377.51	74.7	397.56	18.04	28.03		40.07	483.69	349.38	19.96	170.95	12.48	212.12	764.89
9	热熔标线 (2mm)		15.52					19.04	98.57	5.4	39.96	98.57	294.4	9.36	22.49		38.25	364.49	184.08	10.52	90.07	6.57	111.76	403
10	振动标线(4mm)		4.46					5.48	25.15	1.55	11.5	25.15	75.11	2.39	5.74		9.76	92.99	42.35	2.42	20.72	1.51	25.71	92.72
11	道口标柱		0.32					0.39	8.09	0.63	1.34	8.09	27.53	1.07	2.06		5.76	36.43	28.74	1.64	14.06	1.03	17.45	62.93
12	合计：		306.97					348.47	678.71	84.02	739.46	678.71	2024.45	71.8	154.81		313.63	2564.69	1747.79	99.87	855.17	62.42	1061.15	3826.4

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 1 页

05表

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费(元)	单价(元)	设备购置费(元)	税金(元)	定额设备费(元)	设备费(元)
	合计										

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 1 页

06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}	15850	15850
11002	安全生产费	((A)-{A}DESCD)*1.5%	5288	5288

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页共 1 页

07表

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	说明及计算式	备注
----	------	----	----	-------	-------	--------	----

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 1 页

08表

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		77867	
301	建设项目管理费		32237	
30101	建设单位(业主)管理费	{部颁2018建设单位(业主)管理费}	15452	$0+(318065.69-0)*0.04858*1.0$
30102	建设项目信息化费	{部颁2018建设项目信息化费}	1908	$0+(318065.69-0)*0.006*1.0$
30103	工程监理费	{部颁2018工程监理费}	9542	$0+(318065.69-0)*0.03*1.0$
30104	设计文件审查费	2000	2000	2000
30105	竣(交)工验收试验检测费	$0.58*5750.4$	3335	
303	建设项目前期工作费		44199	
GD30303	勘察设计费	$(0+(\text{建筑安装工程费(不含专项费用)}/10000-0)/(200-0)*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1+2.01*1.25*0.8*10000$	44199	$(0+(336716.24/10000-0)/(200-0)*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1+2.01*1.25*0.8*10000$
308	工程保险费	(第一部分 建筑安装工程费-设备费)*0.4%	1431	$(357854-0)*0.4\%$
4	第四部分 预备费		13072	
401	基本预备费	(第一部分 建筑安装工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%	13072	$(357854+0+77867)*3\%$

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	129.08		19	改性乳化沥青	t	3001006	3150	
2	机械工	工日	1051001	129.08		20	汽油92号	kg	3003002	8.03	
3	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	1511007	375		21	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	7.55	
4	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)	m3	1511010	405		22	电	kW · h	3005002	0.85	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3261		23	水	m3	3005004	2.72	
6	HRB400钢筋	t	2001002	3035		24	锯材中板 = 19 ~ 35mm,中方混合格	m3	4003002	1220	
7	8 ~ 12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.34		25	底油	kg	5009007	8.85	
8	20 ~ 22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.59		26	热熔涂料	kg	5009008	4.07	
9	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3288		27	普通式高分子抗裂贴	m2	5010001闽	26.1	
10	钢板Q235, = 5 ~ 40mm	t	2003005	3453		28	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	156	
11	钢管立柱	t	2003015	5176		29	砂砾堆方	m3	5503007	90.29	
12	组合钢模板	t	2003026	4949		30	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	110	
13	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	4.39		31	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	110	
14	铁件铁件	kg	2009028	3.86		32	32.5级水泥	t	5509001	292	
15	铁钉混合格	kg	2009030	4.7		33	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	264.1	
16	铸铁算子	kg	2009032	6.24		34	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	4.28	
17	石油沥青	t	3001001	4308.35		35	反光膜	m2	6007004	203.54	
18	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	2880		36	震动标线涂料	kg	6007010	8.12	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	14.02		55	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	200.66	
38	其他材料费	元	7801001	1		56	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	359.83	
39	设备摊销费	元	7901001	1		57	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	416.8	
40	细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m ³	1513010001	1299.12		58	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	484.28	
41	细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m ³	1513010002	1299.12		59	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	709.06	
42	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	882.17		60	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	788.88	
43	斗容量2.0m ³ 轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1019.57		61	容量6000L以内洒水汽车	台班	8007041	712.3	
44	容量6000L以内沥青洒布车LS-6000	台班	8003039	721.35		62	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1134.28	
45	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	862.96		63	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	207.03	
46	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	8003058	1933.51		64	小型机具使用费	元	8099001	1	
47	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1147.06							
48	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	792.98							
49	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	982.08							
50	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	827.05							
51	凸起振动标线机	台班	8003075	607.03							
52	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	8003094	4481.09							
53	机动破路机LPR300	台班	8003101	235.94							
54	路面清扫车东风底盘	台班	8003103	1205.52							

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GD1010401

工程名称：临时供电及电信设施

单位：总额

数量：1

单价：1247

第1页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			架设输电线路									合 计	
	工 程 细 目			架设输电线路										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			0.1										
	定 额 表 号			7~1~5~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	4.5	0.45	58.09							0.45	58.09
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.34	4.2	0.42	1.82							0.42	1.82
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3288	0.02	0.002	4.93							0.002	4.93
2003005	钢板Q235, =5~40mm	t	3453	0.05	0.005	17.27							0.005	17.27
2009028	铁件铁件	kg	3.86	11.5	1.15	4.44							1.15	4.44
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	3	0.3	79.23							0.3	79.23
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆 规格120/20	m	14.02	315	31.5	441.63							31.5	441.63
7801001	其他材料费	元	1	157.8	15.78	15.78							15.78	15.78
7901001	设备摊销费	元	1	3697.9	369.79	369.79							369.79	369.79
9999001	定额基价	元	1	9843	984	984							984	984
	直接费	元				992.98								992.98
	措施费	元		47.83	1.939%	0.93								0.93
		元		984.29	1.201%	11.82								11.82
	企业管理费	元		984.29	4.441%	43.71								43.71
	规费	元		58.08	30.65%	17.8								17.8
	利润	元		1040.75	7.42%	77.22								77.22
	税金	元		1144.47	9%	103								103
	金额合计	元				1247.46								1247.46

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：LJ060201

工程名称：现浇混凝土排水沟

单位：m

数量：6

单价：253.33

第2页共18页

21-2表

代 号	工程项目			开挖沟槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			地基垫层			合 计	
	工程细目			机械开挖沟槽土方			现浇混凝土边沟、排水沟			砂砾地基垫层				
	定额单位			1000m3天然密实方			10m3实体			1000m3				
	工程数量			0.0034			0.192			0.0005				
	定额表号			1~3~1~3			1~3~4~5改			1~2~12~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	129.08	67.1	0.225	29.1	12	2.304	297.4	9.1	0.004	0.56	2.534	327.07
1511007	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	375				10.2	1.958	734.4				1.958	734.4
2003026	组合钢模板	t	4949				0.03	0.005	24.71				0.005	24.71
2009028	铁件铁件	kg	3.86				7.8	1.498	5.78				1.498	5.78
3001001	石油沥青	t	4308.35				0.01	0.002	10.75				0.002	10.75
3005004	水	m3	2.72				12	2.304	6.27				2.304	6.27
5503007	砂砾堆方	m3	90.29							1237	0.594	53.61	0.594	53.61
7801001	其他材料费	元	1				15.7	3.014	3.01				3.014	3.01
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	935.85							0.71		0.32		0.32
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	882.17	4.56	0.015	13.52							0.015	13.52
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	614.29							0.79		0.23		0.23
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	200.66				0.27	0.052	10.4				0.052	10.4
9999001	定额基价	元	1	10927	37	37	4587	881	881	59703	29	29	946	946

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：LJ060201

工程名称：现浇混凝土排水沟

单位：m

数量：6

单价：253.33

第3页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			地基垫层			合 计	
	工 程 细 目			机械开挖沟槽土方			现浇混凝土边沟、排水沟			砂砾地基垫层				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			1000m3				
	工 程 数 量			0.0034			0.192			0.0005				
	定 额 表 号			1~3~1~3			1~3~4~5改			1~2~12~2				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
直接费		元			43.13			1092.72			57.01		1192.85	
措施费		元	36.72	1.939%	0.71	254.09	1.939%	4.93	0.99	2.804%	0.03		5.68	
		元	37.15	1.201%	0.45	304.93	1.201%	3.66	29.85	0.818%	0.24		4.35	
企业管理费		元	37.15	4.441%	1.65	304.93	4.441%	13.54	29.85	3.056%	0.91		16.1	
规费		元	33.45	30.65%	10.25	304.09	30.65%	93.2	0.73	30.65%	0.22		103.68	
利润		元	39.97	7.42%	2.97	902.75	7.42%	66.98	31.04	7.42%	2.3		72.25	
税金		元	59.16	9%	5.32	1275.04	9%	114.75	60.72	9%	5.47		125.54	
金额合计		元			64.48			1389.8			66.18		1520.46	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLJ060702

工程名称：井盖加高加固

单位：座

数量：18

单价：1642.89

第4页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			雨水井、检查井			雨水井、检查井			拉杆、传力杆及钢筋			全部挖除旧路面		
	工 程 细 目			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)			铸铁箅子安放(雨水井、检查井)			水泥混凝土路面钢筋			破碎机挖清水泥混凝土面层		
	定 额 单 位			10m3			10套			1t			10m3		
	工 程 数 量			2.106			1.8			0.869			0.1485		
	定 额 表 号			1~3~6~1改			1~3~6~3			2~2~17~15			2~3~1~7		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	17	35.802	4621.32	1.6	2.88	371.75	4.8	4.171	538.44	2.6	0.386	49.84
1511010	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)	m3	405	10.2	21.481	8699.89									
2001001	HPB300钢筋	t	3261	0.05	0.097	315.91				0.02	0.017	53.84			
2001002	HRB400钢筋	t	3035							1.01	0.874	2653.36			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.34	1.8	3.791	16.45									
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.59	1	2.106	9.67				5.1	4.432	20.34			
2009030	铁钉混合规格	kg	4.7	15.4	32.432	152.43									
2009032	铸铁箅子	kg	6.24				60	108	673.92						
3005004	水	m3	2.72	12	25.272	68.74									
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合规格	m3	1220	1.25	2.633	3211.65									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156				0.27	0.486	75.82						
5509001	32.5级水泥	t	292				0.15	0.277	80.94						
7801001	其他材料费	元	1	182	383.292	383.29	38.6	69.48	69.48						
8003101	机动破路机LPR300	台班	235.94										1.41	0.209	49.4
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	200.66	0.26	0.548	109.87									
8099001	小型机具使用费	元	1	91	191.646	191.65				9.8	8.517	8.52	3.3	0.49	0.49
9999001	定额基价	元	1	7762	16348	16348	654	1177	1177	3875	3368	3368	579	86	86

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLJ060702

工程名称：井盖加高加固

单位：座

数量：18

单价：1642.89

第5页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			雨水井、检查井			雨水井、检查井			拉杆、传力杆及钢筋			全部挖除旧路面		
	工 程 细 目			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)			铸铁箅子安放(雨水井、检查井)			水泥混凝土路面钢筋			破碎机挖清水泥混凝土面层		
	定 额 单 位			10m3			10套			1t			10m3		
	工 程 数 量			2.106			1.8			0.869			0.1485		
	定 额 表 号			1~3~6~1改			1~3~6~3			2~2~17~15			2~3~1~7		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元			17780.87			1271.91			3274.36			99.73	
	措施费	元	4094.07	3.3%	135.1	306.09	1.939%	5.94	451.85	0.351%	1.59	85.93	2.804%	2.41	
		元	9008.46	2.729%	245.84	1177.25	1.201%	14.14	3367.42	0.564%	18.99	85.93	0.818%	0.7	
	企业管理费	元	9008.46	7.846%	706.8	1177.25	4.441%	52.28	3367.42	3.163%	106.51	85.93	3.056%	2.63	
	规费	元	4692	30.65%	1438.1	371.75	30.65%	113.94	538.42	30.65%	165.03	76.86	30.65%	23.56	
	利润	元	17435.47	7.42%	1293.71	1249.6	7.42%	92.72	3494.51	7.42%	259.29	91.67	7.42%	6.8	
	税金	元	21600.43	9%	1944.04	1550.92	9%	139.58	3825.77	9%	344.32	135.83	9%	12.23	
	金额合计	元			23544.47			1690.51			4170.09			148.05	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLJ060702

工程名称：井盖加高加固

单位：座

数量：18

单价：1642.89

第6页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计									
	工 程 细 目			斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km												
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方												
	工 程 数 量			0.0015			0.0015												
	定 额 表 号			1~1~10~8			1~1~11~19												
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额						数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工		工日	129.08										43.239	5581.35				
1511010	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)		m3	405										21.481	8699.89				
2001001	HPB300钢筋		t	3261										0.113	369.76				
2001002	HRB400钢筋		t	3035										0.874	2653.36				
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝		kg	4.34										3.791	16.45				
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.59										6.538	30.01				
2009030	铁钉混合规格		kg	4.7										32.432	152.43				
2009032	铸铁算子		kg	6.24										108	673.92				
3005004	水		m3	2.72										25.272	68.74				
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格		m3	1220										2.633	3211.65				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方		m3	156										0.486	75.82				
5509001	32.5级水泥		t	292										0.277	80.94				
7801001	其他材料费		元	1										452.772	452.77				
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40		台班	1019.57	2.81	0.004	4.25							0.004	4.25				
8003101	机动破路机LPR300		台班	235.94										0.209	49.4				
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	200.66										0.548	109.87				
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361		台班	788.88				8.45	0.013	9.9				0.013	9.9				
8099001	小型机具使用费		元	1										200.653	200.65				

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLJ060702

工程名称：井盖加高加固

单位：座

数量：18

单价：1642.89

第7页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计									
	工 程 细 目			斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km												
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方												
	工 程 数 量			0.0015			0.0015												
	定 额 表 号			1~1~10~8			1~1~11~19												
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额						数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
9999001	定额基价		元	1	2769	4	4	6415	10	10				20992	20992				
	直接费		元				4.3			10					22441.16				
	措施费		元		4.11	2.473%	0.1	9.53	2.744%	0.26					145.4				
			元		4.15	0.47%	0.02	9.62	0.154%	0.01					279.71				
	企业管理费		元		4.15	3.363%	0.14	9.62	1.888%	0.18					868.54				
	规费		元		0.54	30.65%	0.17	1.63	30.65%	0.5					1741.29				
	利润		元		4.42	7.42%	0.33	10.08	7.42%	0.75					1653.6				
	税金		元		5.06	9%	0.46	11.71	9%	1.05					2441.68				
	金额合计		元				5.51			12.76					29571.39				

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLM0402

工程名称：黏层

单位：m2

数量：3793.016

单价：1.91

第8页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青层黏层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			3.793										
	定 额 表 号			2~2~16~7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	0.5	1.897	244.8							1.897	244.8
3001006	改性乳化沥青	t	3150	0.45	1.692	5328.79							1.692	5328.79
7801001	其他材料费	元	1	19.9	75.481	75.48							75.481	75.48
7901001	设备摊销费	元	1	6.8	25.792	25.79							25.792	25.79
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	862.96	0.03	0.114	98.2							0.114	98.2
8099001	小型机具使用费	元	1	5.6	21.241	21.24							21.241	21.24
9999001	定额基价	元	1	1711	6492	6492							6492	6492
	直接费	元				5794.3								5794.3
	措施费	元		317.69	2.804%	8.91								8.91
		元		6491.65	0.818%	53.1								53.1
	企业管理费	元		6491.65	3.056%	198.38								198.39
	规费	元		259.49	30.65%	79.53								79.53
	利润	元		6752.04	7.42%	501								501
	税金	元		6635.22	9%	597.17								597.17
	金额合计	元				7232.4								7232.4

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLM0501

工程名称：4cm细粒式改性沥青混凝土面层（AC-13C） 单位：m2

数量：3793.016

单价：61.81

第9页共18页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑			细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)			合 计					
	工 程 细 目			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)			细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)								
	定 额 单 位						1000m3路面实体								m3
	工 程 数 量			0.1517			151.7206								
	定 额 表 号			2~2~14~40			1513010002								
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额						数 量
1001001	人工			工日	129.08	30	4.552	587.52						4.552	587.52
1513010002	细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)细粒式改性沥青混凝土(商)			m3	1299.12				1	151.721	197103.32			151.721	197103.32
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502			台班	1933.51	4.1	0.622	1202.75						0.622	1202.75
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10			台班	1147.06	11.52	1.748	2004.86						1.748	2004.86
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20			台班	792.98	5.5	0.834	661.71						0.834	661.71
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27			台班	982.08	2.36	0.358	351.64						0.358	351.64
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN			台班	1134.28	0.4	0.061	68.84						0.061	68.84
9999001	定额基价			元	1	30431	4617	4617	1066	152	161751			166368	166368
	直接费			元				4876.66			197103.27				201979.93
	措施费			元		4616.99	2.804%	129.46							129.44
				元		4616.36	0.818%	37.76							
	企业管理费			元		4616.36	3.056%	141.08							141.08
	规费			元		1360.91	30.65%	417.12							417.12
	利润			元		4924.65	7.42%	365.41	161750.85	7.42%	12001.91				12367.32
	税金			元		5967.47	9%	537.07	209105.18	9%	18819.47				19356.54
	金额合计			元				6504.54			227924.65				234429.19

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLM0503

工程名称：1cm沥青调平层(AC-13C)

单位：m2

数量：1000

单价：15.45

第 10 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑			细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)			合 计				
	工 程 细 目			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)			细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			m3							
	工 程 数 量			0.01			10							
	定 额 表 号			2~2~14~40			1513010001							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	129.08	30	0.3	38.72							0.3	38.72
1513010001	细粒式改性沥青混凝土AC-13C(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1299.12				1	10	12991.2				10	12991.2
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	1933.51	4.1	0.041	79.27							0.041	79.27
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1147.06	11.52	0.115	132.14							0.115	132.14
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	792.98	5.5	0.055	43.61							0.055	43.61
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	982.08	2.36	0.024	23.18							0.024	23.18
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1134.28	0.4	0.004	4.54							0.004	4.54
9999001	定额基价	元	1	30431	304	304	1066	10	10661				10965	10965
	直接费	元				321.47			12991.2					13312.67
	措施费	元		304.31	2.804%	8.53								8.53
		元		304.31	0.818%	2.49								2.49
	企业管理费	元		304.31	3.056%	9.3								9.3
	规费	元		89.71	30.65%	27.5								27.5
	利润	元		324.64	7.42%	24.09	10661.11	7.42%	791.05					815.14
	税金	元		393.38	9%	35.4	13782.26	9%	1240.4					1275.81
	金额合计	元				428.78			15022.66					15451.43

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLM0805

工程名称：抗裂贴

单位：m2

数量：312.05

单价：39.76

第 11 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			高分子抗裂贴									合 计	
	工 程 细 目			高分子抗裂贴（满铺）普通式										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.3121										
	定 额 表 号			借2~3~7闽~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	9.2	2.871	370.63							2.871	370.63
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	2880	0.91	0.283	814.36							0.283	814.36
3005004	水	m3	2.72	4	1.248	3.4							1.248	3.4
5010001闽	普通式高分子抗裂贴	m2	26.1	1084.1	338.348	8830.87							338.348	8830.87
8003039	容量6000L以内沥青洒布车LS-6000	台班	721.35	0.07	0.022	15.76							0.022	15.76
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	792.98	0.05	0.016	12.37							0.016	12.37
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	712.3	0.07	0.022	15.56							0.022	15.56
8099001	小型机具使用费	元	1	60.2	18.788	18.79							18.788	18.79
9999001	定额基价	元	1	32500	10143	10143							10143	10143
	直接费	元				10081.74								10081.74
	措施费	元		366.29	2.804%	10.27								10.27
		元		10143.1	0.818%	82.97								82.97
	企业管理费	元		10143.1	3.056%	309.97								309.97
	规费	元		378.28	30.65%	115.94								115.94
	利润	元		10546.32	7.42%	782.54								782.54
	税金	元		11383.43	9%	1024.51								1024.51
	金额合计	元				12407.94								12407.94

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDLM0805

工程名称：铣刨2cm水泥混凝土路面

单位：m2

数量：3793.016

单价：5.22

第 12 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨			自卸汽车运土、石方			合 计				
	工 程 细 目			水泥混凝土路面标准铣刨，厚2cm以内			装载质量8t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			3.793			0.0759							
	定 额 表 号			借粤2023补预1~1~3~1			1~1~11~3改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	2.5	9.483	1224							9.483	1224
7801001	其他材料费	元	1	389	1475.477	1475.48							1475.477	1475.48
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	4481.09	0.42	1.593	7138.65							1.593	7138.65
8003103	路面清扫车东风底盘	台班	1205.52	0.41	1.555	1874.74							1.555	1874.74
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	416.8	0.36	1.365	569.13							1.365	569.13
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	709.06	0.36	1.365	968.21	12.85	0.975	691.2				2.34	1659.4
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	712.3	0.37	1.403	999.65							1.403	999.65
8099001	小型机具使用费	元	1	90	341.37	341.37							341.37	341.37
9999001	定额基价	元	1	3728	14141	14141	8740	663	663				14804	14804
	直接费	元				14591.22			691.56					15282.78
	措施费	元		12665.13	2.837%	359.31	663.04	2.744%	18.19					377.51
		元		14140.6	0.521%	73.67	663.39	0.154%	1.02					74.7
	企业管理费	元		14140.6	3.332%	471.16	663.39	1.888%	12.52					483.69
	规费	元		2369.67	30.65%	726.3	125.9	30.65%	38.59					764.89
	利润	元		15044.76	7.42%	1116.32	695.13	7.42%	51.58					1167.9
	税金	元		17337.99	9%	1560.42	813.48	9%	73.21					1633.63
	金额合计	元				18898.41			886.69					19785.1

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：JA040101

工程名称：热熔标线（2mm）

单位：m2

数量：227.88

单价：47.9

第 13 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			2.2788										
	定 额 表 号			5~1~5~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	3.1	7.064	911.86							7.064	911.86
5009007	底油	kg	8.85	23	52.412	463.85							52.412	463.85
5009008	热熔涂料	kg	4.07	469	1068.757	4349.84							1068.757	4349.84
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	4.28	95.7	218.081	933.39							218.081	933.39
7801001	其他材料费	元	1	194.2	442.543	442.54							442.543	442.54
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线 车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	827.05	0.47	1.071	885.8							1.071	885.8
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	484.28	0.43	0.98	474.54							0.98	474.54
9999001	定额基价	元	1	3602	8207	8207							8207	8207
	直接费	元				8461.82								8461.82
	措施费	元		2060.73	1.939%	39.96								39.96
		元		8207.32	1.201%	98.57								98.57
	企业管理费	元		8207.32	4.441%	364.49								364.49
	规费	元		1314.84	30.65%	403								403
	利润	元		8710.34	7.42%	646.31								646.31
	税金	元		10014.13	9%	901.27								901.27
	金额合计	元				10915.41								10915.41

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：JA040103

工程名称：振动标线(4mm)

单位：m2

数量：21.7

单价：126.59

第 14 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			振动标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			0.217										
	定 额 表 号			5~1~5~8										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	6.9	1.497	193.27						1.497	193.27	
5009007	底油	kg	8.85	23	4.991	44.17						4.991	44.17	
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	4.28	26.5	5.751	24.61						5.751	24.61	
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	784.9	170.323	1383.03						170.323	1383.03	
7801001	其他材料费	元	1	194.2	42.141	42.14						42.141	42.14	
8003075	凸起振动标线机	台班	607.03	1.34	0.291	176.51						0.291	176.51	
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	484.28	2.56	0.556	269.03						0.556	269.03	
9999001	定额基价	元	1	9649	2094	2094						2094	2094	
	直接费	元				2132.76							2132.76	
	措施费	元		592.81	1.939%	11.49							11.5	
		元		2093.88	1.201%	25.15							25.15	
	企业管理费	元		2093.88	4.441%	92.99							92.99	
	规费	元		302.51	30.65%	92.72							92.72	
	利润	元		2223.5	7.42%	164.98							164.98	
	税金	元		2520.09	9%	226.81							226.81	
	金额合计	元				2746.9							2746.9	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDJA0604

工程名称：道口标柱

单位：个

数量：4

单价：352

第 15 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			隔离栅			波形钢板护栏			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			1t			100m2		
	工 程 数 量			0.0256			0.006			0.0828			0.0156		
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~3~1			5~1~2~2			5~1~7~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	14.7	0.376	48.58	47.5	0.285	36.79	9.7	0.803	103.7	1.5	0.023	3.02
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3288					0.04							
2003005	钢板Q235, =5~40mm	t	3453						0.03	0.003	9.15				
2003015	钢管立柱	t	5176						1.01	0.084	432.96				
2003026	组合钢模板	t	4949				0.04	1.28							
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.39						6	0.497	2.18				
2009028	铁件铁件	kg	3.86				8.5	0.051	0.2						
3005004	水	m3	2.72	12	0.307	0.84	15	0.09	0.24						
4003001	原木混合格格	m3	945				0.02	0.11							
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156	5.51	0.141	22	4.9	0.029	4.59						
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	110				8.16	0.049	5.39						
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	110	8.36	0.214	23.55									
5509001	32.5级水泥	t	292	2.88	0.074	21.5	3.75	0.023	6.58						
6007004	反光膜	m2	203.54										110	1.716	349.27
7801001	其他材料费	元	1	2.6	0.067	0.07	14	0.084	0.08	11.3	0.936	0.94	22.3	0.348	0.35
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	200.66				0.31	0.002	0.37						
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	359.83							0.37	0.031	11.03			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	484.28				2.17	0.013	6.31						

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDJA0604

工程名称：道口标柱

单位：个

数量：4

单价：352

第 16 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			隔离栅			波形钢板护栏			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			1t			100m2		
	工 程 数 量			0.0256			0.006			0.0828			0.0156		
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~3~1			5~1~2~2			5~1~7~4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	207.03							0.69	0.057	11.83			
8099001	小型机具使用费	元	1				10.5	0.063	0.06	41.7	3.454	3.45			
9999001	定额基价	元	1	3654	94	94	8765	53	53	6665	552	552	18985	296	296
	直接费	元				116.53			62.03			575.1			352.64
	措施费	元		40	1.939%	0.78	36.8	0.351%	0.13	109.85	0.351%	0.39	2.49	1.939%	0.05
		元		93.55	1.201%	1.12	52.59	0.564%	0.3	551.86	0.564%	3.11	296.17	1.201%	3.56
	企业管理费	元		93.55	4.441%	4.15	52.59	3.163%	1.66	551.86	3.163%	17.46	296.17	4.441%	13.15
	规费	元		48.57	30.65%	14.89	38.71	30.65%	11.86	115	30.65%	35.25	3.02	30.65%	0.93
	利润	元		99.6	7.42%	7.39	54.68	7.42%	4.06	572.82	7.42%	42.5	312.92	7.42%	23.22
	税金	元		144.87	9%	13.04	80.04	9%	7.2	673.8	9%	60.64	393.54	9%	35.42
	金额合计	元				157.9			87.24			734.45			428.97

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDJA0604

工程名称：道口标柱

单位：个

数量：4

单价：352

第 17 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08									1.488	192.08	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3288										0.04	
2003005	钢板Q235, = 5~40mm	t	3453									0.003	9.15	
2003015	钢管立柱	t	5176									0.084	432.96	
2003026	组合钢模板	t	4949										1.28	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.39									0.497	2.18	
2009028	铁件铁件	kg	3.86									0.051	0.2	
3005004	水	m3	2.72									0.397	1.08	
4003001	原木混合规格	m3	945										0.11	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	156									0.17	26.59	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	110									0.049	5.39	
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	110									0.214	23.55	
5509001	32.5级水泥	t	292									0.096	28.08	
6007004	反光膜	m2	203.54									1.716	349.27	
7801001	其他材料费	元	1									1.434	1.43	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	200.66									0.002	0.37	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	359.83									0.031	11.03	
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	484.28									0.013	6.31	

编制：李昌飞

复核：邹团结

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市雄州街道G220线-仙水地路面养护工程

分项编号：GDJA0604

工程名称：道口标柱

单位：个

数量：4

单价：352

第 18 页共 18 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	207.03									0.057	11.83	
8099001	小型机具使用费	元	1									3.517	3.52	
9999001	定额基价	元	1									994	994	
	直接费	元											1106.31	
	措施费	元											1.34	
		元											8.09	
	企业管理费	元											36.43	
	规费	元											62.93	
	利润	元											77.17	
	税金	元											116.3	
	金额合计	元											1408.56	

编制：李昌飞

复核：邹团结