

重阳镇大夫前乡村振兴车间供电设施建设项目

工程量清单

招标人：



造价咨询人：



重阳镇大夫前乡村振兴车间供电设施建设项目

工程量清单

招标人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

中誉恒信工程咨询
有限公司
有效期至：2026年09月1日

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：

审核单位：

(单位盖章)

审核人：

(造价工程师签字盖专用章)

审核时间：

2025 年 8 月 15 日

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

关于重阳镇大夫前乡村振兴车间供电设施建设项目

预算审核说明

根据韶关市武江区重阳镇人民政府的委托，我司对重阳镇大夫前乡村振兴车间供电设施建设项目进行了预算审核，本次审核是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，审核说明如下：

一、项目概况

（一）实施单位：

建设单位：韶关市武江区重阳镇人民政府

二、审核标准和依据

（一）审核资料

1. 建设单位提供的《重阳镇大夫前乡村振兴车间供电设施建设项目》图纸。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
5. 《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；
6. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；
8. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
9. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》。

（三）取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费费率：建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的 19% 计算，单独装饰按分部分项人工费与施工机具费之和的 13% 计算；安装按分部分项人工费与施工机具费之和的 35.77% 计算；市政单独场地平整按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.35% 计算，道路管网按分部分项人工费与施工机具费之和的 16.50% 计算，桥涵、隧道、

水处理构筑物按分部分项人工费与施工机具费之和的 14.50%计算；园林绿化按分部分项人工费与施工机具费之和的 10%计算。

2. 税金费率：9%。

（四）人工价格

根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，参考《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》的价格计算。

（五）材料价格

1. 参考韶关市 2025 年 7 月信息价及现行市场价格。

（六）根据业主来函预算包干费：建筑工程按人工与机械费的 7%计取，安装工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 10%计取，市政工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6%计取。余方弃置运距综合考虑按 7km 计取。综合脚手架使用天数暂按 30 天考虑计算，结算时按时结算。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：供电部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	架空导线		
1.2	新立N1杆、转角杆(S1-J3)及其主要材料设备		
1.3	柱上变压器单回转角门型杆(JM1~JM3)及其主要材料设备		
1.4	直线杆(S1-Z1)		
1.5	标志牌部分		
1.6	变压器台架围栏		
1.7	调试部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 供电部分

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		架空导线						
1	030410003001	导线架设	1. 名称: 架空导线 2. 型号: JKLGYJ-70/10 3. 地形: 平地	km	2.196			
2	030410003002	导线架设	1. 名称: 架空导线 2. 型号: JL/G1A-70/10 3. 地形: 平地	km	0.84			
3	030410003003	导线架设	1. 名称: 架空导线 2. 型号: JKLYJ-70 3. 地形: 平地	km	0.045			
4	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BVV-185mm ² 4. 材质: 铜芯	m	80			
		架空导线合计						
		新立N1杆、转角杆(S1-J3)及其主要材料设备						
5	030410001001	电杆组立	1. 名称: 水泥电杆(其中一条为N1杆) 2. 材质: 混凝土 3. 规格: $\Phi 190 \times 12000$ 4. 类型: 转角杆(S1-J3-12m) 5. 地形: 平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格: 含卡盘、600*600底盘、500*1000拉盘 7. 详见施工图纸	基	3			
6	030410002001	横担组装	1. 名称: 角铁横担及金具 2. 规格: HD-80/17-230 3. 类型: S1-J3转角杆上横担、金具及绝缘子 4. 金具品种规格: 详见施工图纸	组	2			
7	030410001002	拉线	1. 名称: 单拉线及其金具 2. 规格: GJ-70 3. 底盘、拉盘、卡盘规格: 500*1000拉盘 4. 金具品种规格: 详见施工图纸	根	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电部分

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030410002002	横担组装	1. 名称:瓷横担 2. 规格:SCD-210 3. N1杆上安装	根	15			
9	030410003004	导线架设	1. 名称:高压引下线 2. 型号:JKLYJ-70 3. 地形:平地 4. N1杆上安装	km	0.03			
10	030410004001	杆上设备	1. 名称:跌落式避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50DL-TB 3. N1杆上安装	组	2			
11	030410004002	杆上设备	1. 名称:隔离刀闸 2. 型号:HCW9-10W/630 3. N1杆上安装	组	2			
12	030410004003	杆上设备	1. 名称:智能真空断路器(含干变、控制器) 2. 型号:ZW20-12/630A-20KA 3. N1杆上安装	台	1			
13	030410003005	导线架设	1. 名称:干变引线 2. 型号:JKYJ-25 3. 地形:平地 4. N1杆上安装	km	0.02			
14	030410003006	导线架设	1. 名称:避雷器引线 2. 型号:JKLYJ-50 3. 地形:平地 4. N1杆上安装	km	0.01			
15	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:GJ-50 3. N1杆上安装	m	10			
16	030409001001	接地极	1. 名称:接地棒 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16*3500 4. 土质:普通土 5. N1杆上安装	根	1			
17	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:BVV-25mm ² 3. N1杆上安装	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电部分

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030410002003	横担组装	1. 名称: 各类设备角铁横担及金具 2. 类型: N1杆上安装 3. 金具品种规格: 详见施工图纸	套	1			
		新立N1杆、转角杆(S1-J3)及其主要材料设备合计						
		柱上变压器单回转角门型杆(JM1~JM3)及其主要材料设备						
19	030410001003	电杆组立	1. 名称: 水泥电杆 2. 材质: 混凝土 3. 规格: 2*Φ190*12000 4. 类型: 单回转角门型杆 5. 地形: 平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格: 含600*600底盘、500*1000拉盘 7. 详见施工图纸	基	1			
20	030410002004	横担组装	1. 名称: 角铁横担及金具 2. 规格: MHD2-75/45 3. 类型: JM1~JM3单回转角门型杆上横担、金具及绝缘子 4. 金具品种规格: 详见施工图纸	组	2			
21	030410001004	拉线	1. 名称: 单拉线及其金具 2. 规格: GJ-70 3. 底盘、拉盘、卡盘规格: 500*1000拉盘 4. 金具品种规格: 详见施工图纸	根	2			
22	030410002005	横担组装	1. 名称: 瓷横担 2. 规格: SCD-210 3. N1杆上安装	根	9			
23	030410003007	导线架设	1. 名称: 绝缘导线 2. 型号: JKYJ-25 3. 地形: 平地 4. JM1~JM3杆上安装	km	0.006			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 供电部分

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030410003008	导线架设	1. 名称: 高压引下线 2. 型号: JKLYJ-70 3. 地形: 平地 4. JM1~JM3杆上安装	km	0.06			
25	030410004004	杆上设备	1. 名称: 隔离刀闸 2. 型号: HGW9-10W/630 3. JM1~JM3杆上安装	组	1			
26	030410004005	杆上设备	1. 名称: 跌落开关 2. 型号: RW3-10/200A 3. JM1~JM3杆上安装	组	1			
27	030410004006	杆上设备	1. 名称: 跌落式避雷器 2. 型号: HY5WS-17/50DL 3. JM1~JM3杆上安装	组	1			
28	030410004007	杆上设备	1. 名称: 变压器 2. 型号: S11-M-250KVA 3. 支撑架种类、规格: JM1~JM3杆上台架安装	台	1			
29	030410003009	导线架设	1. 名称: 避雷器接地线 2. 型号: JKYJ-25 3. 地形: 平地 4. JM1~JM3杆上安装	km	0.02			
30	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 规格: GJ-50 3. JM1~JM3杆上安装	m	5			
31	030409001002	接地极	1. 名称: 接地棒 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 16 \times 3500$ 4. 土质: 普通土 5. JM1~JM3杆上安装	根	2			
32	030411001001	配管	1. 名称: 低压套管 2. 材质: PE 3. 规格: $\phi 110$ 4. 配置形式: 明敷 5. JM1~JM3杆上安装	m	10			
33	030410004008	杆上设备	1. 名称: 低压计量箱及其雨棚 安装 (主材由供电部门提供) 2. JM1~JM3杆上安装	台	1			
34	030410004009	杆上设备	1. 名称: 低压一体式配电箱 2. JM1~JM3杆上安装	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电部分

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030410002006	横担组装	1. 名称: 各类设备角铁横担及金具 2. 类型: JM1~JM3杆上安装 3. 金具品种规格: 详见施工图纸	套	1			
36	030409001003	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 热镀锌角钢 3. 规格: $\angle 50 \times 50 \times 5 \times 2500$ 4. 土质: 普通土	根	6			
37	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线、引出线 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 16$	m	31			
38	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线、引出线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40×4	m	0.3			
		柱上变压器单回转角门型杆(JM1~JM3)及其主要材料设备合计						
		直线杆(S1-Z1)						
39	030410001005	电杆组立	1. 名称: 水泥电杆 2. 材质: 混凝土 3. 规格: $\phi 190 \times 12000$ 4. 类型: 直线杆(S1-Z3-12m) 5. 地形: 平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格: 含卡盘、600*600底盘、500*1000拉盘 7. 详见施工图纸	基	11			
40	030410002007	横担组装	1. 名称: 角铁横担及金具 2. 规格: MHD2-75/45 3. 类型: S1-Z3直线杆上横担、金具及绝缘子 4. 金具品种规格: 详见施工图纸	组	11			
		直线杆(S1-Z1)合计						
		标志牌部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 供电部分

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	050307009001	标志牌	1. 名称: 隔离刀闸指示牌 2. 材料种类、规格: 320*200*1mm铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1~JM3杆或其围栏上安装	个	1			
42	050307009002	标志牌	1. 名称: 跌落式熔断开关标示牌 2. 材料种类、规格: 320*200*1mm铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1~JM3杆或其围栏上安装	个	1			
43	050307009003	标志牌	1. 名称: 变压器标示牌 2. 材料种类、规格: 320*200*1mm铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1~JM3杆或其围栏上安装	个	1			
44	050307009004	标志牌	1. 名称: 禁止在电力变压器周围2米以内停放机动车或堆放杂物标示牌 2. 材料种类、规格: 430*320*1mm铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1~JM3杆或其围栏上安装	个	1			
45	050307009005	标志牌	1. 名称: “禁止抛物, 高压危险” 标示牌 2. 材料种类、规格: 430*320*1mm铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1~JM3杆或其围栏上安装	个	1			
46	050307009006	标志牌	1. 名称: “禁止攀登, 高压危险” 标示牌 2. 材料种类、规格: 430*320*1mm铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1~JM3杆或其围栏上安装	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 供电部分

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	050307009007	标志牌	1. 名称: “止步, 高压危险” 标示牌 2. 材料种类、规格: 430*320* 1mm 铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1 JM3 杆或其 围栏上安装	个	1			
48	050307009008	标志牌	1. 名称: “架空线路” 标示牌 2. 材料种类、规格: 320*260* 1mm 铝板, 带反光 3. 安装位置: JM1 JM3 杆或其 围栏上安装	个	1			
49	050307009009	标志牌	1. 名称: 设备名称牌 2. 材料种类、规格: 320*200* 1mm 铝板, 带反光 3. 安装位置: N1 杆上安装	个	3			
50	050307009010	标志牌	1. 名称: 安全警示牌 2. 材料种类、规格: 430*320* 1mm 铝板, 带反光 3. 安装位置: N1 杆上安装	个	1			
51	050307009011	标志牌	1. 名称: 10kV 相线牌	个	5			
52	050307009012	标志牌	1. 名称: 0.4kV 相线牌	个	4			
53	050307009013	标志牌	1. 名称: 10kV 电缆终端标志牌	个	2			
		标志牌部分合计						
		变压器台架围栏						
		变压器台架围栏 合计						
		调试部分						
54	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 变压器调试 2. 容量 (kV. A): 250	系统	1			
55	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 2. 电压等级 (kV): 10kV 以下交 流供电	系统	1			
56	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	3			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 供电部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 供电部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	变压器台架围栏		
1.2	拆除建筑物		
1.3	地面硬化		
1.4	室内地面铺装		
1.5	土建部分		
1.6	装饰部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		变压器台架围栏						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.24			
2	010103001003	回填方	1. 土方回填、夯实	m3	1.36			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：综合考虑	m3	0.88			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.88			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1800mm高变压器镀锌钢管护栏	m	19			
		变压器台架围栏合计						
		拆除建筑物						
6	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 拆除厚度：240mm 3. 拆除建筑垃圾暂估40m³ 4. 拆除废料外运运距：综合考虑	m2	30.94			
		拆除建筑物合计						
		地面硬化						
7	010101001001	平整场地	地面硬化 1. 场地平整及素土夯实（压实度≥93%）	m2	107.3			
8	040202011001	碎石	地面硬化 1. 100mm厚级配碎石垫层	m2	107.3			
9	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：商品混凝土C25	m2	107.3			
		地面硬化合计						
		室内地面铺装						
10	011102003002	块料楼地面	1. 40mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600mm*600mm*10mm厚防滑地砖哑光暖色	m2	700.89			
		室内地面铺装合计						
		土建部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	28.59			
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	12.69			
13	010103001002	回填方	1. 土方回填、夯实	m3	8.64			
14	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：综合考虑	m3	4.06			
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.46			
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 240mm*115mm*53mm标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2.6			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准值砖、240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型：外墙180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	10.96			
18	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准值砖、240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型：外墙120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1			
19	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 240mm*115mm*53mm标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m2	0.21			
20	010404001001	垫层	地面 1. 100mm厚级配碎石垫层	m3	2.82			
21	010507002002	地坪	门口处地面硬化 1. 地坪厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：商品混凝土C25	m2	5.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 20mm厚抗裂砂浆 (等级P10) 台阶面层	m ²	0.63			
23	010807003001	金属百叶窗	1. 全铝合金百页窗制安	m ²	1.2			
24	010507002004	地坪	1. 地坪厚度: 200mm 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25	m ²	23.32			
25	011102003001	块料楼地面	地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40mm厚1:2.5SF聚合物水泥防水砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600mm*600mm*10mm厚防滑地砖哑光暖色	m ²	23.32			
26	011204003001	块料墙面	内墙面 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆打底 2. 300mm*600mm墙面通体砖镶贴	m ²	43.18			
27	011302001001	吊顶天棚	1. 方型铝扣板面层 300×300 (含龙骨)	m ²	23.14			
28	011210005001	成品隔断	1. 成品安装20mm厚灰色塑钢隔板	m ²	32.1			
29	011406001001	抹灰面油漆	公厕外墙 1. 20mm厚抗裂砂浆 2. 墙面整体挂耐碱网格布 (或玻璃纤维网) 3. 墙面整批抗力专用腻子一遍 4. 墙面整批外墙专用防水腻子二遍, 打磨一遍 5. 抗碱封闭乳胶底涂料一遍 6. 耐污防霉硅苯弹性乳胶底漆一遍 7. 耐污防霉硅苯弹性乳胶面漆二遍 8. 喷涂保护透明罩光面漆一遍	m ²	81.85			
30	010901003001	阳光板屋面	1. 品种: 合成树脂瓦 2. 规格 (mm): 675x155x3	m ²	33.92			
31	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 40mm*60mm*3.0mm热镀锌方钢管	t	0.234			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011302001002	吊顶天棚	1. 30mm*30mm木龙骨骨架铺设	m2	8.58			
33	020508019001	封檐板	1. 20mm防腐木封檐板	m	17.15			
34	011702031001	化粪池	1. 砖砌化粪池	m3	3.83			
35	010101004002	挖基坑土方	1. 部位:化粪池 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内	m3	7.97			
36	010103001004	回填方	1. 部位:化粪池 2. 密实度要求:达到设计要求 3. 填方材料品种:素土	m3	5.41			
37	010103002004	余方弃置	1. 部位:化粪池 2. 废弃料品种:废弃土 3. 运距:综合考虑	m3	2.56			
38	010507006001	化粪池、检查井	1. 砖砌化粪池 2. 预制混凝土C25沟盖板;规格:900*960*50mm 3. 砖砌墙,砂浆强度:M7.5,红砖规格:MU10 240*115*53mm 4. 20mm厚抗裂砂浆(等级P8) 5. 100mm厚C15素砼垫层	座	1			
		土建部分合计						
		装饰部分						
39	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆	m2	717.22			
40	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2000mm*2000 2. 框、扇材质:1.2mm厚铝合金 3. 玻璃品种、厚度:8.0mm厚钢化玻璃	樘	33			
41	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 0.7mm厚304#不锈钢电动防火卷帘门制安 2. 含电动装置7套	m2	133.57			
42	011207001001	墙面装饰板	1. 0.426mm厚彩钢板墙面	m2	1430.71			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031004006001	大便器	1. 材质:成套瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量:塑料PP加厚水箱	组	6			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆 2. 组装形式:台下式 3. 附件名称、数量:DN15水龙头	组	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:De20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN110-PVC塑料排水管 4. 连接形式:粘接	m	19			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75-PVC塑料排水管 4. 连接形式:粘接	m	9			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20-PPR塑料给水管 4. 连接形式:热熔连接	m	11			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	191.4			
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	24.22			
3	040103001001	回填方	1. 土方回填、夯实	m3	62.98			
4	040103002001	余方弃置	人工装自卸汽车 土方 1. 余方弃置运距：综合考虑	m3	152.64			
5	040501004001	塑料管垫层	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂	m3	85.42			
6	040501004002	塑料管	1. 名称：聚乙烯双臂波纹管（HDPE） 2. 规格：DN300	m	103			
7	040501016001	砌筑方沟	460mm宽*200mm深*120mm厚砖砌排沟 1. 100mm厚天然级配碎石 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 机砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 5. 抹灰厚度、砂浆配合比盖板材质、规格：20mm厚DP M15水泥砂浆抹灰	m	152			
8	040504001001	砌筑井	集水井 1. 100mm厚天然级配碎石 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10机砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 5. 抹灰厚度、砂浆配合比盖板材质、规格：20mm厚DP M15水泥砂浆抹灰 6. 盖板材质、规格：100mm厚C25钢筋混凝土池盖板	座	3			
		分部分项合计						
		措施项目						
9	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	33.48			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程	标段：	第 2 页 共 2 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：