

新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字有效期至2027年12月31日)

复 核 人：



(造价工程师签字有效期至2027年12月31日)

编制时间：

2025.7.29

复核时间：

2025.7.29

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目
2. 建设单位：新丰县梅坑镇梅东村村民委员会
3. 设计单位：中建联设计院（广州）股份有限公司

二、编制依据

4. 本工程量清单执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》，《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》，《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018年）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》。

5. 由建设单位提供的施工图纸。

三、其他说明

6. 土方石、拆除废料外运运距暂按 3km 考虑，结算时按实结算。



广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年一月九日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村委至河边段人行道						
		村委至河边段人行道						
		现状已有路灯重新安装						
1	030412008001	现状已有路灯重新安装	1. 现状已有路灯重新安装 2. 100厚C25混凝土垫层，素土夯实，夯实度 $\geq 90\%$ 3. C25混凝土基础 4. 按设计图纸要求	套	6			
		现状已有路灯重新安装—合计						
		人行道标准段—						
2	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	161.91			
3	011101001002	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	161.91			
4	010501003002	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	24.29			
5	010501001003	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m3	16.19			
6	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	240.28			
7	010501001004	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m3	2.5			
8	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	59.91			
9	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	59.91			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	59.91			
		人行道标准段—合计						
		人行道标准段二						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道标准段二合计						
		人行道标准段三						
11	040204001009	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	7.56			
12	011101001011	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	7.56			
13	010501003010	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	1.134			
14	010501001025	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	0.756			
15	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	12			
16	010501001026	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	0.0786			
17	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.7972			
18	010103001010	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	2.7972			
19	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	2.7972			
		人行道标准段三合计						
		雨水口						
20	040504009001	雨水口	1. 雨水口 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*50厚成品球墨铸铁篦子 5. 按设计图纸要求	座	1			
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制C25钢筋混凝土盖板1400*900	m3	0.189			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PVC-U排水管 DN160	m	1.6			
		雨水口合计						
		立道牙						
		立道牙合计						
		绿化						
		绿化合计						
		围栏						
23	010101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人工辅助开挖	m3	2.8			
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计规范要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 按设计规范要求	m3	2.4			
25	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m3	0.403			
26	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.376			
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件 2. 300*300*8厚镀锌钢板	t	0.0045			
28	040309003001	仿木栏杆	1. 混凝土强度等级: C30 2. 规格尺寸: 1.1m高	m	15.87			
		围栏合计						
		村委至河边段人行道合计						
		村委至河边段人行道合计						
		村委至河边段人行道、乡村舞台拆除						
		村委至河边段人行道、乡村舞台拆除合计						
		聚贤山庄至桥头段人行道提升						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		现状已有路灯重新安装一						
29	030412008002	现状已有路灯重新安装	1. 现状已有路灯重新安装 2. 100厚C25混凝土垫层，素土夯实，夯实度 $\geq 90\%$ 3. C25混凝土基础 4. 按设计图纸要求	套	8			
		现状已有路灯重新安装一合计						
		现状已有路灯重新安装二						
30	030412008003	现状已有路灯重新安装二	1. 现状已有路灯重新安装 2. 100厚C25混凝土垫层，素土夯实，夯实度 $\geq 90\%$ 3. C25混凝土基础 4. 按设计图纸要求	套	6			
		现状已有路灯重新安装二合计						
		人行道标准段一						
31	040204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	69.36			
32	011101001005	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	69.36			
33	010501001007	后座	1. C25混凝土垫层	m3	1.52			
34	010516002002	预埋铁件	1. 预埋件 2. 200*200*8厚镀锌钢板	t	0.0691			
35	010501003004	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	10.4			
36	040204002001	人行道垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m2	69.36			
37	010404001003	垫层	1. 300厚碎石换填	m3	20.81			
38	040204002002	人行道垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m2	69.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	112.62			
40	010501001006	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m ³	0.57			
11	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：60X60X2.5厚热镀锌方通立柱、60X40X2.5厚热镀锌扁通扶手、Φ10镀锌圆钢 3. 高度：1.05mm	m	23.8			
42	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	43.56			
43	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土	m ³	23.51			
44	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m ³	20.05			
		人行道标准段一合计						
		人行道标准段二						
45	040204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	33.44			
16	011101001006	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖.T字铺，密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m ²	33.44			
47	010501001008	基础	1. C25混凝土	m ³	11.943			
48	010501001014	垫层	1. C25混凝土垫层	m ³	1.5194			
49	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.0321			
50	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.2467			
51	010516002003	预埋铁件	1. 预埋件 2. 200*200*8厚镀锌钢板	t	0.0691			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	010501003005	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	5.016			
53	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	27.8			
54	010501001010	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m3	0.2891			
55	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 栏杆 2. 栏杆材料种类、规格: 60X60X2.5厚热镀锌方通立柱、60X40X2.5厚热镀锌扁通扶手、 $\Phi 10$ 镀锌圆钢 3. 高度: 1.05mm	m	26.54			
56	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	32.8719			
57	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	10.57			
58	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m3	22.3			
		人行道标准段二合计						
		人行道标准段三						
59	040204001005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	178.29			
60	011101001007	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺, 密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	178.29			
61	010501003006	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	26.74			
62	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	1.47			
63	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以外	t	0.14			
64	010501001015	基础	1. 200厚C25混凝土	m3	16.98			
65	010501001011	垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层	m3	5.66			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	141.5			
67	010501001013	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	1.47			
68	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	65.97			
69	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	16.59			
70	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	49.38			
		人行道标准段三合计						
		人行道标准段四						
71	040204001006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	95.47			
72	011101001008	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	75.77			
73	010501003007	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	11.37			
74	010501001017	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	7.58			
75	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	154.06			
76	010501001018	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	0.79			
77	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	35.32			
78	010103001006	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	35.32			
79	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	35.32			
		人行道标准段四合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道标准段五						
		人行道标准段五合计						
		人行道标准段六						
80	040204001007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	175.38			
81	011101001009	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	175.38			
82	010501003008	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	26.31			
83	010501001020	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	17.54			
84	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	280.9			
85	010501001021	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	2.92			
86	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	64.89			
87	010103001007	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	64.89			
88	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	64.89			
		人行道标准段六合计						
		人行道标准段七						
89	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：60X60X2.5厚热镀锌方通立柱、60X40X2.5厚热镀锌扁通扶手、Φ10镀锌圆钢 3. 高度：1.05mm	m	52.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅咖色塑木板 2. 150*150*5厚热镀锌方通、70*50*3厚热镀锌方通、150*150*5厚热镀锌方通（地下）	m ²	66.69			
91	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	108.38			
92	010501001022	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m ³	1.13			
93	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	24.68			
94	010103001008	回填方	1. 填方材料品种：原土	m ³	24.68			
95	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m ³	24.68			
		人行道标准段七合计						
		雨水口						
96	040504009002	雨水口	1. 雨水口 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*50厚成品球墨铸铁篦子 5. 按设计图纸要求	座	8			
97	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN200	m	8.7			
98	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖	套	9			
		雨水口合计						
		聚贤山庄至桥头段人行道提升合计						
		聚贤山庄至桥头段人行道拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 拆除原土层 2. 挖土深度: 280mm 3. 运距: 3km	m3	32.83			
100	050101007002	清除地被植物	1. 植物种类: 清表, 厚度为100mm	m2	246.5			
101	040103002004	余方弃置	1. 清表土外运 2. 运距: 3km	m3	24.65			
102	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有混凝土路面 (150厚混凝土面层+150厚石屑层) 2. 土、石方外运 3. 废料运距: 3km	m2	174.17			
103	040805002002	中杆照明灯	1. 名称: 拆除太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 8米	套	14			
104	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 挖掘机挖淤泥、流砂 2. 废料运距: 3km	m3	7.64			
105	011601001002	墙柱面拆除	1. 砌体名称: 拆除现状高铁皮棚 2. 拆除高度: 4.8 3. 废料运距: 3km	m3	51.47			
		聚贤山庄至桥头段人行道拆除合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
106	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	247.875			
107	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 基础模板	m2	422.923			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:		标段:						第 页 共 页			
项目编码			项目名称				计量单位		工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
其他材料费							-		-		
材料费小计							-		-		

1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中：δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

