

南雄市江头镇江头村环圩村小组农
村风貌整治工程（第二期）工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 499095.72

(大写)： 肆拾玖万玖仟零玖拾伍元柒角贰分

招 标 人： (单位盖章)




法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

Handwritten signature of the legal representative or authorized person.

造价咨询人： (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 复 核 时 间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 外立面

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	335990.39	
1.1	粉刷立面	285273.18	
1.2	喷漆立面	48785.90	
1.3	门窗喷漆	1931.31	
2	措施合计	110661.83	
2.1	绿色施工安全防护措施费	110661.83	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	11233.76	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11233.76	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	457885.98	
5	增值税销项税额	41209.74	—
6	总造价	499095.72	
7	人工费	201603.61	
招标控制价合计=1+2+3+5		499,095.72	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外立面

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		粉刷立面					285273.18	
1	011406001001	抹灰面油漆	1、15厚1:1:6 水泥石灰砂浆打底5厚1:2 5水泥砂浆抹面 2、耐水型成品腻子粉二遍 3、白色外墙漆二遍	m2	3824.55	74.59	285273.18	
		喷漆立面					48785.90	
2	011406001002	抹灰面油漆	1、白色外墙漆二遍	m2	2226.65	21.91	48785.90	
		门窗喷漆					1931.31	
3	031201009001	喷漆	1、刷铁红环氧漆	m2	51.75	37.32	1931.31	
		措施项目					80170.21	
4	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	4460.02	11.44	51022.63	
5	粤011701008002	综合钢脚手架		m2	1324.89	22.00	29147.58	
本页小计							416160.60	
合 计							416160.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	30491.62			
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.30$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ = 合同工期/定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					30491.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11233.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	11233.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 外立面

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

