工程名称：国投西城华府项目

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年9月29日

编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：国投西城华府

2、工程概况：其中包括1号楼25层，2号楼11层共2栋单体建筑。地块总建筑面积20481.04㎡，总计容面积16965.88㎡，总基底面积：869.82㎡，容积率3.0，建筑密度15.37%，绿地率30.01%。地上最高25层，地上高度78.25m，地下1层，地下室埋深4.4m，地下室建筑面积2693.54㎡。

3、建设单位：韶关市国投资产开发有限公司

二、编制依据：

1、本工程预算价按建设单位提供《国投西城华府项目设计图纸》内容编制。

2、计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程量清单计价规范》（GB/T50858-2024）。

3、计价依据：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819 号以及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

三、取费标准：

1、绿色施工安全防护措施费：

（1）建筑工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的4.18%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的3.8%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的4.94%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的11.59%计算。

（2）装饰工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的2.86%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的2.6%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的3.38%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的7.93%计算。

（3）安装工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的7.8694%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的7.154%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的9.3002%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的21.8197%计算。

（4）市政工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的3.63%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的3.3%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的4.29%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的6.93%计算。

（5）园林绿化工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的2.2%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的2%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的2.6%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的6.1%计算。

（6）土石方工程：文明施工措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的0.957%计算；环境保护措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的0.87%计算；临时设施措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的1.131%计算；安全生产措施以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的1.827%计算。

2、预算包干费：建筑部分为人工费与施工机具费之和的7.00%、市政、园林绿化部分为人工费与施工机具费之和的6.00%、安装部分为人工费与施工机具费之和的10.00%。

3、工程暂列金额：按分部分项工程费的10.00%计算。

四、人材机价格

1、材料及机械台班按韶关市颁布的2026年08月韶关信息价《韶关市主要材料市场参考价》进行计算，不足的材料参照广东省同类地区信息价、广东地区建设工程材料(设备)厂商价格及市场价格调整进行计算，部分询价材料按除税建议单价下浮20%。

五、其他需（特殊）说明的问题：

1、土石方工程回填土考虑场内堆放，土方平衡施工。

2、图纸暂未注明现场原地面标高，暂无开挖地形图数据，土石方工程开挖起点暂按地形勘查点ZK1~ZK20原地面平均标高-0.68计算。

3、绿化成活、管理养护期暂按：3个月考虑。

4、图纸标注阳台推拉门窗由用户自理，预算价暂不计算。

5、本工程 1#楼外架搭设时长计算按：《广东省建设工程施工工期定额》A.1.2.1 一般居住建筑，±0.00 以上 30000m2 以内标准定额工期：（412 天+2 层*5 天）系数*60%（18 定额说明建筑脚手架有效使用天数）=240 天。

6、本工程 2#楼外架搭设时长计算按：《广东省建设工程施工工期定额》A.1.2.1 一般居住建筑，±0.00 以上 12000m2 以内标准定额工期：(314 天+2 层*5 天)*60%（18 定额说明建筑脚手架有效使用天数）=184 天。

7、外墙装修工程考虑使用电动吊篮施工。

8、其他大型机械进出场及安拆费，含施工电梯及塔吊部分费用。

9、室外部分成品健身器材、乒乓球台 1 项，暂按 20000 元/项列入工程暂估价。

10、室外部分成品岗亭 2 个，暂按 8000 元/个列入工程暂估价。

11、室外园建-不锈钢大门（内套小门成品定制）共计 2 扇,暂按每扇 8000 元列入工程暂估价。

12、室外园建-门禁闸机（成品）1 项，暂按 3700 元/项列入工程暂估价。

13、室外园建-车道闸机（成品）1 项，暂按 11000 元/项列入工程暂估价。

14、室外园建-人行与非机动车门禁闸机（成品）1 项，暂按 10000 元/项列入工程暂估价。

15、室外园建-垃圾桶共计 4 个,暂按每个 800 元/个列入工程暂估价。

16、2#灰色格栅、格栅吊顶暂按 500 元/m2*60m2=30000 元列入工程暂估价。

17、1#住宅楼电梯:共计 2 台，每台 350000 元列入工程暂估价。

18、2#住宅楼电梯:共计 2 台，每台 250000 元列入工程暂估价。

19、地下室客梯:共计 1 台，每台 80000 元列入工程暂估价。

20、高低压配电、一户一表电气部分 1 项，暂按 1250000 元/项列入工程暂估价。

21、柴油发电机房部分(深化部分)1 项，暂按 100000 元/项列入工程暂估价。

22、地下室标识标牌等 1 项，暂按 50000 元/项列入工程暂估价。

23、非机动车停车棚 1 项，暂按 50000 元/项列入工程暂估价。

24、抗震支架:1 项，暂按 8000 元/项列入工程暂估价。

25、5G 通讯机房 1 项,暂按 50000 元/项列入工程暂估价。

26、三网通 1 项,暂按 200000 元/项列入工程暂估价。

27、电梯井信号增幅 1 项，暂按 10000 元/项列入工程暂估价。

28、现有红线内排污管道改造1项，暂按20000元/项列入工程暂估价。

29、室外园建标线标记1项,暂按20000元/项列入工程暂估价。

30、塔式起重机、人货梯基础1座，暂按70000元列入工程暂估价。

31、电缆过渡井6座，暂按3000元/座列入工程暂估价。

32、弱手井6座，暂按2000元/座列入工程暂估价

33、弃方运距按5km，结算按实。

34、本工程地上工期计算按《广东省建设工程施工工期定额》A.1.2.1 一般居住建筑，±0.00以上25层25000m2以内标准定额工期412+4*5=432天。

35、本工程地下室工期计算按《广东省建设工程施工工期定额》A.1.1.2 有地下室工程，±0.00以下1层3000m2以内标准定额工期93天。

36、本工程室外工程工期计算按《广东省建设工程施工工期定额》E.1 园林景观工程、E2.2.种植花坛/灌木、E.2.3 种植乔木（单干棕榈）综合考量，定额工期93天。

37、本工程基坑支护工期计算按《广东省建设工程施工工期定额》B.2.3 基坑支护钢筋混凝土灌注桩工程，基坑周长300米内10米深度以内标准定额工期68天。

六、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）、设计图纸及有关说明

工程项目清单汇总表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	国投西城华府-土建工程	
1.1.1	土石方工程	
1.1.2	基坑支护工程	
1.1.3	地下室-建筑装饰工程	
1.1.4	1#住宅楼-建筑装饰工程	
1.1.5	2#住宅楼-建筑装饰工程	
1.2	国投西城华府-安装工程	
1.2.1	1#住宅楼-安装工程	
1.2.2	2#住宅楼-安装工程	
1.2.3	地下室-安装工程	
1.3	国投西城华府-室外工程	
1.3.1	园建工程	
1.3.2	园林绿化工程	
1.3.3	室外安装	
1.3.4	室外排水	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	工程造价(下浮5%)	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		国投西城华府-土建工程					
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.挖掘机挖一般土方 一、二类土、地下障碍物等综合考虑 2.工作内容:包括人机配合施工开挖、装车、及场地清理等全部内容 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含预算包干费	m3	13218.05		
2	010103002001	余方外运	1.废弃料品种:不满足回填要求的渣土等 2.运距综合考虑 3.工作内容:运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	14300.59		
3	010102001002	挖一般土方	1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人机配合施工 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 4.含预算包干费	m3	1645.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 2 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010102001003	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土（挖桩间土方） 2.挖土深度:2m 内 3.人机配合施工 4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 5.含预算包干费	m3	1082.54		
5	010102007001	回填方	1.回填部位:综合考虑，包括沟槽、基坑 2.回填料要求:综合考虑，回填土运距根据施工现场实际情况综合考虑 3.回填方式综合考虑 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1431.95		
6	010103002002	余方外运	1.场内土方转运，挖掘机装土方 2.运距综合考虑 3.工作内容:装车、运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1645.92		
7	010102007002	顶板回填	1.回填部位:综合考虑平地回填 2.回填料要求:综合考虑，回填土运距根据施工现场实际情况综合考虑 3.回填方式综合考虑 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	454.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 3 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基坑支护工程					
		排水					
		挂网喷锚工程					
8	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.喷射80mm厚C20细石混凝土，添加适量速凝剂，如3%的三乙醇胺 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 3.含预算包干费	m2	1120.05		
9	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1.喷射100mm厚C20细石混凝土，添加适量速凝剂，如3%的三乙醇胺 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 3.含预算包干费	m2	86.95		
10	010202009003	喷射混凝土挂钢筋网	1.Φ6.5@200*200钢筋网 2.Φ14钢筋L=1m@1.5m 固定钢筋网片 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 4.含预算包干费	t	4.75		
11	040308008001	桥面排(泄)水管	1.材料品种:Φ50PVC管，外挑30喷层后内插300mm@2m*2m 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 3.含预算包干费	m	171.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 4 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040201021001	土工合成材料	1.部位:泄水管外包土工布 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 3.含预算包干费	m2	24.47		
		大直径搅拌桩					
13	010201007001	深层搅拌桩	1.D=800@600mm大直径搅拌桩（四搅四喷） 2.水泥强度等级、掺量:42.5普通硅酸盐水泥（水泥掺入量为15%~20%且不小于150kg/米•幅，水灰比为0.6~0.8） 3.空桩长度、桩长详设计图纸要求 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 5.含预算包干费	m	1921.1		
		灌注桩					
14	010302001001	钢护筒埋设、拆除陆上	1.埋设、拆除钢护筒 2.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 3.含预算包干费	t	28.591		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 5 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010302001002	旋挖桩成孔（成孔）	1.桩径:D=800mm 2.空桩长度按2米综合考虑 3.成孔方法:旋挖桩成孔 4.渣土、泥浆晾干后全部场内堆放;综合包含场内堆土、场内二次倒运、堆土边坡修整等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 6.含预算包干费	m3	926.28		
16	010302001003	旋挖桩灌注混凝土	1.混凝土种类、强度等级:C30水下 2.混凝土灌注,安、拆导管及漏斗等 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 4.含预算包干费	m3	822.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 6 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010103002003	余方外运	1.废弃料品种:渣土、泥浆 2.运距综合考虑 3.工作内容:装车、运输、卸车及堆场清理等 4.包含符合政府要求的环保智能自卸汽车及弃置场外等待等其他相关费用 5.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m3	926.28		
18	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	83.072		
19	010506021002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	个	900		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 7 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010302001004	截(凿)桩头	1.凿除旋挖灌注桩桩头 2.桩头截面、高度:详设计图纸要求 3.挖掘机挖装石方，环保智能自卸汽车运石方，运距：投标人综合考虑，结算不得增加 4.包含渣土消纳及费用 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	46.56		
		钢格构柱、H型钢支撑					
21	010202014001	钢支撑安装、拆除	1.钢材品种、规格:HN型钢700*500 Ⅱ型钢. 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	11.177		
22	010202014002	钢支撑安装、拆除	1.大型支撑安装、拆除 宽15m以内安装 2.大型支撑安装、拆除 宽15m以内拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	3.067		
		支撑梁、冠梁					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 8 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010202010001	钢筋混凝土支撑	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	131.92		
24	010202011001	钢筋混凝土支撑的模板	1.基础梁模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	299.04		
25	010506001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	11.351		
26	010506001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	7.506		
27	010202010002	钢筋混凝土构件拆除	1.拆除现浇混凝土钢筋混凝土构件 2.挖掘机挖装石方，环保智能自卸汽车运石方，运距:投标人综合考虑，结算不得增加 3.包含渣土消纳及费用 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	53.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 9 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010301005001	桩体凿毛	1.桩身混凝土表面凿毛，浮土清理，界面打毛处理 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	91.67		
		地下室-建筑装饰工程					
	A.3	桩基工程					
29	010302001005	钢护筒埋设、拆除陆上	1.埋设、拆除钢护筒 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	37.751		
30	010302001006	旋挖桩成孔（成孔）	1.桩径:D=800mm 2.空桩长度、桩长详设计图纸要求 3.成孔方法:旋挖桩成孔 4.渣土、泥浆晾干后全部场内堆放;综合包含场内堆土、场内二次倒运、堆土边坡修整等工作内容 5.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求，具体做法详见图纸 6.含预算包干费	m3	1155.65		
31	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	1.混凝土种类、强度等级:C30水下 2.混凝土灌注,安、拆导管及漏斗等 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	1087.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 10 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010103002004	余方外运	1.废弃料品种:不满足回填要求的渣土等 2.运距综合考虑 3.工作内容:运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	1155.65		
33	010103002005	余方外运	1.废弃料品种:石方 2.运距综合考虑 3.工作内容:运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	98.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 11 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010302001008	旋挖桩入岩增加费	1.旋挖桩入岩增加费 设计桩径 1000内 2.岩石分类:中风化 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	54.66		
35	010302001009	旋挖桩入岩增加费	1.旋挖桩入岩增加费 设计桩径 1000内 2.岩石分类:微风化 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	43.46		
36	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	67.813		
37	010302001010	截(凿)桩头	1.凿除旋挖灌注桩桩头 2.桩头截面、高度:详设计图纸要求 3.挖掘机挖装石方，环保智能自卸汽车运石方，运距:投标人综合考虑，结算不得增加 4.包含渣土消纳及费用 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	62.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 12 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010905001001	桩头防水	1.部位:桩头防水、桩径800内 2.20厚1:2聚合物水泥防水砂浆 3.水泥基渗透结晶型防水涂料 4.遇水膨胀止水条 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	个	136		
	A.4	砌筑工程					
39	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	130.58		
40	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖240×115×53 2.墙体类型:内墙100厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	16.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 13 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖240×115×53 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	155.94		
42	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖240×115×53 2.墙体类型:内墙300厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	0.04		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
43	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	272.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 14 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1.71		
45	010502003001	地下室底板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1470.61		
46	010502003002	电梯坑	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	0.67		
47	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	7.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 15 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	11.66		
49	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	13.07		
50	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	0.71		
51	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	18.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 16 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	319.84		
53	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	115.17		
54	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	16.79		
55	010502011001	钢筋混凝土梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	710.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 17 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	11.15		
57	010502019001	栏板、反檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	9.06		
58	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	6.83		
59	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	4.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 18 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010502033001	后浇带（梁）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8-膨胀混凝土 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1.02		
61	010502033002	后浇带（板）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8-膨胀混凝土 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	6.1		
62	010502033003	后浇带（底板）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35-P8-膨胀混凝土 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	9.76		
63	010502033004	后浇带（剪力墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30-P8-膨胀混凝土 3.含泵送混凝土增加费 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 19 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	119.51		
65	010505002001	基础模板	1.基础类型:满堂基础模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	268.57		
66	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	55.38		
67	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):3.65 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	196.21		
68	010505004002	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	111.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 20 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.4 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	958.04		
70	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.65 (无螺杆) 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	2145.93		
71	010505005003	止水螺杆	1.止水螺杆 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	套	1885		
72	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.4 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	487.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 21 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010505006002	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.65 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	107.46		
74	010505006003	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.65 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	396.23		
75	010505006004	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.4 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	80.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 22 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m 实际楼板厚度(cm):25 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1655.45		
77	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度4.4m 实际楼板厚度(cm):18 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	614.36		
78	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m 实际楼板厚度(cm):12 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	33.51		
79	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板(楼板厚cm) 30 支模高度3.6m 实际楼板厚度(cm):10 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	83.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 23 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 直形 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	62.35		
81	010505008001	其他板模板	1.栏板、反檐模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	96.32		
82	010505013001	过梁模板	1.过梁、圈梁模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行模板拆除 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	55.27		
83	010506002001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.759		
84	010506002002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	36.78		
85	010506002003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	227.029		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 24 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010506002004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以外 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.353		
87	010506002005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.539		
88	010506002006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	19.027		
89	010506002007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	6.779		
90	010506002008	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	个	785		
91	010506002009	机械连接	1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	个	233		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 25 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010506002010	机械连接	1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	个	370		
	A.6	金属结构工程					
93	010609003001	金属网栏	1.砌块墙钢丝网加固（内墙300宽） 2.材料品种、规格:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	84.14		
94	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:工字钢[10、方钢管150*150*6 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.819		
95	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:方钢管150*150*10 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	1.029		
96	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋-10/20*250*250钢板、钢筋锚筋 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.268		
	A.8	门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 26 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	010802004001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲0721,700*2100mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	4		
98	010802004002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1022,1000*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 27 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	010802004003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1122,1100*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	6		
100	010802004004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1221,1200*2100mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 28 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010802004005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222,1200*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	11		
102	010802004006	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522,1500*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 29 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010802004007	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1822,1800*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	1		
104	010802004008	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲10522,1050*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(甲级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 30 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.防火卷帘门安装 2.钢质防火卷帘复合片 3.电动装置 4.（含门锁配套五金和门边收口） 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	63.28		
	A.9	屋面及防水工程					
106	010904001001	地下室底板防水（U06）	1.20 厚 1:2 水泥砂浆找平层 2.1.2厚背粘型预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 3.1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	3603.85		
107	010902002001	地下室顶板防水（种植土U01）	1.4.0厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材 2.1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	757.47		
108	010902002002	地下室顶板防水（广场U02）	1.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1221.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 31 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	010902004001	屋面刚性层（地下室顶板U01/U02）	1.70厚C20 细石混凝土，内配筋Φ6@150 双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝，平面内间距≤6000设纵横分隔缝，用切割机切深 15，缝宽5~10，缝内嵌聚氨酯密封膏. 2.混凝土泵送增加费 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1978.93		
110	010904002001	地下室侧壁防水（U04）	1.专用基层处理剂 2.1.5 厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 3.1.5 厚纤维增强型自粘高分子防水卷材 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	946.67		
111	010903002001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:300*3止水钢板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	115.88		
112	010902002003	墙面涂膜防水（N03）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II 型） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	544.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 32 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	010904002002	楼(地)面涂膜防水（L07）	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.2厚聚合物水泥防水浆料 3.最薄处20厚 DSM15聚合物水泥砂浆找平及找坡1%坡向地漏 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	181.15		
114	010904002003	楼(地)面涂膜防水（L10）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	33.23		
115	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.天棚面:6mm厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	195.79		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
116	011001001001	保温隔热屋面（地下室顶板-种植土U01）	1.30厚（最薄处）LC7.5 泡沫混凝土，容重小于 8KN/㎡ 2.聚酯无纺布一层（≥200g/㎡） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	757.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 33 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011001001002	保温隔热屋面（地下室顶板-广场U02）	1.0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 2.30厚（最薄处）LC7.5 泡沫混凝土，容重小于 8KN/㎡ 3.聚酯无纺布一层（≥200g/㎡） 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	1221.46		
118	011001003001	保温隔热墙面（U04）	1.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（密度≥30kg/m³，压缩强度≥150kpa）保护层，点粘固定 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	946.67		
	A.11	楼地面装饰工程					
119	011101001001	水泥砂浆楼地面（L05a）	1.20 厚1:2水泥砂浆(M20 水泥砂浆)批面，加水泥粉随手抹光 2.素水泥浆结合层一遍 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	64.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 34 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011101001002	水泥砂浆楼地面（L05）	1.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层或找坡层，0.5~1.0%坡向地漏 2.素水泥浆结合层一遍 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	79.75		
121	011101002001	细石混凝土楼地面（L09）	1.50厚(最薄处)C30细石混凝土找坡层，内配筋φ4@150双向（置于该层上部 ，保护层厚度 ≥20），平面四周（沿墙和水沟边）设缝平面内设纵横分格缝，缝间距≤6000，宽 5~10，用切割机切深20，缝内嵌聚氨酯密封膏； 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.混凝土泵送增加费 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	1813.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 35 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011101002002	细石混凝土楼地面（SC）	1.15厚 1:2 水泥砂浆 2.底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	169.8		
123	011102003001	块料楼地面（L04）	1.8厚防滑砖，规格：600*600，干水泥擦缝或 1：1 水泥砂浆勾缝，3 厚纯水泥浆结合层 2.20厚WS M20地面砂浆，表面撒水泥粉 3.找坡/找平层：20厚WS M15地面砂浆找平 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	87.55		
124	011102003002	块料楼地面（L02a）	1.防潮砖面层，规格：600×600， 2.素水泥浆满涂 3.25厚M15防水泥砂浆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	9.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 36 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	011104003001	水泥砂浆楼地面（L10）	1.20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	33.23		
126	011106001001	水泥砂浆楼梯面层（L06）	1.30厚M15水泥砂浆找平抹光，踏步边缘需钢筋压槽做防滑处理，踏步边缘悬空，做20厚素混凝土挡水坎50宽 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	32.87		
127	011106001002	水泥砂浆楼梯面层（L07）	1.25厚M20水泥砂浆找平抹光 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	181.15		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 37 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	011201001001	墙、柱面一般抹灰（N01）	1.15厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平;（根据相邻位置内保温构造厚度，增加找平层，使墙面整体平整） 2. 刷大白浆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	2051.14		
129	011201001002	墙、柱面一般抹灰（N04）	1.7厚 WP M15水泥砂浆一次找平(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³ 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	478.52		
130	011201001003	墙、柱面一般抹灰（N03）	1.10厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平; 2.5厚DP-M15水泥砂浆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	544.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 38 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	011201001004	墙、柱面一般抹灰（NO6a、NO6b）	1.墙体基层(清扫干净,聚合物水泥砂浆修补) 2.15 厚砌筑砂浆随砌随抹光; 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	356.66		
132	011203003001	块料墙、柱面（SC）	1.15厚DP M20 水泥砂浆抹平抹光 2.8厚聚合物水泥砂浆 3.6厚聚合物水泥防水砂浆 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	472.16		
133	011203003002	块料墙、柱面（NO3）	1.3厚专用胶粘剂,300*300抛光砖 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	544.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 39 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011205001001	墙、柱面装饰板（NO5）	1.0.8mm厚穿孔铝板,穿孔率13.7%,孔径2.3mmn,自攻螺钉固定 2.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面; 3.50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距 600: 4.50厚玻璃吸音棉,容重 32kg/m用建筑胶粘贴于龙骨档内; 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	68.65		
	A.13	天棚工程					
135	011301001001	天棚抹灰（SC）	1.防水钢筋混凝土顶板,1:2.5水泥砂浆修补嵌缝 2.2厚JS聚合物水泥基防水浆料(无毒） 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	195.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 40 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011301001002	天棚抹灰（D04、D05）	1.基层类型:天棚面 2.扫大白浆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	2694.21		
137	011301001003	天棚抹灰（D05、D01、D06）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	89.35		
138	011302001001	吊顶天棚（D06）	1.0.8mm厚穿孔铝板,穿孔率13.7%,孔径2.3mmn,自攻螺钉固定 2.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面; 3.50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距 600: 4.50厚玻璃吸音棉,容重 32kg/m用建筑胶粘贴于龙骨档内; 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	34.61		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 41 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	011403001001	抹灰面油漆（D02）	1.基层类型:天棚面 2.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 3.无机涂料面两遍 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	47.52		
140	011403003001	刮腻子（D04）	1.基层类型:天棚面 2.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	2674.74		
	A.15	其他装饰工程					
141	011503003001	楼梯靠墙扶手	1.预埋C25预制混凝土块 2.Φ30*2mm钢管,Φ20*2mm钢管,成品法兰盘环氧树脂粘牢,化学锚栓 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m	27.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 42 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	011108009001	减速带	1.减速带 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m	7.2		
		1#住宅楼-建筑装饰工程					
	A.4	砌筑工程					
143	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:200外 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	878.62		
144	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:100外 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	11.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 43 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:100内 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	678.76		
146	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:200内 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	442.88		
147	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:首层台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	9.79		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 44 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	24.08		
149	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	317.87		
150	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	319.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 45 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	321.15		
152	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	256.84		
153	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	133.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 46 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	304.81		
155	010502011002	钢筋混凝土梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	2060.86		
156	010502019002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	89.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 47 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	010502019003	栏板、反檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送混凝土增加费 4.厨房、卫生间反檐 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m3	7.62		
158	010502019004	栏板、反檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.阳台、窗台反檐 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m3	127.03		
159	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	89.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 48 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	140.68		
161	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	84.25		
162	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	25.54		
163	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	2.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 49 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	010505004003	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.5m内 1.2内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	9.83		
165	010505004004	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	3961.52		
166	010505004005	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	136.37		
167	010505005004	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1014.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 50 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	010505005005	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	13441.52		
169	010505006005	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	436.23		
170	010505006006	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1.9		
171	010505006007	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	9028.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 51 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	010505012001	过梁、圈梁模板	1.过梁、圈梁模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	678.83		
173	010502004002	设备基础	1.设备基础模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	24.48		
174	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	11290.46		
175	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	554.9		
176	010505008002	其他板模板	1.栏板、反檐模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1288.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 52 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	010505008003	其他板模板	1.阳台、雨蓬模板 直形 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1144.58		
178	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板 直形 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	666.04		
179	010506002011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	7.583		
180	010506002012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	205.413		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 53 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	010506002013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	232.205		
182	010506002014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	3.973		
183	010506002015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	2.15		
184	010506002016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	106.331		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 54 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	010506002017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	0.151		
186	010506002018	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	个	1714		
187	010506002019	机械连接	1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	个	277		
188	010506002020	机械连接	1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	个	40		
	A.6	金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 55 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	010609003002	金属网栏	1.材料品种、规格:钢丝网(梁板与柱墙高强节点) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	364.47		
190	010609003003	金属网栏（外墙满挂）	1.材料品种、规格:满挂φ0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网, 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	10624.91		
191	010609003004	金属网栏（内墙300mm宽）	1.材料品种、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽耐碱玻纤网 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	2177.75		
	A.8	门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 56 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	010802004009	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222,1200*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	2		
193	010802004010	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲2024,2000*2400mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(甲级) 带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 57 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	010802004011	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙0820,800*2000mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	50		
195	010802004012	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙0922,900*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	117		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 58 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	010802004013	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1020,1000*2000mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	25		
197	010802004014	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1122,1100*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 59 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	010802004015	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222,1200*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	51		
199	010807002001	金属耐火窗	1.窗洞口尺寸:NC1514,1500*1400 2.框、扇材质及规格:铝合金耐火窗 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 60 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	010807002002	金属耐火窗	1.窗洞口尺寸:NTC 1518,1500*1800 2.框、扇材质及规格:铝合金耐火窗 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	24		
201	010807002003	金属耐火窗	1.窗洞口尺寸:NTC 1618,1600*1800 2.框、扇材质及规格:铝合金耐火窗 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 61 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	010807001001	铝合金单扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C0614,600*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	284		
203	010807001002	铝合金单扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C0614z,600*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.五金种类、规格:遮阳百叶(含配套五金和窗边收口) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 62 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	010807001003	铝合金单扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C0615,600*1500mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
205	010807001004	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C0914,900*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 63 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	010807001005	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C1014,1000*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	72		
207	010807001006	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C1014A,1000*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmuW-8+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.含配套五金和窗边收口，常闭式应急排烟窗大于1㎡，具有手动及联动开启功能 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 64 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	010807001007	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C1213,1200*1300mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
209	010807001008	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:GC1215,1200*1500mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 65 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	010807001009	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:C1215,1200*1500mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	5		
211	010807001010	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:C1510,1500*1000mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 66 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	010807001011	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:C1514,1500*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	46		
213	010807001012	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:TC1518,1500*1800mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 67 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	010807001013	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:TC1718,1700*1800mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	47		
215	010807001014	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:TC1818,1800*1800mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 68 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	010807001015	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:TC1918,1900*1800mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	23		
217	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:M0620,600*2000mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 69 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	010801001002	木质门	1.门洞口尺寸:M1022,1000*2200mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	4		
219	010801001003	木质门	1.门洞口尺寸:M1122A,1100*2200mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
220	010801001004	木质门	1.门洞口尺寸:M1122,1100*2200mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	118		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 70 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	010801001005	木质门	1.门洞口尺寸:M1222,1200*2200mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
222	010801001006	木质门	1.门洞口尺寸:M1322,1300*2200mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	2		
223	010801001007	木质门	1.门洞口尺寸:M1522,1500*2200mm 2.框、扇木材材质:木门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 71 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	010802001001	不锈钢门	1.门洞口尺寸:DFM1824,1800*2400mm 2.框、扇材质:不锈钢百叶门 3.（含门锁配套五金和门边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	2		
225	010802001002	铝合金门连窗	1.门洞口尺寸:MLC1423,1400*2300mm 2.框、扇材质:铝合金门连窗 3.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 4.（含门锁配套五金和窗边收口） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	樘	70		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 72 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	010802001003	铝合金门连窗	1.门洞口尺寸:MLC27524,2750*2400mm 2.框、扇材质:铝合金门连窗 3.玻璃品种、厚度:6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 4.（含门锁配套五金和窗边收口） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	樘	1		
227	010807003001	金属百叶窗	1.框材质、规格:铝合金百叶窗（含配套五金和窗边收口） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.百叶底标高距地面完成面净高小于1100mm的风井,内部加设防护钢网,整体强度不少于1.0KN/m水平推力,外设防虫网 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	37.16		
	A.9	屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 73 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	010902001001	屋面卷材防水（R01、R02）	1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类及高分子膜基） 2.3厚APP改性沥青防水卷材 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	580.96		
229	010902002004	屋面涂膜防水（R01、R02）	1.2厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.基层处理底胶一道 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	580.96		
230	010902004002	屋面刚性层（R01、R02）	1.40厚C20细石混凝土层,表面压光，内配φ4@100双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10，缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏； 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	546.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 74 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	010902004003	屋面刚性层（R02）	1.25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	490.92		
232	010903002002	墙面涂膜防水（N01a、N02a、N02c、N03a、D05、N06b、W03）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II 型） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	20090.06		
233	010904002004	楼(地)面涂膜防水（R03）	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	25.83		
234	010904002005	楼(地)面涂膜防水（L02、L03）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 2.2厚聚合物水泥防水浆料, 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	2847.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 75 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	010904002006	楼(地)面涂膜防水（L08）	1.2.0厚聚氨酯防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	782.18		
236	010904002007	楼(地)面涂膜防水（D01）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)； 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度40m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1320.96		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
237	011001001003	保温隔热屋面（R01、R02）	1.挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度≥250Kpa，体积吸收率不应大于3%），100mm厚(计算值80mm) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	546.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 76 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	011001003002	保温隔热墙面（N01b、N03a、N04a）	1.10至20厚NEA保温找平凝胶（不同区域的保温厚度详节能专篇） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	877.57		
239	011001003003	保温隔热墙面（N02b、N02c）	1.15至25厚NEA保温找平凝胶（不同区域的保温厚度详节能专篇） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	5966.53		
	A.11	楼地面装饰工程					
240	011101007001	细石混凝土找平层（R01、R02）	1.C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	546.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 77 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	011101001003	水泥砂浆楼地面（R01）	1.水泥砂浆面层：20厚DS M15或WSM15预拌砂浆面层，每 米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配φ1镀锌钢丝网，网孔30，隔缝处断开. 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	56.05		
242	011101006001	平面砂浆找平层（R02）	1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层; 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	490.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 78 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	011102003003	块料楼地面（R02）	1.8厚浅灰色防滑耐磨砖，砖缝5mm，DS M10地面砂浆加 2%聚合物乳液填缝抹平；面材沿与屋顶部件垂直面交接处留30宽缝，内填充聚苯乙烯泡沫塑料，地面砂浆填缝。（耐磨砖6000X6000设分隔缝20mm，DS M25 地面砂浆填缝）。 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	490.92		
244	011101001004	平面砂浆找平层（R03）	1.最坡薄15厚M15水泥砂浆找处，坡度15不厚小于3% 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	25.83		
245	011101001005	水泥砂浆楼地面（R03）	1.10厚DS M15水泥砂浆面层，每 米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配φ1镀锌钢丝网，网孔30，隔缝处断开. 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	25.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 79 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	011101001006	水泥砂浆楼地面（L05a）	1.20厚1:2水泥砂浆（M20）批面，加水泥粉随手抹光 2.素水泥浆结合层一遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	75.54		
247	011101006002	平面砂浆找平层（L02、L03、L08）	1.20厚M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	2690.14		
248	011101006003	平面砂浆找平层（L05）	1.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层或找坡层,0.5~1.0%坡向地漏 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	68.25		
249	011101006004	平面砂浆找平层（L08）	1.20厚M20地面水泥防水砂浆找坡抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	782.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 80 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	011101007002	细石混凝土找平层（L03）	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找 1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1303.22		
251	011102003004	块料楼地面（L04）	1. 8厚防滑砖，规格：600x600，干水泥擦缝或 1：1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20 地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚 WS M15 地面砂浆找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	935.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 81 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	011102003005	块料楼地面（L04）	1. 8厚提示盲道砖，规格：300x300，干水泥擦缝或 1：1 水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20 地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚 WS M15 地面砂浆找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	4.5		
253	011104003002	平面砂浆找平层（L10）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	17.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 82 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚DP M5.5水泥砂浆批面，家水泥粉抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚DP M5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m	140.52		
255	011105003001	块料踢脚线（T02）	1.面砖踢脚线(面砖与地面砖一致)规格:120 高,稀水泥浆擦缝 2.10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m	34.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 83 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
256	011106001003	水泥砂浆楼梯面层（L06）	1.30厚M15水泥砂浆找平抹光，踏步边缘需钢筋压槽做防滑处理，踏步边缘悬空，做20厚素混凝土挡水坎50宽 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	490.54		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
257	011201001005	墙、柱面一般抹灰（N01）	1.15厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平;（根据相邻位置内保温构造厚度，增加找平层，使墙面整体平整） 2. 刷大白浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	1740.54		
258	011201001006	墙、柱面一般抹灰（N04）	1.7厚 WP M15水泥砂浆一次找平(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³ 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1777.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 84 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	011201001007	墙、柱面一般抹灰（N01a）	1.10厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平; 2.5厚M15水泥砂浆 3.刷大白浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m2	65.08		
260	011201001008	墙、柱面一般抹灰（N01b）	1.6厚WP M15抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³保护层; 2.刷大白浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	126.1		
261	011201001009	墙、柱面一般抹灰（N02b、N02c、N03a、N04a）	1.6厚WP M15抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³保护层; 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	6717.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 85 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	011201001010	墙、柱面一般抹灰（N02）	1.15厚DP-M15 水泥砂浆（加气混凝土用 DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛（根据相邻位置内保温构造厚度，增加找平层，使墙面整体平整） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	15053.54		
263	011201001011	墙、柱面一般抹灰（N02a）	1.15厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	3113.38		
264	011201001012	墙、柱面一般抹灰（隔音砂浆）	1.40厚隔音砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	513.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 86 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	011201001013	墙、柱面一般抹灰（N03）	1.10厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平; 2.5厚DP-M15水泥砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	65.79		
266	011201001014	墙、柱面一般抹灰（N03a）	1.5厚DP-M15水泥砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	51.44		
267	011203003003	块料墙、柱面（N03、N03a）	1.3厚专用胶粘剂,300*300抛光砖 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	87.91		
268	011201001015	墙、柱面一般抹灰（N06a、N06b）	1.15厚砌筑砂浆随砌随抹光; 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	2031.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 87 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	011201001016	墙、柱面一般抹灰（W03）	1.15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 2.5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	15976.61		
	A.13	天棚工程					
270	011301001004	天棚抹灰（D04、D05）	1.基层类型:天棚面 2.扫大白浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	1192.83		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
271	011403001002	抹灰面油漆（D02）	1.基层类型:天棚面 2.无机涂料面两遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	674.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 88 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
272	011403003002	刮腻子（D02、D04）	1.基层类型:天棚面 2.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	1648.7		
273	011403001003	抹灰面油漆(W03)	1. 满刮二道外墙防水耐水腻子 2. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	15976.61		
	A.15	其他装饰工程					
274	011503003002	楼梯靠墙扶手	1.预埋C25预制混凝土块 2.Φ30*2mm钢管,Φ20*2mm钢管,成品法兰盘环氧树脂粘牢,化学锚栓 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 4.含预算包干费	m	284.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 89 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	011503001001	阳台栏杆	1.扶手材料种类、规格:镀锌方钢管40*80*2.0扶手、立柱50*50*4.0、横杆32*32*2.0、立杆 19*19*2.0@110 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m	1216.1		
276	011503001002	护窗栏杆	1.扶手材料种类、规格:镀锌方钢管50*50*2.0扶手、立柱50*50*3.0、25*25*1.5立杆、立杆 35*35*1.5横杆@110 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m	364.5		
277	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋镀锌钢板、膨胀螺栓 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	2.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 90 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:卫生间大理石洗手台 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1.38		
279	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	8.78		
280	010607006001	钢梯	1.上屋面检修钢爬梯，距地面1.50m 2.热镀锌刚钢材:L70X6支撑竖向间距@800，Φ20x4厚热镀锌钢管脚踏@300，60x10钢梁，40x5护笼立杆，50x6护笼笼箍@300，L50x5活脚，L63x5梯臂，50x6连接件 3.详见大样JZ-ST-02 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	t	0.685		
		2#住宅楼-建筑装饰工程					
	A.4	砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 91 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:200外 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	173.53		
282	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:100外 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	4.25		
283	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:250外 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	2.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 92 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:100内 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	156.79		
285	010402001009	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（等级不低于 A5.0/B07） 2.墙体类型:200内 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	459.12		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
286	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	56.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 93 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	30.42		
288	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	43.01		
289	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	34.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 94 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	44.53		
291	010502010009	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	35.91		
292	010502010010	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	24.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 95 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	010502010011	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	25.8		
294	010502010012	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	25.8		
295	010502010013	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.含预算包干费	m3	32.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 96 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	010502011003	钢筋混凝土梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	675.01		
297	010502019005	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	5.18		
298	010502019006	栏板、反檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送混凝土增加费 4.厨房、卫生间反檐 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m3	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 97 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	010502019007	栏板、反檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.阳台、窗台反檐 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m3	31.87		
300	010502020003	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送混凝土增加费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	29.48		
301	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	75.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 98 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	2.21		
303	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	0.14		
304	010502023003	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	15.2		
305	010505004006	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):4.85 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	139.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 99 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	010505004007	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1115.76		
307	010505004008	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.5m内 1.2内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	63.55		
308	010505004009	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1146.64		
309	010505005006	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.85 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	143.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 100 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
310	010505005007	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):6.1 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	5.13		
311	010505005008	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1230.83		
312	010505006008	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.1 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	301.55		
313	010505006009	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	294.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 101 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	010505006010	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.9m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	25.16		
315	010505006011	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	2797.92		
316	010505006012	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.9m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	256.06		
317	010505012002	过梁、圈梁模板	1.过梁、圈梁模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	278.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 102 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	3016.05		
319	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	6.89		
320	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	250.5		
321	010505008004	其他板模板	1.栏板、反檐模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	522.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 103 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	010505008005	其他板模板	1.阳台、雨蓬模板 直形 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	47.97		
323	010505010003	楼梯模板	1.楼梯模板 直形 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	293.45		
324	010506002021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	48.08		
325	010506002022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	85.021		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 104 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	010506002023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	1.727		
327	010506002024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	0.609		
328	010506002025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	44.723		
329	010506002026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	0.147		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 105 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
330	010506002027	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	个	1998		
331	010506002028	机械连接	1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	个	249		
332	010506002029	机械连接	1.连接方式:套筒冷挤压接头 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	个	81		
	A.6	金属结构工程					
333	010609003005	金属网栏	1.材料品种、规格:钢丝网(梁板与柱墙高强节点) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	103.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 106 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	010609003006	金属网栏（外墙满挂）	1.材料品种、规格:满挂φ0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网, 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1660.38		
335	010609003007	金属网栏（内墙300mm宽）	1.材料品种、规格:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂300宽耐碱玻纤网 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	18.8		
	A.8	门窗工程					
336	010802004016	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙0620,600*2000mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 单扇(乙级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 107 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
337	010802004017	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙10522,1050*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	14		
338	010802004018	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙10522a,1050*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 108 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
339	010802004019	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1122,1100*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器 明装（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	48		
340	010802004020	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222,1200*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 109 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	010802004021	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222a,1200*2200mm 2.门框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙级)带闭门器、顺位器（含门锁配套五金和门边收口） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	2		
342	010807001016	铝合金单扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C0614,600*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	樘	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 110 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	010807001017	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C1014,1000*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
344	010807001018	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C1115,1100*1500mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗框+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 111 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	010807001019	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C2515,2500*1500mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗框+6mmLow-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	13		
346	010807001020	铝合金双扇平开窗	1.窗洞口尺寸:C2305,2500*3050mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗框+6mmLOW-E+12mm氩气+6透明玻璃(k<3.0) 3.（含配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 112 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	010807001021	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:C0914z,900*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗框+6mmLow-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 3.五金种类、规格:遮阳百叶 4.（含配套五金和窗边收口） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	13		
348	010807001022	铝合金双扇推拉窗90系列	1.窗洞口尺寸:C0914za,900*1400mm 2.框、扇材质及规格:普通铝合金窗框+6mmLow-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 3.五金种类、规格:遮阳百叶 4.（含配套五金和窗边收口） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	樘	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 113 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	010802001004	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M2030,2000*3000mm 2.框、扇材质:普通铝合金窗框+6mmLow-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 3.（含门锁配套五金和窗边收口） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	樘	1		
350	010802004022	防火门联窗	1.门洞口尺寸:FMLC乙1330,1300*3000mm 2.框、扇材质:钢质乙级中空玻璃防火窗,玻璃厚度不小于6mm中透光Low-E+12mm氩气，+复合防火玻璃厚度不小于25mm,具体以满足耐火极限要求为准 4.（含门锁配套五金和窗边收口） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	樘	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 114 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	010807003002	金属百叶窗	1.框材质、规格:铝合金百叶窗（含配套五金和窗边收口） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.百叶底标高距地面完成面净高小于1100mm的风井,内部加设防护钢网,整体强度不少于1.0KN/m水平推力,外设防虫网 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	8.29		
352	010807003003	空调防雨百叶	1.框材质、规格:空调防雨百叶（含配套五金和窗边收口） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	91		
	A.9	屋面及防水工程					
353	010902001002	屋面卷材防水（R01、R02）	1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类及高分子膜基） 2.3厚APP改性沥青防水卷材 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	322.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 115 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	010902002005	屋面涂膜防水（R01、R02）	1.2厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.基层处理底胶一道 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	322.63		
355	010902004004	屋面刚性层（R01、R02）	1.40厚C20细石混凝土层,表面压光，内配Φ4@100双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10，缝宽10mm，缝内填高分子密缝膏； 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	274.52		
356	010902004005	屋面刚性层（R02）	1.25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	235.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 116 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	010903002003	墙面涂膜防水（N01a、N02a、N02c、N03a、D05、N07b、W03）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II 型） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	10223.04		
358	010904002008	楼(地)面涂膜防水（R03）	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	15.25		
359	010904002009	楼(地)面涂膜防水（L02、L03）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 2.2厚聚合物水泥防水浆料, 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	982.35		
360	010904002010	楼(地)面涂膜防水（G02、D01）	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型); 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	574.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 117 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
361	010904002011	楼(地)面涂膜防水（L08）	1.2.0厚聚氨酯防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	240.9		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
362	011001001004	保温隔热屋面（R01、R02）	1.挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度≥250Kpa，体积吸收率不应大于3%），100mm厚(计算值80mm) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	274.52		
363	011001003004	保温隔热墙面（N01b、N03a、N04a）	1.10至20厚NEA保温找平凝胶（不同区域的保温厚度详节能专篇） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	55.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 118 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	011001003005	保温隔热墙面（N02b、N02c）	1.15至25厚NEA保温找平凝胶（不同区域的保温厚度详节能专篇） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1609.44		
	A.11	楼地面装饰工程					
365	011101007003	细石混凝土找平层（R01、R02）	1.C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3%。 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	274.52		
366	011101001007	水泥砂浆楼地面（R01）	1.水泥砂浆面层：20厚DS M15或WSM15预拌砂浆面层，每 米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，隔缝处断开. 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	38.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 119 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	011101006005	平面砂浆找平层（R02）	1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	235.72		
368	011102003006	块料楼地面（R02）	1.8厚浅灰色防滑耐磨砖，砖缝5mm，DS M10地面砂浆加 2%聚合物乳液填缝抹平；面材沿与屋顶部件垂直面交接处留30宽缝，内填充聚苯乙烯泡沫塑料，地面砂浆填缝。（耐磨砖6000X6000设分隔缝20mm，DS M25 地面砂浆填缝）。 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	235.72		
369	011101001008	平面砂浆找平层（R03）	1.最坡薄15厚M15水泥砂浆找处，坡度15不厚小于3% 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	15.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 120 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
370	011101001009	水泥砂浆楼地面（R03）	1.10厚DS M15水泥砂浆面层，每 米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配φ1镀锌钢丝网，网孔30，隔缝处断开. 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	15.25		
371	011101001010	水泥砂浆楼地面（L05a）	1.20厚1:2水泥砂浆（M20）批面，加水泥粉随手抹光 2.素水泥浆结合层一遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	12.76		
372	011101006006	平面砂浆找平层（L02、L03、L08）	1.20厚M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	876.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 121 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	011101006007	平面砂浆找平层（L05）	1.20厚聚合物水泥防水砂浆找平层或找坡层,0.5~1.0%坡向地漏 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	54.49		
374	011101006008	平面砂浆找平层（L08）	1.20厚M20地面水泥防水砂浆找坡抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	240.9		
375	011101007004	细石混凝土找平层（L03）	1.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找 1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	449.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 122 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
376	011102003007	块料楼地面（L04）	1. 8厚抛光砖，规格：600x600，干水泥擦缝或 1：1 水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20 地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚 WS M15 地面砂浆找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	587.62		
377	011102003008	块料楼地面（L04）	1. 8厚提示盲道砖，规格：300x300，干水泥擦缝或 1：1 水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20 地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚 WS M15 地面砂浆找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度80m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	2.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 123 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
378	011102003009	块料楼地面（G02）	1. 8厚防滑砖，规格：600x600，干水泥擦缝或 1：1 水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M15 地面砂浆，表面撒水泥粉 4. 找坡/找平层：20厚 WS M15 地面砂浆找平 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m2	236.4		
379	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚DP M5.5水泥砂浆批面，家水泥粉抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚DP M5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 6.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 7.含预算包干费	m	20.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 124 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	011105003002	块料踢脚线（T02）	1.面砖踢脚线(面砖与地面砖一致)规格:120 高,稀水泥浆擦缝 2.10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m	506.86		
381	011106001004	水泥砂浆楼梯面层（L06）	1.30厚M15水泥砂浆找平抹光，踏步边缘需钢筋压槽做防滑处理，踏步边缘悬空，做20厚素混凝土挡水坎50宽 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	198.48		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 125 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
382	011201001017	墙、柱面一般抹灰（N01）	1.15厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³分二次找平;（根据相邻位置内保温构造厚度，增加找平层，使墙面整体平整） 2. 刷大白浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	746.93		
383	011201001018	墙、柱面一般抹灰（N02）	1.15厚DP-M15 水泥砂浆（加气混凝土用 DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛（根据相邻位置内保温构造厚度，增加找平层，使墙面整体平整） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1816.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 126 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	011201001019	墙、柱面一般抹灰（N01b、N01c、N02b、N02c、N03a、N04a）	1.6厚WP M15抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³ 保护层; 2.刷大白浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	1664.64		
385	011201001020	墙、柱面一般抹灰（N02a）	1.15厚WP M15水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³ 分二次找平 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	2180.39		
386	011201001021	墙、柱面一般抹灰（N04）	1.7厚 WP M15水泥砂浆一次找平(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维1.0kg/m³ 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	1301.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 127 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
387	011201001022	墙、柱面一般抹灰（N06a、N06b）	1.15厚砌筑砂浆随砌随抹光； 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	825.53		
388	011201001023	墙、柱面一般抹灰（W03）	1.15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 2.5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	5973.18		
	A.13	天棚工程					
389	011301001005	天棚抹灰（D04、D05）	1.基层类型:天棚面 2.扫大白浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	336		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 128 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	011403003003	刮腻子（D02、D03、D04）	1.基层类型:天棚面 2.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	886.3		
391	011403001004	抹灰面油漆(W03)	1. 满刮二道外墙防水耐水腻子 2. 刷底涂料一遍，外墙涂料二遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	5973.44		
392	011403001005	抹灰面油漆(D03)	1. 外墙涂料二遍 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	550.29		
	A.15	其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 129 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	011503001003	阳台栏杆	1.扶手材料种类、规格:镀锌方钢管40*80*2.0扶手、立柱50*50*4.0、横杆32*32*2.0、立杆 19*19*2.0@110 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m	474.72		
394	010506025003	预埋铁件	1.钢材种类:预埋镀锌钢板、膨胀螺栓 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	t	0.58		
395	011503001004	900mm高栏杆	1.扶手材料种类、规格:方钢管40*40*3扶手、立柱、横杆、20*20*2立杆 2.外层深灰色漆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度50m以内 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m	101.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 130 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
396	010607006001	钢梯	1.上屋面检修钢爬梯，距地面1.50m 2.热镀锌刚钢材:L70X6支撑竖向间距@800，Φ20x4厚热镀锌钢管脚踏@300，60x10钢梁，40x5护笼立杆，50x6护笼笼箍@300，L50x5活脚，L63x5梯臂，50x6连接件 3.详见大样JZ-ST-02 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	t	1.097		
		国投西城华府-安装工程					
		1#住宅楼-安装工程					
		电气					
397	030413003001	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:壁装 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	10		
398	030413003002	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯 2.规格:8W,光通量≥650Lm 3.安装方式:壁装 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 131 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
399	030413003003	荧光灯	1.名称:防水、防尘型单管LED支架灯 2.规格:8W,光通量≥650Lm,防护等级IP54 3.安装方式:壁装 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	24		
400	030413003004	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	23		
401	030413003005	荧光灯	1.名称:单管LED红外感应支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350LM 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	2		
402	030413003006	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:吸顶 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	5		
403	030413003007	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯 2.规格:2x16W,光通量≥2700Lm 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 132 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
404	030413003008	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯 2.规格:2x16W,光通量≥2700Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:吸顶 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	7		
405	030413001001	普通灯具	1.名称:LED感应吸顶灯 2.规格:12W,光通量≥960Lm 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	54		
406	030413001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:30W,光通量≥2700Lm 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	74		
407	030413003009	荧光灯	1.名称:长条吊灯 2.规格:64W,光通量≥5120Lm 3.安装方式:吊平梁底 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	9		
408	030413005001	工厂灯	1.名称:防水LED灯 2.型号:15W,光通量≥1200Lm 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	29		
409	030413001003	普通灯具	1.名称:井道安全照明灯具 2.规格:18W节能灯,光通量≥2240Lm电梯井道 3.类型:壁装 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 133 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	030413002001	装饰灯	1.名称:单面单向疏散指示灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	104		
411	030413002002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	98		
412	030413002003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	5		
413	030413005002	工厂灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:5W A型,DC 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	163		
414	030413005003	工厂灯	1.名称:防水壁挂灯具(IP67) 2.型号:5W A型,DC 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 134 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	030413002004	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	52		
416	030413014001	插座	1.名称:单相二三孔插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	74		
417	030413014002	插座	1.名称:单相二三孔插座(机房安装)（含接线盒） 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	3		
418	030413014003	插座	1.名称:防水型单相二三孔插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	3		
419	030413014004	插座	1.名称:空调三孔插座(带开关,安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	6		
420	030413014005	插座	1.名称:排气扇插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 135 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	83		
422	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:残疾人开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	2		
423	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:防水残疾人开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	1		
424	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:双位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	4		
425	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:三位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	2		
426	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:红外感应开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	97		
427	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
428	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1DFAT 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 136 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
429	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1GAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
430	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1PFKX1 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
431	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1PFKX2 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
432	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1WAL1 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
433	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1WAL2 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
434	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1WAL3 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
435	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 137 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	030402011010	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-1XKAT 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
437	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-2~24ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	23		
438	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-2~24WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	23		
439	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-25ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
440	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-25FJAT 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
441	030402011015	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-25WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
442	030402011016	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-9/17GAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 138 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	030402011017	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-FGAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
444	030402011018	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-RDTAT 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
445	030402011019	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-RDTXAT 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
446	030412005001	接线箱	1.名称:电动排烟窗配电箱 2.规格:1-RTCKX1 3.安装形式:暗装 4.含预算包干费	个	1		
447	030412005002	接线箱	1.名称:电动排烟窗配电箱 2.规格:1-RTCKX2 3.安装形式:暗装 4.含预算包干费	个	1		
448	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-ZAL1 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
449	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-ZAL2 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 139 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
450	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-ZAL3 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
451	030402011023	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-ZAL4 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
452	030402011024	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-ZAW1~7 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	7		
453	030402011025	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1XKATXF 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
454	030402011026	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-2ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
455	030402011027	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1-ZAW8 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
456	030402011028	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:ALc 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	118		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 140 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	030412002001	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:100*50 3.含预算包干费	m	24.45		
458	030412002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.含预算包干费	m	1.78		
459	030412002003	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.含预算包干费	m	3		
460	030412002004	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.含预算包干费	m	11.69		
461	030412002005	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:100*100 3.含预算包干费	m	59.81		
462	030412002006	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:150*100 3.含预算包干费	m	76.5		
463	030412002007	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*150 3.含预算包干费	m	8.4		
464	030412003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:500*200 3.含预算包干费	m	122.1		
465	030412003002	桥架	1.名称:消防线槽 2.规格:500*100 3.含预算包干费	m	9.38		
466	031301004001	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.含预算包干费	kg	545.24		
467	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	1034.78		
468	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 20 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	1302.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 141 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	030412001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	220.47		
470	030412001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	194.56		
471	030412001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 40 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	7.73		
472	030412001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 40 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	50		
473	030412001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	1374.6		
474	030412001008	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 32 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	1480.32		
475	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	207.71		
476	030412001010	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	44.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 142 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	030412001011	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 32 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	6.83		
478	030412001012	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 40 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	27.22		
479	030412004001	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B2(d2,t2）-1.5 4.含预算包干费	m	50.95		
480	030412004002	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-B2(d2,t2）-1.5 4.含预算包干费	m	37.31		
481	030412004003	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 4.含预算包干费	m	6343.86		
482	030412004004	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B2(d2,t2）-2.5 4.含预算包干费	m	1926.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 143 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
483	030412004005	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNC-BYJ-B2(d2,t2）-2.5 4.含预算包干费	m	84.19		
484	030412004006	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-B2(d2,t2）-2.5 4.含预算包干费	m	255.97		
485	030412004007	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZNC-BYJ-B2(d2,t2）-2.5 4.含预算包干费	m	61.95		
486	030412004008	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-4 4.含预算包干费	m	62.37		
487	030412004009	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-6 4.含预算包干费	m	23.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 144 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	030412004010	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-4 4.含预算包干费	m	120		
489	030412004011	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-6 4.含预算包干费	m	396.1		
490	030412004012	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-16 4.含预算包干费	m	4830.36		
491	030412004013	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-16 4.含预算包干费	m	16004.68		
492	030412004014	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS-B2(d2,t2）-2*2.5 4.含预算包干费	m	1661.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 145 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
493	030409001001	电力电缆	1.名称:硬矿物绝缘电缆 2.规格:4*185+1*95 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	15.44		
494	030409001002	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*95+1*50 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	61.35		
495	030409001003	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*120+1*70 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	122.7		
496	030409001004	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*70+1*35 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	241.26		
497	030409001005	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:5*16 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	814.16		
498	030409001006	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:5*4 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	213.82		
499	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*2.5 3.含预算包干费	m	7.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 146 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
500	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*2.5 3.含预算包干费	m	6.69		
501	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*2.5 3.含预算包干费	m	26.48		
502	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-5*2.5 3.含预算包干费	m	20.01		
503	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-5*4 3.含预算包干费	m	47.47		
504	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*6 3.含预算包干费	m	14.25		
505	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-B2(d2,t2）-3*6 3.含预算包干费	m	20.92		
506	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*6 3.含预算包干费	m	38.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 147 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
507	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*10 3.含预算包干费	m	123.19		
508	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-B2(d2,t2）-3*10 3.含预算包干费	m	35.91		
509	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-5*10 3.含预算包干费	m	25.25		
510	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*16 3.含预算包干费	m	5.03		
511	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*16 3.含预算包干费	m	569.45		
512	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*35+1*25 3.含预算包干费	m	20.54		
513	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*50+1*25 3.含预算包干费	m	69.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 148 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
514	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*120+1*70 3.含预算包干费	m	137.51		
515	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*150+1*70 3.含预算包干费	m	197.45		
516	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*240+1*120 3.含预算包干费	m	38.06		
517	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.含预算包干费	个	56		
518	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.含预算包干费	个	2		
519	030409003003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.含预算包干费	个	8		
520	030409003004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 120 3.含预算包干费	个	20		
521	030409003005	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 185 3.含预算包干费	个	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 149 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
522	030409003006	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 240 3.含预算包干费	个	6		
523	030409003007	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*4 3.含预算包干费	个	50		
524	030409003008	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*16 3.含预算包干费	个	56		
525	030409003009	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*70+1*35 3.含预算包干费	个	8		
526	030409003010	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*120+1*70 3.含预算包干费	个	12		
527	030409003011	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*185+1*95 3.含预算包干费	个	3		
528	030405014001	端子箱	1.名称:防火T接箱 2.含预算包干费	台	50		
529	031301003001	套管	1.名称:穿梁刚性防水套管 2.材质:SC65 3.含预算包干费	个	18		
530	031301003002	套管	1.名称:穿梁刚性防水套管 2.材质:SC40 3.含预算包干费	个	33		
531	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.含预算包干费	m	192.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 150 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
532	030416029001	其他项目调试	1.名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电 2.含预算包干费	系统	49		
		防雷					
533	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用建筑物主筋引下 3.含预算包干费	m	1221.86		
534	030410004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用结构圈梁钢筋连成闭合环路 3.含预算包干费	m	768.99		
535	030410002001	接地母线	1.名称:电梯机房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.含预算包干费	m	158.97		
536	030410002002	接地母线	1.名称:风机房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.含预算包干费	m	4.68		
537	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子板 2.含预算包干费	台	267		
538	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.含预算包干费	台	2		
539	030410006001	接闪杆	1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: H=0.5M D20 4.含预算包干费	根	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 151 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
540	030410005001	接闪带	1.名称:接闪网格 2.规格:D12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.含预算包干费	m	60.23		
541	030410005002	接闪带	1.名称:接闪带 2.规格:D12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.含预算包干费	m	252.94		
		暖通					
542	030108001001	风机	1.名称:高效低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1/JY-WD-2 3.规格:L=27278m3/h H=700Pa N=11kW n=1450rpm 4.含预算包干费	台	2		
543	030108001002	风机	1.名称:高效低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-3 3.规格:L=52081m3/h H=900Pa N=22kW n=1450rpm 4.含预算包干费	台	1		
544	030108001003	风机	1.名称:管道式风机 2.型号:P-1-1 3.规格:L=2000m3/h H=300Pa N=0.55kW n=1450rpm 4.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 152 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	030108001004	风机	1.名称:高效离心柜式风机 2.型号:P-1-2 3.规格:L=4000m3/h H=300Pa N=1.5KW n=1450rpm 4.含预算包干费	台	1		
546	030405015001	风扇	1.名称:窗式排气扇 2.规格:配索动风帘 L=500m3/h N=50W 3.含70° 防火阀 4.含预算包干费	台	3		
547	030405015002	风扇	1.名称:窗式排气扇 2.型号:PQC2.0 3.规格:配索动风帘 L=200m3/h N=35W 4.含70° 防火阀 5.含预算包干费	台	3		
548	030405005001	接触器、磁力启动器	1.名称:就地启动装置 2.含预算包干费	台	23		
549	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:500X2400X500 3.含预算包干费	个	3		
550	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:0.5 5.含预算包干费	m2	20.59		
551	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:0.5 5.含预算包干费	m2	0.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 153 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
552	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.6 5.含预算包干费	m2	7.76		
553	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75 5.含预算包干费	m2	29.73		
554	030702001005	碳钢通风管道	1.材质:内衬镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75 5.含预算包干费	m2	394.92		
555	030702001006	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:1 5.含预算包干费	m2	6.97		
556	030702001007	碳钢通风管道	1.材质:内衬镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:1 5.含预算包干费	m2	29.59		
557	030702001008	碳钢通风管道	1.材质:内衬镀锌风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:1 5.含预算包干费	m2	311.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 154 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
558	030702001009	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:1 5.含预算包干费	m2	3.45		
559	030703019001	柔性接口	1.名称:软管接口 2.材质:帆布 3.含预算包干费	m2	6.05		
560	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口150X250 2.含预算包干费	个	5		
561	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口600X400 2.含预算包干费	个	2		
562	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口600X800 2.含预算包干费	个	23		
563	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)1100X400 2.含预算包干费	个	1		
564	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)1600X2000 2.含预算包干费	个	1		
565	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)3000X1200 2.含预算包干费	个	3		
566	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)400X400 2.含预算包干费	个	1		
567	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)600X700 2.含预算包干费	个	1		
568	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)800X800 2.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 155 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口1500X1200 2.含预算包干费	个	2		
570	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口2000X1800 2.含预算包干费	个	1		
571	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层自垂百叶风口1050X200 2.含预算包干费	个	1		
572	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(带防虫网)1000X400 2.含预算包干费	个	1		
573	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:高气密电动多叶送风口900X(1000+250) 2.含预算包干费	个	23		
574	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-1000*400 2.含预算包干费	个	1		
575	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-400*400 2.含预算包干费	个	1		
576	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-630*800 2.含预算包干费	个	2		
577	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-800*1250 2.含预算包干费	个	1		
578	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-800*300 2.含预算包干费	个	1		
579	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-320*320 2.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 156 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
580	030703001007	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-500*500 2.含预算包干费	个	1		
581	030703001008	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-900*1250 2.含预算包干费	个	23		
582	030703001009	碳钢阀门	1.名称:蝶阀-200*150 2.含预算包干费	个	3		
		余压监控系统					
583	030412004015	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3.含预算包干费	m	398.53		
584	030412001013	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	278.09		
585	030503005001	传感器	1.名称:压力传感器 2.含预算包干费	支	29		
586	030904009001	区域报警控制器	1.名称:余压控制器 2.含预算包干费	台	1		
587	030904013001	联动控制主机	1.余压监控主机 2.含预算包干费	台	1		
		消防报警					
588	030904001001	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	163		
589	030413002005	装饰灯	1.名称:放气指示灯 2.含预算包干费 3.含接线盒	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 157 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	030904009002	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制盘 2.含预算包干费 3.含接线盒	台	1		
591	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.含预算包干费 3.含接线盒	台	27		
592	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	48		
593	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	52		
594	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	7		
595	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式扬声器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	82		
596	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	5		
597	030904003001	按钮	1.名称:自动/手动控制状态显示器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	2		
598	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块接线箱 2.含预算包干费	台	29		
599	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.含预算包干费	台	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 158 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
600	030412004016	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-6 4.含预算包干费	m	834.12		
601	030412004017	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-2.5 4.含预算包干费	m	1838.26		
602	030412004018	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-1.5 4.含预算包干费	m	232.88		
603	030412004019	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.5 3.含预算包干费	m	3239.47		
604	030412004020	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.0 3.含预算包干费	m	1405.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 159 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
605	030412004021	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYS-4x1.5mm 3.含预算包干费	m	160.35		
606	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-B1t1/d1-4*1.5 3.含预算包干费	m	549.81		
607	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-B1t1/d1-6*1.5 3.含预算包干费	m	549.81		
608	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-B1t1/d1-2x4 3.含预算包干费	m	251.82		
609	030412001014	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	3607.76		
610	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.含预算包干费	m	180.9		
611	030412001015	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	155.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 160 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	030412001016	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	27.11		
613	030412001017	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	17.63		
614	030412001018	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	106.58		
615	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.集中火灾报警控制器(联动型)JB 2.具体做法详见图纸 3.含预算包干费	台	1		
616	030904013002	联动控制主机	1.手动控制盘 2.含预算包干费	台	1		
617	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.消防应急广播 2.含切换装置、分区控制器、功放、音源及话筒、DC24V 3.含预算包干费	台	1		
618	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防专用电话总机 2.含预算包干费	个	1		
619	030904015001	火灾报警控制微机	1.图形显示装置 2.含预算包干费	台	1		
620	030412002008	线槽	1.名称:封闭式金属线槽(涂防火漆) 2.规格:200x100 3.含预算包干费	m	33.87		
621	030412002009	线槽	1.名称:消防金属线槽(涂防火漆) 2.规格:(150+50)X100 3.含预算包干费	m	21.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 161 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	030412002010	线槽	1.名称:消防金属线槽(涂防火漆) 2.规格:(75+50)x100 3.含预算包干费	m	76.5		
623	030412002011	线槽	1.名称:消防广播线槽 2.规格:100x50 3.含预算包干费	m	55.76		
624	030412002012	线槽	1.名称:消防广播线槽 2.规格:50x50 3.含预算包干费	m	76.5		
625	031301004002	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.含预算包干费	kg	231.72		
626	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统装置调试 500点以下 2.含预算包干费	系统	1		
		电气火灾监控系统					
627	030412004022	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3.含预算包干费	m	156.36		
628	030412001019	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	39.74		
629	030907001001	监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.含预算包干费	台	1		
		防火门					
630	030906003001	监控模块	1.名称:双常闭门监控模块 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 162 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
631	030906003002	监控模块	1.名称:单常闭门监控模块 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	50		
632	030412004023	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.含预算包干费	m	980.18		
633	030412004024	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.含预算包干费	m	490.09		
634	030412001020	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	422.82		
635	030904013003	联动控制主机	1.防火门监控器 2.含预算包干费	台	1		
		应急照明					
636	030412004025	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZNB-RVSP-B2(d2,t2)-2x1.5 3.含预算包干费	m	119.13		
637	030412001021	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	7.3		
638	030904013004	联动控制主机	1.消防应急照明控制器 2.含预算包干费	台	1		
		消防电源监控系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 163 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
639	030412001022	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	175.02		
640	030412004026	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJP-2*1.5 3.含预算包干费	m	227.36		
641	030412004027	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.含预算包干费	m	454.72		
642	030904013005	联动控制主机	1.消防电源监控主机 2.含预算包干费	台	1		
		视频监控					
643	030506016001	监视设备	1.名称:2*2 55寸拼接屏 2.含预算包干费	台	4		
644	030506014001	视频传输设备	1.名称:6路高清解码器 2.含预算包干费	台	1		
645	030501019001	服务器	1.名称:视频安防监控工作站 2.含视频管理键盘 3.含预算包干费	台	1		
646	030501019002	服务器	1.名称:视频安防监控系统服务器 2.含预算包干费	台	1		
647	030501019003	服务器	1.名称:流媒体服务器 2.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 164 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
648	030501004001	存储设备	1.名称:IP-SAN磁盘阵列48盘位x1(含16块6T硬盘) 2.含预算包干费	台	1		
649	030506010001	监控摄像设备	1.名称:电梯专用高清半球IP摄像机(200万像素,1080P) 2.配套支架 3.含预算包干费	台	2		
650	030506010002	监控摄像设备	1.名称:日夜型室内高清枪式IP摄像机(1080P) 2.配套支架 3.含预算包干费	台	4		
651	030506010003	监控摄像设备	1.名称:日夜型高清半球IP摄像机(1080P) 2.配套支架 3.含预算包干费	台	1		
652	030506020001	安全防范分系统调试	1.调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.含预算包干费	台	7		
653	030501018001	网桥	1.名称:无线网桥 2.含预算包干费	台	4		
654	030412001023	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	99.96		
655	030412001024	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	92.39		
656	030502003001	双绞线缆	1.名称:UTP CAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	219.76		
		出入口控制、求助报警					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 165 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
657	030506007001	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.含预算包干费	台	2		
658	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.含预算包干费	台	8		
659	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称:磁力锁 2.含预算包干费	台	14		
660	030904003002	按钮	1.名称:开门按钮 2.含预算包干费	个	8		
661	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:四防区输入输出模块(网络型) 2.含预算包干费	台	1		
662	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.含预算包干费	个	1		
663	030904003003	按钮	1.名称:防水型紧急报警按钮(带拉绳） 2.含预算包干费	个	1		
664	030412001025	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	334.64		
665	030412001026	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	234.02		
666	030502003002	双绞线缆	1.名称:UTP CAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	30.75		
667	030412004028	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 2*1.0 3.含预算包干费	m	238.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 166 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
668	030412004029	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 4*1.0 3.含预算包干费	m	191.94		
669	030412004030	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 6*1.0 3.含预算包干费	m	152.69		
		弱电					
670	030412005003	接线箱	1.名称:入户布线箱 2.规格:规格尺寸:300*400*150 3.安装形式:墙面暗装,箱底距地300mm 4.含预算包干费	个	121		
671	030501015001	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机 2.规格:堆叠,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	1		
672	030501015002	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机(POE) 2.规格:堆叠,POE供电,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	1		
673	030904018001	机柜	1.72芯分纤箱 2.安装方式:落地式 3.含预算包干费	台	1		
674	030904018002	机柜	1.96芯分纤箱 2.安装方式:落地式 3.含预算包干费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 167 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
675	030904018003	机柜	1.9U壁挂机柜 2.安装方式:9U壁挂机柜 3.含预算包干费	台	2		
676	030502005001	光缆	1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	6385.54		
677	030502005002	光缆	1.名称:6芯单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	121.26		
678	030502005003	光缆	1.名称:1X1000M 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	121.26		
679	030412001027	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	150.32		
680	030412001028	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	3284.86		
681	030502005004	光缆	1.名称:96芯单模光纤 2.含预算包干费	m	140.02		
682	030502005005	光缆	1.名称:72芯单模光纤 2.含预算包干费	m	146.73		
683	030502008001	配线架	1.名称:24口RJ45网络配线架 2.含预算包干费	架	4		
684	030502008002	配线架	1.名称:1×6芯单模光纤配线架 2.含预算包干费	架	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 168 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
685	030501015003	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机 2.规格:堆叠,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	2		
686	030501015004	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机(POE) 2.规格:堆叠,POE供电,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	2		
687	030412002013	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.含预算包干费	m	76.5		
688	030412002014	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.含预算包干费	m	93.09		
689	031301004003	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.含预算包干费	kg	207.51		
690	031301003003	套管	1.名称:穿梁刚性防水套管 2.材质:SC25 3.含预算包干费	个	36		
691	030904004003	声光报警器	1.名称:报警器 2.含预算包干费	个	25		
		1#一层物业管理用房(安防监控中心)					
692	030506016002	监视设备	1.名称:2*2 55寸拼接屏 2.含预算包干费	台	4		
693	030506014002	视频传输设备	1.名称:6路高清解码器 2.含预算包干费	台	1		
694	030904018004	机柜	1.42U网络机柜 2.安装方式:落地式 3.含预算包干费	台	1		
695	031007004001	汇流排	1.类型:汇流排 2.含预算包干费	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 169 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	030501015005	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机 2.规格:堆叠,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	1		
697	030501015006	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机(POE) 2.规格:堆叠,POE供电,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	1		
698	030502008003	配线架	1.名称:24口RJ45网络配线架 2.含预算包干费	架	2		
699	030502008004	配线架	1.名称:1×6芯单模光纤配线架 2.含预算包干费	架	1		
700	030501019004	服务器	1.名称:视频安防监控工作站/停车场管理系统 2.含视频管理键盘 3.含预算包干费	台	1		
701	030501019005	服务器	1.名称:视频安防监控系统服务器 2.含预算包干费	台	1		
702	030501019006	服务器	1.名称:流媒体服务器 2.含预算包干费	台	1		
703	030501004002	存储设备	1.名称:IP-SAN磁盘阵列48盘位x1(含16块6T硬盘) 2.含预算包干费	台	1		
704	030906001001	防火门监控主机	1.名称:报警主机(网络型) 2.含预算包干费	台	1		
705	030501019007	服务器	1.名称:出入口控制、报警工作站 2.含预算包干费	台	1		
706	030501019008	服务器	1.名称:出入口控制统服务器 2.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 170 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
707	030402011029	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:1RD2 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
708	030412001029	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	16.38		
709	030412004031	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.含预算包干费	m	74.35		
710	030413014006	插座	1.名称:16位防水PDU插座（含接线盒） 2.规格:250V,20A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	2		
711	030413014007	插座	1.名称:单相二、三孔插座 16A（含接线盒） 2.规格:250V,20A 3.安装方式:暗装/地面安装 4.含预算包干费	套	4		
712	030410002003	接地母线	1.名称:30×3紫铜排 （不大于1.2M×1.2M网格） 2.含预算包干费	m	57.05		
713	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地点 2.含预算包干费	台	2		
		喷淋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 171 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
714	030901001001	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	87.69		
715	031301004004	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.含预算包干费	kg	20.11		
716	031201003001	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 2.含预算包干费	kg	20.11		
717	031002001001	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	2		
718	031002001002	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	1		
719	031002001003	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	1		
720	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.含预算包干费	台	1		
721	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 172 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
722	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	27		
		消防给水					
723	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2.含预算包干费	点	53		
724	030901010001	室内消火栓	1.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 2.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 3.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 4.含预算包干费	套	49		
725	030902008001	贮存装置	1.73KG七氟丙烷药剂 2.含预算包干费	套	3		
726	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90 2.含预算包干费	点	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 173 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
727	030901010002	室内消火栓	1.减压稳压消火栓 2.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 3.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 4.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(2具) 5.含预算包干费	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 174 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
728	030901010003	室内消火栓	1.试验用消火栓 2.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 3.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 4.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(2具) 5.含预算包干费	套	1		
729	030910002001	灭火器箱	1.灭火器箱 2.型号、规格:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.含预算包干费	个	2		
730	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	34.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 175 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
731	030901002002	消火栓钢管	1.材质、规格:热镀锌加厚钢管 DN65 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	2.14		
732	030901002003	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	77.8		
733	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:溢流管、放空管、通气管 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接件 4.含管件 5.含预算包干费	m	3.85		
734	030901002005	消火栓钢管	1.材质、规格:热镀锌加厚钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	171.2		
735	031002001004	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 176 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
736	031002001005	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	2		
737	031002001006	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	3		
738	031002001007	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	1		
739	031002001008	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	1		
740	031002001009	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	1		
741	030601004002	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 3.含预算包干费	台	1		
742	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含预算包干费	台	1		
743	031301003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 177 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
744	031301003007	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	70		
745	031301003008	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65套DN80 3.含预算包干费	个	3		
746	031005016001	水箱	1.类型:成品消防水箱 2.规格:3M*5M*2M 3.含预算包干费	台	1		
747	031301004005	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.含预算包干费	kg	61.36		
748	031201003002	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 2.含预算包干费	kg	61.36		
		给排水					
749	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆（含托架、感应式水嘴及配件） 2.含预算包干费	组	4		
750	031003006001	大便器	1.类型:瓷蹲式大便器（含水箱及配件） 2.含预算包干费	组	3		
751	031003007001	小便器	1.类型:立式小便器（含感应式冲洗阀及配件） 2.含预算包干费	组	3		
752	031001002001	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	99.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 178 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
753	031001002002	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	14.5		
754	031001002003	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	22.61		
755	031001002004	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	53.36		
756	031001002005	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:液位计 5.含预算包干费	m	3.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 179 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
757	031001008001	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	6.63		
758	031001008002	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	3.11		
759	031001008003	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	3.17		
760	031001008004	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	2291.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 180 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
761	031001008005	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	28.29		
762	031001008006	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	8.08		
763	031002001010	金属阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	1		
764	031002001011	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	120		
765	031002001012	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	46		
766	031002001013	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 181 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
767	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.连接形式:DN40 3.含预算包干费	组	22		
768	031002008001	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.含预算包干费	根	22		
769	031002001014	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	1		
770	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.含预算包干费	台	44		
771	031002011001	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	2		
772	031002011002	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含闸阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	1		
773	031002011003	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀1个、止回阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	118		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 182 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
774	031002011004	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	1		
775	080802009001	液位计	1.名称:液位计 2.含预算包干费	个	1		
776	031002001015	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.含预算包干费	个	4		
777	031001008007	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	125.19		
778	031001008008	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.透气帽15个 5.介质:排水 6.含预算包干费	m	1965.92		
779	031001008009	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.透气帽15个 5.介质:排水 6.含预算包干费	m	19.97		
780	031001008010	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	223.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 183 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
781	031001008011	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	72.14		
782	031001008012	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.介质:冷凝水 5.含预算包干费	m	62.55		
783	031001008013	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.介质:冷凝水 5.含预算包干费	m	817.3		
784	031001008014	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.介质:冷凝水 5.含预算包干费	m	132		
785	031001008015	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.介质:雨水 5.含预算包干费	m	3.95		
786	031001008016	塑料管	1.材质:承压PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶圈承插连接 4.介质:雨水 5.含预算包干费	m	506.04		
787	031003014001	给、排水附件	1.类型:沉箱金属地漏 2.规格:DN50 3.含预算包干费	个	164		
788	031003014002	给、排水附件	1.类型:洗衣机金属地漏 2.规格:DN75 3.含预算包干费	个	148		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 184 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
789	031003014003	给、排水附件	1.类型:金属地漏 2.规格:DN75 3.含预算包干费	个	78		
790	031003014004	给、排水附件	1.类型:金属地漏 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	2		
791	031003014005	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	8		
792	031003014006	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	2		
793	031301003009	套管	1.名称:塑料套管 2.规格:DN50套DN80 3.含预算包干费	个	211		
794	031301003010	套管	1.名称:塑料套管 2.规格:DN100套DN160 3.含预算包干费	个	736		
795	031301003011	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN80套DN100 3.含预算包干费	个	28		
796	031301003012	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65套DN80 3.含预算包干费	个	4		
797	031301003013	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50套DN65 3.含预算包干费	个	4		
798	031301003014	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	20		
799	031301003015	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150套DN200 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 185 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
800	031301003016	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80套DN100 3.含预算包干费	个	1		
		电梯五方通话系统					
801	030412001030	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	159.1		
802	030412004032	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJSP-4X1.5 3.含预算包干费	m	163.08		
		2#住宅楼-安装工程					
		电梯五方通话系统					
803	030412001031	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	106.07		
804	030412004033	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZN-RYJSP-4X1.5 3.含预算包干费	m	108.72		
		电气火灾监控系统					
805	030412004034	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3.含预算包干费	m	78.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 186 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
806	030412001032	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	18.1		
807	030412001033	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 20 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	10.09		
		防火门					
808	030906003003	监控模块	1.名称:双常闭门监控模块 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	15		
809	030906003004	监控模块	1.名称:单常闭门监控模块 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	15		
810	030412004035	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.含预算包干费	m	303.51		
811	030412004036	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.含预算包干费	m	10.05		
812	030412004037	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.含预算包干费	m	156.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 187 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
813	030412001034	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	142.2		
		应急照明					
814	030412004038	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZNB-RVSP-B2(d2,t2)-2x1.5 3.含预算包干费	m	71.36		
815	030412001035	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	21.87		
		消防电源监控系统					
816	030412001036	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	52.8		
817	030412001037	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 20 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	62.16		
818	030412004039	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJP-2*1.5 3.含预算包干费	m	120.42		
819	030412004040	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.含预算包干费	m	150.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 188 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
820	030412004041	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.含预算包干费	m	89.99		
		电气					
821	030413003010	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯 2.规格:8W,光通量≥650Lm 3.安装方式:壁装 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	28		
822	030413003011	荧光灯	1.名称:防水、防尘型单管LED支架灯 2.规格:8W,光通量≥650Lm,防护等级IP54 3.安装方式:壁装 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	13		
823	030413003012	荧光灯	1.名称:单管LED红外感应支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350LM 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	2		
824	030413003013	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350LM 灯具防护等级为IP54 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 189 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
825	030413003014	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯 2.规格:2x16W,光通量≥2700Lm 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	1		
826	030413003015	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯 2.规格:2x16W,光通量≥2700Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:吸顶 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	1		
827	030413001004	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:30W,光通量≥2700Lm 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	28		
828	030413001005	普通灯具	1.名称:LED感应吸顶灯 2.规格:12W,光通量≥960Lm 3.含感应开关 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	31		
829	030413001006	普通灯具	1.名称:防水、防尘型LED吸顶灯 2.规格:18W,光通量≥1800M,防护等级IP54 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	2		
830	030413001007	普通灯具	1.名称:井道安全照明灯具 2.规格:18W节能灯,光通量≥2240Lm电梯井道 3.类型:壁装 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 190 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
831	030413002006	装饰灯	1.名称:单面单向疏散指示灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	43		
832	030413002007	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	29		
833	030413005004	工厂灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:5W A型,DC 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	97		
834	030413005005	工厂灯	1.名称:防水壁挂灯具(IP67) 2.型号:5W A型,DC 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.含预算包干费 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	1		
835	030413002008	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 191 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
836	030413014008	插座	1.名称:单相二三孔插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	33		
837	030413014009	插座	1.名称:排气扇插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	2		
838	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:单位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	41		
839	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:红外感应开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	27		
840	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	5		
841	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:残疾人开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.含预算包干费	套	1		
842	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-13ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 192 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
843	030402011031	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-13WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
844	030402011032	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-14ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
845	030402011033	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-14WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
846	030402011034	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-1ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
847	030402011035	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-1GAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
848	030402011036	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-1WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
849	030402011037	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-2~12ALE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 193 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
850	030402011038	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-2~12WE 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	11		
851	030402011039	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-8GAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
852	030402011040	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-FGAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
853	030402011041	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-RDTAP 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
854	030402011042	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-RDTXAT 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
855	030402011043	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-ZAL1-2 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	2		
856	030402011044	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-ZAW1~3 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 194 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
857	030402011045	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:2-ZAW4 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
858	030402011046	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:ALa 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	24		
859	030402011047	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:ALc 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	24		
860	030412002015	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.含预算包干费	m	21.22		
861	030412002016	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:150*100 3.含预算包干费	m	66.63		
862	030412002017	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:500*100 3.含预算包干费	m	38.56		
863	030412002018	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:400*100 3.含预算包干费	m	16.08		
864	031301004006	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.含预算包干费	kg	242.95		
865	030412001038	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	685.29		
866	030412001039	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 20 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	281.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 195 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
867	030412001040	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	202.03		
868	030412001041	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	1.53		
869	030412001042	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 40 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	20		
870	030412001043	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	661.97		
871	030412001044	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 32 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	495.99		
872	030412001045	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 40 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	38.83		
873	030412004042	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-16 4.含预算包干费	m	926.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 196 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	030412004043	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-16 4.含预算包干费	m	1290.41		
875	030412004044	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-10 4.含预算包干费	m	707.11		
876	030412004045	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-10 4.含预算包干费	m	1290.41		
877	030412004046	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 4.含预算包干费	m	2876.7		
878	030412004047	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-6 4.含预算包干费	m	14.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 197 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
879	030412004048	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-6 4.含预算包干费	m	129.15		
880	030412004049	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNC-BYJ-B2(d2,t2）-2.5 4.含预算包干费	m	842.39		
881	030412004050	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS-B2(d2,t2）-2*2.5 4.含预算包干费	m	740.12		
882	030409001025	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:5*16 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	207.09		
883	030409001026	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:5*4 3.满足设计要求 4.含预算包干费	m	128.63		
884	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*10 3.含预算包干费	m	56.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 198 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
885	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-5*10 3.含预算包干费	m	10.25		
886	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*16 3.含预算包干费	m	69.09		
887	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*70+1*35 3.含预算包干费	m	54.07		
888	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*150+1*70 3.含预算包干费	m	32.9		
889	030409003012	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.含预算包干费	个	1		
890	030409003013	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.含预算包干费	个	8		
891	030409003014	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 185 3.含预算包干费	个	2		
892	030409003015	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*4 3.含预算包干费	个	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 199 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.结构类型:砖结构 4.含预算包干费	m	642.2		
894	030405014002	端子箱	1.名称:防火T接箱 2.含预算包干费	台	28		
895	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.含预算包干费	m	132.66		
896	030416029002	其他项目调试	1.名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电 2.含预算包干费	系统	8		
		防雷					
897	030410003002	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用建筑物主筋引下 3.含预算包干费	m	359.29		
898	030410004002	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用结构圈梁钢筋连成闭合环路 3.含预算包干费	m	253.38		
899	030410002004	接地母线	1.名称:电梯机房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.含预算包干费	m	102.65		
900	030410003003	引下线	1.名称:强电井预留接地线、弱电井预留接地线 2.规格:利用建筑剪力墙内相邻两条或立柱内两条对角主钢筋	m	91.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 200 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子板 2.含预算包干费	台	103		
902	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.含预算包干费	台	2		
903	030410006002	接闪杆	1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格: H=0.5M D20 4.含预算包干费	根	15		
904	030410005003	接闪带	1.名称:接闪网格 2.规格:D12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.含预算包干费	m	134.36		
905	030410005004	接闪带	1.名称:接闪带 2.规格:D12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.含预算包干费	m	197.2		
		暖通					
906	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口1500X1000 2.含预算包干费	个	1		
907	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口(配防虫网)400X400 2.含预算包干费	个	2		
908	030405015003	风扇	1.名称:PQC5.0 窗式排气扇 2.规格:配索动风帘 L=500m3/h N=50W 3.含预算包干费	台	2		
		消防报警					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 201 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	030904001003	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	86		
910	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.含预算包干费 3.含接线盒	台	15		
911	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.含预算包干费 3.含接线盒	台	1		
912	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	27		
913	030904004004	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	27		
914	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.含预算包干费 3.含接线盒	个	2		
915	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式扬声器 2.安装方式:(应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构) 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	43		
916	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块接线箱 2.含预算包干费	台	3		
917	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.含预算包干费	台	14		
918	030412002019	线槽	1.名称:消防广播线槽 2.规格:50*50 3.含预算包干费	m	43.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 202 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
919	030412002020	线槽	1.名称:消防金属线槽(涂防火漆) 2.规格:(75+50)x100 3.含预算包干费	m	43.9		
920	031301004007	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.含预算包干费	kg	68.26		
921	030412004051	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-6 4.含预算包干费	m	89.99		
922	030412004052	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-6 4.含预算包干费	m	80.84		
923	030412004053	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-2.5 4.含预算包干费	m	402.92		
924	030412004054	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.5 3.含预算包干费	m	865.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 203 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
925	030412004055	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.0 3.含预算包干费	m	547.03		
926	030412001046	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	1166.43		
927	030412001047	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	17.3		
928	030412001048	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.含预算包干费	m	7.11		
929	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.含预算包干费	m	195.37		
		视频监控					
930	030506010004	监控摄像设备	1.名称:日夜型室内高清枪式IP摄像机(200万像素,1080P) 2.配套支架 3.含预算包干费	台	5		
931	030506010005	监控摄像设备	1.名称:日夜型高清半球IP摄像机(1080P) 2.配套支架 3.含预算包干费	台	2		
932	030506020002	安全防范分系统调试	1.调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.含预算包干费	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 204 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
933	030501018002	网桥	1.名称:无线网桥 2.含预算包干费	台	4		
934	030412001049	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	9.8		
935	030412001050	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	70.79		
936	030502003003	双绞线缆	1.名称:LSZH-UTPCAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	318.36		
		出入口控制、求助报警					
937	030506007002	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.含预算包干费	台	2		
938	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.含预算包干费	台	5		
939	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称:磁力锁 2.含预算包干费	台	9		
940	030904003004	按钮	1.名称:开门按钮 2.含预算包干费	个	5		
941	030412001051	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	95.83		
942	030412001052	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	203.71		
943	030502003004	双绞线缆	1.名称:UTP CAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	60.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 205 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
944	030412004056	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 2*1.0 3.含预算包干费	m	100.43		
945	030412004057	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 4*1.0 3.含预算包干费	m	157.62		
946	030412004058	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 6*1.0 3.含预算包干费	m	94.49		
		弱电					
947	030412005004	接线箱	1.名称:入户布线箱 2.规格:规格尺寸:300*400*150 3.安装形式:墙面暗装,箱底距地300mm 4.含预算包干费	个	48		
948	030412005005	接线箱	1.名称:48芯分纤箱 2.含预算包干费	个	3		
949	030904018005	机柜	1.9U壁挂弱电机柜 2.含预算包干费	台	1		
950	030502005006	光缆	1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	2005.2		
951	030502005007	光缆	1.名称:6芯单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	11.18		
952	030502005008	光缆	1.名称:1X1000M 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	11.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 206 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
953	030502005009	光缆	1.名称:48芯单模光纤 2.含预算包干费	m	178.22		
954	030412001053	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.含预算包干费	m	1066.62		
955	030502008005	配线架	1.名称:24口RJ45网络配线架 2.含预算包干费	架	2		
956	030502008006	配线架	1.名称:1×6芯单模光纤配线架 2.含预算包干费	架	1		
957	030501015007	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机 2.规格:堆叠,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	1		
958	030501015008	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机(POE) 2.规格:堆叠,POE供电,2口光千兆,24口电千兆 3.含预算包干费	台	1		
959	030412002021	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.含预算包干费	m	43.9		
960	030412002022	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.含预算包干费	m	66.58		
961	031301004008	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.含预算包干费	kg	138.76		
		消防给水					
962	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2.含预算包干费	点	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 207 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
963	030901010004	室内消火栓	1.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 2.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 3.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 4.含预算包干费	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 208 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
964	030901010005	室内消火栓	1.减压稳压消火栓 2.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 3.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 4.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(2具) 5.含预算包干费	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 209 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
965	030901010006	室内消火栓	1.试验用消火栓 2.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 3.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 4.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(2具) 5.含预算包干费	套	1		
966	030901002006	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	14.1		
967	030901002007	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.含预算包干费	m	152.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 210 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
968	031002001016	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.含预算包干费	个	2		
969	031002001017	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.含预算包干费	个	2		
970	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.含预算包干费	台	1		
971	031301003017	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	48		
972	031301003018	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65套DN80 3.含预算包干费	个	1		
973	031301004009	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.含预算包干费	kg	31.47		
974	031201003003	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 2.含预算包干费	kg	31.47		
		给排水					
975	031001002006	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	30.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 211 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
976	031001002007	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	6		
977	031001002008	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	42.4		
978	031001002009	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	5.85		
979	031001008017	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	7.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 212 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
980	031001008018	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.含预算包干费	m	784.71		
981	031002001018	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	1		
982	031002001019	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	48		
983	031002001020	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	2		
984	031002001021	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	22		
985	031002001022	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 213 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
986	031002006002	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	组	11		
987	031002008002	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.含预算包干费	根	11		
988	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.含预算包干费	台	22		
989	031002011005	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀1个、止回阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	49		
990	031002011006	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含截止阀1个、止回阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	2		
991	031002011007	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含闸阀1个、止回阀1个、机械旋翼水表1个 5.含预算包干费	组	1		
992	031002001023	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 214 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
993	031002001024	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.含预算包干费	个	1		
994	031001008019	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	38.93		
995	031001008020	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.含透气帽 5.介质:排水 6.含预算包干费	m	728.39		
996	031001008021	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	50.37		
997	031001008022	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	31.02		
998	031001008023	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	61.12		
999	031001008024	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.含预算包干费	m	96.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 215 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1000	031001008025	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.介质:冷凝水 5.含预算包干费	m	209.29		
1001	031001008026	塑料管	1.材质:承压PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶圈承插连接 4.介质:雨水 5.含预算包干费	m	259.97		
1002	031001008027	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.介质:雨水 5.含预算包干费	m	1.23		
1003	031001002010	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.介质:雨水 5.含预算包干费	m	10		
1004	031003014007	给、排水附件	1.类型:沉箱金属地漏 2.规格:DN50 3.含预算包干费	个	6		
1005	031003014008	给、排水附件	1.类型:金属地漏 2.规格:DN50 3.含预算包干费	个	89		
1006	031003014009	给、排水附件	1.类型:方形金属地漏 2.规格:DN50 3.含预算包干费	个	66		
1007	031003014010	给、排水附件	1.类型:洗衣机金属地漏 2.规格:DN75 3.含预算包干费	个	48		
1008	031003014011	给、排水附件	1.类型:金属地漏 2.规格:DN75 3.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 216 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1009	031003014012	给、排水附件	1.类型:溢流口 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	2		
1010	031003014013	给、排水附件	1.类型:水簸箕 2.规格:400*400 3.含预算包干费	个	2		
1011	031003014014	给、排水附件	1.类型:侧排雨水斗 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	2		
1012	031003014015	给、排水附件	1.类型:87式雨水斗 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	3		
1013	031003014016	给、排水附件	1.类型:冲洗水龙头（带钥匙防盗锁）带真空破坏 2.规格:DN15 3.含预算包干费	个	4		
1014	031301003019	套管	1.名称:塑料套管 2.规格:DN100套DN160 3.含预算包干费	个	275		
1015	031301003020	套管	1.名称:塑料套管 2.规格:DN50套DN80 3.含预算包干费	个	65		
1016	031301003021	套管	1.名称:塑料套管 2.规格:DN15套DN20 3.含预算包干费	个	1		
1017	031301003022	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN80套DN100 3.含预算包干费	个	9		
1018	031301003023	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN65套DN80 3.含预算包干费	个	2		
1019	031301003024	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN50套DN65 3.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 217 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1020	031301003025	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN40套DN50 3.含预算包干费	个	1		
1021	031301003026	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100套DN150 3.含预算包干费	个	18		
1022	031301003027	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50套DN65 3.含预算包干费	个	1		
		地下室-安装工程					
		生活水泵房					
1023	031001002011	镀锌钢管	1.材质:普通衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	5.57		
1024	031001002012	镀锌钢管	1.材质:普通衬塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 218 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1025	031001002013	镀锌钢管	1.材质:普通衬塑钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	23.19		
1026	031001002014	镀锌钢管	1.材质:普通衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	52.68		
1027	031001006001	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN32 3.介质:液位计 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	5.92		
1028	031001006002	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN100 3.出口包18目不锈钢防虫 4.介质:溢流管、通气管、放空管 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	1.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 219 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1029	031002001025	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1030	031002001026	金属阀门	1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1031	031002001027	金属阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1032	031002001028	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 220 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1033	031002011008	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.附件配置:含闸阀2个、消声止回阀1个、机械螺翼式水表1个 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	组	1		
1034	031002001029	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	32		
1035	031002001030	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	5		
1036	031002001031	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 221 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1037	031002001032	金属阀门	1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	3		
1038	031002001033	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	14		
1039	031002001034	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	3		
1040	031002001035	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 222 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1041	031002008003	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	14		
1042	031005001001	变频给水设备	1.住宅中区全变频恒压供水设备 2.整套设备:Q=16m3/h H=80m N=5.52kW 配套水泵:Q=10-22m3/h H=91~60m N=5.5kW 气压罐水容积:110L 3.一用一备 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	1		
1043	031005001002	变频给水设备	1.住宅高区全变频恒压供水设备 2.整套设备:Q=18m3/h H=110m N=11.02kW 配套水泵:Q=6-12m3/h H=150~100m N=5.5kW 气压罐水容积:110L 3.两用一备 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 223 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1044	031005001003	变频给水设备	1.公寓住宅全变频恒压供水设备 2.整套设备:Q=15m3/h H=70m N=5.52kW 配套水泵:Q=10~22m3/h H=79~52m N=5.5kW 气压罐水容积:110L 3.一用一备 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	1		
1045	031005014001	消毒器、消毒锅	1.类型:紫外线消毒器 2.规格:处理量:25m3/h 功率:340W 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	3		
1046	031005016002	水箱	1.类型:住宅生活水箱 2.规格:4m*3m*2.5m 3.含槽钢底架 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1047	031005016003	水箱	1.类型:住宅公寓生活水箱 2.规格:2.5m*2m*2.5m 3.含槽钢底架 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 224 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1048	010502004003	设备基础	1.混凝土种类:C20素混凝土 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m3	2.56		
1049	070104003001	基础模板	1.模板形式:基础模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m2	27.2		
1050	080802009002	液位计	1.名称:磁耦合液位计 2.规格:DN32 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
		消防水泵房给水					
1051	030109001001	泵	1.名称:室内消火栓泵 2.规格:Q=20L/s H=135m N=75kW 3.减振装置形式、数量:JGF型减振器 4.含混凝土基础 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	2		
1052	030109001002	泵	1.名称:喷淋泵 2.规格:Q=80L/s H=70m N=90kW 3.减振装置形式、数量:JGF型减振器 4.含混凝土基础 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 225 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1053	030109001003	泵	1.名称:消防稳压设备 2.规格:Q=1L/s H=109m N=2.2kW 3.气压罐 900L,调节水容积150L 4.减振装置形式、数量:JGF型减振器 5.含混凝土基础 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	台	2		
1054	030901002008	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽连接件 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	15.95		
1055	030901002009	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	12.44		
1056	030901002010	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	39.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 226 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1057	030901002011	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽连接件 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	23.66		
1058	030901001002	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	13.34		
1059	030901001003	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	5.15		
1060	030901001004	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	9.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 227 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1061	030901001005	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN200 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	21.91		
1062	030901001006	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN250 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.含管件 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	5.77		
1063	031001002015	镀锌钢管	1.材质:普通衬塑钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	2.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 228 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1064	031001002016	镀锌钢管	1.材质:普通衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	45.26		
1065	031001004001	焊接钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.介质:放空管 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	1.53		
1066	031001002017	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:液位计 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	3.89		
1067	031001004002	焊接钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.介质:放空管 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	1.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 229 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1068	031001004003	焊接钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.出口包18目不锈钢防虫网 5.介质:溢流管 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	6.7		
1069	031001004004	焊接钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.出口包18目不锈钢防虫网 5.介质:通气管 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	2.32		
1070	031001004005	焊接钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN300 3.连接形式:焊接 4.介质:水池连接管 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	1.98		
1071	031301004010	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	kg	22.16		
1072	031201003004	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	kg	22.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 230 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1073	031002011009	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.附件配置:含闸阀2个、消声止回阀1个、机械螺翼式水表1个 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	组	1		
1074	031002001036	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	8		
1075	031002001037	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	4		
1076	031002001038	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 231 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1077	031002001039	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	8		
1078	031002001040	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	4		
1079	031002001041	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	12		
1080	031002001042	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 232 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1081	031002001043	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1082	031002001044	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1083	031002001045	金属阀门	1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1084	031002001046	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 233 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1085	031002001047	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1086	031002001048	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1087	031002001049	金属阀门	1.类型:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1088	031002001050	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 234 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1089	031002001051	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1090	031002001052	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1091	031002001053	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1092	031002001054	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 235 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1093	031002001055	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1094	031002001056	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1095	031002001057	金属阀门	1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1096	031002008004	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	4		
1097	031002008005	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 236 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1098	031002008006	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	4		
1099	031002008007	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	2		
1100	031002008008	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	2		
1101	031002006003	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	组	4		
1102	031002006004	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 237 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1103	030601004003	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN150 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	2		
1104	031002016001	水锤消除器	1.规格:水锤消除器 DN200 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1105	031002016002	水锤消除器	1.规格:水锤消除器 DN100 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1106	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	23		
1107	030601002006	压力仪表	1.名称:压力开关 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	2		
1108	080802009003	液位计	1.名称:磁耦合液位计 2.规格:DN32 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
1109	031301003028	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN32 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 238 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1110	031301003029	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	4		
1111	031301003030	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN121 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
1112	031301003031	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN159 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	4		
1113	031301003032	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN219 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	4		
1114	031301003033	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN265 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
1115	031301003034	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN377 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 239 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1116	031301003035	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN219 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
1117	031301003036	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN273 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
		给排水					
1118	031001002018	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	61.48		
1119	031001002019	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 240 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1120	031001002020	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	217.87		
1121	031001002021	镀锌钢管	1.材质:热浸锌镀钢管（含管件） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 7.含预算包干费	m	78.08		
1122	031001008028	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	131.86		
1123	031001008029	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	14.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 241 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1124	031001008030	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	2.62		
1125	031001008031	塑料管	1.材质:加厚PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.介质:雨水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	7.97		
1126	031001004006	焊接钢管	1.材质:热镀锌内涂塑焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	41.82		
1127	031001004007	焊接钢管	1.材质:热镀锌内涂塑焊接钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	93.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 242 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1128	031001004008	焊接钢管	1.材质:热镀锌内涂塑焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	120.35		
1129	031001004009	焊接钢管	1.材质:热镀锌内涂塑焊接钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.介质:排水 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	26.28		
1130	031301004011	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	kg	323.17		
1131	031003014017	给、排水附件	1.类型:金属地漏 2.规格:DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	3		
1132	031002001058	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1133	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 243 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1134	031002001059	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	8		
1135	031002001060	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	8		
1136	031002001061	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1137	031002001062	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 244 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1138	031002001063	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	12		
1139	031002001064	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	12		
1140	031002008009	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	8		
1141	031002008010	软接头(软管)	1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	根	12		
1142	030109001004	泵	1.名称:潜污泵参数:Q=36m3/h H=12m N=3kW 2.厂家配套线缆及控制箱 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 245 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1143	030109001005	泵	1.名称:潜污泵参数:Q=40m3/h H=15m N=4kW 2.厂家配套线缆及控制箱 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	4		
1144	030109001006	泵	1.名称:潜污泵参数:Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kw 2.厂家配套线缆及控制箱 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	12		
1145	031301003037	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100套DN150 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1146	031301003038	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150套DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	16		
1147	031301003039	套管	1.名称:刚性防水套管 2.材质:内外涂塑钢管 3.规格:DN150 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 246 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1148	031301003040	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80套DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	4		
		电气					
1149	030413003016	荧光灯	1.名称:防水、防尘型单管LED支架灯 2.规格:8W,光通量≥650LM,防护等级IP54 3.安装方式:壁装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	1		
1150	030413003017	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯 2.规格:8W,光通量≥650Lm 3.安装方式:壁装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	4		
1151	030413001008	普通灯具	1.名称:井道安全照明灯具 2.规格:18W节能灯,光通量≥2240Lm电梯井道 3.类型:壁装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 247 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1152	030413003018	荧光灯	1.名称:壁装单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:壁装 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费 7.含接线盒	套	5		
1153	030413003019	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.安装方式:吸顶 4.含预算包干费 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含接线盒	套	56		
1154	030413003020	荧光灯	1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:吸顶 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费 7.含接线盒	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 248 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1155	030413003021	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯 2.规格:2x16W,光通量≥2700Lm 3.安装方式:吸顶 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	14		
1156	030413003022	荧光灯	1.名称:双管LED支架灯 2.规格:2x16W,光通量≥2700Lm 3.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 4.安装方式:吸顶 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费 7.含接线盒	套	4		
1157	030413003023	荧光灯	1.名称:防水、防尘型单管LED支架灯 2.为蓄电池应急组件,应急时间为180min。 3.规格:16W,光通量≥1350Lm,防护等级IP54 4.安装方式:吸顶 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费 7.含接线盒	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 249 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1158	030413003024	荧光灯	1.名称:防水、防尘型单管LED支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm,防护等级IP54 3.安装方式:吸顶 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	8		
1159	030413003025	荧光灯	1.名称:单管LED雷达感应支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.安装方式:吸顶 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	44		
1160	030413003026	荧光灯	1.名称:壁装单管LED红外感应支架灯 2.规格:16W,光通量≥1350Lm 3.安装方式:壁装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	5		
1161	030413001009	普通灯具	1.名称:LED感应吸顶灯 2.规格:12W,光通量≥960Lm 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 250 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1162	030413001010	普通灯具	1.名称:LED防爆灯 2.规格:8W,光通量≥800Lm 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	1		
1163	030413001011	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:30W,光通量≥2700Lm 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	3		
1164	030413005006	工厂灯	1.名称:防水、防尘型LED吸顶灯 2.型号:18W,光通量≥1800m,防护等级IP54 3.安装方式:吸顶 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	1		
1165	030413002009	装饰灯	1.名称:单面单向疏散指示灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 251 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1166	030413002010	装饰灯	1.名称:多信息复合双面单向疏散指示灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吊装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	3		
1167	030413002011	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	16		
1168	030413005007	工厂灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:5W A型,DC 36V 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费 5.含接线盒	套	43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 252 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1169	030413002012	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W A型,DC 36V 巡检、常亮、频闪 3.安装方式:墙壁式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费 6.含接线盒	套	3		
1170	030413014010	插座	1.名称:单相二三孔插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	9		
1171	030413014011	插座	1.名称:单相二三孔插座(机房安装)（含接线盒） 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	2		
1172	030413014012	插座	1.名称:防水型单相二三孔插座(机房安装)（含接线盒） 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 253 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1173	030413014013	插座	1.名称:排气扇插座(安全型)（含接线盒） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	6		
1174	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:单位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	7		
1175	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:双位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	10		
1176	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:三位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	1		
1177	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:四位单控开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 254 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1178	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:红外感应开关（含接线盒） 2.规格:250V,6A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	3		
1179	030402011048	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-1AL 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1180	030402011049	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-1ALE 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1181	030402011050	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-1FJAT1 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 255 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1182	030402011051	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-1FJAT2 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1183	030402011052	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-1TXAT 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1184	030402011053	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2AL 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1185	030402011054	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2ALE 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 256 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1186	030402011055	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2BALE 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1187	030402011056	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2FDAT 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1188	030402011057	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2FJAT1 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1189	030402011058	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2RDAT 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 257 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1190	030402011059	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2SHAT 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1191	030402011060	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2TZFAL 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1192	030402011061	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2WE 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1193	030402011062	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2WYZAL 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 258 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1194	030402011063	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2XHAT 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1195	030402011064	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2ZAL 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1196	030402011065	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-2ZALE 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1197	030402011066	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-1WE 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 259 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1198	030402011067	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-FDPFKX 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1199	030402011068	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-KDTAP 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1200	030402011069	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-RDPFKX 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1201	030402011070	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:D1-XHPFKX 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 260 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1202	030412002023	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:60*40 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	484.08		
1203	030412002024	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	130.91		
1204	030412002025	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:100*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	37.07		
1205	030412002026	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	7.99		
1206	030412002027	线槽	1.名称:消防桥架 2.规格:150*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	24.18		
1207	030412002028	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:200*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	117.59		
1208	030412002029	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	79.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 261 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1209	030412002030	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	3.19		
1210	030412002031	线槽	1.名称:消防线槽 2.规格:300*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	23.4		
1211	031301004012	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	kg	823.82		
1212	030412001054	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 20 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	14.02		
1213	030412001055	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG 25 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	12.96		
1214	030412001056	配管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC 20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	3.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 262 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1215	030412001057	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	484.8		
1216	030412001058	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 20 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	551.48		
1217	030412001059	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 25 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	459.61		
1218	030412001060	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 25 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	5.68		
1219	030412001061	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 32 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	4.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 263 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1220	030412001062	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC 40 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	26.66		
1221	030412004059	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-1.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	54.12		
1222	030412004060	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	68.24		
1223	030412004061	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	1323.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 264 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1224	030412004062	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	307.75		
1225	030412004063	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZNC-BYJ-B2(d2,t2)-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	128.23		
1226	030412004064	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-B2(d2,t2)-1.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	35.25		
1227	030412004065	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B2(d2,t2)-1.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	75.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 265 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1228	030412004066	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZC-BYJ-B2(d2,t2）-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	3469.59		
1229	030412004067	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZBN-RYJS-B2(d2,t2）-2*2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	527.88		
1230	030409001032	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*185+1*95 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	48.75		
1231	030409001033	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*150+1*70 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	51.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 266 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1232	030409001034	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*95+1*50 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	21.26		
1233	030409001035	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*120+1*70 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	50.62		
1234	030409001036	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*35+1*16 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	153.62		
1235	030409001037	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:4*25+1*16 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	119.87		
1236	030409001038	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:5*16 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	336.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 267 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1237	030409001039	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:5*4 3.满足设计要求 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	143.91		
1238	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-3*2.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	6.86		
1239	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-3*4 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	18.3		
1240	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZCN-YJY-B2(d2,t2）-2*4 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	49.52		
1241	030409001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-3*6 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	9.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 268 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1242	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*2.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	71.47		
1243	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-5*2.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	387.35		
1244	030409001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*2.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	67.24		
1245	030409001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*2.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	181.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 269 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1246	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*4 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	23.76		
1247	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*6 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	7.41		
1248	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*6 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	227.13		
1249	030409001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*10 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	24.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 270 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1250	030409001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*10 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	94.86		
1251	030409001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-3*10 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	9.34		
1252	030409001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	8.7		
1253	030409001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-5*16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	481.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 271 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1254	030409001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-3*50 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	84.4		
1255	030409001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*50+1*25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	35.5		
1256	030409001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-3*70+2*35 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	26.04		
1257	030409001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B2(d2,t2）-4*50 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	84.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 272 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1258	030409001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2）-4*150+1*70 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	159.83		
1259	030409003016	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	25		
1260	030409003017	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	14		
1261	030409003018	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 185 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1262	030409003019	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*4 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 273 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1263	030409003020	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:B2-BBTRZ-5*16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	4		
1264	030409003021	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*25+1*16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	4		
1265	030409003022	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*35+1*16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	8		
1266	030409003023	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*95+1*50 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
1267	030409003024	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*120+1*70 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 274 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1268	030409003025	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*150+1*70 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
1269	030409003026	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:4*185+1*95 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	3		
1270	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式耐火母线槽IP54 800A 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m	3.9		
1271	030416007001	母线系统	1.名称:母线调试 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	段	1		
1272	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:始端箱800A 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	2		
1273	031301003041	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 275 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1274	031301003042	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	3		
1275	030402010001	低压开关柜	1.名称:FAA1柴油发电机进线柜 2.槽钢制作、安装 3.具体做法详见图纸 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1276	030402010002	低压开关柜	1.名称:FAA2柴油发电机出线柜 2.槽钢制作、安装 3.具体做法详见图纸 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1277	030402010003	低压开关柜	1.名称:FAA3柴油发电机出线柜 2.槽钢制作、安装 3.具体做法详见图纸 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1278	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机 2.规格:常用功率500kW 3.含储油间储油箱 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 276 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1279	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	135.07		
		防雷					
1280	030410003004	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用建筑物主筋引下 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	102.76		
1281	030410004003	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:利用梁内钢筋 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	1166.88		
1282	030410002005	接地母线	1.名称:电梯机房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	26.81		
1283	030410002006	接地母线	1.名称:充电桩预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	125.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 277 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	030410002007	接地母线	1.名称:防火卷帘预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	17.87		
1285	030410002008	接地母线	1.名称:变配电房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	31.27		
1286	030410002009	接地母线	1.名称:风机房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	17.87		
1287	030410002010	接地母线	1.名称:水泵房预留接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	4.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 278 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1288	030410002011	接地母线	1.名称:总等电位联结箱(MEB)接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	8.94		
1289	030410003005	引下线	1.名称:强电井预留接地线、弱电井预留接地线、弱电机房、广播间等预留接地线、消防控制室预留接地线 2.规格:利用建筑剪力墙内相邻两条或立柱内两条对角主钢筋 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m	49.15		
1290	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	15		
1291	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	系统	1		
		消防给水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 279 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1292	030901010007	室内消火栓	1.稳压消火栓 2.单栓带灭火器箱组合式消防柜,尺寸1800x700x240(高x宽x厚) 3.附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓一个,麻质衬胶水龙带一条,DN65,长25米,⌀19水枪1个,射流量≥5L/s;消火栓栓口动压不小于0.35MPa,充实水柱≥13m;消火栓栓口动压不小于0.25MPa,充实水柱≥10m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径⌀19,DN6mm小水枪一支。 4.消防箱内配置磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(2具) 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	套	12		
1293	030902008002	贮存装置	1.介质、类型:20L七氟丙烷药剂 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	1		
1294	030902008003	贮存装置	1.介质、类型:40L七氟丙烷药剂 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 280 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1295	030902008004	贮存装置	1.介质、类型:50L七氟丙烷药剂 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	2		
1296	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	点	2		
1297	030909002003	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 40 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	点	2		
1298	030910002002	灭火器箱	1.灭火器箱 2.型号、规格:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4(2具) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	25		
1299	030910001001	灭火器	1.形式:推车式灭火器 MFT/ABC20(1具) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	具	1		
1300	031003014018	给、排水附件	1.类型:水龙头带真空破坏器 DN15 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 281 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1301	030901002012	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	163.27		
1302	030901002013	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	227.29		
1303	030901002014	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	314.63		
1304	030901002015	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	67.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 282 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1305	030901002016	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN15 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	91.32		
1306	030901002017	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	24.08		
1307	030901002018	消火栓钢管	1.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN100 2.连接形式:沟槽连接件 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	202.18		
1308	031301004013	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	kg	397.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 283 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1309	031201003005	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	kg	397.08		
1310	031002001065	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	18		
1311	031002001066	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1312	031002001067	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1313	031301003043	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150套DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 284 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1314	031002001068	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1315	031002001069	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1316	031002011010	水表	1.类型:水表组 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含闸阀1个、止回阀1个、机械旋翼水表1个 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	组	1		
1317	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	点	12		
		喷淋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 285 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1318	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立式喷头 2.规格:DN25 3.无吊顶 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	304		
1319	030901001007	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	228.24		
1320	030901001008	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	353.19		
1321	030901001009	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	262.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 286 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1322	030901001010	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	106.45		
1323	030901001011	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	43.4		
1324	030901001012	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	61.58		
1325	030901001013	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	68.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 287 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1326	030901001014	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	41.04		
1327	030901001015	水喷淋钢管	1.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN200 2.连接形式:沟槽式卡箍连接 3.调和漆2遍 4.含管件 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	58.03		
1328	031301004014	支架	1.名称:管道支架 2.支架形式:型钢 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	kg	251.81		
1329	031201003006	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	kg	251.81		
1330	031002001070	金属阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 288 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1331	031002001071	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1332	031002001072	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1333	031002001073	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1334	031002001074	金属阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 289 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1335	031002001075	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1336	031002001076	金属阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接法兰 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
1337	030904004005	声光报警器	1.名称:水力警铃 2.DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1338	030901006001	水流指示器	1.水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1339	030901006002	水流指示器	1.水流指示器 2.规格、型号:DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 290 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1340	031002001077	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1341	031002001078	金属阀门	1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1342	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 DN25（满足图纸要求，含附件等） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	1		
1343	031002001079	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	2		
1344	031002001080	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 291 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1345	030903002001	泡沫比例混合器	1.类型:比例混合器 2.型号、规格:DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	1		
1346	030903003001	泡沫液贮罐	1.泡沫液储罐 罐体规格:2T 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	1		
1347	030901007001	减压孔板	1.不锈钢减压孔板 孔径:82MM 设计流量:80L/S 2.DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1348	030901007002	减压孔板	1.不锈钢减压孔板 孔径:82MM 设计流量:80L/S 2.DN100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
1349	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN200 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 292 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1350	031002006005	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	组	1		
1351	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试自动喷水灭火系统 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	点	2		
1352	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	1		
		暖通					
1353	030405005002	接触器、磁力启动器	1.名称:就地启动装置 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	3		
1354	030405004001	控制器	1.名称:手动控制装置 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 293 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1355	030108001005	风机	1.名称:高效低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-1 3.规格:L=23951m3/h H=700Pa N=7.5kW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1356	030108001006	风机	1.名称:高效低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-2 3.规格:L=29938m3/h H=600Pa N=11kW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1357	030108001007	风机	1.名称:高效低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-3 3.规格:L=9504m3/h H=600Pa N=3kW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 294 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1358	030108001008	风机	1.名称:高效低噪声轴流风机 2.型号:JY-WD-4 3.规格:L=25661m3/h H=500Pa N=7.5kW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1359	030108001009	风机	1.名称:高效离心柜式风机 2.型号:P-(-1)-1 3.规格:L=5000m3/h H=400Pa N=2.5kW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1360	030108001010	风机	1.名称:高效离心柜式风机 2.型号:P-(-1)-2 3.规格:L=1500m3/h H=300Pa N=550W n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 295 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1361	030108001011	风机	1.名称:高效离心柜式风机 2.型号:P-(-1)-3 3.规格:L=2500m3/h H=300Pa N=0.55KW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1362	030108001012	风机	1.名称:高效离心柜式风机(防爆型) 2.型号:P-B1-1 3.规格:L=2500m3/h H=300Pa N=0.55KW n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1363	030108001013	风机	1.名称:高效离心柜式风机(防爆型) 2.型号:P-B1-2 3.规格:L=500m3/h H=150Pa N=250W n=1450rpm 4.含减震器，支架等附件，满足设计要求 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 296 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1364	030405015004	风扇	1.名称:窗式排气扇 2.型号:PQC1.2 3.规格:配索动风帘 L=120m3/h N=25W 4.含70° 防火阀 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	3		
1365	030405015005	风扇	1.名称:窗式排气扇 2.型号:PQC2.0 3.规格:配索动风帘 L=200m3/h N=35W 4.含70° 防火阀 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	1		
1366	030405015006	风扇	1.名称:窗式排气扇 2.型号:PQC3.0 3.规格:配索动风帘 L=300m3/h N=38W 4.含70° 防火阀 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	台	2		
1367	030702001010	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:0.5 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	15.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 297 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1368	030702001011	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:0.5 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	12.12		
1369	030702001012	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.6 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	29.81		
1370	030702001013	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.6 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	15.29		
1371	030702001014	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	53.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 298 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1372	030702001015	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:1 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	59.44		
1373	030702001016	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:1.2 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	34.8		
1374	030702001017	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:1 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	1.52		
1375	030702001018	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:1.5 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	384.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 299 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1376	030702001019	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm)≤320 4.板材厚度:0.5 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m2	0.92		
1377	030703019002	柔性接口	1.名称:软管接口 2.材质:帆布 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m2	6.93		
1378	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口700X1800 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1379	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口800X500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1380	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口600X700 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1381	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口2000X800 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 300 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1382	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口200X200 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	6		
1383	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口300X300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1384	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶排烟口(带人字阀)800X400 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	24		
1385	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口1500X1500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	3		
1386	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口1000X1400 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1387	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口600X500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1388	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口500X1000 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 301 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1389	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口500X300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1390	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口400X600 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1391	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口1200X300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1392	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280℃高气密风管排烟防火阀-2000*300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	3		
1393	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280℃高气密风管排烟防火阀-2000*400 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1394	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-100 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 302 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1395	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-2000*300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1396	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-250*120 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1397	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管电动防火阀-400*250 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1398	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-1000*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	4		
1399	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-1200*300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1400	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-1250*320 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 303 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1401	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-1500*1500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	3		
1402	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-200*200 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1403	030703001021	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-250*120 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1404	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-250*200 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1405	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-400*160 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1406	030703001024	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-500*250 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 304 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1407	030703001025	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-500*300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1408	030703001026	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-500*400 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1409	030703001027	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-600*300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1410	030703001028	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-600*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1411	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-700*300 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1412	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-800*1000 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 305 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1413	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70℃高气密风管防火阀-800*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	3		
1414	030703001032	碳钢阀门	1.名称:带阻火器的呼吸阀-100 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	3		
1415	030703001033	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-1250*320 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1416	030703001034	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-320*630 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1417	030703001035	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-400*630 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1418	030703001036	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀-500*400 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 306 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1419	030703001037	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀-250*200 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1420	030703001038	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀-1000*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1421	030703001039	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀-1250*320 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1422	030703001040	碳钢阀门	1.名称:电动密闭阀-800*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1423	030703001041	碳钢阀门	1.名称:止回阀-100 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1424	030703001042	碳钢阀门	1.名称:止回阀-1000*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1425	030703001043	碳钢阀门	1.名称:止回阀-250*120 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 307 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1426	030703001044	碳钢阀门	1.名称:止回阀-400*160 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1427	030703001045	碳钢阀门	1.名称:止回阀-400*250 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1428	030703001046	碳钢阀门	1.名称:止回阀-500*400 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1429	030703001047	碳钢阀门	1.名称:止回阀-800*1000 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1430	030703001048	碳钢阀门	1.名称:止回阀-800*500 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	1		
1431	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:3450X2200X800(H) 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	1		
		弱电机房					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 308 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1432	030501015009	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机 2.规格:堆叠,2口光千兆,24口电千兆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	1		
1433	030501015010	交换机	1.名称:智能网核心层交换机(多业务插槽式) 2.规格:24口光千兆,48口千兆光电复用 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	1		
1434	030502008007	配线架	1.名称:72芯单模光纤配线架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	架	1		
1435	030502008008	配线架	1.名称:24口RJ45网络配线架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	架	1		
1436	030904018006	机柜	1.42U网络机柜 2.安装方式:落地式 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 309 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1437	030402011071	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:UPSAP1 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1438	030402011072	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:B1RD1 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1439	030402011073	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:B1RD2 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
1440	030412001063	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	127.2		
1441	030412004068	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	381.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 310 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1442	030413014014	插座	1.名称:16位防水PDU插座（含接线盒） 2.规格:250V,20A 3.安装方式:暗装 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	套	9		
1443	031007004002	汇流排	1.类型:汇流排 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	组	1		
1444	030410002012	接地母线	1.名称:30×3紫铜排（不大于1.2M×1.2M网格） 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m	65.34		
1445	030410007007	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地点 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	1		
1446	030409001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	20.54		
1447	030409003027	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 311 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1448	080508003001	UPS不间断电源设备	1.名称:60kVA UPS主机后备30min 2.含DC24V电源 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	套	1		
1449	030416029003	其他项目调试	1.名称:不间断电源调试 2.60kVA 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	系统	1		
1450	030406001001	蓄电池	1.名称:电池柜(含29节100AH/12V电池) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
		入侵报警系统					
1451	030412004069	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RVSP-2*1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	84.52		
1452	030412004070	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RVSP-3*1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	32.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 312 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1453	030412004071	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RYYP-4*1.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	29.19		
1454	030502003005	双绞线缆	1.名称:LSZH-UTPCAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	17.03		
1455	030412001064	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	109.08		
1456	030506001001	入侵探测器	1.名称:入侵报警探测器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	2		
1457	030904004006	声光报警器	1.名称:声光警报器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
1458	030506001002	入侵探测器	1.名称:人孔设入侵报警 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 313 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1459	030605001001	过程分析仪表	1.名称:余氯、浊度、pH水质在线监测仪 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	套	1		
1460	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:四防区输入输出模块(网络型) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	1		
		余压控制系统					
1461	030412004072	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	285.4		
1462	030412001065	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	267.4		
1463	030503005002	传感器	1.名称:压力传感器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	支	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 314 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1464	030904009003	区域报警控制器	1.名称:余压控制器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	2		
		消防报警					
1465	030904001004	点型探测器	1.名称:点型感烟火灾探测器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	89		
1466	030413002013	装饰灯	1.名称:放气指示灯 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	套	4		
1467	030904009004	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制盘 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	台	2		
1468	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:总线短路隔离器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	台	14		
1469	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 315 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1470	030904004007	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	18		
1471	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	9		
1472	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式扬声器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	11		
1473	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:壁式扬声器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	6		
1474	030904008010	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	台	2		
1475	030904001005	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 316 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1476	030904003005	按钮	1.名称:自动/手动控制状态显示器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	6		
1477	030904008011	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防模块接线箱 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	14		
1478	030904008012	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	2		
1479	030412004073	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-6 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	218.46		
1480	030412004074	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	815.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 317 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1481	030412004075	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	21.61		
1482	030412004076	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-B1t1/d1-1.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	310.19		
1483	030412004077	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	1141.4		
1484	030412004078	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-B1t1/d1-2x1.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	447.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 318 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1485	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-B1t1/d1-2x4 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	36.35		
1486	030412004079	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYS-4x1.5mm 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	26.43		
1487	030412001066	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	1588.15		
1488	030412001067	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	29.71		
1489	030412001068	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	24.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 319 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1490	030412001069	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	139.22		
1491	030412002032	线槽	1.名称:消防金属线槽(涂防火漆) 2.规格:(75+50)x100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	2.54		
1492	030412002033	线槽	1.名称:消防金属线槽(涂防火漆) 2.规格:(100+50)X100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	50.74		
1493	031301004015	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	kg	52.33		
1494	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽、修复 2.规格:综合考虑 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	229.14		
		电气火灾监控系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 320 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1495	030412004080	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	107.39		
1496	030412001070	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	46.13		
		消防电源监控系统					
1497	030412001071	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	262.53		
1498	030412004081	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJP-2*1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	287.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 321 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1499	030412004082	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	575.22		
		防火门					
1500	030906003005	监控模块	1.名称:双常闭门监控模块 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	3		
1501	030906003006	监控模块	1.名称:单常闭门监控模块 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费 4.含接线盒	个	8		
1502	030412004083	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	251.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 322 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1503	030412004084	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	125.68		
1504	030412001072	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	67.19		
1505	030506020003	安全防范分系统调试	1.调试类别:安全防范分系统调试出入口系统 ≤50门 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	系统	1		
		视频监控					
1506	030501018003	网桥	1.名称:无线网桥 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	2		
1507	030506010006	监控摄像设备	1.名称:日夜型室内高清枪式IP摄像机(1080P) 2.配套支架 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 323 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1508	030506010007	监控摄像设备	1.名称:电梯专用高清半球IP摄像机(200万像素,1080P) 2.配套支架 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	1		
1509	030506020004	安全防范分系统调试	1.调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	16		
1510	030412001073	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	107.03		
1511	030502003006	双绞线缆	1.名称:LSZH-UTPCAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	797.26		
1512	030412004085	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	m	1457.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 324 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1513	030502005010	光缆	1.名称:室外4芯单模光纤 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m	485.98		
1514	030402004001	避雷器	1.名称:信号电源二合一避雷器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	组	2		
1515	030501013001	收发器	1.名称:光纤收发器(一光四电) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	12		
1516	030502005011	光缆	1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	461.98		
		出入口控制、求助报警					
1517	030506007003	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	3		
1518	030904008013	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:四防区输入输出模块(网络型) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 325 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1519	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	4		
1520	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称:磁力锁 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	5		
1521	030904003006	按钮	1.名称:开门按钮 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	4		
1522	030412001074	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	119.24		
1523	030502003007	双绞线缆	1.名称:LSZH-UTPCAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	15.38		
1524	030412004086	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 2*1.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	123.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 326 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1525	030412004087	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 4*1.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	122.79		
1526	030412004088	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RYJS 6*1.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	122.35		
		弱电					
1527	030904018007	机柜	1.9U壁挂机柜 2.安装方式:壁挂 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	2		
1528	030904018008	机柜	1.主光纤配线机柜 480芯直熔箱 2.安装方式:落地式 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	1		
1529	030502005012	光缆	1.名称:6芯单模光纤 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	199.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 327 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1530	030502005013	光缆	1.名称:96芯单模光纤 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m	30.7		
1531	030502005014	光缆	1.名称:72芯单模光纤 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m	15.35		
1532	030502005015	光缆	1.名称:48芯单模光纤 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	m	122.14		
1533	030502005016	光缆	1.名称:1X1000M 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	199.59		
1534	030502008009	配线架	1.名称:24口RJ45网络配线架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	架	2		
1535	030502008010	配线架	1.名称:1×6芯单模光纤配线架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	架	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 328 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1536	030501015011	交换机	1.名称:24口智能网接入层交换机(POE) 2.规格:堆叠,POE供电,2口光千兆,24口电千兆 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	台	2		
1537	030412002034	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	88.12		
1538	030412002035	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	123.65		
1539	030412002036	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	88.64		
1540	031301004016	线槽支架	1.名称:线槽支架 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	kg	424.77		
1541	030904004008	声光报警器	1.名称:报警器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	2		
		一氧化碳浓度检测					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 329 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1542	030904001006	点型探测器	1.名称:CO浓度探测器 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	个	4		
1543	030904009005	区域报警控制器	1.名称:CO浓度控制器RXPF KQ 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.含预算包干费	台	1		
1544	030412004089	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RYYP-4*1.0 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 4.含预算包干费	m	147.25		
1545	030412001075	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6.含预算包干费	m	33.15		
1546	030402011074	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:KZX 控制箱（相关设备采集器设备自带） 3.安装方式:悬挂式 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5.含预算包干费	台	1		
		国投西城华府-室外工程					
		园建工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 330 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面					
1547	060104007001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验 2.分层素土夯实（压实系数0.93） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.包含预算包干费	m2	1316.19		
1548	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.300厚碎石砾石 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.包含预算包干费	m2	1316.19		
1549	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:180mm厚 3.水泥混凝土路面养生 水养生 4.28天弯拉强度标准值4.5MPa 5.包含预算包干费	m2	1316.19		
		透水砖路面					
1550	040201002001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压 2.素土夯实（压实系数≥93%） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	101.71		
1551	040202010001	碎石	1.透水基层厚度≥15cm 2.透水垫层厚度≥15cm 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.包含预算包干费	m2	101.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 331 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1552	040204001001	人行道块料铺设	1.200*100深灰色透水砖工字铺 2.砂垫层厚度3cm 3.土工布200~300g/平方米 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.包含预算包干费	m2	101.71		
		不通车铺装路面					
1553	040201002002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压 2.素土夯实（压实系数≥93%） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.包含预算包干费	m2	564.71		
1554	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.100厚石粉垫层,(含6%水泥) 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.包含预算包干费	m2	564.71		
1555	040204001002	人行道块料铺设	1.600*600*10灰色防滑瓷砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C15素砼垫层 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.包含预算包干费	m2	65.35		
1556	040204001003	人行道块料铺设	1.600*600*10灰米黄色防滑瓷砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C15素砼垫层 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.包含预算包干费	m2	16.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 332 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺装广场					
1557	040201002003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压 2.素土夯实（压实系数≥93%） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	662.83		
1558	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1.200厚石粉垫层,(含6%水泥) 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	662.83		
1559	040204001004	人行道块料铺设	1.600*300*18烧面芝麻灰仿石砖工字铺 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C35素砼垫层 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	610.52		
1560	040204001005	人行道块料铺设	1.600*200*18烧面芝麻黑仿石砖（波打） 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C35素砼垫层 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m2	52.32		
		150宽平道牙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 333 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1561	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.600*300*150厚预制混凝土平道牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实(密实度≥93%) 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m	259.23		
		150宽立道牙					
1562	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.600*300*150厚预制混凝土立道牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.60厚C15混凝土 4.素土夯实(密实度≥93%) 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m	226.18		
		生态停车位					
1563	040201002004	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压 2.素土夯实（压实系数≥93%） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.包含预算包干费	m2	395.33		
1564	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1.200厚6%水泥石粉稳定层 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.包含预算包干费	m2	395.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 334 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1565	010502030001	地坪	1.垫层材料种类、厚度:200mm厚C30透水混凝土 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.包含预算包干费	m2	395.33		
1566	040204001006	人行道块料铺设	1.200*100*80厚深灰色植草砖人字铺(格内填种植土,上铺草皮) 2.30厚中砂 3.80厚砂土养植层(细石:粗砂:种植土=3:2:5) 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.包含预算包干费	m2	395.33		
1567	040204004003	车档石	1.600*200*200厚预制混凝土平道牙 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实(密实度≥93%) 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.包含预算包干费	m	30		
		庭院灯、草坪灯基础					
1568	040101003001	挖基坑土方	1.土类别: 一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人机配合施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	59.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 335 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1569	040103002001	回填方	1.密实度要求:综合设计各类要求 2.填方材料品种:符合设计要求的优质土 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	52.26		
1570	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:不满足回填要求的渣土等 2.运距综合考虑 3.工作内容:运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	8.4		
1571	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	2.95		
1572	010505001002	垫层模板	1.基础垫层模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	11.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 336 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1573	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	5.51		
1574	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	37.86		
1575	010506001003	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.1		
1576	010506001004	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.04		
1577	010506001005	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.09		
1578	010506025004	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.39		
		通透式围栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 337 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1579	010506025005	预埋铁件	1.钢材种类:预埋镀锌钢板、4M10膨胀螺栓 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	0.78		
1580	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:方钢管40*40*3扶手、立柱、横杆、20*20*2立杆 2.外层深灰色漆 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m	222.06		
1581	011108001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:30厚300*300芝麻灰烧面 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	66.62		
		室外楼梯					
1582	040201002005	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压 2.素土夯实（压实系数≥93%） 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	27.72		
1583	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1.100厚石粉垫层,(含6%水泥) 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	27.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 338 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1584	010502020004	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	4.16		
1585	010505010004	楼梯模板	1.楼梯形式:楼梯模板 直形 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	3.81		
1586	011107002001	石材台阶	1.600*300*30芝麻灰花岗岩荔枝面 2.30厚1:3水泥砂浆 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m2	27.72		
		挡土墙工程					
1587	040101003002	挖基坑土方	1.土类别: 一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人机配合施工 4.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 5.含预算包干费	m3	1219.12		
1588	040103002002	回填方	1.密实度要求:综合设计各类要求 2.填方材料品种:符合设计要求的优质土 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	369.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 339 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1589	040103002003	回填方	1.密实度要求:综合设计各类要求 2.填方材料品种:符合设计要求的级配碎石 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	50.89		
1590	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:不满足回填要求的渣土等 2.运距综合考虑 3.工作内容:运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	799.02		
1591	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	44.03		
1592	010505001003	垫层模板	1.基础垫层模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	41.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 340 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1593	040303015001	混凝土挡墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	754.99		
1594	010505015001	挡土墙模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	1331.87		
1595	010506002030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	2.05		
1596	040308008002	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC塑料管Φ100，间距2~3m,按梅花形布置泄水孔向外坡度为 5%， 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m	174		
1597	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格:300~400g/m2土工布 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	67.17		
1598	080307002001	施工缝	1.材质:安装沉降缝 沥青木丝板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m	18.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 341 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1599	060302003001	反滤层铺筑	1.碎石反滤层 2.厚度:500mm 3.含预算包干费	m3	17.91		
1600	040202004001	石灰、碎石、土	1.碎石土 2.配合比:r=20kN/m3,C=5kPa,Φ=30° 3.含预算包干费	m2	692.76		
1601	040103002004	回填方	1.密实度要求:综合设计各类要求 2.填方材料品种:粘土 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	367.37		
1602	040205013001	隔离护栏	1.类型:不锈钢管 2.规格、型号:Φ159*1.4、Φ80*2.5、Φ38.1*1.6 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20混凝土基础，C15混凝土垫层 4.含预算包干费	m	136.83		
1603	040901009001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋厚10钢板浸锌喷塑 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	t	1.933		
1604	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土基础 2.含预算包干费	m3	2.78		
1605	040303002002	混凝土基础	1.基础模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	37.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 342 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1606	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 4.含预算包干费	m3	1.55		
1607	040303001002	混凝土垫层	1.基础垫层模板 2.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 3.含预算包干费	m2	12.36		
		大开挖土方					
1608	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:4m内 3.运距综合考虑	m3	3965.67		
		园林绿化工程					
		常绿乔木					
1609	050103001001	栽植乔木	1.种类:荷花玉兰 2.胸径或干径:Φ10-11cm 3.株高、冠径:H5-5.5m 4.冠幅:B2.5-3m 5.养护期:3个月 6.假植苗,冠幅饱满，树形优美 7.含预算包干费	株	3		
1610	050103001002	栽植乔木	1.种类:红花鸡蛋花C 2.胸径或干径:Φ10-11cm 3.株高、冠径:H2.5m 4.冠幅:B2.5m 5.养护期:3个月 6.假植苗,冠幅饱满，树形优美 7.含预算包干费	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 343 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1611	050103001003	栽植乔木	1.种类:碧桃 2.胸径或干径:Φ10-11cm 3.株高、冠径:H2.8-3m 4.冠幅:B2.3-2.5m 5.养护期:3个月 6.假植苗,冠幅饱满，树形优美 7.含预算包干费	株	1		
1612	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:丛生四季桂B 3.株高:H1.8-2.0m 4.冠幅:B1.5m 5.养护期:3个月 6.全冠，假植苗 7.含预算包干费	株	8		
		地被工程					
1613	050103004001	栽植绿篱	1.种类:火山榕绿篱 2.养护期:3个月 3.行数、蓬径:0.6m 4.篱高:1.5m 5.单位面积株数:9 6.含预算包干费	m2	82.52		
1614	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.高度:25-30cm 3.养护期:3个月 4.铺种方式:满铺，30x30cm/件，满铺，不露土 5.含预算包干费	m2	1954.94		
		室外安装					
		园林给水					
1615	050104002001	绿地灌溉配件安装	1.微喷套装 2.PRO 4A 1.2m 0.21MPa 0°~360° 2.98L/min 3.含预算包干费	个	47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 344 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1616	050104002002	绿地灌溉配件安装	1.微喷套装 2.PRO 10A 3.0m 0.21MPa 0°~360° 7.55L/min 3.含预算包干费	个	45		
1617	050104002003	绿地灌溉配件安装	1.微喷套装 2.PRO 15A 4.6m 0.21MPa 0°~360° 14.28L/min 3.含预算包干费	个	24		
1618	031001008032	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.含预算包干费	m	352.74		
1619	031001008033	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.含预算包干费	m	285.3		
1620	031001008034	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.含预算包干费	m	50.05		
1621	031001008035	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.含预算包干费	m	114.59		
1622	031001008036	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.含预算包干费	m	93.9		
1623	031002001081	金属阀门	1.类型:快速取水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 345 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1624	031002001082	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	3		
1625	031002001083	金属阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含预算包干费	个	1		
		室外智能化					
1626	030506010008	监控摄像设备	1.名称:室外日夜型高清枪式IP摄像机(400万像素),防护等级≥IP66 2.配套支架 3.含预算包干费	台	22		
1627	030402004002	避雷器	1.名称:信号电源二合一避雷器 2.含预算包干费	组	9		
1628	030506020005	安全防范分系统调试	1.调试类别:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.含预算包干费	台	22		
1629	030501013002	收发器	1.名称:光纤收发器(1光8电) 2.含预算包干费	台	2		
1630	030501015012	交换机	1.名称:24口交换机 2.含预算包干费	台	2		
1631	030501013003	收发器	1.名称:光纤收发器 2.含预算包干费	台	2		
1632	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.含预算包干费	台	2		
1633	030506008004	出入口执行机构设备	1.名称:磁力锁 2.含预算包干费	台	4		
1634	030904003007	按钮	1.名称:开门按钮 2.含预算包干费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 346 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1635	030904008014	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:四防区输入输出模块(网络型) 2.含预算包干费	台	2		
1636	030412005006	接线箱	1.名称:入户布线箱 2.规格:规格尺寸:300*400*150 3.含预算包干费	个	2		
1637	030412005007	接线箱	1.名称:室外防水弱电箱 2.含信号电源二合一避雷器、变压整流器、光纤收发器(一光四电) 3.含预算包干费	个	9		
1638	030412001076	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	1647.65		
1639	030412001077	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	62.31		
1640	030409006001	电缆保护管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	28.55		
1641	030502005017	光缆	1.名称:室外4芯单模光纤 2.含预算包干费	m	805.25		
1642	030502003008	双绞线缆	1.名称:LSZH-UTPCAT6 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.含预算包干费	m	131.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 347 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1643	030412004090	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RYY2X1.0 3.含预算包干费	m	121.28		
1644	030412004091	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RYY2X1.5 3.含预算包干费	m	55.99		
1645	030412004092	配线	1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-3X2.5 4.含预算包干费	m	855.76		
1646	031301003044	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.含预算包干费	个	6		
		园林电气					
1647	030402011075	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:G-AL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
1648	030402011076	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:YL-ZAL 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 348 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1649	030506014003	视频传输设备	1.名称:一站解码器 2.规格:1站解码器带防雷电浪涌抑制及地线 3.控制器/解码器接地位置 4.含预算包干费	台	4		
1650	030506014004	视频传输设备	1.名称:解码器控制器 2.规格:输入：220VAC、50HZ；输出：每站24VAC、0.56A ，内部包括接地线配ET传感器、雨量传感器和土壤湿度传感器 3.含预算包干费	台	1		
1651	030412007001	一般路灯	1.名称:LED庭院灯 2.规格:36W,4000K,IP54,灯高3.8米 3.各庭院灯灯杆设置防水接线盒,底边距地500mm.防水接线盒内设置30mA漏电开关 4.含预算包干费	套	29		
1652	030412001078	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	407.72		
1653	030412001079	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	1.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 349 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1654	030409001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2)-3x6 3.含预算包干费	m	409.92		
1655	030409001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2)-2x2.5 3.含预算包干费	m	136.16		
1656	030412004093	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:RVS-2*1.0 3.含预算包干费	m	133.98		
1657	030409001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B2(d2,t2)-5x4 3.含预算包干费	m	8.67		
1658	030409003028	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.含预算包干费	个	2		
		电气					
1659	030402011077	成套配电箱	1.名称:配电箱（含箱内构件） 2.编号:MW-01/2机柜/壁挂24U机柜 3.安装方式:悬挂式 4.含预算包干费	台	1		
1660	030412001080	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	1285.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 350 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1661	030409006002	电缆保护管	1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PE150 4.敷设方式:埋地敷设 5.含预算包干费	m	406.76		
1662	031301003045	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.含预算包干费	个	8		
1663	030410002013	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:24*4 4.含预算包干费	m	1171.15		
		给水					
1664	031001007001	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合 2.规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 4.介质:消防给水 5.含预算包干费	m	50.13		
1665	031001007002	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合 2.规格:DN150 3.连接形式:电熔连接 4.介质:消防给水 5.含预算包干费	m	18.8		
1666	031001007003	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合 2.规格:DN200 3.连接形式:电熔连接 4.介质:消防给水 5.含预算包干费	m	5.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 351 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1667	031001007004	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合 2.规格:DN80 3.连接形式:电熔连接 4.介质:消防给水 5.含预算包干费	m	6.95		
1668	031001002022	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.冷底子油打底,三油两布做法 6.含预算包干费	m	18.8		
1669	031003010001	倒流防止器	1.倒流防止器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、Y型过滤器2个、机械螺翼式水表1个、自动排气阀1个 5.含预算包干费	套	1		
1670	031003010002	倒流防止器	1.倒流防止器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、Y型过滤器2个、机械螺翼式水表1个 5.含预算包干费	套	2		
1671	031003010003	倒流防止器	1.倒流防止器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、Y型过滤器2个、机械螺翼式水表1个 5.含预算包干费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 352 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1672	030901012001	消防水泵接合器	1.水泵接合器 2.型号、规格:（SQD-100型地上式）自带三阀 3.含预算包干费	套	4		
1673	030901012002	消防水泵接合器	1.水泵接合器 2.型号、规格:（SQD-150型地上式）自带三阀 3.含预算包干费	套	3		
1674	030901011001	室外消火栓	1.地上式消火栓 2.型号、规格:DN100 3.含预算包干费	套	2		
		室外排水					
		沟槽土方部分（给排水、弱电、电气）					
1675	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2M 3.含预算包干费	m3	2200.29		
1676	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:不满足回填要求的渣土等 2.运距综合考虑 3.工作内容:运输、卸车及堆场清理等（环保智能自卸汽车） 4.投标人自行考虑出土措施及土石方消纳事宜，费用综合考虑在弃置单价中，不再单独计取土、石渣及建筑废料消纳费 5.其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 6.含预算包干费	m3	201		
1677	040103002005	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.含预算包干费	m3	1996.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 353 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1678	040103002006	一般回填方	1.材料品种、规格:回填砂 2.含预算包干费	m3	48.68		
1679	040103002007	一般回填方	1.材料品种、规格:砂垫层 2.含预算包干费	m3	110.79		
		排水					
1680	040501005001	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管 DN300 2.连接形式:承插橡胶圈柔性连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.含预算包干费	m	158.79		
1681	040501005002	塑料管	1.材质及规格:双高筋增强聚乙烯缠绕管 DN300 2.连接形式:承插橡胶圈密封柔性连接 3.含预算包干费	m	274.05		
1682	040501005003	塑料管	1.材质及规格:双高筋增强聚乙烯缠绕管 DN200 2.连接形式:承插橡胶圈密封柔性连接 3.含预算包干费	m	291.38		
1683	040501001001	混凝土管	1.材质:Ⅱ级钢筋混凝土排水管 2.管道规格、等级:DN500 3.连接形式:承插橡胶圈密封柔性连接 4.含预算包干费	m	11.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 354 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1684	040504003001	成品井	1.废水 2.Φ700圆形预制钢筋混凝土检查井 3.井深（米）:1 4.参照《国标图集》06MS201施工 5.成品安装 6.含预算包干费	座	1		
1685	040504003002	成品井	1.废水 2.Φ1000圆形预制钢筋混凝土检查井 3.井深（米）:2.04 4.参照《国标图集》06MS201施工 5.成品安装 6.含预算包干费	座	3		
1686	040504003003	成品井	1.污水 2.Φ700圆形预制钢筋混凝土检查井 3.井深（米）:1.3 4.参照《国标图集》06MS201施工 5.成品安装 6.含预算包干费	座	1		
1687	040504003004	成品井	1.污水 2.Φ1000圆形预制钢筋混凝土检查井 3.井深（米）:1.78 4.参照《国标图集》06MS201施工 5.成品安装 6.含预算包干费	座	9		
1688	040504003005	成品井	1.雨水 2.Φ700圆形预制钢筋混凝土检查井 3.井深（米）:1.24 4.参照《国标图集》06MS201施工 5.成品安装 6.含预算包干费	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 355 页　共 355 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1689	040504003006	成品井	1.雨水 2.1.66 3.井深（米）:1.69 4.参照《国标图集》06MS201施工 5.成品安装 6.含预算包干费	座	16		
1690	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:雨水口 2.深度为0.9m 3.做法详16S518第8页 4.含预算包干费	座	40		
1691	040504009001	整体化粪池	1.材质:波纹玻璃钢生物化粪池 2.型号、规格:有效容积:V=75M3 KWBH12-75SQF-20J 承压等级:20级 3.含预算包干费	座	1		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016001	临时设施			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201019001	安全生产			
1.5	011601004001	井点降水工程			
1.6	011601001001	脚手架			
1.7	011601002001	垂直运输			
1.8	011601002002	电动吊篮			
1.9	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	3506178.88			
2	专业工程暂估价	3247900			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		6754078.88			-

暂列金额明细表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	35061788.75	10	3506178.88			
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	3506178.88			-
合　　计		-	-	3506178.88			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	室外园建-成品健身器材、乒乓球台	20000		20000					
2	室外园建-成品岗亭	16000		16000					
3	室外园建-不锈钢大门（内套小门成品定制）	16000		16000					
4	室外园建-门禁闸机（成品）	3700		3700					
5	室外园建-车道闸机（成品）	11000		11000					
6	室外园建-人行与非机动车门禁闸机（成品）	10000		10000					
7	室外园建-垃圾桶	3200		3200					
8	2#灰色格栅、格栅吊顶	30000		30000					
9	1#住宅楼电梯（包含电梯门套、五方通话等完成电梯施工等配套费用）	700000		700000					
10	2#住宅楼电梯（包含电梯门套、五方通话等完成电梯施工等配套费用）	500000		500000					
11	地下室客梯（包含电梯门套、五方通话等完成电梯施工等配套费用）	80000		80000					
本页小计		1389900		1389900					

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

专业工程暂估价明细表

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
12	高低压配电、一户一表电气部分	1250000		1250000					
13	柴油发电机房部分（深化部分）	100000		100000					
14	地下室标识标牌等	50000		50000					
15	非机动车停车棚	50000		50000					
16	抗震支架	8000		8000					
17	5G通讯机房	50000		50000					
18	三网通	200000		200000					
19	电梯井信号增幅	10000		10000					
20	现有红线内排污管道改造	20000		20000					
21	室外园建标线标记	20000		20000					
22	塔式起重机、人货梯基础	70000		70000					
23	电缆过渡井	18000		18000					
24	弱手井	12000		12000					
本页小计		1858000		1858000					
合计		3247900		3247900					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	16.1822	3225.66					
2	螺纹钢筋 Φ25以内	t	576.7665	3026.55					
3	螺纹钢筋 Φ10以内	t	469.5611	3243.36					
4	螺纹钢筋 Φ25以外	t	6.2043	3168.14					
5	圆钢 Φ10以内	t	40.356	3225.66					
6	圆钢 Φ10以内	kg	368.805	3.23					
7	圆钢 Φ12~25	t	130.9682	3243.36					
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	95.5793	303.54					
9	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	299.6916	303.54					
10	白色硅酸盐水泥 32.5	t	55.2059	579.65					
11	细砂	m3	3.7332	87.38					
12	机制砂	m3	2.643	96.12					
13	碎石 40	m3		103.88					
14	MU10砖 240×115×53	千块	163.4744	388.35					
15	蒸压加气混凝土砌块 600×100×200	千块	68.4839	1778.76					
16	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	77.3844	5336.28					
17	蒸压加气混凝土砌块 600×250×250	千块	0.0525	8539.82					
18	腻子粉 成品(防水型)	kg	36217.5825	3.98					
19	腻子粉 成品(一般型)	kg	3415.9046	2.21					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
20	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	13.4836	331.86					
21	普通预拌混凝土 C20细石	m3	273.7564	351.86					
22	普通预拌混凝土 C20细石+早强	m3	105.9431	381.86					
23	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	282.1131	353.98					
24	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3632.3431	362.83					
25	普通预拌混凝土 C30-P8	m3	1070.0233	372.83					
26	普通预拌混凝土 C30-P8-膨胀混凝土	m3	1.0862	407.83					
27	普通预拌混凝土 C30细石	m3	176.368	382.83					
28	普通预拌混凝土 C30水下	m3	2292.12	382.83					
29	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	322.1407	371.68					
30	普通预拌混凝土 C35-P8	m3	1513.2332	381.68					
31	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	395.8095	389.38					
32	普通预拌混凝土 C35-P8-膨胀混凝土	m3	10.1016	416.68					
33	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C45	m3	380.2393	424.78					
34	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C50	m3	534.3977	446.9					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
35	普通预拌混凝土 C50-P8-膨胀混凝土	m3	1.7906	491.9					
36	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C55	m3	345.4554	469.03					
37	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	287.3551	371.68					
38	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3		376.11					
39	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	48.4618	376.11					
40	湿拌抹灰砂浆 M15 抗裂合成纤维水泥砂浆	m3	50.2015	443.63					
41	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	504.6003	393.81					
42	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰 M15-P8	m3	531.6239	393.81					
43	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰 M20（抗裂纤维）	m3	175.1593	443.63					
44	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	13.0825	402.65					
45	湿拌地面砂浆 地面M15+防水	m3	0.2487	420.35					
46	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m3	90.4784	420.35					
47	湿拌地面砂浆 地面 M15 聚合物水泥砂浆	m3	2.4794	407.08					
48	湿拌地面砂浆 M15 聚合物	m3	3.6592	407.08					
49	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	244.0721	433.63					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：国投西城华府项目　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息C（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
50	湿拌地面砂浆 M20 聚合物水泥防水砂浆	m3	2.4244	420.35					
51	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M25	m3	32.6662	446.9					
52	干混抹灰砂浆 M15	t	0.3627	345.13					
53	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	2.4343	3225.66					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。