

花坪镇典型村绿化示范点建设及镇村
绿美提升项目工程


预 算 价

预 算 价

(小写): 333988.85

(大写): 叁拾叁万叁仟玖佰捌拾捌元捌角伍分

建设单位:



咨询单位:



法定代表人

或其授权人:

肖美红
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

项目名称：花坪镇典型村绿化示范点建设及镇村绿美提升项目

第 1 页 共 1

一、工程概况：

工程名称：花坪镇典型村绿化示范点建设及镇村绿美提升项目

委托单位：

工程规模：

工程范围：

二、编制依据：

1、施工图纸等相关资料；

2、《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2018年广东省建设工程计价通则》、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省有关文件、规定；

3、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1号）；

4、材料、机械单价按2025年3月韶关市颁布的《韶关建筑经济信息》中的信息价进行计算，缺项材料参考市场价格进行计算。

三、取费标准

1、工程利润以人工费与施工机具费之和为基础×20%计算；

2、预算包干费：建筑以分部分项的人工费与施工机具费之和为计费基础，费率按6%计算；

3、绿色施工安全防护措施费：建筑以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率按19%计算；

4、税金按《财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号》规定（建办标[2018]20号规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%计算；

四、其未详细说明项目按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图纸有关明为准。



建设项目汇总表

工程名称：花坪镇典型村绿化示范点建设及镇村绿美提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程汇总表

工程名称: 绿化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	159747.91	
2	措施合计	6564.00	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6173.00	
2.2	其他措施费	391.00	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	166311.91	
5	增值税销项税额	14968.07	—
6	总造价	181279.98	
7	人工费	40469.10	
合计=1+2+3+4+5		181,279.98	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 300 2. 回填土质要求: 通用种植土	m ³	458.511	37.04	16983.25	
2	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径13~15cm 2. 株高、冠径: 株高4.5~5m、冠径3.5~4m 3. 种类: 小叶榕 4. 养护期: 12 个月	株	3	752.51	2257.53	
3	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径13~15cm 2. 株高、冠径: 株高4.5~5m、冠径3.5~4m 3. 种类: 凤眼树 4. 养护期: 12 个月	株	9	1020.74	9186.66	
4	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径10~12cm 2. 株高、冠径: 株高3.5~4m、冠径2.5~3m 3. 种类: 樱花 4. 养护期: 12 个月	株	38	621.59	23620.42	
5	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高: 60~80cm×60~80cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 红花继木球	株	80	114.27	9141.60	
6	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数: 25株/m ² 2. 花卉种类: 翠芦莉 3. 株高或蓬径: 高40~50cm; 冠幅30~35cm	m ²	880.5	75.52	66495.36	
7	050102012001	铺种草皮	1. 养护期: 12个月 2. 草皮种类: 台湾草	m ²	647.87	49.49	32063.09	
		分部分项合计					159747.91	
		措施项目						
8	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格: 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	50	7.82	391.00	
		单价措施合计					391.00	
本页小计							160138.91	
合 计							160138.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	6173.00			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地0.61%; 省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					6173.00			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

表-11

11

11

第 1 页 共 1 页

表一12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

单位工程人材机汇总表

工程名称: 绿化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：市政项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	131671.80	
2	措施合计	8428.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8428.08	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	140099.88	
5	增值税销项税额	12608.99	—
6	总造价	152708.87	
7	人工费	38973.47	
合计=1+2+3+4+5		152,708.87	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 表土、杂草、石块、垃圾 2. 外运3公里	m3	458.511	18.19	8340.32	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	273.4357	8.27	2261.31	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	31.6924	19.18	607.86	
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 砂	m3	0.72	149.98	107.99	
5	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 级配碎石	m3	0.54	155.35	83.89	
6	040103002001	余方弃置	1. 运距: 3公里	m3	241.7433	16.17	3908.99	
7	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度: 钢筋混凝土管180° 混凝土基础 2. 规格: Φ300 3. 接口方式: 承插式 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	8	105.13	841.04	
8	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格: 700*900 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚级配碎石; 100厚C25砼 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1: 2.5水泥砂浆 6. 盖板材质及规格: 500*800*50预制混凝土盖板	m	243.788	456.26	111230.71	
9	040205018001	警示柱	1. 类型: 警示柱	根	51	79.73	4066.23	
10	040205018002	警示牌	1. 类型: 警示牌	根	2	111.73	223.46	
		分部分项合计					131671.80	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							131671.80	
合 计							131671.80	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	8428.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					8428.08			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	38973.4592	1.00	38973.46		
2	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.0544	4.53	0.25		
3	02090090	塑料薄膜	m ²	1.7669	0.26	0.46		
4	04050005	碎石20~40	m ³	0.1593	111.65	17.79		
5	04050040	碎石40	m ³	42.0242	111.65	4692.00		
6	04130001	标准砖240×115×53	千块	44.6617	402.91	17994.65		
7	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0024	16.09	0.04		
8	17270120	橡胶管综合	m	0.12	17.09	2.05		
9	34110010	水	m ³	21.2303	4.25	90.23		
10	99450760	其他材料费	元	908.0368	1.00	908.04		
11	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	32.6243	383.50	12511.42		
12	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m ³	21.8539	407.08	8896.29		
13	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度 \geq 5mm M20	m ³	13.2263	433.63	5735.32		
14	04290080@1	预制混凝土盖板	m ³	9.849	1200.00	11818.80		
15	17290070@1	钢筋混凝土管D300	m	8.08	36.23	292.74		
16	00010003	机上人工	工日	19.1466	230.00	4403.72		
17	99450630	折旧费	元	2185.9864	1.00	2185.99		
18	99450640	检修费	元	489.5617	1.00	489.56		
19	99450650	维护费	元	1431.9652	1.00	1431.97		
20	99450660	安拆费	元	67.989	1.00	67.99		
21	99450680	柴油(机械用)0#	kg	443.8612	6.97	3093.71		
22	99450700	电(机械用)	kw·h	117.1928	1.04	121.88		
23	JXFTZ	机械费调整	元	0.007	1.00	0.01		
24	04030015@1	砂砾5~80	m ³	0.9288	98.06	91.08		
25	36210060	警示柱	个	51	28.00	1428.00		
26	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	36.4619	8.53	311.02		
27	36210060@1	警示牌	个	2	60.00	120.00		
28	04030015@2	砂砾5~80	m ³	0.6302	98.06	61.80		
		合计				115740.27		