

新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 920621.51元

(大写): 玖拾贰万零陆佰贰拾壹元伍角壹分

招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:

肖湘蓉

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

涂南竹

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2026年6月2日

复 核 时 间:

2026年6月2日

工程项目清单汇总表

工程名称:	新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程	标段:	新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程
-------	---------------------------	-----	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040601031008	防腐涂料（顶板底面+水池内梁）	1. 材料品种、规格：聚合物水泥砂浆防腐 2. 厚度：2mm	m2	8.46	21.11	178.59
17	040601033001	井、池渗漏试验	1. 构筑物名称：进场口集水池	m3	12.3	13.01	160.02
18	040601007001	刚性防水套管	1. 刚性防水套管	个	7	338.66	2370.62
19	040601007002	穿孔导水管	1. HDPE塑料排水管（Φ110）	m	3.5	66.01	231.04
20	040203007001	池外硬化	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：30cm	m2	2.64	155.44	410.36
21	060302003001	Φ30~Φ50碎石(块石)透水层	1. 材料类别：Φ30~Φ50碎石(块石)透水层 2. 厚度：50cm	m3	1.98	197.84	391.72
22	040601007011	污水泵接入管	1. HDPE塑料排水管（Φ80）	m	16.56	66.01	1093.13
23	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2	93.32	186.64
24	031002001002	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2	189.67	379.34
25	040205007001	热熔标线	1. 材料品种：热熔涂料	m2	59.9	35.38	2119.26
26	040205008001	标记	1. 文字 热熔型漆	个	1	67.55	67.55
		西南侧山脚集水渠					166520.14
27	040102002002	挖沟槽石方[人工]	1. 岩石类别：极软岩	m3	265	30.48	8077.2
28	040103003003	余方弃置	1. 运距：暂按2Km	m3	265	28.7	7605.5
29	040501017002	集水渠	1. 垫层、基础材质及厚度：C25砼基础 2. 混凝土强度等级：C25 3. 盖板材质、规格：C25钢筋混凝土预制盖板（1.2*0.3*0.1m）	m	88	832.78	73284.64
本页小计							96555.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 5 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 6 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程 标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程								
		市政工程								
		进场口集水池								
1	040102003001	挖基坑石方[机械]	1. 岩石类别：极软岩	m3	4.06	2.47	31.81	4.52	5.38	48.24
2	040102002001	挖沟槽石方[人工]	1. 岩石类别：极软岩	m3	15.78	0.34	7.84	2.98	3.54	30.48
3	040103003001	余方弃置	1. 运距：暂按2Km	m3	0.89		25.21	3.29	3.92	33.31
4	040601006002	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	125.82	391.59	28.28	27.14	23.12	595.94
5	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	108.21	450.35	1.57	19.33	16.47	595.93
6	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	95.45	454.08	1.06	17.00	14.48	582.07
7	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	137.31	453.25	2.5	24.62	20.97	638.66
8	040601012001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级：C25	m3	59.79	404.70	0.96	10.70	9.11	485.26
9	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ25mm以内	t	728.94	3251.69	94.99	130.35	123.59	4329.56
10	070101006001	池壁模板	1. 池壁模板	m2	29.96	23.62	5.59	6.26	5.33	70.77
11	070101001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	12.57	27.84	2.57	2.67	2.27	47.91
12	070101003001	池底板模板	1. 池底板模板	m2	48.16	21.89	4.16	9.21	7.85	91.27
13	070101009001	池梁模板	1. 池梁模板	m2	41.36	23.41	5.29	8.22	7.00	85.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程 标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040601021001	钢筋砼预制盖板	1. 规格:1390*680*150mm	套	51.78	477.54		9.12	7.77	546.22
15	040601031006	防腐涂料（水池内侧壁+底板顶面）	1. 材料品种、规格:玻璃钢防腐漆（三布四涂） 2. 厚度:2mm	m2	88.88	61.99	4.02	19.10	13.94	187.92
16	040601031008	防腐涂料（顶板底面+水池内梁）	1. 材料品种、规格:聚合物水泥砂浆防腐 2. 厚度:2mm	m2	7.9	6.44	3.31	1.77	1.68	21.11
17	040601033001	井、池渗漏试验	1. 构筑物名称:进场口集水池	m3	6.25	4.56	0.13	1.12	0.96	13.01
18	040601007001	刚性防水套管	1. 刚性防水套管	个	160.14	71.87	26.72	51.90	28.03	338.66
19	040601007002	穿孔导水管	1. HDPE塑料排水管（Φ110）	m	32.83	24.62	2.09	1.22	5.24	66.01
20	040203007001	池外硬化	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:30cm	m2	21.5	122.36	4.14	3.59	3.85	155.44
21	060302003001	Φ30~Φ50碎石(块石)透土层	1. 材料类别:Φ30~Φ50碎石(块石)透土层 2. 厚度:50cm	m3	61.5	119.36		7.76	9.22	197.84
22	040601007011	污水泵接入管	1. HDPE塑料排水管（Φ80）	m	32.83	24.62	2.09	1.22	5.24	66.01
23	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	22.23	58.28	2.32	6.81	3.68	93.32
24	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	22.23	154.63	2.32	6.81	3.68	189.67
25	040205007001	热熔标线	1. 材料品种:热熔涂料	m2	2.92	20.92	8.53	1.30	1.72	35.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程 标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	040205008001	标记	1. 文字 热熔型漆	个	17.49	23.54	17.34	3.96	5.22	67.55
		西南侧山脚集水渠								
27	040102002002	挖沟槽石方[人工]	1. 岩石类别：极软岩	m3	15.78	0.34	7.84	2.98	3.54	30.48
28	040103003003	余方弃置	1. 运距：暂按2Km	m3	0.36		22.13	2.84	3.37	28.70
29	040501017002	集水渠	1. 垫层、基础材质及厚度：C25砼基础 2. 混凝土强度等级：C25 3. 盖板材质、规格：C25钢筋混凝土预制盖板（1.2*0.3*0.1m）	m	147.83	619.26	15.65	25.51	24.52	832.78
30	040501016001	碎石集水沟	1. 材料规格：Φ30~50mm	m3	63.03	157.24	4.46	11.89	10.12	246.75
31	040601007005	穿孔导水管	1. HDPE塑料排水管（Φ250）	m	32.83	74.58	2.09	1.22	5.24	115.97
32	060302004001	HDPE排水网格	1. 5mm厚HDPE排水网格	m2	5.05	9.95		0.64	0.76	16.39
33	040601007006	穿孔导水管	1. HDPE塑料排水管（Φ80）	m	32.83	24.62	2.09	1.22	5.24	66.01
34	040501001001	满包混凝土加固	1. 混凝土强度等级：C25	m3	187.49	404.36	28.28	38.00	32.37	690.49
35	040501017003	混凝土挡水条	1. 混凝土强度等级：C30	m3	83.23	407.82	58.9	22.49	21.32	593.75
36	040601031009	防腐涂料[集水渠]	1. 材料品种、规格：聚合物水泥砂浆防腐 2. 厚度：2mm	m2	7.9	6.44	3.31	1.77	1.68	21.11
37	070101006004	渠壁模板	1. 渠壁模板	m2	19.85	19.45	6.03	4.56	3.88	53.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程
标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
38	070101003004	渠底板模板	1. 渠底板模板	m2	18.79	18.04	4.67	4.13	3.52	49.16
		西南侧山脚集水池								
39	040102002003	挖沟槽石方[人工]	1. 岩石类别：极软岩	m3	15.78	0.34	7.84	2.98	3.54	30.48
40	040103002003	一般回填方	1. 填方来源：原土 2. 密实度：按设计、规范要求	m3	13.03		2.9	2.01	2.39	20.33
41	040103003004	余方弃置	1. 运距：暂按2Km	m3	0.89		25.21	3.29	3.92	33.31
42	040601006004	垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	125.82	391.59	28.28	27.14	23.12	595.94
43	040601007010	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	108.21	450.35	1.57	19.33	16.47	595.93
44	040601006005	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	95.45	454.08	1.06	17.00	14.48	582.07
45	040601009002	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	137.31	453.25	2.5	24.62	20.97	638.66
46	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：Φ25mm以内	t	728.94	3251.69	94.99	130.35	123.59	4329.56
47	070101006003	池壁模板	1. 池壁模板	m2	29.96	23.62	5.59	6.26	5.33	70.77
48	070101001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	12.57	27.84	2.57	2.67	2.27	47.91
49	070101003003	池底板模板	1. 池底板模板	m2	48.16	21.89	4.16	9.21	7.85	91.27
50	070101009002	池梁模板	1. 池梁模板	m2	41.36	23.41	5.29	8.22	7.00	85.28
51	040601021002	钢筋砼预制盖板	1. 规格：1490*440*150mm	套	51.78	336.63		9.12	7.77	405.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程 标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
52	040601021003	钢筋砼预制盖板	1. 规格:1290*440*150mm	套	51.78	293.81		9.12	7.77	362.49
53	040601021004	钢筋砼预制盖板	1. 规格:1490*380*150mm	套	51.78	293.14		9.12	7.77	361.81
54	040601021005	钢筋砼预制盖板	1. 规格:1290*380*150mm	套	51.78	256.15		9.12	7.77	324.82
55	040601031004	防腐涂料（水池内侧壁+底板顶面）	1. 材料品种、规格:玻璃钢防腐漆（三布四涂） 2. 厚度:2mm	m ²	88.88	61.99	4.02	19.10	13.94	187.92
56	040601031010	防腐涂料（顶板底面+水池内梁）	1. 材料品种、规格:聚合物水泥砂浆防腐 2. 厚度:2mm	m ²	7.9	6.44	3.31	1.77	1.68	21.11
57	040601033002	井、池渗漏试验	1. 构筑物名称:进场口集水池	m ³	6.25	4.56	0.13	1.12	0.96	13.01
58	040601007012	污水泵接入管	1. HDPE塑料排水管（Φ80）	m	32.83	24.62	2.09	1.22	5.24	66.01
59	031002001003	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	22.23	58.28	2.32	6.81	3.68	93.32
60	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	22.23	154.63	2.32	6.81	3.68	189.67
		填埋区西南侧渗滤液导流沟								
61	040501016002	碎石集水沟	1. 材料规格:Φ30~50mm	m ³	63.03	157.24	4.46	11.89	10.12	246.75
62	040601007007	穿孔导水管	1. HDPE塑料排水管（Φ250）	m	32.83	74.58	2.09	1.22	5.24	115.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）
 标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）
 垃圾渗滤液应急治理工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	060302004002	HDPE排水网	1. 5mm厚HDPE排水网	m2	5.05	9.95		0.64	0.76	16.39
64	040101001002	垃圾开挖	1. 垃圾开挖	m3	0.21	5.17	11.99	0.43	1.83	19.62
65	040103002004	垃圾回填	1. 垃圾回填	m3	2.24		12.29	0.51	2.18	17.22
66	040701008005	揭开HDPE膜	1. 2.0mmHDPE膜	m2	3.88	0.04		0.49	0.58	4.99
67	040701008002	HDPE膜安装[利旧]	1. 2.0mmHDPE膜	m2	14.82	3.41	6.24	0.74	3.16	28.37
68	040701008003	新铺HDPE膜	1. 1.5mmHDPE膜	m2	14.82	18.50	6.24	0.74	3.16	43.46
69	040701008001	新铺HDPE膜	1. 2.0mmHDPE膜	m2	14.82	24.37	6.24	0.74	3.16	49.33
70	040501005001	排水渠人工清淤	1. 排水渠人工清淤	m	30.44	1.52		4.18	4.57	40.70
71	050101002001	铲除杂草	1. 铲除杂草	m2	1.53	0.04		0.20	0.23	2.00
72	040601007009	HDPE排水管搬迁、安装	1. HDPE排水管搬迁、安装	m	38.99	16.35	3.34	1.48	6.35	66.52
		排水渠								
		零星工程								
73	040203007002	水泥混凝土路面修复	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm	m2	39.14	123.33	0.48	4.50	5.94	173.41
74	040601007013	更换PE110管道	1. HDPE塑料排水管（Φ110）	m	32.83	24.62	2.09	1.22	5.24	66.01
		安装工程								
		西南侧山脚集水池								
75	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AP1 2. 电压(kV): 8KV 3. 安装方式:落地式	台	382.67	2275.75	159.39	155.78	108.41	3082.00
76	030413013001	污水泵启动按钮	1. 污水泵启动按钮	套	30.73	103.48		8.83	6.15	149.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程
标段：新丰县生活垃圾填埋场（一期）垃圾渗滤液应急治理工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	030211002003	不锈钢潜水泵	1. 名称: 不锈钢潜水泵 2. 型号: 65 WOVE40-22-4 3. 规格: Q=40 m ³ /h, H=22m 4. 功率: 4Kw	台	211.53	2554.75		84.32	42.31	2892.91
78	030416006002	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	616.66		54.25	192.82	134.18	997.91
		进场口集水池								
79	030402011003	成套配电箱	1. 名称: AP0 2. 电压(kV): 11KV 3. 安装方式: 壁挂式	台	158.19	2735.35		45.46	31.64	2970.64
80	030402011002	成套配电箱	1. 名称: AP2 2. 电压(kV): 3KW 3. 安装方式: 落地式	台	382.67	2316.07	159.39	155.78	108.41	3122.32
81	030409001009	电力电缆	1. 规格: ZB-YJV-0.6/1kV-3*35+2*16	m	8.85	119.09	0.23	2.61	1.82	132.61
82	030409001010	电力电缆	1. 规格: ZB-YJV22-0.6/1kV-5x16	m	8.85	71.21	0.23	2.61	1.82	84.72
83	030409003001	电力电缆头	1. 规格: 35mm 2以下	个	69.1	63.08		19.86	13.82	165.86
84	030409006006	电缆保护管	1. 材质: PVC管 2. 规格: DN50	m	10.19	5.72		2.93	2.04	20.88
85	030409006004	电缆保护管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN25	m	10.19	3.28		2.93	2.04	18.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程 标段：新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期) 标段: 新丰县生活垃圾填埋场(一期)
 垃圾渗滤液应急治理工程 垃圾渗滤液应急治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		105403.82	
1.1		安装工程		10106.85	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		10106.85	
1.1.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		1723.65	
1.1.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		1566.95	
1.1.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		2037.04	
1.1.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		4779.21	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.1.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.1.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.1.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.1.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2		市政工程		95296.97	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		54943.12	
1.2.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		10988.62	
1.2.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		9989.66	
1.2.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		12986.56	
1.2.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		20978.28	
1.2.2	2	措施实施费用		40353.85	
1.2.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.2.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.2.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.2.2.4	2.13	材料二次运输		40353.85	
1.2.2.4.1	041201023001	二次搬运[西南侧山脚集水池]		4120.09	
1.2.2.4.2	041201008001	施工便道		36233.76	
本页小计				105403.82	
合计				105403.82	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期) 标段：新丰县生活垃圾填埋场(一期)
 垃圾渗滤液应急治理工程 垃圾渗滤液应急治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			105403.82						
1.1		安装工程			10106.85						
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			10106.85						
1.1.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施	21903.2	7.8694	1723.65						
1.1.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施	21903.2	7.154	1566.95						
1.1.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施	21903.2	9.3002	2037.04						
1.1.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施	21903.2	21.8197	4779.21						
1.1.2	2	措施实施费用									
1.1.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	21903.2	0							
1.1.2.2	ASGDSC000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.1.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.1.2.4	GGCSFO000003	赶工措施费									
1.1.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费									
1.2		市政工程			95296.97						
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			54943.12						
1.2.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施	344470.968	3.19	10988.62						
1.2.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施	344470.968	2.9	9989.66						
1.2.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施	344470.968	3.77	12986.56						
1.2.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施	344470.968	6.09	20978.28						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新丰县生活垃圾填埋场(一期) 标段：新丰县生活垃圾填埋场(一期)
 垃圾渗滤液应急治理工程 垃圾渗滤液应急治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.2.2	2	措施实施费用			40353.85						
1.2.2.1	WMGDZJ F00004	文明工地增加 费	287059.14	0							
1.2.2.2	YJSGZJ 000004	夜间施工增加 费									
1.2.2.3	GGCSF0 000004	赶工措施费									
1.2.2.4	2.13	材料二次运输			40353.85						
1.2.2.4 .1	041201 023001	二次搬运[西 南侧山脚集水 池]			4120.09	3107			391.6 8	621.4 1	
1.2.2.4 .2	041201 008001	施工便道			36233.76	2942.8 7	28137. 39	3221.47	701.4 4	1227. 52	
合计					105403.82	6049.8 7	28137. 39	3221.47	1093. 12	1848. 93	

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期) 标段: 新丰县生活垃圾填埋场(一期) 垃圾渗滤液
垃圾渗滤液应急治理工程 应急治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液应急治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 新丰县生活垃圾填埋场(一期)垃圾渗滤液
应急治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]