

韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

工程量清单说明

- 1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
- 2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专业合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
- 3、本工程量清单中所列工程数量（除技术规范专用条款工程量清单计量与支付规则的规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
- 4、工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
- 5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
- 6、工程量清单的光圆钢筋指 HPB300，带肋钢筋指 HRB400 等。
- 7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
- 8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不会免除承包人规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

公路工程部分

工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 1 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	总则					
101-1	保险费	公路公里	0.104			
102	工程管理					
102-3	安全生产费	总额	1			
199	未记分摊项					
901-1-1-2	建筑装饰工程	项	1			
901-1-1-3	建筑安装工程	项	1			
11001	施工场地建设费	元	1			
清单 第 100 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 2 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
202	场地清理					
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	2209.301			
202-2-4	挖除各类稳定土基层					
202-2-4-2	挖除20cm厚稳定土基层	m2	2209.301			
202-3	拆除结构物					
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m2	734.764			
202-3-3-4	拆除平房	m2	13.715			
202-3-3-5	拆除围墙	m3	50.245			
202-3-3-6	拆除雨棚	m2	469.824			
207	坡面排水					
207-10	路基排水管					
207-10-1	钢筋混凝土排水管					
207-10-1-2	750钢筋圆管涵	m	25			
207-10-3	双壁波纹管					
207-10-3-2	HOPE双壁波纹管	m	249.94			
207-11	集水井	座	1			
207-18	雨水井	座	20			
清单 第 200 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第3页 共5页

招清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
304	水泥稳定土底基层、基层					
304-1	水泥稳定土底基层、基层					
304-1-1	20cm厚6%水泥稳定碎石底基层					
307	沥青稳定碎石基层(ATB)、水泥混凝土基层					
307-2	贫水泥混凝土基层					
307-2-1	20cm厚C20混凝土基层	m2	2583.343			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-2	30cm厚C30水泥混凝土路面	m2	2583.343			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-1	HPB235	kg	7.435			
清单 第300章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 4 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
604	道路交通标志					
604-1-1	800单柱式限速牌	个	2			
604-1-2	八边形单柱式停车牌	个	1			
604-1-3	单柱式凸面镜	个	1			
604-5-1	单悬臂铝合金标志牌	个	2			
604-13	道口标柱	个	8			
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
605-1-2	反光型	m2	52.5675			
605-1-3	突起型	m2	134.23			
清单 第 600 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 5 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第900章 附属区房建工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
901	房屋建筑安装工程					
901-1-1-1-4-1	新建围墙	m	108.567			
清单 第 900 章 合计 人民币						

编制：

复核：

计日工汇总表

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

招清单01-2表

名称	金额（元）	备注
劳务		
材料		
施工机械		
		计日工总计：_____

编制：

复核：

劳务计日工表

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

招清单01-2-1表

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)
劳务小计金额：_____					

编制：

复核：

材料计日工表

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

招清单01-2-2表

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）
材料小计金额：_____					

编制：

复核：

施工机械计日工表

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

招清单01-2-3表

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价（元）	合价（元）
施工机械小计金额：_____					

编制：

复核：

工程项目清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 1 页共 2 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		0.104				
102		路基工程	km		0.104				
GD10201		场地清理	km		0.104				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		441.8602	2209.301			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	2209.301					
	202-2-4	挖除各类稳定土基层							
	202-2-4-2	挖除20cm厚稳定土基层	m2	2209.301					
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m2		734.764				
	202-3	拆除结构物							
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m2	734.764					
	202-3-3-4	拆除平房	m2	13.715					
	202-3-3-5	拆除围墙	m3	50.245					
	202-3-3-6	拆除雨棚	m2	469.824					
GD10206		排水工程	km		0.2749				
LJ0607		其他排水工程	km		0.2749				
	207-10	路基排水管							
	207-10-1	钢筋混凝土排水管							
	207-10-1-2	750钢筋圆管涵	m	25					
	207-10-3	双壁波纹管							
	207-10-3-2	HOPE双壁波纹管	m	249.94					
	207-11	集水井	座	1					
	207-18	雨水井	座	20					
103		路面工程	km		0.104				
GD10302		水泥混凝土路面	m2		2583.343				
GDLM03		路面基层	m2		2583.343				
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-1	20cm厚6%水泥稳定碎石底基							
	307-2	贫水泥混凝土基层							
	307-2-1	20cm厚C20混凝土基层	m2	2583.343					
GDLM05		路面面层	m2		2583.343				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		2583.343				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-2	30cm厚C30水泥混凝土路面	m2	2583.343					
	312-2	混凝土路面钢筋							
	312-2-1	HPB235	kg	7.435					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		0.104				
10701		交通安全设施	公路公里		0.104				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		0.104				
JA03		标志牌	块		6				
JA0301		铝合金标志牌	块		6				

编制：

复核：

工程项目清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 2 页共 2 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	604-1-1	800单柱式限速牌	个	2					
	604-1-2	八边形单柱式停车牌	个	1					
	604-1-3	单柱式凸面镜	个	1					
	604-5-1	单悬臂铝合金标志牌	个	2					
JA04		标线	m2		186.7975				
JA0401		路面标线	m2		186.7975				
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型	m2	52.5675					
	605-1-3	突起型	m2	134.23					
JA06		轮廓标	个		8				
	604-13	道口标柱	个	8					
10707		管理、养护、服务房建工程	m2		525.62				
GD1070707		其他房屋建筑	m2		525.62				
GD1070707		其他房屋建筑	m2/处		2670.67	1			
	901-1-1-1-4-1	新建围墙	m	108.567					
110		专项费用	元		1				
	102-3	安全生产费	总额	1					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里		0.104				
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里		0.104				
308		工程保险费	公路公里		0.104				
	101-1	保险费	公路公里	0.104					
4		第四部分 预备费	公路公里		0.104				
5		第一至四部分合计	公路公里		0.104				
6		第五部分 建设期贷款利息	公路公里		0.104				
7		公路基本造价	公路公里		0.104				

编制：

复核：

分项工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 1 页共 3 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		0.104				
102		路基工程	km		0.104				
GD10201		场地清理	km		0.104				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		441.8602	2209.301			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2		441.8602	2209.301			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	2209.301					
GDLJ010204		挖除基层、底基层	m3/m2		441.8602	2209.301			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-4	挖除各类稳定土基层							
	202-2-4-2	挖除20cm厚稳定土基层	m2	2209.301					
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m2		734.764				
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m2		734.764				
	202-3	拆除结构物							
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m2	734.764					
	202-3-3-4	拆除平房	m2	13.715					
	202-3-3-5	拆除围墙	m3	50.245					
	202-3-3-6	拆除雨棚	m2	469.824					
GD10206		排水工程	km		0.2749				
LJ0607		其他排水工程	km		0.2749				
GDLJ060701		排水管(含包封混凝土)	m		274.94				
	207-10	路基排水管							
	207-10-1	钢筋混凝土排水管							
	207-10-1-2	750钢筋圆管涵	m	25					
	207-10-3	双壁波纹管							
	207-10-3-2	HOPE双壁波纹管	m	249.94					
GDLJ060702		排水构造物	座		21				
	207-11	集水井	座	1					
	207-18	雨水井	座	20					
103		路面工程	km		0.104				
GD10302		水泥混凝土路面	m2		2583.343				
GDLM03		路面基层	m2		2583.343				
GDLM0302		水泥稳定类基层	m2		2583.343				
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-1	20cm厚6%水泥稳定碎石底基							
GDLM0305		水泥混凝土基层	m2		2583.343				
	307-2	贫水泥混凝土基层							
	307-2-1	20cm厚C20混凝土基层	m2	2583.343					
GDLM05		路面面层	m2		2583.343				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		2583.343				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		2583.343				

编制：

复核：

分项工程量清单

建设工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

合同段：审核建安费

编制范围：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目

第 2 页共 3 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-2	30cm厚C30水泥混凝土路面	m2	2583.343					
GDLM05020		钢筋	t		7.465				
	312-2	混凝土路面钢筋							
	312-2-1	HPB235	kg	7.435					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		0.104				
10701		交通安全设施	公路公里		0.104				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		0.104				
JA03		标志牌	块		6				
JA0301		铝合金标志牌	块		6				
JA030101		单柱式铝合金标志牌	块		4				
	604-1-1	800单柱式限速牌	个	2					
	604-1-2	八边形单柱式停车牌	个	1					
	604-1-3	单柱式凸面镜	个	1					
JA030103		单悬臂铝合金标志牌	块		2				
	604-5-1	单悬臂铝合金标志牌	个	2					
		单悬臂铝合金标志牌	个		2				
JA04		标线	m2		186.7975				
JA0401		路面标线	m2		186.7975				
JA040101		热熔标线	m2		186.7975				
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型	m2	52.5675					
	605-1-3	突起型	m2	134.23					
JA06		轮廓标	个		8				
GDJA0604		示警桩(墩)	个		8				
	604-13	道口标柱	个	8					
10707		管理、养护、服务房建工程	m2		525.62				
GD1070707		其他房屋建筑	m2		525.62				
GD1070707		其他房屋建筑	m2/处		2670.67	1			
901-1-1-2		建筑装饰工程	项		1				
901-1-1-3		建筑安装工程	项		1				
901-1-1-4		新建围墙	m		108.567				
	901-1-1-4-1	新建围墙	m	108.567					
110		专项费用	元		1				
11001		施工场地建设费	元		1				
11002		安全生产费	元		1				
	102-3	安全生产费	总额	1					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里		0.104				
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里		0.104				
308		工程保险费	公路公里		0.104				
	101-1	保险费	公路公里	0.104					
4		第四部分 预备费	公路公里		0.104				

编制：

复核：

建筑工程、装修工程、安装工程 部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		室外工程						
		电动门						
1	010805004001	电动伸缩门	1. 门材质: 不锈钢电动伸缩门 2. 启动装置的品种、规格: 伸缩门电动装置系统	m ²	41.6			
		电动门合计						
		卸货棚屋面						
2	010502001001	矩形柱	1. C30素混凝土柱墩	m ³	5.4788			
3	010603003001	钢管柱	1. H型钢结构柱制作安装 2. 钢结构机喷防锈漆3遍, 机喷环氧富锌底漆3遍, 喷金属面氟碳漆3遍	t	1.715			
4	010604001001	钢梁	1. H型钢梁制作安装 2. 钢结构机喷防锈漆3遍, 机喷环氧富锌底漆3遍, 喷金属面氟碳漆3遍	t	1.66			
5	010606002001	钢檩条	1. C型钢檩条 2. 钢结构机喷防锈漆3遍, 机喷环氧富锌底漆3遍, 喷金属面氟碳漆3遍	t	1.924			
6	010606013001	零星钢构件	1. 600*600*20厚钢板固定	t	0.678			
7	010901002001	型材屋面	1. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板	m ²	366.472			
8	010901002002	型材屋面	1. 彩钢板屋面封边	m ²	52.587			
		卸货棚屋面合计						
		室外工程合计						
		办公楼装饰工程						
		一层						
9	011608001001	铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	1246.77			
10	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	20.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面 装饰抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	67.59			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除玻璃门拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	3.84			
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除卷帘门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	10.4			
14	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原铝合金窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	27.86			
15	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除铁制仿木门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	15.12			
16	010801004001	木质防火门	1. 木质防火门(甲级)	m2	15.12			
17	010607004001	金属网栏	1. 不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	27.86			
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	27.86			
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 推拉门安装 铝合金门	m2	3.84			
20	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	8.13			
21	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.87			
22	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.09			
23	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	56.71			
24	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 饰面层 电化铝板墙面	m2	55.12			
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	638.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	011406003001	满刮腻子	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):3 实际面漆遍数(遍):3	m2	638.09			
27	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):3 实际面漆遍数(遍):3	m2	271.42			
28	011406003002	满刮腻子	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	271.42			
29	011204003001	块料墙面	1. 6厚单组份聚氨酯涂膜防水 2. 刷水泥基渗透结晶型涂料4mm厚 3. 20厚1:2水泥砂浆地面300*600瓷砖	m2	109.11			
30	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴800*800陶瓷地砖 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 20厚水泥砂浆打底	m2	60.51			
31	011106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴800*800陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 20厚水泥砂浆打底	m2	7.23			
32	011302001001	吊顶天棚	1. 方型铝扣板面层 300×300 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	m2	10.38			
33	011102003002	块料楼地面	1. 1:2水泥砂浆40厚找平层 2. 6厚单组份聚氨酯涂膜防水 3. 刷水泥基渗透结晶型涂料4mm厚 4. 20厚1:2水泥砂浆地面300*300瓷砖	m2	10.38			
		一层合计						
		二层						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	011608001002	铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	635.65			
35	011605001002	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	43.4			
36	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面 装饰抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	51.48			
37	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原铝合金窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	20.88			
38	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	20.88			
39	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除铁制仿木门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	10.08			
40	010801004002	木质防火门	1. 木质防火门(甲级)	m2	10.08			
41	010810001002	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	75.5			
42	011406001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):3 实际面漆遍数(遍):3	m2	189.23			
43	011406003003	满刮腻子	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	189.23			
44	011406001004	抹灰面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	314.92			
45	011406003004	满刮腻子	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):3 实际面漆遍数(遍):3	m2	314.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011204003002	块料墙面	1. 6厚单组份聚氨酯涂膜防水 2. 刷水泥基渗透结晶型涂料4mm厚 3. 20厚1:2水泥砂浆地面300*600瓷砖	m2	14.58			
47	011102003003	块料楼地面	1. 铺贴800*800陶瓷地砖 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 20厚水泥砂浆打底	m2	38.91			
48	011106002002	块料楼梯面层	1. 铺贴800*800陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 20厚水泥砂浆打底	m2	7.23			
49	011302001002	吊顶天棚	1. 方型铝扣板面层 300×300 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	m2	4.34			
50	011102003004	块料楼地面	1. 1:2水泥砂浆40厚找平层 2. 6厚单组份聚氨酯涂膜防水 3. 刷水泥基渗透结晶型涂料4mm厚 4. 20厚1:2水泥砂浆地面300*300瓷砖	m2	4.34			
		二层合计						
		三层						
51	011608001003	铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	839.25			
52	011605001003	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	9.16			
53	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面 装饰抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	46.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除原铝合金窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	18.72			
55	011610002008	金属门窗拆除	1. 拆除铁制仿木门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	23.52			
56	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	18.72			
57	010801004003	木质防火门	1. 木质防火门(甲级)	m2	23.52			
58	010810001003	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	47.75			
59	011406001005	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):3 实际面漆遍数(遍):3	m2	202.07			
60	011406003005	满刮腻子	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	202.07			
61	011406001006	抹灰面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	637.18			
62	011406003006	满刮腻子	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):3 实际面漆遍数(遍):3	m2	637.18			
63	011204003003	块料墙面	1. 6厚单组份聚氨酯涂膜防水 2. 刷水泥基渗透结晶型涂料4mm厚 3. 20厚1:2水泥砂浆地面300*600瓷砖	m2	38.5			
64	011102003005	块料楼地面	1. 铺贴800*800陶瓷地砖 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 20厚水泥砂浆打底	m2	38.91			
65	011106002003	块料楼梯面层	1. 铺贴800*800陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 20厚水泥砂浆打底	m2	7.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	011302001003	吊顶天棚	1. 方型铝扣板面层 300×300 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	m2	4.34			
67	011102003006	块料楼地面	1. 1:2水泥砂浆40厚找平层 2. 6厚单组份聚氨酯涂膜防水 3. 刷水泥基渗透结晶型涂料4mm厚 4. 20厚1:2水泥砂浆地面300*300瓷砖	m2	4.34			
		三层合计						
		外立面						
68	011204003004	块料墙面	1. 原纸皮墙砖草酸清洗墙面	m2	274.65			
69	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层（含保温层） 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	283.62			
70	011204003005	块料墙面	1. 100*100纸皮墙面砖	m2	283.62			
		外立面合计						
		办公楼装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
71	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1934.79			
72	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚面活动脚手架	m2	662.72			
73	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	563.27			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56887.36		明细详见表-12-1
2	暂估价	11544.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	11544.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	服务厅背景墙资料柜	6.12m2服务厅背景墙资料柜	7344.00			1200元/m2
2	定制徽章	定制徽章,详细见施工图	800.00			
3	PVC雕刻字(依法行政 以人为本)	PVC雕刻字(依法行政 以人为本)	1200.00			150元/个
4	门头徽章	门头徽章,详细见施工图	1000.00			
5	门头字体(交通执法)	门头字体(交通执法)	600.00			150元/个
6	门头字体(交通执法英文)	门头字体(交通执法英文)	600.00			300元/个
合 计			11544.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢防臭地漏 2. 型号、规格: DN100	个	8			
2	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 不锈钢 2. 附件名称、数量: 淋浴器	套	2			
3	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类: 电热水器 2. 型号、容积: RS50型 3. 安装方式: 挂装	台	2			
4	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 成品洗手台 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷热水 4. 附件名称、数量: 洗脸盆、水龙头、角型阀	组	8			
5	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 附件名称、数量: 蹲式大便器、水箱、角型阀、冲洗器、存水弯	组	8			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水管PPR 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11			
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水管PPR 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	3.83			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管PPR 3. 材质、规格: DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	24.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管PPR 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	23.78			
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水管PPR 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	67.96			
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 地上 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: DN110 4. 连接形式: 粘接	m	49.348			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 地上 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: DN110 4. 连接形式: 粘接	m	60.965			
		给排水工程合计						
		电气安装工程						
13	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: C65N32A/2P 3. 安装方式: 悬挂式	台	15			
14	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: C65N32A/3P 3. 安装方式: 悬挂式	台	1			
15	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: C65N40A/2P 3. 安装方式: 悬挂式	台	3			
16	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: C65N50A/2P 3. 安装方式: 悬挂式	台	3			
17	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: NM1-250S/330-200A/3P 3. 安装方式: 悬挂式	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:300*300	套	8			
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:16W 3. 规格:300*300	套	8			
20	030412001003	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 型号:38W	套	61			
21	030404033001	风扇	1. 名称:嵌入式排气扇 2. 型号:15W 3. 规格:300*300 4. 安装方式:吸顶式	台	8			
22	030404035001	单相二三孔插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地0.35m墙上暗装	个	52			
23	030404035002	防水插座	1. 名称:单相二三孔防水插座 2. 规格:250V 10A 带开关 3. 安装方式:暗装	个	8			
24	030404035003	防水地插	1. 名称:防水地插 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	6			
25	030404035004	空调用单相二三孔插座（带开关）	1. 名称:空调用单相二三孔插座（带开关） 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:底边距地2.4m墙上暗装	个	16			
26	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V, 10A	个	25			
27	030404034002	双联开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	11			
28	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:3*2.5 4. 材质:铜芯	m	1233.788			
29	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯	m	1533.479			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:3*6 4. 材质:铜芯	m	3086.892			
31	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV 3. 规格:3*10 4. 材质:铜芯	m	102.686			
32	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯	m	18.656			
33	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:按设计图纸规范综合考虑	m	1017.596			
34	030411003001	桥架	1. 名称:不锈钢桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制	m	116.785			
		电气安装工程合计						
		弱电工程						
35	080608003001	弱电机柜	1. 名称:弱电配线柜	台	1			
36	030501012001	网络交换机	1. 名称:24口核心交换机	台	1			
37	030507014001	显示设备	1. 名称:显示器 2. 规格:21.5寸	台	1			
38	030507013001	录像设备	1. 名称:NVR硬盘录像机 2. 规格:HB9908	台	1			
39	030507008001	摄像头	1. 名称:红外半球摄像 2. 安装方式:壁装	台	13			
40	030507008002	摄像头	1. 名称:枪式摄像机 2. 安装方式:壁装	台	2			
41	030501009001	路由器	1. 名称:无线AP	台	8			
42	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030502012002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	17			
44	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性阻燃 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	407.231			
45	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线(双绞线) 2. 规格:UTP-CAT6	m	710.251			
46	030502005002	双绞线缆	1. 名称:五类网线(双绞线) 2. 规格:UTP-Cat5e 3. 线缆对数:4	m	1271.151			
47	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV 3. 规格:2*1.0 4. 材质:铜芯	m	380.13			
48	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	111.678			
		弱电工程合计						
		院内工程						
49	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆手井 2. 规格尺寸:1040*1040mm 3. 盖板材质、规格:30厚成品铸铁盖720*720mm 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土基层 5. 砌筑:180mm厚M7.5砖砌体 6. 抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	座	6			
50	040205003001	标杆	1. 类型:枪机立杆(监控点) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础500*500*600	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030412008001	中杆灯	1. 名称:中杆探照灯 2. 灯杆的材质及高度:热镀锌灯杆9m高、喷白色 3. 灯架的型号、规格:三头探照灯、氙气泡4KW 4. 附件配置:锥杆1个(Φ60/166*T3*9m)、法兰1个(300*300*T16)、地笼1个(4*M18*800)定位钢板1个(300*300*T4)等 5. 光源数量:3	套	2			
52	030412007001	一般路灯	1. 名称:F杆路灯 2. 规格:4kw 3. 灯杆材质、规格:热镀锌灯杆7.5m高、喷白色 4. 灯架形式及臂长:单臂挑灯 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 基础形式、砂浆配合比:C25混凝土基础500*500*600	套	2			
53	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:普通枪式模拟摄像机 2. 安装方式:枪机立杆上	台	8			
54	030404017006	配电箱	1. 名称:设备箱 2. 含配件:摄像电源及防雷器 3. 安装方式:悬挂式	台	4			
55	030404016001	控制箱	1. 名称:电动门控制箱	台	2			
56	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其他:按设计图纸规范综合考虑	m	338.99			
57	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性阻燃 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	453.895			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV 3. 规格: 3*4 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	176.115			
59	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: VV 3. 规格: 3*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 直接埋地敷设	m	191.95			
60	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: RVV 3. 规格: 2*1.0 4. 材质: 铜芯	m	153.738			
61	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 六类网线（双绞线） 2. 规格: UTP-CAT6	m	272.357			
		院内工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
62	031302007001	高层施工增加		项	1			
63	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28345.54		明细详见表-12-1
2	暂估价	56000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	56000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

