

黄岗武警中队训练棚 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 375,295.19

(大写) : 叁拾柒万伍仟贰佰玖拾伍元壹角玖分

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_

复 核 时 间: \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岗武警中队训练棚

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方工程					1740.47	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 三类土	m3	6.44	10.14	65.30	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 三类土	m3	108.4	10.32	1118.69	
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	27.88	19.96	556.48	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					39181.78	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.76	589.32	2805.16	
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.22	616.71	10619.75	
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.88	735.86	4326.86	
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.67	614.73	4100.25	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.72	7019.56	5054.08	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.918	5968.96	11448.47	
10	010501001004	垫层	1. 二次灌浆 细石混凝土	m3	0.294	1045.72	307.44	
11	010501001005	垫层	1. C15混凝土外包柱	m3	0.882	589.31	519.77	
		金属结构工程					130198.85	
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:H300*220*6*10 2. 单根柱质量:3t内	t	4.24	6131.41	25997.18	
13	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H300*220*6*10 2. 单榀质量:3t内 3. 屋架跨度、安装高度:15m内	t	4.06	6406.40	26009.98	
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型: $\Phi$ 110*3.0 2. 钢材品种、规格:不锈钢梁	t	0.97	6843.41	6638.11	
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: $\Phi$ 25钢筋 2. 构件类型:刚拉条	t	0.76	7267.85	5523.57	
16	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 漏斗、天沟形式:U字型	m2	40.8	1170.99	47776.39	
本页小计							152867.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄岗武警中队训练棚

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011405001001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆、防火涂料、银色面漆	m <sup>2</sup>	326.716	55.87	18253.62	
		屋面及防水工程					101062.10	
18	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：50mm厚聚氨酯彩钢夹芯板屋面 2. 金属檩条材料品种、规格：C220*75*20*2.0	m <sup>2</sup>	571.2	174.02	99400.22	
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 87式DN100雨水口	个	4	197.00	788.00	
20	031001006001	塑料管	1. De110溢流管	m	28	31.21	873.88	
		附属工程					21204.66	
21	010101002001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 三类土	m <sup>3</sup>	792	5.20	4118.40	
22	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m <sup>3</sup>	792	15.35	12157.20	
23	010101001001	整体拆除	1. 拆除原有4m*4m水塔 2. 拆除废料外运 运距3km	m <sup>2</sup>	16	193.55	3096.80	
24	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：50cm以内	株	2	717.16	1434.32	
25	050101002001	挖树根(莞)	1. 地径：50cm以内	株	2	198.97	397.94	
		沙池墙					3890.77	
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：沙池墙 2. 砌体材质：砖砌	m <sup>3</sup>	3.17	165.14	523.49	
27	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	0.44	589.32	259.30	
28	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：沙池墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	3.17	556.80	1765.06	
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：沙池墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	31.68	42.39	1342.92	
		措施项目					9252.23	
30	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	10.36	34.26	354.93	
31	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m <sup>2</sup>	36.96	57.49	2124.83	
本页小计							146890.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 单位工程人材机汇总表

工程名称：黄岗武警中队训练棚

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	21.6064	96.19	2078.32		
2	00010010	人工费	元	46997.1959	1.00	46997.20		
3	01010040	螺纹钢筋Φ25以内	t	1.966	4951.33	9734.31		
4	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	44.9778	5.31	238.83		
5	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	10.7426	5.31	57.04		
6	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	34.6368	6.02	208.51		
7	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.7344	4911.50	3607.01		
8	01290308	镀锌钢板2.0	m <sup>2</sup>	0.612	83.50	51.10		
9	01630130	吊装夹具	套	0.1158	180.00	20.84		
10	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	53.2521	6.69	356.26		
11	03010040	铝拉铆钉综合	十个	399.84	0.87	347.86		
12	03010430	六角螺栓综合	kg	48.72	5.58	271.86		
13	03011325	对拉螺栓	kg	11.2402	5.38	60.47		
14	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	239.904	1.01	242.30		
15	03019021	圆钉50~75	kg	33.9681	5.22	177.31		
16	03134021	铁砂布0~2#	张	0.4396	1.06	0.47		
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	64.5474	6.19	399.55		
18	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	16.3606	12.75	208.60		
19	03136071	不锈钢焊丝	kg	99.96	26.11	2609.96		
20	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	99.8652	26.11	2607.48		
21	03139281	钢锯条	条	1.5344	0.43	0.66		
22	03213001	铁件综合	kg	140.3744	5.75	807.15		
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6173	389.38	240.36		
24	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	1.6559	176.70	292.60		
25	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.6985	407.77	692.60		
26	04170070	彩钢脊瓦	m	27.0178	39.45	1065.85		
27	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	1.0607	1793.10	1901.94		
28	05030320	垫木	m <sup>3</sup>	0.1046	1758.05	183.89		
29	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	21.7824	53.54	1166.23		
30	09250030@1	50厚硬质聚氨酯彩钢夹 芯板屋面板0.426mm面+ 0.376mm底	m <sup>2</sup>	746.7298	61.83	46170.30		
31	13010130	酚醛调和漆	kg	33.4884	7.40	247.81		
32	13010210	环氧富锌底漆	kg	10.6318	22.42	238.36		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：黄岗武警中队训练棚

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	13030260	环氧富锌漆	kg	115.1674	43.88	5053.55		
34	13050465	超薄型防火涂料	kg	269.5407	16.51	4450.12		
35	13350200	密封胶	kg	0.1	6.19	0.62		
36	14010030	松节油	kg	8.1026	8.84	71.63		
37	14330030	丙酮	kg	0.308	9.74	3.00		
38	14350200	防火涂料稀释剂	kg	32.6716	11.00	359.39		
39	14350250	隔离剂	kg	15.041	7.05	106.04		
40	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.0632	10.12	10.76		
41	14390030	二氧化碳	m3	92.9818	4.72	438.87		
42	14390060	氩气	m3	79.968	12.08	966.01		
43	14390070	氧气	m3	92.9818	5.16	479.79		
44	14390100	乙炔气	kg	51.1398	13.30	680.16		
45	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.2044	14.02	2.87		
46	14410450	耐候胶	L	2.2848	61.79	141.18		
47	18090030	塑料管堵综合	个	49.523	5.35	264.95		
48	34110010	水	m3	5.7357	4.16	23.86		
49	35090230	钢支撑	kg	19.87	3.88	77.10		
50	99450760	其他材料费	元	2533.186	1.00	2533.19		
51	9946131	其他材料费	元	16	1.00	16.00		
52	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	6.1732	495.15	3056.66		
53	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	30.3705	533.98	16217.24		
54	01290278@1	不锈钢板 δ=3	m2	44.064	457.22	20146.94		
55	17250370@1	PVC-U排水管Φ110	m	27.804	18.30	508.81		
56	18091000	塑料排水管直接	个	1.624				
57	33010088@1	钢梁Φ110*3.0	t	0.97	5364.14	5203.22		
58	33010365@1	刚柱H300*220*6*10	t	4.24	4451.33	18873.64		
59	33010550@1	钢屋架H300*220*6*10	t	4.06	4451.33	18072.40		
60	33010640	钢檩条C型Z型檩条	t	5.5178	5097.35	28126.16		
61	33050040	雨水斗	套	4	150.00	600.00		
62	35090237@1	钢支撑Φ25	t	0.76	5588.50	4247.26		
63	00010003	机上人工	工日	30.6777	230.00	7055.87		
64	99450630	折旧费	元	3932.4174	1.00	3932.42		
65	99450640	检修费	元	1365.5796	1.00	1365.58		

