工程名称：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目

标段名称：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：63019.78

（大写）：陆万叁仟零壹拾玖元柒角捌分

编　制　人：（造价人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目　　标段：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	53518.11
1.1	南雄市湖口镇太和村委会舞台项目	53518.11
1.1.1	南雄市湖口镇太和村委会舞台项目	53518.11
2	措施项目费	4298.2
2.1	其中：安全生产措施费	2032.48
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5203.47
合　计		63019.78

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村委会　标段：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市湖口镇太和村委会舞台项目					53518.11
		南雄市湖口镇太和村委会舞台项目					53518.11
1	010102007001	回填方	1.回填砖渣	m3	27.98	104.3	2918.31
2	010502030001	地坪	1.现浇C25混凝土地坪厚度20cm	m2	72	81.09	5838.48
3	011101003001	自流平楼地面	1.地坪漆地面	m2	72	58.47	4209.84
4	010502005001	基础联系梁	1.现浇C25混凝土基础梁	m3	3.46	365.04	1263.04
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.现浇C25钢筋混凝土柱	m3	0.67	494.66	331.42
6	080202023001	现浇混凝土压顶	1.现浇C25混凝土压顶	m3	1.15	665.58	765.42
7	010401002001	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌实心砖墙	m3	6.79	530.06	3599.11
8	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.715	4562.74	7825.1
9	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	43.2	68.11	2942.35
10	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.23	76.14	855.05
11	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	9.6	72.44	695.42
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	97.2	35.48	3448.66
13	011403001001	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	81.58	80.11	6535.37
14	010901001001	瓦屋面	1.仿古通体瓦围墙顶 双落水 无底瓦	m	12	465.44	5585.28
15	011502001001	成品装饰线条	1.窗户发泡陶瓷装饰线	m	20	76.05	1521
16	011203003001	块料墙、柱面	1.20厚1:2.5水泥砂浆底层抹灰 2.1:2.5水泥砂浆镶贴300*600文化石墙面	m2	26.8	177.73	4763.16
17	010401008001	零星砌砖	1.M7.5水泥砂浆砌台阶	m2	1.2	153.49	184.19
本页小计							53281.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村委会　标段：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	050101001001	砍伐乔木	1.砍伐乔木(胸径cm) 20以内 2.汽车运乔木(胸径cm) 20以内 运5km内	株	1	236.91	236.91
本页小计							236.91
合计							53518.11

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村委会　标段：南雄市湖口镇太和村委会舞台
舞台项目　　项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		4298.2	
1.1	011601007001	文明施工		733.03	
1.2	011601008001	环境保护		666.39	
1.3	011601006001	临时设施		866.3	
1.4	011601009001	安全生产		2032.48	
本页小计				4298.2	
合计				4298.2	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	17169.2104	1.00	17169.21		
2	01010040	螺纹钢筋φ25以内	t	1.7579	3547.15	6235.53		
3	01030017	镀锌低碳钢丝φ4.0	kg	18.2309	4.43	80.76		
4	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	3.9788	4.43	17.63		
5	02270070	土工布	m2	10.6831	6.69	71.47		
6	03011325	对拉螺栓	kg	2.8343	5.38	15.25		
7	03019021	圆钉50~75	kg	17.7836	5.66	100.66		
8	03134011	水砂纸	张	6.6896	0.77	5.15		
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	16.5498	6.01	99.46		
10	03139301	石料切割锯片	片	0.066	34.19	2.26		
11	03213001	铁件综合	kg	1.2802	4.84	6.20		
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.5686	270.00	2583.52		
13	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3258	270.00	87.97		
14	04010050	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.388	0.56	0.22		
15	04030015	中砂	m3	16.863	155.00	2613.77		
16	04030015@1	砖渣	m3	36.0942	40.00	1443.77		
17	04030015@2	中砂	m3	0.7684	155.00	119.10		
18	04050035	碎石20	m3	17.0177	105.00	1786.86		
19	04130001	标准砖240×115×53	千块	4.0187	350.00	1406.55		
20	05030080	松杂板枋材	m3	0.4428	1793.10	793.98		
21	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	8.5336	53.54	456.89		
22	08070001@1	幻彩红文化石300*600	m2	27.738	48.60	1348.07		
23	12050050@1	发泡陶瓷装饰条150	m	20.2	65.00	1313.00		
24	13010050	醇酸清漆	kg	22.6874	10.31	233.91		
25	13010200	环氧底漆	kg	15.84	11.05	175.03		
26	13010250	地坪面漆	kg	71.28	20.81	1483.34		
27	13010260	环氧中层漆	kg	67.32	18.95	1275.71		
28	13030473	真石漆	kg	336.1096	7.23	2430.07		
29	13030475	真石面漆	kg	25.2082	19.38	488.53		
30	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	92.5117	2.21	204.45		
31	13410010	嵌缝料	kg	1.123	0.90	1.01		
32	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	2.5453	16.70	42.51		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市湖口镇太和村委会舞台项目　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
33	14350250	隔离剂	kg	6.403	7.29	46.68		
34	14410120	玻璃胶	L	0.924	33.47	30.93		
35	310301l0@1	仿古琉璃满面瓦片	块	117.1032	3.58	419.23		
36	310301l0@1	仿古琉璃满面瓦筒	块	117.1032	3.10	363.02		
37	31030160@1	仿古琉璃瓦片	块	383.2452	1.98	758.83		
38	31030170@1	仿古琉璃瓦筒综合	块	117.1032	1.93	226.01		
39	31030180@1	仿古琉璃小三星	块	55.89	3.40	190.03		
40	340900l0@1	白棉纱	kg	0.268	12.42	3.33		
41	34110010	水	m3	16.8021	4.58	76.95		
42	35090230	钢支撑	kg	15.2845	3.88	59.30		
43	99450760	其他材料费	元	121.7958	1.00	121.80		
44	CLFTZ	材料费调整	元	0.032	1.00	0.03		
45	990123010	电动夯实机夯击能量250(N·m)	台班	1.1975	29.17	34.93		
46	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.0578	919.66	53.16		
47	990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.0534	506.60	27.05		
48	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.1877	552.75	103.75		
49	990401030	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.0161	631.63	10.17		
50	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.5517	10.49	5.79		
51	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.963	11.72	11.29		
52	990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.1835	48.31	8.86		
53	990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.367	30.06	11.03		
54	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.2706	28.17	7.62		
55	990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	0.6163	22.07	13.60		
56	990783500	手动油锯机	台班	0.0729	23.19	1.69		
57	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	0.8992	64.83	58.30		
58	990910030	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.1652	121.68	20.10		
		合计				46755.32		