

新丰县遥田镇Y100、Y102、Y104、Y998、  
Y999、C690灾毁恢复重建工程

工 程 量 清 单

建设单位:

新丰县地方公路事务中心  
(单位盖章)



工程造价  
咨 询 人:

武汉衡通公路勘察设计院有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人:

  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

  
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

2015.11.18

复核时间:

2015.11.20





工程量清单

建设工程名称: 新丰县遥田镇Y100、Y102、Y104、Y998、Y999、C690灾毁恢复重建工程
 合同段:

编制范围: 新丰县遥田镇Y100、Y102、Y104、Y998、Y999、C690灾毁恢复重建工程
 第 2 页
 共 5 页
 招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

| 子目号               | 子目名称              | 单位 | 数量    | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-------------------|-------------------|----|-------|--------|--------|----|
| 202               | 场地清理              |    |       |        |        |    |
| 202-2             | 挖除旧路面             |    |       |        |        |    |
| 202-2-1           | 挖除水泥混凝土路面         |    |       |        |        |    |
| 202-2-1-2         | 挖除200mm以内厚水泥混凝土路面 | m2 | 287.5 |        |        |    |
| 202-3             | 拆除结构物             |    |       |        |        |    |
| 202-3-2           | 拆除混凝土结构           | m3 | 11    |        |        |    |
| 204               | 填方路基              |    |       |        |        |    |
| 204-1             | 路基填筑              |    |       |        |        |    |
| 204-1-7           | 结构物台背回填           |    |       |        |        |    |
| 204-1-7-5         | 回填碎石土 (挡墙)        | m3 | 503.2 |        |        |    |
| 204-1-7-5         | 回填碎石土 (桥涵)        | m3 | 114.8 |        |        |    |
| 204-1-9           | 填C20混凝土路基         | m3 | 10.2  |        |        |    |
| 207               | 坡面排水              |    |       |        |        |    |
| 207-1             | 边沟                |    |       |        |        |    |
| 207-1-5           | 现浇混凝土边沟           |    |       |        |        |    |
| 207-1-5-2         | C20现浇混凝土          | m3 | 32    |        |        |    |
| 208               | 护坡、护面墙            |    |       |        |        |    |
| 208-1             | 植物护坡              |    |       |        |        |    |
| 208-1-2           | 三维植被网护坡           | m2 | 183   |        |        |    |
| 209               | 挡土墙               |    |       |        |        |    |
| 209-3             | 混凝土挡土墙            |    |       |        |        |    |
| 209-3-1           | 挡墙混凝土             |    |       |        |        |    |
| 209-3-1-1         | C20片石混凝土          | m3 | 745.3 |        |        |    |
| 209-3-1-5         | C20混凝土            | m3 | 9.9   |        |        |    |
| 清单 第 200 章 合计 人民币 |                   |    |       |        |        |    |

编制:
 复核:





