

# 工程项目清单汇总表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	老叶屋村	
1.1.1	老叶屋村--市政工程	
1.1.2	老叶屋村--园林工程	
1.1.3	老叶屋村--单独装饰	
1.2	廖屋村	
1.2.1	廖屋村--市政工程	
1.2.2	廖屋村--园林工程	
1.2.3	廖屋村--单独装饰	
1.3	塘湖片区（老肖村、黄屋村、涂肖村、华屋村）	
1.3.1	塘湖村--市政工程	
1.3.2	塘湖村--园林工程	
1.3.3	塘湖村--单独装饰	
1.4	老欧村	
1.4.1	老欧村--市政工程	
1.4.2	老欧村--园林工程	
1.4.3	老欧村--单独装饰	
1.5	新肖片区（细肖村、肖二村、肖一村）	
1.5.1	新肖村--市政工程	
1.5.2	新肖村--园林工程	
1.5.3	新肖村--单独装饰	
1.6	新欧村	
1.6.1	新欧村--市政工程	
1.6.2	新欧村--园林工程	
1.6.3	新欧村--单独装饰	
1.7	钳塘村	
1.7.1	钳塘村--市政工程	
1.7.2	钳塘村--园林工程	
1.7.3	钳塘村--单独装饰	
1.8	沙莲塘村	
1.8.1	沙莲塘村--市政工程	
1.8.2	沙莲塘村--单独装饰	
1.9	新叶屋村	
1.9.1	新叶屋村--市政工程	
1.9.2	新叶屋村--园林工程	
1.9.3	新叶屋村--单独装饰	
1.10	石罗夫村	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 1 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		老叶屋村						
		老叶屋村--市政工程						
		清草除杂						
1	050101005001	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	2320.66			
2	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	683.33			
		铺设碎石						
3	040202010001	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	206.89			
		100厚混凝土路面						
4	040201004001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	52.34			
5	040202010002	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	52.34			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	52.34			
		四小园矮墙						
7	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	2.72			
8	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.58			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 2 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.97		
10	010401002002	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.15		
11	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	15.98		
		混凝土仿竹栏杆					
12	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	35.72		
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	15.81		
14	040103003002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	17.54		
15	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	4.03		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 3 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	14.87		
17	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.01		
18	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿竹混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-05	m	95.57		
19	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	12.6		
20	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	90.72		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
21	041001001001	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	507.38		
22	041001001002	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	59.55		
23	041001001003	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	40.38		
24	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	59.55		
25	041001003002	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚10cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	40.38		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 4 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040202002001	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	59.55		
27	040202002002	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	40.38		
28	040203007002	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	59.55		
29	040203007003	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	40.38		
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	137.34		
31	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	16.4		
32	040103003003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	120.94		
33	040305001001	垫层	1. 垫层 石屑	m3	26.16		
34	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	82.12		
35	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	116		
36	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	12		
37	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	152		
		300*300水沟					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 5 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	30.23		
39	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	12.33		
40	040103003004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	16.05		
41	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	66.3		
42	040402017001	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	66.3		
43	010505005001	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	79.56		
		洗涤池（1座）					
44	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	0.67		
45	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.45		
46	040103003005	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 6 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040501016001	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
48	030814005001	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	1		
		检查井					
49	040504002001	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸:SS-04	座	8		
		清洁口					
50	040504010001	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	1		
51	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	5.5		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 7 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		老叶屋村--园林工程					
52	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	25.53		
53	050103009001	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	85.11		
		老叶屋村--单独装饰					
		做法一					
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	21.05		
		做法二					
55	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	1186.9		
		做法三					
56	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	758.66		
		做法四					
57	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	506.37		
		廖屋村					
		廖屋村--市政工程					
		清草除杂					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 8 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	050101005002	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	5622.12		
59	040103003006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	971.68		
		拆除原有砖砌围栏					
60	010401002003	拆除砖墙	1. 拆除原有砖砌围栏67.72*1.2*0.24cm 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	19.5		
		100厚混凝土路面					
61	040201004003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	33.45		
62	040202010003	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	33.45		
63	040203007004	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	33.45		
		破除修复100厚混凝土路面					
64	041001001004	拆除路面	1. 机械破除100厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	151.6		
65	040203007005	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	112.76		
		破除修复180厚混凝土路面					
66	041001001005	拆除路面	1. 机械破除180厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	150.76		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 9 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040203007006	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	150.76		
		四小园矮墙					
68	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	5.96		
69	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	1.27		
70	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	4.32		
71	010401002005	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	4.71		
72	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	35.03		
		砖砌挡墙					
73	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工开挖	m3	47.08		
74	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	31.84		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 10 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	040103003007	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	10.46	12.22	127.82
76	040303001003	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	5	490.38	2451.9
77	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	10.24	468.39	4796.31
78	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.13	525.24	7421.64
79	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	70.63	40.8	2881.7
		挡土墙2.5m高					157157.2
80	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	305.8	8.44	2580.95
81	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	107.3	19.9	2135.27
82	040103003008	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	182.41	12.22	2229.05
83	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：片石 2. 砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	418.02	330.59	138193.23
本页小计							162817.87

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 11 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	040501005005	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	61.47		
85	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m <sup>2</sup>	558.85		
86	040601032001	变形缝	1. 每隔20米, 设伸缩缝一道, 缝宽20~30mm, 沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m <sup>2</sup>	20.9		
		清理、疏通原有水沟					
87	010102004001	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	10.51		
88	040501016002	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 勾缝、抹面要求:50厚1:3水泥砂浆抹面	m	105.05		
		300*300暗沟					
89	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	35.65		
90	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	19.06		
91	040103003009	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	13.73		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 12 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	040501016003	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	62.87		
93	040402017002	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	62.87		
94	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	12.57		
		600*600明沟					
95	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	36.73		
96	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	15.05		
97	040103003010	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	19.42		
98	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:600*600mm明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:250厚C25混凝土墙身、200厚C25混凝土底板	m	21.48		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 13 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	010505001005	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.3		
100	010505005003	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	60.14		
		墙面抹灰					
101	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2. 满刮外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	121.84		
		墙绘					
102	011403001001	人工彩绘	彩绘做法 1、底色刷涂料 绘画内容底色滚筒刷水性漆二遍 2、打底稿 带颜色打稿粉笔打稿打形 3、细节刻画使用三到八遍丙烯颜料 4、保护漆两遍 滚筒加刷子透明哑光保护漆两遍 其他：高空脚手架搭建与拆除	m2	29.96		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
103	041001001006	旧路切缝	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	127.2		
104	041001001007	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	31.8		
105	041001003003	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚10cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	31.8		
106	040202002003	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	31.8		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 14 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040203007007	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	31.8		
108	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	53.24		
109	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	8.12		
110	040103003011	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	45.11		
111	040305001002	垫层	1. 垫层 石屑	m3	10.14		
112	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	30.49		
113	040501005006	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	113		
114	040501005007	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	28		
		水沟加盖板					
115	040402017003	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：60厚C25混凝土盖板，宽500mm	m	120		
116	040402017004	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	50		
		300*300盖板沟					
117	041001008001	拆除混凝土结构	1. 破除原有C20混凝土沟壁 2. 外运：投标人综合考虑	m3	18.9		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 15 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人工开挖	m3	45		
119	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	45		
120	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格：300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	150		
121	040402017005	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	150		
122	010505005004	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	180		
		400*400盖板沟					
123	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	6.36		
124	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	2.81		
125	040103003012	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	3.13		
126	040501017004	混凝土方沟	1. 断面规格：400*400mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	7.8		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 16 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	040402017006	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：60厚C25混凝土盖板，宽500mm	m	7.8		
128	010505005005	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	12.48		
		500*500盖板沟					
129	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	10.02		
130	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	4.21		
131	040103003013	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	5.18		
132	040501017005	混凝土方沟	1. 断面规格：500*500mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	9.8		
133	040402017007	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：60厚C25混凝土盖板，宽600mm	m	9.8		
134	010505005006	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	19.6		
		洗涤池（2座）					
135	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	1.35		
136	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.91		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 17 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	040103003014	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	0.44		
138	040501016004	洗涤池	1. 断面规格：570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度：50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	个	2		
139	030814005002	地漏	1. 形式、材质：DN75 pvc地漏	个	2		
		清洁口					
140	040504010002	清洁口	1. 规格：pvc清洁口Φ110	个	3		
141	040501005008	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接 3. DN50塑料存水弯	m	8		
		检查井					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 18 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	040504002002	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸：SS-04	座	2		
		廖屋村--园林工程					
143	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	125.51		
144	050103002001	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	47		
145	050103009002	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm):40-50 2. 高度(cm):30-40 3. 密度:36株/m2 4. 养护期6个月	m2	345.55		
146	050103009003	满天星	满天星 1. 冠幅(cm):20-30 2. 高度(cm):20-30 3. 密度:36株/m2 4. 养护期6个月	m2	72.81		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 19 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	050103001001	黄花风铃木	黄花风铃木 1. 胸径(cm):8-10 2. 高度(cm):100-150 3. 冠幅(cm):100-150 4. 养护期6个月	株	5		
		廖屋村--单独装饰					
		做法一					
148	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	268.54		
		做法二					
149	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	1591.72		
		做法三					
150	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	865.46		
		做法四					
151	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	1147.97		
		塘湖片区（老肖村、黄屋村、涂肖村、华屋村）					
		塘湖村--市政工程					
		清草除杂					
152	050101005003	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	4969.03		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 20 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	040103003015	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距：投标人综合考虑	m3	1967.43		
		瓦面翻新					
154	010901001001	拆除瓦屋面	1. 拆除原有铁皮瓦面 2. 废料外运：投标人综合考虑	m2	154.14		
155	010901001002	瓦屋面	1. 3mm厚树脂瓦	m2	155.14		
		拆除原有篱笆					
156	041001005001	拆除篱笆	1. 拆除原有篱笆 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m	68.72		
		鱼塘清淤					
157	010102004002	挖淤泥流砂	1. 开挖深度：0.5m 2. 淤泥弃运：投标人综合考虑	m3	403.68		
		破除100厚混凝土路面					
158	041001001008	拆除路面	1. 机械破除100厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	720.76		
159	040203007008	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	720.76		
		铺设碎石					
160	040202010004	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m2	1797.28		
		100厚混凝土路面					
161	040201004005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	574.36		
162	040202010005	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10cm	m2	574.36		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 21 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	040203007009	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	574.36		
		180厚混凝土路面					
164	040201004006	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	343		
165	040202002004	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	343		
166	040203007010	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	343		
		挡土墙2.5m高					
167	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	200.63		
168	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	70.4		
169	040103003016	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	149.76		
170	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格：片石 2. 砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	274.25		
171	040501005009	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	40.33		
172	011201003002	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m2	366.65		
173	040601032002	变形缝	1. 每隔20米，设伸缩缝一道，缝宽20~30mm，沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m2	13.71		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 22 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		四小园矮墙					
174	040303001004	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	20.12		
175	010401005003	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.19		
176	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.62		
177	010401002008	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	15.95		
178	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	118.37		
		石砌仿木篱笆					
179	040303001005	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	3.44		
180	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	7.35		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 23 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：10厚仿花岗岩砖 2. 结合层：15mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	36.61		
182	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	13.74		
183	020405001001	混凝土仿木矮栏	1. 成品混凝土仿木矮栏（高500mm） 2. 75*20混凝土仿木板，75*20混凝土仿木横栏，100*100混凝土仿木柱	m	68.72		
		砖砌花池					
184	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：基础垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15	m <sup>3</sup>	2.44		
185	040204007001	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	4.29		
186	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	36.36		
187	040103002003	一般回填方	1. 填方来源：取土 2. 密实度：松填	m <sup>3</sup>	23.07		
188	010505001008	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	11.92		
		混凝土仿竹栏杆					
189	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合挖土	m <sup>3</sup>	68.61		
190	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：土方	m <sup>3</sup>	30.38		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 24 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	040103003017	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	33.67		
192	010501001003	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	m3	7.74		
193	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	28.55		
194	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.94		
195	011503004002	成品带扶手栏杆、栏杆板	1、成品仿竹混凝土栏杆 2、构件高度: 1200mm 3、大样详见图号 BD-05	m	186.7		
196	010505001009	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	24.2		
197	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	174.24		
		清理、疏通原有水沟					
198	010102004003	挖淤泥流砂	1. 开挖深度: 0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m3	0.89		
		水沟加盖板					
199	040402017008	沟道盖板	1. 盖板材质及规格: 50厚C20混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋 $\phi 8@200$ 双向钢筋	m	149.19		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 25 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	040402017009	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽500mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	56.51		
201	040402017010	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：100厚C25混凝土盖板，宽300mm 2. 盖板埋φ10@200双向钢筋	m	26.93		
202	040402017011	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：100厚C25混凝土盖板，宽600mm 2. 盖板埋φ12@150双向钢筋	m	9.01		
		300*300水沟					
203	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	55.62		
204	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	29.73		
205	040103003018	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	21.43		
206	040501016005	砌体方沟	1. 断面规格：300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	98.09		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 26 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
207	040402017012	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽500mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	98.09		
208	010505001010	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	19.62		
		600*600明沟					
209	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	185.09		
210	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	108.24		
211	040103003019	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	88.38		
212	040501017006	混凝土方沟	1. 断面规格：600*600mm明沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：250厚C25混凝土墙身、200厚C25混凝土底板	m	108.24		
213	010505001011	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	21.65		
214	010505005008	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	303.07		
		240*650暗沟					
215	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	25.3		
216	040103001020	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	15.17		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 27 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	040103003020	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	7.85		
218	040501017007	混凝土方沟	1. 断面规格：240*650mm暗沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C25混凝土墙身、150厚C25混凝土底板	m	18.07		
219	040402017013	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：100厚C25混凝土盖板，宽600mm 2. 盖板埋Φ12@150双向钢筋	m	18.07		
220	010505001012	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.61		
221	010505005009	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	52.4		
		单边水沟					
222	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	1.2		
223	040501016006	砌体方沟	1. 断面规格：单边水沟 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	11.12		
		管网工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 28 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	041001001009	旧路切缝	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	18.84		
225	041001001010	拆除路面	1. 机械破除100厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	7.29		
226	040202010006	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	7.29		
227	040203007011	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	1.72		
228	040203007012	水泥混凝土	1. 15cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	5.57		
229	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	5.36		
230	040103003021	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	5.36		
231	040305001003	垫层	1. 垫层 石屑	m <sup>3</sup>	1.46		
232	040103001021	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m <sup>3</sup>	3.48		
233	040501005010	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	2.46		
234	040501005011	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	6.96		
		沉沙井					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 29 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	040504001001	沉沙井	1. 砖砌沉沙井1200*1200mm 2. 80厚碎石垫层 3. 100厚C20砼底板 4. MU15混凝土实心砖, M10水泥砂浆砌筑 5. 1:2水泥砂浆加5%防水粉内外表壁及顶面、底面抹面20mm厚 6. 井盖、井圈材质及规格:80厚C25混凝土盖板	座	2		
		墙绘					
236	011403001002	人工彩绘	彩绘做法 1、底色刷涂料 绘画内容底色滚筒刷水性漆二遍 2、打底稿 带颜色打稿粉笔打稿打形 3、细节刻画使用三到八遍丙烯颜料 4、保护漆两遍 滚筒加刷子透明哑光保护漆两遍 其他:高空脚手架搭建与拆除	m2	18.33		
		不锈钢护栏					
237	020405001002	不锈钢护栏	1. 304不锈钢栏杆、高1.1m 2. 立柱 φ 40*2mm 3. 横杆 φ 50*2mm	m	8		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
238	041001001011	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	493.52		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 30 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	041001001012	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	24.85		
240	041001001013	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	98.53		
241	041001003004	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	24.85		
242	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	98.53		
243	040202002005	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	24.85		
244	040202002006	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	98.53		
245	040203007013	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	24.85		
246	040203007014	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	98.53		
247	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	222.6		
248	040103001022	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	31.7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 31 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	040103003022	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	190.9		
250	040305001004	垫层	1. 垫层 石屑	m3	42.4		
251	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	129.04		
252	040501005012	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	352		
253	040501005013	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	62		
254	040501005014	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	136		
		水沟加盖板					
255	040402017014	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	96		
		200*200明沟					
256	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	4.14		
257	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	10.8		
258	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	10.8		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 32 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	040501017008	混凝土方沟	1. 断面规格:200*200mm明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	45		
260	040402017015	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板, 宽300mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	45		
261	010505005010	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m <sup>2</sup>	36		
		300*300盖板沟					
262	041001007003	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	12.65		
263	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	55.29		
264	040103001025	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	73.52		
265	040103003023	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	21.8		
266	040501017009	混凝土方沟	1. 断面规格:300*300mm水沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	197.43		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 33 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	040402017016	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	97		
268	010505005011	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	236.92		
		400*400盖板沟					
269	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	4.32		
270	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	11.28		
271	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	9		
272	040103003024	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.93		
273	040501017010	混凝土方沟	1. 断面规格：400*400mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	30		
274	040402017017	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：60厚C25混凝土盖板，宽500mm	m	30		
275	010505005012	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	48		
		500*500盖板沟					
276	041001007005	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	12.71		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 34 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	65.58		
278	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	41.94		
279	040103003025	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	17.34		
280	040501017011	混凝土方沟	1. 断面规格：500*500mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	99.82		
281	040402017018	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：60厚C25混凝土盖板，宽600mm	m	99.82		
282	010505005013	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	199.64		
		检查井					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 35 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	040504002003	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸：SS-04	座	5		
		洗涤池（5座）					
284	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	3.36		
285	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	2.27		
286	040103003026	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	1.1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 36 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	040501016007	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	5		
288	030814005003	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	5		
		清洁口					
289	040504010003	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	3		
290	040501005015	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	21.5		
		塘湖村--园林工程					
291	040103002004	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m <sup>3</sup>	890.41		
292	050103009004	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 4. 养护期6个月	m <sup>2</sup>	64.18		
293	050103002002	龙眼	龙眼 1. 胸径(cm): 2-3 2. 冠幅(cm): 30-50 3. 高度(cm): 80-120 4. 养护期6个月	株	7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 37 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
294	050103002003	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	99			
		塘湖村--单独装饰						
		做法一						
295	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	95.61			
		做法二						
296	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	6810.77			
		做法三						
297	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	3638.64			
		做法四						
298	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	786.28			
		老欧村						
		老欧村--市政工程						
		清草除杂						
299	050101005004	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	26.02			
300	040103003027	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	5.2			
		瓦面翻新						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 38 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	010901001003	拆除瓦屋面	1. 拆除原有铁皮瓦面 2. 废料外运：投标人综合考虑	m2	191.52		
302	010901001004	瓦屋面	1. 3mm厚树脂瓦	m2	192.52		
		100厚混凝土路面					
303	040201004010	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	51.9		
304	040202010007	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	51.9		
305	040203007015	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	55.9		
		四小园矮墙					
306	040303001006	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	5.95		
307	010401005004	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.27		
308	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.32		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 39 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	010401002011	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.71		
310	010505001013	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	35.03		
		砖砌花池					
311	010501001004	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	1.2		
312	040204007002	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.1		
313	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	17.82		
314	040103002005	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	11.3		
315	010505001014	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.84		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
316	041001001014	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	82.96		
317	041001001015	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	18.84		
318	041001001016	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	1.91		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 40 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	041001003006	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	18.84		
320	041001003007	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	1.91		
321	040202002007	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	18.84		
322	040202002008	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	1.91		
323	040203007016	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	11.3		
324	040203007017	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	1.14		
325	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	29.82		
326	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	5.24		
327	040103003028	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	24.58		
328	040305001005	垫层	1. 垫层 石屑	m3	5.68		
329	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	16.53		
330	040501005016	塑料管	1. 材质及规格: DN110 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	84		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 41 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	040501005017	塑料管	1. 材质及规格:DN160 pvc管 2. 连接形式:粘接	m	8		
		300*300盖板沟					
332	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	6.27		
333	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	3.31		
334	040103003029	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	2.46		
335	040501017012	混凝土方沟	1. 断面规格:300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材料及厚度:100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	11		
336	040402017019	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm	m	11		
337	010505005014	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	13.2		
		洗涤池（1座）					
338	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	0.67		
339	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	0.45		
340	040103003030	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	0.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 42 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	040501016008	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
342	030814005004	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	1		
		清洁口					
343	040504010004	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	6		
344	040501005018	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	5		
		老欧村--园林工程					
345	050103009005	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm):30-40 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	14.11		
		老欧村--单独装饰					
		做法二					
346	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	1445		
		做法三					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 43 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	1138.46		
		新肖片区（细肖村、肖二村、肖一村）					
		新肖村--市政工程					
		清草除杂					
348	050101005005	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草,清废土 2. 厚度500mm内	m2	6201.59		
349	040103003031	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距:投标人综合考虑	m3	2014.66		
		拆除原有篱笆					
350	041001005002	拆除篱笆	1. 拆除原有篱笆 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m	61.66		
		拆除新建围墙					
351	010401002012	拆除砖墙	1. 拆除原有砖砌围栏10.8*0.5*0.24cm 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	0.81		
352	010401002013	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.81		
353	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	12.42		
354	040501005019	塑料管	1. DN75 PVC排水管	m	0.4		
		破除100厚混凝土路面					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 44 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	041001001017	拆除路面	1. 机械破除100厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	570.53		
		铺设碎石					
356	040202010008	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi$ 10~30灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实，夯实度 $\geq$ 94%	m2	1340.24		
		100厚混凝土路面					
357	040201004013	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1018.21		
358	040202010009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	1018.21		
359	040203007018	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	1020.35		
		180厚混凝土路面					
360	040201004014	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	218.09		
361	040202002009	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	218.09		
362	040203007019	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	218.09		
		四小园矮墙					
363	010401002014	拆除砖墙	1. 拆除原有矮墙 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	2.04		
364	040303001007	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	34.46		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 45 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
365	010401005005	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.17		
366	010401002015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	25.04		
367	010401002016	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	27.32		
368	010505001015	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	202.69		
		挡土墙2.5m高					
369	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	151.88		
370	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	53.29		
371	040103003032	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	90.6		
372	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	m3	207.61		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 46 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	040501005020	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	30.53		
374	011201003003	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m <sup>2</sup>	277.55		
375	040601032003	变形缝	1. 每隔20米, 设伸缩缝一道, 缝宽20~30mm, 沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m <sup>2</sup>	10.38		
		混凝土仿竹栏杆					
376	040103001034	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 土方	m <sup>3</sup>	7.53		
377	040103003033	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	8.35		
378	010501001005	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20	m <sup>3</sup>	1.92		
379	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m <sup>3</sup>	7.08		
380	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类: 二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.48		
381	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿竹混凝土栏杆 2、构件高度: 1200mm 3、大样详见图号BD-05	m	44.07		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 47 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
382	010505001016	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6		
383	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板	m2	43.2		
		石砌仿木篱笆					
384	040303001008	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	2.25		
385	010401002017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	6.98		
386	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:10厚仿花岗岩砖 2. 结合层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	97.94		
387	010505001017	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	8.99		
388	020405001003	混凝土仿木矮栏	1. 成品混凝土仿木矮栏（高500mm） 2. 75*20混凝土仿木板，75*20混凝土仿木横栏，100*100混凝土仿木柱	m	44.95		
		清理、疏通原有水沟					
389	010102004004	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m3	52.38		
		水沟加盖板					
390	040402017020	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋Φ10@200双向钢筋	m	63.04		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 48 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		200*300水沟					
391	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	2.26		
392	040103001035	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	1.32		
393	040103003034	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.74		
394	040501016009	砌体方沟	1. 断面规格：200*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	4.12		
395	040402017021	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	4.12		
396	010505001018	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.82		
		300*300水沟					
397	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	50.88		
398	040103001036	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	27.19		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 49 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
399	040103003035	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	27.24		
400	040501016010	砌体方沟	1. 断面规格：300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	89.73		
401	040402017022	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	89.73		
402	010505001019	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	17.95		
		单边水沟					
403	041001007006	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	5.32		
404	040501016011	砌体方沟	1. 断面规格：单边水沟 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	49.27		
		墙绘					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 50 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	011403001003	人工彩绘	彩绘做法 1、底色刷涂料 绘画内容底色滚筒刷水性漆二遍 2、打底稿 带颜色打稿粉笔打稿打形 3、细节刻画使用三到八遍丙烯颜料 4、保护漆两遍 滚筒加刷子透明哑光保护漆两遍 其他：高空脚手架搭建与拆除	m2	45.2		
		太阳能路灯					
406	040805003001	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长m以下)6, 壁厚, 3.5 MM, 2. 光伏板为160W单晶硅, 110AH锂电池, 光源为40W LED, 电源控制器可调式 3. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 4. 未尽事宜详见设计图纸	套	45		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
407	041001001018	旧路切缝	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	112.06		
408	041001001019	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	16.81		
409	041001003008	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	16.81		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 51 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	040202002010	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	16.81		
411	040203007020	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	16.81		
412	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	62.58		
413	040103001037	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	8.15		
414	040103003036	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	54.43		
415	040305001006	垫层	1. 垫层 石屑	m3	11.92		
416	040103001038	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	36.9		
417	040501005021	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	78		
418	040501005022	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	5		
419	040501005023	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	57		
		水沟加盖板					
420	040402017023	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	215		
		300*300盖板沟					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 52 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	041001007007	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	12.51		
422	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	124.41		
423	040103001039	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	85.24		
424	040103003037	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	26.27		
425	040501017013	混凝土方沟	1. 断面规格:300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	110.4		
426	040402017024	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm	m	284.09		
427	010505005016	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	340.91		
		400*400盖板沟					
428	041001007008	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	20.74		
429	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	54.14		
430	040103001040	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	43.2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 53 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
431	040103003038	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	4.46		
432	040501017014	混凝土方沟	1. 断面规格：400*400mm盖板沟 2. 垫层、基础材料及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	144		
433	040402017025	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：60厚C25混凝土盖板，宽500mm	m	144		
434	010505005017	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	230.4		
		洗涤池（1座）					
435	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	0.67		
436	040103001041	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.45		
437	040103003039	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 54 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
438	040501016012	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
439	030814005005	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	1		
		检查井					
440	040504002004	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸:SS-04	座	1		
		清洁口					
441	040504010005	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	3		
442	040504010006	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ160	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 55 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	040501005024	塑料管	1. 材质及规格:DN10 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	4.5		
		新肖村--园林工程					
444	040103002006	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	351.47		
445	050103002004	龙眼	龙眼 1. 胸径(cm): 2-3 2. 冠幅(cm): 30-50 3. 高度(cm): 80-120 4. 养护期6个月	株	11		
		新肖村--单独装饰					
		做法一					
446	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	65.19		
		做法二					
447	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	5058.82		
		做法三					
448	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	2439.12		
		做法四					
449	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	738.01		
		新欧村					
		新欧村--市政工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 56 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		清草除杂					
450	050101005006	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	7478.91		
451	040103003040	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	1604.31		
		100厚混凝土路面					
452	040201004017	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	64.48		
453	040202010010	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	64.48		
454	040203007021	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	64.48		
		四小园矮墙					
455	040303001009	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	12.3		
456	010401005006	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.57		
457	010401002018	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	8.94		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 57 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	010401002019	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	9.75		
459	010505001020	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	72.36		
		清理、疏通原有水沟					
460	010102004005	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运:投标人综合考虑	m3	6.82		
		水沟加盖板					
461	040402017026	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	277.12		
462	040402017027	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 10@200双向钢筋	m	102.59		
		300*150水沟					
463	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	6.32		
464	040103001042	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	3.57		
465	040103003041	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	2.21		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 58 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	040501016013	砌体方沟	1. 断面规格:300*150mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	16.73		
467	040402017028	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	16.73		
468	010505001021	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	3.35		
		200*300水沟					
469	041001008002	拆除混凝土结构	1. 破除原有C25混凝土垫层 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	3.52		
470	041001007009	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	5.75		
471	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	16.72		
472	040103001043	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	9.72		
473	040103003042	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	5.54		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 59 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	040501016014	砌体方沟	1. 断面规格:200*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	65.32		
475	040402017029	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 10@200双向钢筋	m	65.32		
476	010505001022	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	13.06		
		300*300水沟					
477	041001008003	拆除混凝土结构	1. 破除原有C25混凝土垫层 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	1.01		
478	041001007010	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	1.66		
479	040101002036	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	59.31		
480	040103001044	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	31.71		
481	040103003043	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	22.84		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 60 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
482	040501016015	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	119.97		
483	040402017030	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	91.26		
484	010505001023	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	23.99		
		管网路面破除修复					
485	041001001020	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	32.62		
486	041001001021	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	16.33		
487	041001003009	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	16.33		
488	040202002011	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	16.33		
489	040203007022	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	16.33		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 61 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
490	040101002037	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土	m3	16.88		
491	040103001045	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	2.64		
492	040103003044	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	14.24		
493	040305001007	垫层	1. 垫层 石屑	m3	4.14		
494	040103001046	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	9.96		
495	040501005025	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	4.72		
496	040501005026	塑料管	1. 材质及规格：DN200 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	11.59		
		太阳能路灯					
497	040805003002	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长m以下)6, 壁厚, 3.5MM, 2. 光伏板为160W单晶硅, 110AH锂电池, 光源为40W LED, 电源控制器可调式 3. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 4. 未尽事宜详见设计图纸	套	27	2	
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
498	041001001022	旧路切缝	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	367.7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 62 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
499	041001001023	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	55.16		
500	041001003010	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	55.16		
501	040202002012	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	55.16		
502	040203007023	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	55.16		
503	040101002038	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	61.01		
504	040103001047	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	10.46		
505	040103003045	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	50.55		
506	040305001008	垫层	1. 垫层 石屑	m3	11.62		
507	040103001048	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	33.97		
508	040501005027	塑料管	1. 材质及规格: DN110 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	155		
509	040501005028	塑料管	1. 材质及规格: DN160 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	29		
		300*300盖板沟					
510	041001007011	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	14.24		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 63 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	040101002039	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	33.9		
512	040103001049	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	33.9		
513	040501017015	混凝土方沟	1. 断面规格：300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	113		
514	040402017031	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	113		
515	010505005018	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	135.6		
		500*500明沟					
516	040101002040	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	15.33		
517	040103001050	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	6.3		
518	040103003046	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	8.09		
519	040501017016	混凝土方沟	1. 断面规格：500*500mm明沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	15		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 64 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
520	010505005019	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	30		
		500*500明沟					
521	041001007012	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	23.58		
522	040101002041	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	66.29		
523	040103001051	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	55.02		
524	040103003047	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	3.02		
525	040501017017	混凝土方沟	1. 断面规格:500*500mm明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级:180厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	131		
526	010505005020	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	262		
		洗涤池（1座）					
527	040101002042	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	0.67		
528	040103001052	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	0.45		
529	040103003048	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	0.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 65 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
530	040501016016	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
531	030814005006	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	1		
		清洁口					
532	040504010007	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	5		
533	040504010008	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ160	个	1		
534	040501005029	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	11		
		新欧村--园林工程					
535	050103002005	三角梅	三角梅 1. 高度(cm):80 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	110		
		新欧村--单独装饰					
		做法一					
536	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污,修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	610.42		
		做法二					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 66 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
537	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	7157.94		
		做法三					
538	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	2864.92		
		做法四					
539	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	609.77		
		钳塘村					
		钳塘村--市政工程					
		清草除杂					
540	050101005007	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草,清废土 2. 厚度500mm内	m2	136.53		
541	040103003049	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距:投标人综合考虑	m3	50.54		
		拆除原有垃圾池矮墙					
542	010401002020	拆除砖墙	1. 拆除原有垃圾池矮墙7.67*0.25*0.9cm 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	1.73		
		破除100厚混凝土路面					
543	041001001024	拆除路面	1. 机械破除100厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	7.22		
		铺设碎石					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 67 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
544	040202010011	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m <sup>2</sup>	465.63		
		100厚混凝土路面					
545	040201004019	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	189.17		
546	040202010012	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	189.17		
547	040203007024	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	190.31		
		四小园矮墙					
548	040303001010	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.84		
549	010401005007	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.21		
550	010401002021	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.6		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 68 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
551	010401002022	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.66		
552	010505001024	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.95		
		清理、疏通原有水沟					
553	010102004006	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运:投标人综合考虑	m3	5.72		
		水沟加盖板					
554	040402017032	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋Φ10@200双向钢筋	m	33.81		
		200*300水沟					
555	040101002043	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	2.67		
556	040103001053	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	1.56		
557	040103003050	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	0.88		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 69 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
558	040501016017	砌体方沟	1. 断面规格:200*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	4.87		
559	040402017033	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	4.87		
560	010505001025	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	0.97		
		300*300水沟					
561	041001008004	拆除混凝土结构	1. 破除原有C25混凝土垫层 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	3.49		
562	041001007013	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	5.72		
563	040101002044	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	28.7		
564	040103001054	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	15.34		
565	040103003051	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	11.06		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 70 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
566	040501016018	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	103.56		
567	040402017034	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 10@200双向钢筋	m	103.56		
568	010505001026	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	18.25		
		植草砖侧方停车位					
569	040204001001	人行道基层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚天然级配砂砾石	m <sup>2</sup>	123.45		
570	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚嵌草砖孔内种植土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚1:6水泥都是大孔混凝土	m <sup>2</sup>	83.95		
571	040204001003	人行道块料铺设	1. 部位:停车场波打线 2. 尺寸:80厚深灰色透水砖 3. 垫层材料品种厂厚度、强度:20厚1:2.5水泥砂浆,100mm厚1:6水泥都是大孔混凝土	m <sup>2</sup>	39.5		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 71 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
572	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 播草籽 人工播草籽	m2	83.95		
		坐凳树池					
573	010501001006	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	0.39		
574	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.35		
575	040204007003	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.29		
576	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:600*300*20mm厚芝麻灰PC砖压顶 2. 结合层: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	5.04		
577	010505001027	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.36		
		砖砌花池					
578	010501001007	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	4.74		
579	040204007004	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	8.32		
580	011201001028	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	70.52		
581	040103002007	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	44.74		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 72 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
582	010505001028	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	23.12		
		砖砌分隔					
583	040303001011	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	1.9		
584	010401002023	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:150mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	3.1		
585	011203003004	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:240*60*10mm厚青砖贴面 2. 结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	8.16		
586	010505001029	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10.88		
		砖砌景墙04-1					
587	040303001012	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.99		
588	010401005008	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖柱 2. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	0.62		
589	010401002024	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	3.16		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 73 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	010401002025	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青瓦造型 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 水泥砂浆砌筑	m3	0.83		
591	040601021001	预制混凝土板	1. C25钢筋混凝土预制板	m3	0.6		
592	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.037		
593	011203003005	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：240*60*10mm厚青砖贴面 2. 结合层：15mm厚 1：3水泥砂浆找平	m2	11.5		
594	010505001030	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.68		
		青砖座椅04-2					
595	010401005009	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm青砖 2. 砂浆强度等级：M7.5 3. 水泥砂浆砌筑	m3	0.08		
596	011203003006	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：240*60*10mm厚青砖贴面 2. 结合层：15mm厚 1：3水泥砂浆找平	m2	6		
597	040601021002	预制混凝土板	1. C25钢筋混凝土预制板	m3	0.44		
598	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.027		
		砖砌景墙04-3					
599	040303001013	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.59		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 74 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
600	010401005010	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm青砖 2. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	0.22		
601	010401002026	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm青砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	1.19		
602	010401002027	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青瓦造型 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	0.41		
603	040601021003	预制混凝土板	1. C25钢筋混凝土预制板	m3	0.36		
604	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 φ10mm以内	t	0.022		
605	011203003007	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:240*60*10mm厚青砖贴面 2. 结合层:15mm厚 1:3水泥砂浆找平	m2	5.2		
606	010505001031	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.6		
		太阳能路灯					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 75 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
607	040805003003	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长m以下)6, 壁厚, 3.5 MM, 2. 光伏板为160W单晶硅, 110AH锂电池, 光源为40W LED, 电源控制器可调式 3. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 4. 未尽事宜详见设计图纸	套	8		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
608	041001001025	旧路切缝	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	66.24		
609	041001001026	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	9.94		
610	041001003011	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	9.94		
611	040202002013	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	9.94		
612	040203007025	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	9.94		
613	040101002045	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	51.03		
614	040103001055	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	6.53		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 76 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
615	040103003052	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	44.5		
616	040305001009	垫层	1. 垫层 石屑	m3	9.72		
617	040103001056	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	30.19		
618	040501005030	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	62		
619	040501005031	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	50		
		洗涤池（1座）					
620	040101002046	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	0.67		
621	040103001057	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.45		
622	040103003053	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 77 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
623	040501016019	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
624	030814005007	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	1		
		检查井					
625	040504002005	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸:SS-04	座	3		
		钳塘村--园林工程					
626	040103002008	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	28.98		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 78 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
627	050103009006	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 4. 养护期6个月	m <sup>2</sup>	39.82		
628	050103009007	沿阶草	沿阶草 1. 冠幅(cm): 15 2. 高度(cm): 15 3. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 4. 养护期6个月	m <sup>2</sup>	56.79		
629	050103002006	三角梅	三角梅 1. 高度(cm): 80 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	47		
630	050103001002	黄花风铃木	黄花风铃木 1. 胸径(cm): 8-10 2. 高度(cm): 100-150 3. 冠幅(cm): 100-150 4. 养护期6个月	株	2		
		钳塘村--单独装饰					
		做法一					
631	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	221.51		
		做法二					
632	011201001030	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	465.35		
		做法三					
633	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m <sup>2</sup>	1652.47		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 79 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		做法四					
634	011201001032	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	206.26		
		沙莲塘村					
		沙莲塘村--市政工程					
		清草除杂					
635	050101005008	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草,清废土 2. 厚度500mm内	m2	2892.96		
636	040103003054	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距:投标人综合考虑	m3	828.28		
		鱼塘清淤					
637	010102004007	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.5m 2. 淤泥弃运:投标人综合考虑	m3	316.99		
		铺设碎石					
638	040202010013	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	612.57		
		100厚混凝土路面					
639	040201004027	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	59.53		
640	040202010014	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	59.53		
641	040203007026	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	59.53		
		四小园矮墙					
642	040303001014	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.64		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 80 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
643	010401005011	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.37		
644	010401002028	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.19		
645	010401002029	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.34		
646	010505001032	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.66		
		挡土墙2.5m高					
647	040101002047	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	129.69		
648	040103001058	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	45.5		
649	040103003055	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	77.37		
650	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	m3	177.28		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 81 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	040501005032	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	26.07		
652	011201003004	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m <sup>2</sup>	237		
653	040601032004	变形缝	1. 每隔20米, 设伸缩缝一道, 缝宽20~30mm, 沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m <sup>2</sup>	8.86		
		清理、疏通原有水沟					
654	010102004008	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	3.2		
		水沟加盖板					
655	040402017035	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	125		
		300*300水沟					
656	040101002048	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	9.71		
657	040103001059	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	5.19		
658	040103003056	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	3.74		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 82 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
659	040501016020	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	17.12		
660	040402017036	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 10@200双向钢筋	m	17.12		
661	010505001033	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	3.42		
		600*600明沟					
662	040101002049	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	50.63		
663	040103001060	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	20.73		
664	040103003057	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	29.04		
665	040501017018	混凝土方沟	1. 断面规格:600*600mm明沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:250厚C25混凝土墙身、200厚C25混凝土底板	m	29.61		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 83 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
666	010505001034	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.92		
667	010505005022	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	82.91		
		管网路面破除修复					
668	041001001027	旧路切缝	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	11		
669	041001001028	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	5.01		
670	041001003012	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	5.01		
671	040202002014	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	5.01		
672	040203007027	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	5.01		
673	040101002050	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土	m3	4.07		
674	040103001061	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.98		
675	040103003058	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	3.09		
676	040305001010	垫层	1. 垫层 石屑砾	m3	0.89		
677	040103001062	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	1.95		
678	040501005033	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	5.5		
		混凝土仿竹栏杆					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 84 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
679	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	8.51		
680	040103001063	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：土方	m3	3.77		
681	040103003059	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	4.17		
682	010501001008	基础垫层	1. 基础形式：基础垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20	m3	0.96		
683	010502001007	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：独立基础	m3	3.54		
684	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类：二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.24		
685	011503004004	成品带扶手栏杆、栏杆	1、成品仿竹混凝土栏杆 2、构件高度：1200mm 3、大样详见图号BD-05	m	22.38		
686	010505001035	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3		
687	010505002004	基础模板	1. 独立基础模板	m2	21.6		
		景观不锈钢栏杆					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 85 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
688	020405001004	景观不锈钢栏杆	1. 304不锈钢栏杆、高1.2m 2. 立柱DN63不锈钢钢管3mm厚 3. 横杆60*80*2.5mm厚 4. 稻穗造型	m	29.8		
		化粪池					
689	041001007014	拆除砖石结构	1. 拆除原有化粪池1.5*2*1.5m 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	1.35		
690	040504009001	整体化粪池	1. 砖砌化粪池(行车)外型体积7m3以内 G1-2Q型号 2. 详见图集22S702	座	1		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
691	041001001029	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	208.93		
692	041001001030	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	25.08		
693	041001001031	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	6.26		
694	041001003013	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	25.08		
695	041001003014	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚10cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	6.26		
696	040202002015	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	25.08		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 86 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
697	040202002016	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	6.26		
698	040203007028	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	25.08		
699	040203007029	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	6.26		
700	040101002051	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	78.02		
701	040103001064	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	9.6		
702	040103003060	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	68.41		
703	040305001011	垫层	1. 垫层 石屑	m3	14.86		
704	040103001065	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	46.38		
705	040501005034	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	65		
706	040501005035	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	26		
707	040501005036	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	74		
		300*300盖板沟					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 87 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
708	041001007015	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投 标人综合考虑	m3	0.65		
709	040101002052	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、 二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	16.87		
710	040103001066	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	9.92		
711	040103003061	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土 方 3. 运距: 投标人综 合考虑	m3	5.46		
712	040501017019	混凝土方沟	1. 断面规格: 300*3 00mm盖板沟 2. 垫层、基础材质 及厚度: 100厚碎石 垫层 3. 混凝土强度等级 : 120厚C20混凝土 墙身、100厚C20混 凝土底板	m	33		
713	040402017037	沟道盖板	1. 盖板材质及规格 : 50厚C25混凝土盖 板, 宽400mm	m	33		
714	010505005023	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	39.6		
		洗涤池（2座）					
715	040101002053	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、 二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	1.35		
716	040103001067	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	0.91		
717	040103003062	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土 方 3. 运距: 投标人综 合考虑	m3	0.44		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 88 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
718	040501016021	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	2		
719	030814005008	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	2		
		检查井					
720	040504002006	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸:SS-04	座	3		
		清洁口					
721	040504010009	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	1		
722	040504010010	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ160	个	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 89 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
723	040501005037	塑料管	1. 材质及规格:DN10 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	3.5		
		沙莲塘村--单独装饰					
		做法一					
724	011201001033	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	223.31		
		做法二					
725	011201001034	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	720.3		
		做法三					
726	011201001035	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	1484.84		
		做法四					
727	011201001036	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	577.64		
		新叶屋村					
		新叶屋村--市政工程					
		清草除杂					
728	050101005009	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	6570.89		
729	040103003063	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	2007.43		
		瓦面翻新					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 90 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
730	010901001005	拆除瓦屋面	1. 拆除原有铁皮瓦面 2. 废料外运；投标人综合考虑	m2	880.95		
731	010901001006	瓦屋面	1. 3mm厚树脂瓦	m2	880.95		
		拆除栏杆					
732	041001005003	拆除栏杆	1. 拆除原有混凝土栏杆 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m	64.46		
		铺设碎石					
733	040202010015	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实，夯实度 $\geq 94\%$	m2	1453.86		
		100厚混凝土路面					
734	040201004029	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	46.36		
735	040202010016	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	46.36		
736	040203007030	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	49.66		
		180厚混凝土路面					
737	040201004030	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	106.17		
738	040202002017	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	106.17		
739	040203007031	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	106.17		
		文化石地面					
740	040201004031	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	39.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 91 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	040203008001	块料面层	1. 50厚文化石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚3:7灰土 4. 素土分层夯实, 夯实度≥94%	m <sup>2</sup>	39.22		
		铺设汀步					
742	040203007032	汀步	1. 30厚不规则青石板汀步300*400*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	50.98		
		四小园矮墙					
743	010401002030	拆除砖墙	1. 拆除原有矮墙 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	4.47		
744	040303001015	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	41.9		
745	010401005012	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	8.72		
746	010401002031	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	30.45		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 92 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
747	010401002032	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	33.21		
748	010505001036	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	246.45		
		石砌仿木篱笆					
		坐凳树池					
749	010501001009	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	0.29		
750	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.26		
751	040204007005	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.97		
752	011203003008	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:600*300*20mm厚芝麻灰PC砖压顶 2. 结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	3.77		
753	010505001037	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.51		
		砖砌花池01-8					
754	010501001010	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	1.67		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 93 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
755	040204007006	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	3.16		
756	011201001037	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	24.89		
757	040103002009	一般回填方	1. 填方来源：取土 2. 密实度：松填	m3	15.79		
758	010505001038	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	8.16		
		砖砌花池01-9					
759	010501001011	基础垫层	1. 基础形式：基础垫层 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	4.52		
760	040204007007	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	4.34		
761	011201001038	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	51.68		
762	040103002010	一般回填方	1. 填方来源：取土 2. 密实度：松填	m3	23.26		
763	010505001039	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	25.84		
		挡土墙2.5m高					
764	040101002054	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	112.46		
765	040103001068	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	39.46		
766	040103003064	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	67.08		
767	010403004005	石挡土墙	1. 石料种类、规格：片石 2. 砂浆强度等级：M7.5砂浆砌筑	m3	153.73		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 94 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
768	040501005038	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	22.61		
769	011201003005	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m <sup>2</sup>	205.53		
770	040601032005	变形缝	1. 每隔20米, 设伸缩缝一道, 缝宽20~30mm, 沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m <sup>2</sup>	7.69		
		清理、疏通原有水沟					
771	010102004009	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	19.02		
		水沟加盖板					
772	040402017038	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板, 宽400mm 2. 盖板埋φ10@200双向钢筋	m	135.04		
		300*300水沟					
773	040101002055	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	13.72		
774	040103001069	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	7.33		
775	040103003065	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	5.29		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 95 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
776	040501016022	砌体方沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	24.2		
777	040402017039	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	24.2		
778	010505001040	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	4.84		
		500*500水沟					
779	040101002056	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	18.85		
780	040103001070	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	10		
781	040103003066	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	7.35		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 96 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
782	040501016023	砌体方沟	1. 断面规格:500*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	17.21		
783	040402017040	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽600mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	17.21		
784	010505001041	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	3.44		
		混凝土仿竹栏杆					
785	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m <sup>3</sup>	25.52		
786	040103001071	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m <sup>3</sup>	11.3		
787	040103003067	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	12.53		
788	010501001012	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m <sup>3</sup>	2.88		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 97 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
789	010502001009	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	10.62		
790	010502001010	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72		
791	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿竹混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-05	m	67.54		
792	010505001042	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9		
793	010505002005	基础模板	1. 独立基础模板	m2	64.8		
		管网路面破除修复					
794	041001001032	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	16.86		
795	041001001033	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	8.43		
796	041001003015	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	8.43		
797	040202002018	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	8.43		
798	040203007033	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	8.43		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 98 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
799	040101002057	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土	m3	18.14		
800	040103001072	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	3.78		
801	040103003068	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	14.36		
802	040305001012	垫层	1. 垫层 石屑	m3	4.15		
803	040103001073	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	8.69		
804	040501005039	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	9.07		
805	040501005040	塑料管	1. 材质及规格：DN200 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	8.43		
		墙绘					
806	011403001004	人工彩绘	彩绘做法 1、底色刷涂料 绘画内容底色滚筒刷水性漆二遍 2、打底稿 带颜色打稿粉笔打稿打形 3、细节刻画使用三到八遍丙烯颜料 4、保护漆两遍 滚筒加刷子透明哑光保护漆两遍 其他：高空脚手架搭建与拆除	m2	38.92		
		太阳能路灯					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 99 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
807	040805003004	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长m以下)6, 壁厚, 3.5 MM, 2. 光伏板为160W单晶硅, 110AH锂电池, 光源为40W LED, 电源控制器可调式 3. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 4. 未尽事宜详见设计图纸	套	14		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
808	041001001034	旧路切缝	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	735.16		
809	041001001035	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	134.34		
810	041001003016	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	134.34		
811	040202002019	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	134.34		
812	040203007034	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	134.34		
813	040101002058	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	268.8		
814	040103001074	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	31.44		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 100 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
815	040103003069	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	237.36		
816	040305001013	垫层	1. 垫层 石屑	m3	51.2		
817	040103001075	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	161.2		
818	040501005041	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	248		
819	040501005042	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	25		
820	040501005043	塑料管	1. 材质及规格：DN300双臂波纹管 2. 连接形式：粘接	m	265		
		水沟加盖板					
821	040402017041	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	83		
		300*300盖板沟					
822	041001007016	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	7.34		
823	040101002059	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	80.85		
824	040103001076	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	54.18		
825	040103003070	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	18.55		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 101 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	040501017020	混凝土方沟	1. 断面规格:300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级:120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	180.5		
827	040402017042	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm	m	180.5		
828	010505005025	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m <sup>2</sup>	216.6		
		洗涤池（2座）					
829	040101002060	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	1.35		
830	040103001077	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	0.91		
831	040103003071	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	0.44		
832	040501016024	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 102 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
833	030814005009	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	2		
		检查井					
834	040504002007	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸: SS-04	座	20		
		清洁口					
835	040504010011	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	1		
836	040504010012	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ160	个	1		
837	040501005044	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	8		
		化粪池					
838	041001007017	拆除砖石结构	1. 拆除原有化粪池6*2.6*1.95m 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	8.74		
839	040504009002	整体化粪池	1. 型号、规格:G11-50F 有效容积50m <sup>3</sup> 2. 尺寸:9*3.1*2.85m 3. 详见图集03S702	座	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 103 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
840	040504009003	整体化粪池	1. 型号、规格:G6-16 有效容积16m3 2. 尺寸:6*2.6*1.95m 3. 详见图集03S702	座	1		
		新叶屋村--园林工程					
841	040103002011	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	1376.4		
842	050103009008	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	30.89		
843	050103009009	沿阶草	沿阶草 1. 冠幅(cm): 15 2. 高度(cm): 15 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	43.1		
844	050103009010	鸭脚木	鸭脚木 1. 冠幅(cm): 20-30 2. 高度(cm): 20-30 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	32.33		
845	050103002007	龙眼	龙眼 1. 胸径(cm): 2-30 2. 冠幅(cm): 30-50 3. 高度(cm): 80-120 4. 养护期6个月	株	16		
846	050103002008	三角梅	三角梅 1. 高度(cm): 80 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	78		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 104 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
847	050103001003	异木棉	异木棉 1. 胸径(cm):8-10 2. 高度(cm):300-350 3. 冠幅(cm):250-300 4. 养护期6个月	株	1		
848	050103001004	黄花风铃木	黄花风铃木 1. 胸径(cm):8-10 2. 高度(cm):100-150 3. 冠幅(cm):100-150 4. 养护期6个月	株	7		
		新叶屋村--单独装饰					
		做法一					
849	011201001039	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	112.73		
		做法二					
850	011201001040	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	2496.28		
		做法三					
851	011201001041	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	3407.76		
		做法四					
852	011201001042	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	71.68		
		石罗夫村					
		石罗夫村--市政工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 105 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		清草除杂					
853	050101005010	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	1496.35		
854	040103003072	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	295.5		
		鱼塘清淤					
855	010102004010	挖淤泥流砂	1. 开挖深度: 0.5m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m3	204.09		
		铺设碎石					
856	040202010017	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	192.79		
		100厚混凝土路面					
857	040201004036	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	395.77		
858	040202010018	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	395.77		
859	040203007035	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	395.77		
		180厚混凝土路面					
860	040201004037	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	12.28		
861	040202002020	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	12.28		
862	040203007036	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	12.28		
		四小园矮墙					
863	040303001016	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	12.98		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 106 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
864	010401005013	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.73		
865	010401002033	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	9.42		
866	010401002034	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	10.28		
867	010505001043	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	76.33		
		清理、疏通原有水沟					
868	010102004011	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运:投标人综合考虑	m3	3.84		
		水沟加盖板					
869	040402017043	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C20混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	32.23		
870	040402017044	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:100厚C25混凝土盖板,宽300mm 2. 盖板埋φ10@200双向钢筋	m	3.05		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 107 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		300*300水沟						
871	040101002061	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	42.98			
872	040103001078	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	22.98			
873	040103003073	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	23			
874	040501016025	砌体方沟	1. 断面规格：300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	75.81			
875	040402017045	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	75.81			
876	010505001044	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	15.16			
		挡土墙2m高						
877	040101002062	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	92.71			
878	040103001079	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	36.36			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 108 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
879	040103003074	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	50.9		
880	010403004006	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	m3	101.26		
881	040501005045	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	41.66		
882	011201003006	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m2	151.48		
883	040601032006	变形缝	1. 每隔20米,设伸缩缝一道,缝宽20~30mm,沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m2	5.06		
		砖砌花池					
884	010501001013	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	3.55		
885	040204007008	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	6.7		
886	011201001043	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	52.84		
887	040103002012	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	18.62		
888	010505001045	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	17.32		
		混凝土仿竹栏杆					
889	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人机配合挖土	m3	30.62		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和及农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 109 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
890	040103001080	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m3	13.55		
891	040103003075	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:投标人综合考虑	m3	15.04		
892	010501001014	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	3.46		
893	010502001011	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	12.75		
894	010502001012	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑细石砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.86		
895	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿竹混凝土栏杆 2、构件高度:1200mm 3、大样详见图号BD-05	m	81.71		
896	010505001046	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10.8		
897	010505002006	基础模板	1. 独立基础模板	m2	77.76		
		管网路面破除修复					
898	041001001036	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	9.62		
899	041001001037	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m2	4.81		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 110 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
900	041001003017	拆除基层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m2	4.81		
901	040202002021	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	4.81		
902	040203007037	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	4.81		
903	040101002063	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人工开挖	m3	10.07		
904	040103001081	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	2.03		
905	040103003076	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种: 土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	8.05		
906	040305001014	垫层	1. 垫层 石屑	m3	2.33		
907	040103001082	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	4.84		
908	040501005046	塑料管	1. 材质及规格: DN160 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	4.81		
		太阳能路灯					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 111 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	040805003005	太阳能路灯	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长m以下)6, 壁厚, 3.5MM, 2. 光伏板为160W单晶硅, 110AH锂电池, 光源为40W LED, 电源控制器可调式 3. C20钢筋混凝土基础, 4-M16地脚螺栓 4. 未尽事宜详见设计图纸	套	27		
		给排水部分					
		管网路面破除修复					
910	041001001038	旧路切缝	1. 材质: 混凝土路面切缝 2. 厚度: 10cm厚	m	35.94		
911	041001001039	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	15		
912	041001003018	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运: 投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	15		
913	040202002022	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	15		
914	040203007038	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	15		
915	040101002064	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	25.74		
916	040103001083	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	2.97		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 112 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
917	040103003077	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	22.75		
918	040305001015	垫层	1. 垫层 石屑	m3	4.9		
919	040103001084	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	15.43		
920	040501005047	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	43		
921	040501005048	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	5		
922	040501005049	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	4		
923	040501005050	塑料管	1. 材质及规格：DN300双臂波纹管 2. 连接形式：粘接	m	8		
		洗涤池（1座）					
924	040101002065	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	0.67		
925	040103001085	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.45		
926	040103003078	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.22		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 113 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
927	040501016026	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	1		
928	030814005010	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	1		
		化粪池					
929	041001007018	拆除砖石结构	1. 拆除原有化粪池6*2.6*1.95m 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	8.74		
930	040504009004	整体化粪池	1. 型号、规格:G6-16 有效容积16m3 2. 尺寸:6*2.6*1.95m 3. 详见图集03S702	座	1		
		检查井					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 114 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
931	040504002008	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸：SS-04	座	1		
		清洁口					
932	040504010013	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	1		
933	040501005051	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	1.5		
		石罗夫村--园林工程					
934	040103002013	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m <sup>3</sup>	42.48		
935	050103009011	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 4. 养护期6个月	m <sup>2</sup>	22.19		
936	050103002009	三角梅	三角梅 1. 高度(cm): 80 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	44		
		石罗夫村--单独装饰					
		做法一					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 115 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
937	011201001044	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污，修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	21.31		
		做法二					
938	011201001045	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	590.7		
		做法三					
939	011201001046	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	899.05		
		做法四					
940	011201001047	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	84.81		
		土苟背村					
		土苟背村--市政工程					
		清草除杂					
941	050101005011	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草，清废土 2. 厚度500mm内	m2	5787.66		
942	040103003079	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距：投标人综合考虑	m3	1720.34		
		拆除栏杆					
943	041001005004	拆除栏杆	1. 拆除原有混凝土栏杆 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m	18.29		
		拆除原有砖墙					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 116 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
944	041001007019	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有砖墙 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	8.33		
		瓦面翻新					
945	010901001007	拆除瓦屋面	1. 拆除原有铁皮瓦面 2. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	552.95		
946	010901001008	瓦屋面	1. 3mm厚黑色树脂瓦 铺于钢檩	m2	552.95		
		河床清淤					
947	010102004012	挖淤泥流砂	1. 开挖深度:1m 2. 淤泥弃运: 投标人综合考虑	m3	2833.48		
		水坑回填土					
948	040103002014	一般回填方	1. 填方来源: 回填土 2. 密实度: 松填	m3	237.6		
		破除修复180厚混凝土路面					
949	041001001040	拆除路面	1. 机械破除180厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	9.72		
950	040203007039	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	9.72		
		铺设碎石					
951	040202010019	砂石浮铺	1. 90厚粒径 $\phi 10\sim 30$ 灰黑色卵石或砂石浮铺 2. 素土夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	1775.8		
		100厚混凝土路面					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 117 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
952	041001001041	拆除路面	1. 机械破除100厚混凝土路面 2. 旧路道渣外运投标人综合考虑	m2	132.98		
953	040201004040	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	445.55		
954	040202010020	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	445.55		
955	040203007040	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	445.55		
		新建混凝土沥青路面					
956	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:5mm 3. 废料外运: 投标人综合考虑	m2	3877.62		
957	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 机械摊铺 3. 厚度:5cm	m2	3877.62		
958	040203005001	封层	1. 沥青下封层	m2	3877.62		
		植草砖侧方停车位					
959	040204001004	人行道基层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚天然级配砂砾石	m2	90		
960	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚嵌草砖孔内种植土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚1:6水泥都是大孔混凝土	m2	61.2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 118 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
961	040204001006	人行道块料铺设	1. 部位：停车场波打线 2. 尺寸：80厚深灰色透水砖 3. 垫层材料品种厂厚度、强度：20厚1：2.5水泥砂浆，100mm厚1：6水泥都是大孔混凝土	m2	28.8		
962	050103016002	播植草（灌木）籽	1. 播草籽 人工播草籽	m2	61.2		
		铺设汀步					
963	040203007041	汀步	1. 30厚不规则青石板汀步300*400*30 2. 20厚1：3水泥砂浆结合层	m2	19.84		
		四小园矮墙					
964	040303001017	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	9.76		
965	010401005014	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.04		
966	010401002035	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：120mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.09		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 119 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
967	010401002036	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	7.73		
968	010505001047	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	57.4		
		石砌仿木篱笆					
969	040303001018	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.52		
970	010401002037	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	4.74		
971	011203003009	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:10厚仿花岗岩砖 2. 结合层: 15mm厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	66.48		
972	010505001048	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6.09		
973	020405001005	混凝土仿木矮栏	1. 成品混凝土仿木矮栏（高500mm） 2. 75*20混凝土仿木板，75*20混凝土仿木横栏，100*100混凝土仿木柱	m	30.47		
		砖砌景墙04-1					
974	040303001019	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.77		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 120 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
975	010401005015	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖柱 2. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	0.52		
976	010401002038	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	2.45		
977	010401002039	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青瓦造型 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆砌筑	m3	0.75		
978	040601021004	预制混凝土板	1. C25钢筋混凝土预制板	m3	0.47		
979	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 φ10mm以内	t	0.029		
980	011203003010	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:240*60*10mm厚青砖贴面 2. 结合层:15mm厚 1:3水泥砂浆找平	m2	10.92		
981	010505001049	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.09		
		砖砌花池01-9					
982	010501001015	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	1.7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 121 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
983	040204007009	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.46		
984	011201001048	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	19.47		
985	040103002015	一般回填方	1. 填方来源：取土 2. 密实度：松填	m3	8.76		
986	010505001050	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.73		
		坐凳树池					
987	010501001016	基础垫层	1. 基础形式：基础垫层 2. 厚度：50mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20	m3	0.75		
988	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.68		
989	040204007010	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	2.5		
990	011203003011	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：600*300*20mm厚芝麻灰PC砖压顶 2. 结合层：20mm厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	9.75		
991	010505001051	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6.5		
		挡土墙3.5m高					
992	040101002066	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	1385.34		
993	040103001086	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	616.65		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 122 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
994	040103003080	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	676.19		
995	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类：片石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2964.97		
996	040501005052	塑料管	1. DN100PVC滤水管@2000	m	549.07		
997	011201003007	墙、柱面勾缝	1. 1:2水泥砂浆勾缝（凸缝）	m2	2964.97		
998	040601032007	变形缝	1. 每隔20米，设伸缩缝一道，缝宽20~30mm，沿缝内外顶三边以沥青麻筋或浸沥青木板填满	m2	148.25		
999	010505005027	墙面模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	5913.04		
		清理、疏通原有水沟					
1000	010102004013	挖淤泥流砂	1. 开挖深度：0.15m-0.4m 2. 淤泥弃运：投标人综合考虑	m3	26.13		
		水沟加盖板					
1001	040402017046	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	110.57		
1002	040402017047	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽500mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	96.77		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 123 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1003	040402017048	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽550mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	75.98		
		200*300水沟					
1004	040101002067	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	14.16		
1005	040103001087	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	8.23		
1006	040103003081	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	4.7		
1007	040501016027	砌体方沟	1. 断面规格：200*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	25.8		
1008	040402017049	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	25.8		
1009	010505001052	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.16		
		300*300水沟					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 124 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1010	040101002068	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	29.54		
1011	040103001088	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	15.8		
1012	040103003082	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	11.37		
1013	040501016028	砌体方沟	1. 断面规格：300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	52.1		
1014	040402017050	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋φ8@200双向钢筋	m	52.1		
1015	010505001053	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10.42		
		单边水沟					
1016	041001007020	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	11.88		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 125 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1017	040501016029	砌体方沟	1. 断面规格:单边水沟 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面	m	109.99		
1018	040402017051	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:50厚C25混凝土盖板,宽400mm 2. 盖板埋 $\phi$ 8@200双向钢筋	m	109.99		
		管网路面破除修复					
1019	041001001042	旧路切缝	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:10cm厚	m	18.24		
1020	041001001043	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	8.3		
1021	041001003019	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运:投标人综合考虑	m <sup>2</sup>	8.3		
1022	040202002023	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	8.3		
1023	040203007042	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m <sup>2</sup>	8.3		
1024	040101002069	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	76.41		
1025	040103001089	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	25.17		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 126 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1026	040103003083	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	51.24		
1027	040305001016	垫层	1. 垫层 石屑	m3	9.97		
1028	040103001090	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	37.41		
1029	040501005053	塑料管	1. 材质及规格: DN50 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	72.42		
1030	040501005054	塑料管	1. 材质及规格: DN110 pvc管 2. 连接形式: 粘接	m	9.12		
1031	040502005001	水龙头	1. 水龙头 公称直径(mm以内) 15	个	5		
		隔墙护栏					
1032	010502010001	钢筋混凝土墙	1. C20现浇混凝土墙	m3	1.1		
1033	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 $\phi$ 10mm以内	t	0.025		
1034	011403001005	抹灰面油漆	1. 黄色丙烯酸漆两遍 2. 喷涂一道黑色警示斑马线	m2	13.76		
1035	010505005028	墙面模板	1. 墙面模板	m2	11.01		
		混凝土仿木栏杆					
1036	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1、成品仿木混凝土栏杆 2、构件高度: 1100mm 3、大样详见图号 BD-09	m	18.29		
		景观不锈钢栏杆					
1037	020405001006	不锈钢栏杆	1. 304不锈钢栏杆、高1.2m 2. 立柱80*80*3mm 3. 横杆60*80*2.5mm 4. 稻穗造型	m	332.45		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 127 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		修复下河步级						
1038	04B001	修复下河步级	1. 修复下河步级	m2	30			
		给排水部分						
		管网路面破除修复						
1039	041001001044	旧路切缝	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 厚度：10cm厚	m	736.52			
1040	041001001045	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	29.91			
1041	041001001046	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	80.57			
1042	041001003020	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	29.91			
1043	041001003021	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 外运：投标人综合考虑	m2	80.57			
1044	040202002024	水泥稳定土	1. 15cm厚级配碎石垫层	m2	29.91			
1045	040202002025	水泥稳定土	1. 10cm厚级配碎石垫层	m2	80.57			
1046	040203007043	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	29.91			
1047	040203007044	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	80.57			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 128 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1048	040101002070	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	156.56		
1049	040103001091	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	20.25		
1050	040103003084	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	136.3		
1051	040305001017	垫层	1. 垫层 石屑	m3	29.82		
1052	040103001092	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石粉	m3	92.41		
1053	040501005055	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	189		
1054	040501005056	塑料管	1. 材质及规格：DN160 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	15		
1055	040501005057	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双臂波纹管DN200 2. 连接形式：承插式胶圈接口	m	144		
		水沟加盖板					
1056	040402017052	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	28		
		300*300盖板沟					
1057	041001007021	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除原有沟壁 2. 拆除废料外运投标人综合考虑	m3	13.61		
1058	040101002071	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	97.12		
1059	040103001093	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	72.61		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 129 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1060	040103003085	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	13.62		
1061	040501017021	混凝土方沟	1. 断面规格：300*300mm盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 3. 混凝土强度等级：120厚C20混凝土墙身、100厚C20混凝土底板	m	242		
1062	040402017053	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C25混凝土盖板，宽400mm	m	242		
1063	010505005029	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	290.4		
		洗涤池（2座）					
1064	040101002072	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	1.35		
1065	040103001094	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	0.91		
1066	040103003086	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	0.44		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 130 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1067	040501016030	洗涤池	1. 断面规格:570*570*270mm 2. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	个	2		
1068	030814005011	地漏	1. 形式、材质:DN75 pvc地漏	个	2		
		检查井					
1069	040504002009	现浇混凝土井	1. 混凝土检查井D700 2. 井深1.2米 3. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层100mm厚 4. 混凝土强度等级:C25p6抗渗混凝土井壁 5. 井内外侧抹20厚水泥防水砂浆 6. 井盖、井圈材质及规格:D400铸铁盖板 7. 防坠网 8. 详见图纸:SS-04	座	13		
		清洁口					
1070	040504010014	清洁口	1. 规格:pvc清洁口Φ110	个	4		
1071	040501005058	塑料管	1. 材质及规格:DN110 pvc管 2. 连接形式:粘接 3. DN50塑料存水弯	m	11.5		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 131 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土苟背村--园林工程					
1072	040103002016	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	2.25		
1073	050103009012	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	32.81		
1074	050103009013	再力花	再力花 1. 冠幅(cm): 30-50 2. 高度(cm): 40-50 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	102.85		
1075	050103002010	三角梅	三角梅 1. 高度(cm): 80 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	17		
1076	050103001005	红花羊蹄甲	红花羊蹄甲 1. 胸径(cm): 8-10 2. 高度(cm): 300-350 3. 冠幅(cm): 250-300 4. 养护期6个月	株	1		
1077	050103009014	沿阶草	沿阶草 1. 冠幅(cm): 15 2. 高度(cm): 15 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	26.73		
1078	050103009015	鸭脚木	鸭脚木 1. 冠幅(cm): 20-30 2. 高度(cm): 20-30 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	20.36		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 132 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1079	050103001006	异木棉	异木棉 1. 胸径(cm):8-10 2. 高度(cm):300-350 3. 冠幅(cm):250-300 4. 养护期6个月	株	1		
1080	050103002011	黄金叶	黄金叶 1. 高度(cm):100 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	2		
1081	050103002012	红欏木	红欏木 1. 高度(cm):60 2. 冠幅(cm):80 3. 养护期6个月	株	2		
1082	05B001	修理竹子	1. 修理竹子	株	11		
		土苟背村--单独装饰					
		做法一					
1083	011201001049	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	390.53		
		做法二					
1084	011201001050	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	7621.13		
		做法三					
1085	011201001051	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	2258.85		
		做法四					
1086	011201001052	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	665.24		
		入口节点					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 133 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		入口节点--市政工程					
		清草除杂					
1087	050101005012	整理绿化用地	1. 现场清杂、除杂草, 清废土 2. 厚度500mm内	m2	4354.9		
1088	040103003087	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	1164.17		
		路沿石					
1089	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500*300*150混凝土路缘石 2. 1:3水泥砂浆护脚	m	931.39		
1090	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. C15素砼底座	m	931.39		
		石砌仿木篱笆					
1091	040303001020	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	6.03		
1092	010401002040	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240mm厚 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑	m3	18.68		
1093	011203003012	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: 10厚仿花岗岩砖 2. 结合层: 15mm厚 1: 2.5水泥砂浆找平	m2	261.95		
1094	010505001054	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	24.13		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 134 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1095	020405001007	混凝土仿木矮栏	1. 成品混凝土仿木矮栏（高500mm） 2. 75*20混凝土仿木板，75*20混凝土仿木横栏，100*100混凝土仿木柱	m	120.64		
		100厚混凝土路面					
1096	040201004047	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	108.87		
1097	040202010021	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m2	108.87		
1098	040203007045	水泥混凝土	1. 10cm厚C20混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	108.87		
		180厚混凝土路面					
1099	040201004048	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	164.05		
1100	040202002026	水泥稳定土	1. 15cm厚5%水泥石粉渣垫层	m2	164.05		
1101	040203007046	水泥混凝土	1. 18cm厚C25混凝土路面 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面水养生	m2	164.05		
		砖砌花池01-8					
1102	010501001017	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	4.81		
1103	040204007011	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	9.08		
1104	011201001053	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	71.53		
1105	040103002017	一般回填方	1. 土方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	21.11		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 135 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1106	010505001055	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	23.45		
		砖砌花池01-9					
1107	010501001018	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	0.22		
1108	040204007012	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.19		
1109	011201001054	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	2.51		
1110	040103002018	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	1.13		
1111	010505001056	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.26		
		坐凳树池					
1112	010501001019	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:50mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	0.94		
1113	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.86		
1114	040204007013	树池砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	3.14		
1115	011203003013	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:600*300*20mm厚芝麻灰PC砖压顶 2. 结合层: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	12.25		
1116	010505001057	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	8.16		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 136 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水沟加盖板					
1117	040402017054	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽500mm 2. 盖板埋Φ10@200双向钢筋	m	85.49		
		300*300水沟					
1118	040101002073	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m <sup>3</sup>	32.48		
1119	040103001095	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	17.36		
1120	040103003088	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	12.52		
1121	040501016031	砌体方沟	1. 断面规格：300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆抹面	m	57.29		
1122	040402017055	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	57.29		
1123	010505001058	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	11.46		
		1000*1000水沟					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 137 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1124	040101002074	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	107.05		
1125	040103001096	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	35.03		
1126	040103003089	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	66.77		
1127	040501017022	混凝土方沟	1. 断面规格：1000*1000mm 盖板沟 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：300厚C25混凝土墙身、250厚C25混凝土底板	m	33.04		
1128	040402017056	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：80厚C20混凝土盖板，宽1200mm	m	33.04		
1129	010505005030	墙面模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	148.68		
1130	010505001059	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6.61		
		水沟加高					
1131	040501016032	砌体方沟	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m	70.74		
1132	040402017057	沟道盖板	1. 盖板材质及规格：50厚C20混凝土盖板，宽400mm 2. 盖板埋Φ8@200双向钢筋	m	70.74		
		砖砌挡墙					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 138 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1133	040101002075	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	22.47		
1134	040103001097	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	15.19		
1135	040103003090	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m3	5		
1136	040303001021	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	2.39		
1137	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	4.89		
1138	010401002041	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm厚 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.74		
1139	011201001055	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	33.71		
1140	010505001060	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	7.02		
		砖砌挡边					
1141	040101002076	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合	m3	24.14		
1142	040103001098	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	18.95		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 139 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1143	040103003091	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种:土方 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	2.35		
1144	040303001022	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	3.19		
1145	010401002042	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.7		
1146	010505001061	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	14.51		
		植草砖侧方停车位					
1147	040204001007	人行道基层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 150厚天然级配砂砾石	m2	96.74		
1148	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 80厚嵌草砖孔内种植土 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级: 100mm厚1:6水泥都是大孔混凝土	m2	65.78		
1149	040204001009	人行道块料铺设	1. 部位: 停车场波打线 2. 尺寸: 80厚深灰色透水砖 3. 垫层材料品种厂厚度、强度: 20厚1:2.5水泥砂浆, 100mm厚1:6水泥都是大孔混凝土	m2	30.96		
1150	050103016003	播植草(灌木)籽	1. 播草籽 人工播草籽	m2	65.78		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 140 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺设汀步					
1151	040203007047	汀步	1. 30厚不规则青石板汀步300*400*30 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	33.18		
		园建管网部分					
1152	040101002077	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人工开挖	m <sup>3</sup>	13.66		
1153	040103001099	沟槽、基坑回填方	1. 填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	2.81		
1154	040103003092	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 废弃料品种：土方 3. 运距：投标人综合考虑	m <sup>3</sup>	10.85		
1155	040305001018	垫层	1. 垫层 石屑	m <sup>3</sup>	4.08		
1156	040103001100	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m <sup>3</sup>	5.44		
1157	040501005059	塑料管	1. 材质及规格：DN110 pvc管 2. 连接形式：粘接	m	34		
		沉沙井					
1158	040504001002	沉沙井	1. 砖砌沉沙井600*600mm 2. 80厚碎石垫层 3. 100厚C20砼底板 4. MU15混凝土实心砖, M10水泥砂浆砌筑 5. 1:2水泥砂浆加5%防水粉内外表壁及顶面、底面抹面20mm厚 6. 井盖、井圈材质及规格：80厚C25混凝土盖板	座	1		
		入口节点--园林工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 141 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1159	040103002019	一般回填方	1. 填方来源:取土 2. 密实度:松填	m3	156.31		
1160	050103009016	翠芦莉	翠芦莉 1. 冠幅(cm): 40-50 2. 高度(cm): 30-40 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	2071.69		
1161	050103009017	沿阶草	沿阶草 1. 冠幅(cm): 15 2. 高度(cm): 15 3. 密度: 30株/m2 4. 养护期6个月	m2	1392.83		
1162	050103002013	黄金叶	黄金叶 1. 高度(cm): 100 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	3		
1163	050103009018	满天星	满天星 1. 冠幅(cm): 20-30 2. 高度(cm): 20-30 3. 密度: 36株/m2 4. 养护期6个月	m2	12.57		
1164	050103002014	红欏木	红欏木 1. 高度(cm): 60 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	207		
1165	050103002015	三角梅	三角梅 1. 高度(cm): 80 2. 冠幅(cm): 80 3. 养护期6个月	株	12		
1166	050103001007	异木棉	异木棉 1. 胸径(cm): 8-10 2. 高度(cm): 300-350 3. 冠幅(cm): 250-300 4. 养护期6个月	株	4		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）      标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 142 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1167	050103001008	红花羊蹄甲	红花羊蹄甲 1. 胸径(cm):8-10 2. 高度(cm):300-350 3. 冠幅(cm):250-300 4. 养护期6个月	株	2		
1168	050103001009	黄花风铃木	黄花风铃木 1. 胸径(cm):8-10 2. 高度(cm):100-150 3. 冠幅(cm):100-150 4. 养护期6个月	株	123		
1169	05B002	修理竹子	1. 修理竹子	株	7		
		入口节点--单独装饰					
		做法一					
1170	011201001056	墙、柱面一般抹灰	1. 清理表面浮灰、油污, 修补裂缝及孔洞 2. 刮涂外墙腻子一遍 3. 外墙乳胶漆一遍	m2	254		
		做法二					
1171	011201001057	墙、柱面一般抹灰	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	855.22		
		做法三					
1172	011201001058	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	410.1		
		做法四					
1173	011201001059	墙、柱面一般抹灰	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 外墙乳胶漆一遍	m2	20.99		
		三线整治工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村） 标段：曲江区第四批典型村基础设施建设和农文旅融合发展项目（樟市镇北约村）

第 143 页 共 144 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		三线整治					
1174	040501022001	警示牌	安装宣传警示牌	个	18		
1175	031103007001	安装吊线保护装置	安装吊线保护装置	m	254		
1176	031103008001	线路整修	线路整修	千米	29.625		
1177	040802001001	电杆组立	1. 施工定位 单杆 2. 单杆组立 7*15	根	77		
1178	040802001002	电杆组立	1. 施工定位 单杆 2. 单杆组立 9*15	根	12		
1179	030411001001	水泥杆夹板法装7/2.6单股拉线 综合土	水泥杆夹板法装7/2.6单股拉线 综合土	条	18		
1180	031103007002	架空吊线	1. 墙壁架设7/2.2吊线	m	9973		
1181	031103007003	架空吊线	1. 水泥杆架设7/2.2吊线	m	5980		
1182	030502005001	光缆	1. 室外 架设架空光缆 24芯	km	22.932		
1183	030502005002	光缆	1. 室外 架设架空光缆 48芯	km	19.921		
1184	030502005003	光缆	1. 室外 架设架空光缆 96芯	km	6.76		
1185	030502005004	墙壁方式敷设蝶形光缆	墙壁方式敷设蝶形光缆	m	6000		
1186	030502012001	室外光缆接续 96芯以下	1. 室外光缆接续 96芯以下	个	8		
1187	030502012002	室外光缆接续 48芯以下	1. 室外光缆接续 48芯以下	个	42		
1188	030502012003	室外光缆接续 24芯以下	1. 室外光缆接续 24芯以下	个	48		
1189	041001010001	拆除电杆	拆除水泥杆	根	126		
1190	031103008002	拆除墙壁方式敷设蝶形光缆	拆除墙壁方式敷设蝶形光缆	m	6000		
1191	080501014001	拆除光缆	拆除24芯光缆	m	22611		
1192	080501014002	拆除光缆	拆除48芯光缆	m	19559		
1193	080501014003	拆除光缆	拆除96芯光缆	m	6810		
本页小计							





# 措施项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目  
(樟市镇北约村)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1		措施项目			
1.1	WMSGCS001001	文明施工			
1.2	HJBHCS001001	环境保护			
1.3	LSSSCS001001	临时设施			
1.4	AQSCCS001001	安全生产		255311.98	
1.5	011601001020	脚手架			
1.6	011601001021	脚手架-外立面 (2472.98m <sup>2</sup> )			
1.7	011601001022	脚手架-外立面 (3873.69m <sup>2</sup> )			
1.8	011601001023	脚手架 (558.85m <sup>2</sup> )			
1.9	011601001024	脚手架 (366.65m <sup>2</sup> )			
1.10	011601001025	脚手架-外立面 (11331.3m <sup>2</sup> )			
1.11	011601001026	脚手架-外立面 (2583.46m <sup>2</sup> )			
1.12	011601001027	脚手架 (277.55m <sup>2</sup> )			
1.13	011601001028	脚手架-外立面 (8301.14m <sup>2</sup> )			
1.14	011601001029	脚手架-外立面 (11243.05m <sup>2</sup> )			
1.15	011601001030	脚手架-外立面 (2545.59m <sup>2</sup> )			
1.16	011601001031	脚手架 (237m <sup>2</sup> )			
1.17	011601001032	脚手架-外立面 (3006.09m <sup>2</sup> )			
1.18	011601001033	脚手架 (205.53m <sup>2</sup> )			
1.19	011601001034	脚手架-外立面 (6088.45m <sup>2</sup> )			
1.20	011601001035	脚手架-外立面 (1595.87m <sup>2</sup> )			
1.21	041201006003	围堰 (1267.08m <sup>3</sup> )			
1.22	011601001036	脚手架-外立面 (10935.75m <sup>3</sup> )			
1.23	011601001037	脚手架-外立面 (1540.31m <sup>2</sup> )			
本页小计					

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目  
(樟市镇北约村)

2 页 共 2 页

合计	-
----	---

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。







