

翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）一坝仔镇第四批
典型村建设项目

工 程 量 清 单 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇人民政府

原工程量清单编制单位：福州市安永工程监理有限公司

审 核 单 位：永明项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：建[造]11126100021454（签字盖执业专用章）

复核人及证号：建[造]11216100005050（签字盖执业专用章）

审定人及证号：建[造]14156100013720（签字盖执业专用章）

审 核 时 间：2026 年 7 月 16 日

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）一坝仔镇第四批典型村建设项目

2. 工程地点：坝仔镇

二、编制依据

（一）送审资料：

1. 国昇设计有限责任公司提供的施工图纸。
2. 福州市安永工程监理有限公司编制的工程量清单及最高投标限价。
3. 翁源县坝仔镇人民政府提供的立项文件及承诺函。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
3. 《广东省建设工程计价通则》（2018 年）；
4. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
5. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
6. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》；
7. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819 号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。本工程采用一般计税方法计税。市政

工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 3.63%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 3.3%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 4.29%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 6.93%计取；建筑工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 4.18%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 3.8%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 4.94%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 11.59%计取；安装工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 7.8694%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 7.154%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 9.3002%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 21.8197%计取；园林工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的 2.2%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的 2%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的 2.6%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的 6.1%计取；增值税销项税额按 9%计取。。

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	辉岭村	
1.1.1	辉岭村-市政工程	
1.1.2	辉岭村-建筑工程	
1.1.3	辉岭村-安装工程	
1.1.4	辉岭村-园林绿化	
1.2	蓝河村	
1.2.1	蓝河村-市政工程	
1.2.2	蓝河村-建筑工程	
1.2.3	蓝河村-安装工程	
1.2.4	蓝河村-园林绿化	
1.3	梅村	
1.3.1	梅村-市政工程	
1.3.2	梅村-建筑工程	
1.3.3	梅村-安装工程	
1.3.4	梅村-园林绿化	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		辉岭村					
		辉岭村-市政工程					
		拆除工程					
		拆除房屋					
1	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 拆除180mm厚红砖旧房屋 一层2.8m高	m2	729		
2	040103003001	余方弃置	1. 余方弃置-拆除房屋碎砖块 2. 装载机装车石方，自卸汽车运石方运距3km	m3	89.11		
		清表					
3	040101001001	挖一般土方	1. 机械清除表层杂草、浮土、垃圾平均20cm厚 2. 清表产生的挖除废料，汽车外运3Km	m3	419.9		
		清淤					
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	670.95		
5	040103003002	余方弃置	1. 余方弃置-临时堆放晾晒干水分后的淤泥 2. 装载机装车土方，自卸汽车运土方运距3km	m3	285.05		
		鱼塘回填土方					
6	040103002001	一般回填方	1. 鱼塘回填土方 2. 回填土 夯实机 夯实 平地	m3	741.96		
		拆除路面					
7	041001001001	拆除路面	1. 机械破除150mm厚破损混凝土地面	m2	1548		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040103003003	余方弃置	1. 余方弃置-拆除路面混凝土碎块 2. 装载机装车石方，自卸汽车运石方运距3km	m3	232.2		
		混凝土路面结构做法一（T-01大样2.1）					
9	040203007001	水泥混凝土路面	1. 200mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1998.67		
10	040202010001	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	1998.67		
11	040402018001	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	333.11		
		混凝土路面结构做法二（T-01大样2.2）					
12	040203007002	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1201.31		
13	040202010002	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	1201.31		
14	040402018002	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	200.22		
		羽毛球场和篮球场大样T-01大样6					
15	040203007003	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	747.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040202010003	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	747.14		
17	040402018003	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	124.52		
18	011103003002	塑胶运动地板	羽毛球场和篮球场面涂刷丙稀酸漆 1. 丙稀酸底漆油2遍 2. 丙稀酸面漆油1遍（底漆和面漆总厚度3mm厚）	m2	747.14		
		水泥压花地面T-01大样7					
19	040203007004	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	792.29		
20	040202010004	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	792.29		
21	040402018004	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	132.05		
22	010502030001	地坪	1. 8mm厚混凝土压花地坪，样式及颜色按甲方需求定制	m2	792.29		
		路沿石T-01大样9					
23	040202010005	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	55.2		
24	040204005001	现浇侧（平、缘）石	1. 500*200*90预制混凝土路沿石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m	190.34		
25	040303002001	混凝土基础	1. 浇筑侧（缘）石后座100厚C25混凝土	m3	2.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水沟做法一T-01大样10					
26	040201022001	排水沟、截水沟	1. 砖砌排水沟 内空300*300mm深 2. 墙身厚120mm*高300mm, M7.5砂浆MU10砖砌 3. 内墙面、底面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*60mm厚成品预制C25砼盖板（顺铺）安装 5. 其它做法详T-01大样10	m	54.36		
		碎石路面T-01大样12					
27	040202010006	碎石	1. 100mm厚碎石垫层 2. 素土夯实（压实度≥93%）	m2	15.86		
		本地河石铺装T-01大样13					
28	040204001002	河卵石路面 平铺	1. 40-80本地河卵石 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层	m2	165.61		
29	040202010007	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	165.61		
		池塘驳岸一					
30	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	204.79		
31	040103002008	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	121.73		
32	040103002009	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 5 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040103003007	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	83.06		
34	040303002008	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	41.43		
35	040303002009	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	59.19		
36	040303015007	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	41.43		
37	040303015008	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	166.55		
38	040501005004	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ50管	m	12.19		
		池塘驳岸二					
39	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	359.44		
40	040103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	207.35		
41	040103002003	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.38		
42	040103003004	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	152.09		
43	040303002002	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	81.69		
44	040303002003	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	119.5		
45	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	70.02		
46	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	284.47		
47	040501005001	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ50管	m	23.88		
		池塘驳岸三					
48	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	197.69		
49	040103002004	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	122.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040103002005	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.06		
51	040103003005	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	74.91		
52	040303002004	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	55.69		
53	040303002005	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	80.35		
54	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	19.09		
55	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	96.18		
56	040501005002	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ50管	m	6.91		
		池塘驳岸四					
57	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	151.04		
58	040103002006	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	65.68		
59	040103003006	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	85.36		
60	040303002006	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	85.36		
61	040303002007	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	117.26		
62	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	36.41		
63	040303015006	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	182.95		
		池塘驳岸五					
64	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1720.19		
65	040103002010	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	1080.28		
66	040103002011	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
（三期）——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 7 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040103003008	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	639.91		
68	040303002010	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	254.84		
69	040303002011	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	214.77		
70	040303015009	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	382.26		
71	040303015010	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	906.79		
72	040501005005	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ50管	m	122.06		
		画线停车位（T-04大样1）					
73	040205007001	标线	1. 画线停车位 2. 150宽白色石油树脂、石英砂热熔标线（热熔标线普通型）	m2	17.77		
74	011108008001	车挡	1. 成品600*200*200预制混凝土挡车器 2. Φ8钢销L=150mm长固定	个	20		
		新建停车位（T-04大样4）					
75	011108008002	车挡	1. 成品600mm长*260mm高*200mm宽预制混凝土挡车器	个	48		
76	050201009001	植草砖(格)地面	1. 停车位铺植草砖 2. 250X200X70厚灰色井字形植草砖 3. 30厚1:1黄土粗砂层	m2	243.37		
77	040204001001	人行道块料铺设	1. 停车位铺透水砖 2. 235X115X60厚红色透水砖 3. 30厚1:1黄土粗砂层	m2	68.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防撞柱T-04大样6					
78	040205017001	警示柱	1. 防撞柱/成品警示柱Φ750*114*2mm厚壁厚 镀锌钢管柱带法兰盘 表面黄黑相间油漆	根	42		
		辉岭村-建筑工程					
		仿木栏杆T-02大样1					
79	010501001001	基础垫层	1. 栏杆碎石垫层 2. 100mm厚碎石垫层	m3	20.38		
80	010502005001	基础联系梁	1. 栏杆地梁 2. C25混凝土浇筑	m3	36.68		
81	010505003001	基础联系梁模板	1. 栏杆地梁模板	m2	245.43		
82	011503004001	成品带扶手栏杆、栏杆板	1. 预制成品混凝土栏杆（树藤状，木纹色面层油漆） 2. 仿木栏杆：Φ150塑石仿木纹栏杆立柱，Φ70塑石仿木纹栏杆横和护栏条 3. 其他做法详见图纸	m	797.27		
83	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 栏杆地梁配筋 2. 4C12主筋+C8@100箍筋=1.559t+0.848t	t	0.655		
		旧石板坐凳T-02大样6					
84	050305005001	桌/凳/椅制安	1. 旧石板坐凳 1.5~2m长*350mm宽*100mm厚花岗岩旧石板 2. 做法详见图纸T-02大样6	个	3		
85	010501001005	基础垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	0.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010401001002	砖基础	1. 砖基础 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	0.13		
87	010401005002	实心砖柱	1. 砖柱 清水砖方形柱(周长) 1.2m以内 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	0.12		
		矮墙T-03大样1					
88	010501001002	基础垫层	1. 矮墙碎石垫层 2. 100mm厚碎石垫层	m3	36.79		
89	010401001001	砖基础	1. 矮墙砖基础 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	54.78		
90	010401005001	实心砖柱	1. 矮墙砖柱 清水砖方形柱(周长) 1.2m以内 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	9.05		
91	010401002001	实心砖墙	1. 矮墙墙身 单面清水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	42.57		
92	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 矮墙栏杆590mm高 钢管直型 2. Φ50mm钢管仿竹面管扶手、Φ50mm钢管仿竹竖杆和底横杆，Φ20钢管仿竹护栏条 3. 其他做法详见图纸	m	645		
		翻新墙体					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011201001005	墙、柱面一般抹灰—外墙	1. 20mm厚1：2水泥砂浆抹灰	m2	4723.96		
94	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆，底油一遍，面油两遍	m2	4723.96		
95	011403003001	刮腻子	1. 刮腻子两遍，成品腻子粉（耐水型）	m2	4723.96		
96	011601001003	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 面积1772.27m2 2. 搭拆高度1.2~3.6m内	项	1		
97	011601001001	脚手架	1. 综合脚手 面积556.00m2 2. 搭拆高度4.5m内	项	1		
98	011601001002	脚手架	1. 综合脚手 面积2319.70m2 2. 搭拆高度12.5m内	项	1		
		斜屋顶树脂瓦					
99	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 2. 镀锌方通40*40*壁厚1.5mm制作、安装 3. 综合考虑：金属结构件场内运输	t	1.247		
100	010901001001	瓦屋面	1. 3mm厚仿古树脂瓦 铺于钢檩（不含檩条、钢梁镀锌钢管型材）	m2	316.87		
		垃圾分类收集亭					
101	010602001003	钢屋架	1. 钢屋架 2. 镀锌方通 80*120*3mm壁厚和40*80*2mm壁厚制作、安装 3. 综合考虑：金属结构件场内运输	t	0.221		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 11 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		宣传栏立柱基础					
114	010501001004	基础垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	0.26		
115	010502001002	独立基础	1. 独立基础 2. C30混凝土浇筑	m3	0.79		
116	010505002002	基础模板	1. 独立基础-模板	m2	5.28		
117	010506025002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.02		
		辉岭村-安装工程					
		太阳能路灯					
118	030413012001	太阳能路灯-维修	1. 太阳能路灯-维修 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（原有灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	100		
119	030413012003	太阳能路灯-拆除	1. 太阳能路灯-拆除 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（原有灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 13 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030413012002	太阳能路灯-新建	1. 太阳能路灯-新建 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（新做灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	19		
		辉岭村-园林绿化					
		乔木					
121	050103001002	栽植乔木	1. 美丽异木棉 2. 胸径20-22cm 苗高7-7.5m 冠幅3-3.5m 假植苗 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	1		
122	050103001003	栽植乔木	1. 香樟 2. 胸径13-15cm 苗高4.5-5m 冠幅3-3.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	5		
123	050103001006	栽植乔木	1. 樱花 2. 胸径11-12cm 苗高4-4.5m 冠幅3-3.5m假植苗 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	050103001007	栽植乔木	1. 大桂花 2. 胸径5-6cm 苗高2.5-3m 冠幅2-2.5m假植苗 3. 茅竹三脚桩支撑竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	16		
		灌木					
125	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类：木槿 2. 株高（m）：1.8-2 3. 冠径（m）：1.5-1.8 4. 植物机械保养：12个月	株	11		
126	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类：金钱榕 2. 株高（m）：1.3-1.5 3. 冠径（m）：0.8-1 4. 植物机械保养：12个月	株	1		
127	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类：红车 2. 株高（m）：1.3-1.5 3. 冠径（m）：1-1.2 4. 植物机械保养：12个月	株	13		
128	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类：三角梅球 2. 株高（m）：0.8-0.9 3. 冠径（m）：0.8-0.9 4. 植物机械保养：12个月	株	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 15 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 株高（m）:0.7-0.8 3. 冠径（m）:0.7-0.8 4. 植物机械保养:12个月	株	4		
		地被					
130	050103009016	狼尾草	1. 种类:狼尾草 2. 高度（cm）:35-40 3. 冠幅（cm）:35-40 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	43		
131	050103009017	春杜鹃	1. 种类:春杜鹃 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	11.1		
132	050103009020	巴西野牡丹	1. 种类:巴西野牡丹 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	117.2		
133	050103009004	栀子花	1. 种类:栀子花 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	89.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	050103009019	红继木	1. 种类:红继木 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	4.1		
135	050103009006	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	141.2		
136	050103009021	翠芦莉	1. 种类:翠芦莉 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	7.8		
137	050103009022	满天星	1. 种类:满天星 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	22.9		
138	050103009023	沿阶草	1. 种类:沿阶草 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	438		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	050103009010	花生藤	1. 种类:花生藤 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	44.9		
140	050103009011	蟛蜞菊	1. 种类:蟛蜞菊 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	55.9		
141	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:普通无杂质素土 300mm厚 2. 外取素土距离按10Km预计预算费用，结算按实际运距计算。	m3	292.71		
		新建停车位绿化					
142	050201009001	植草砖(格)地面	1. 70厚植草砖，孔内填种植土拌草子种子 2. 植物机械养护12个月	m2	243.37		
		蓝河村					
		蓝河村-市政工程					
		拆除工程					
		清表					
143	040101001001	挖一般土方	1. 机械清除表层杂草、浮土、垃圾平均20cm厚 2. 清表产生的挖除废料，汽车外运3Km	m3	1006.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除破烂的瓦屋顶					
144	010901001001	瓦屋面	1. 拆除破烂的瓦屋顶	m2	898.5		
		清淤					
145	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	1167.5		
146	040103003002	余方弃置	1. 余方弃置-临时堆放晾晒干水分后的淤泥 2. 装载机装车土方，自卸汽车运土方运距3km	m3	1167.5		
		鱼塘回填土方					
147	040103002001	一般回填方	1. 鱼塘回填土方 2. 回填土 夯实机 夯实 平地	m3	741.96		
		拆除路面					
148	041001001001	拆除路面	1. 机械破除150mm厚破损混凝土地面	m2	1548		
149	040103003003	余方弃置	1. 余方弃置-拆除路面混凝土碎块 2. 装载机装车石方，自卸汽车运石方运距3km	m3	232.2		
		拆除透水砖地面					
150	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道砖破损的透水砖地面 2. 拆除废料机械装车外运3Km	m2	1188		
151	040103003007	余方弃置	1. 余方弃置-拆除透水砖路面碎砖块 2. 装载机装车石方，自卸汽车运石方运距3km	m3	71.28		
		行人铺装结构做法T-01大样1（PC砖）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 19 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	040203007001	水泥混凝土路面	1. 200mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2458		
163	040202010001	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	2458		
164	040402018001	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	409.67		
		混凝土路面结构做法二（T-01大样2.2）					
165	040203007002	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	168.94		
166	040202010002	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	168.94		
167	040402018002	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	28.16		
		沥青车行道做法T-01大样3					
168	040203007003	水泥混凝土路面	1. 200mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	73.69		
169	040202010003	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	73.69		
170	040402018003	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	12.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	040203004001	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	73.69		
172	040203006001	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2. 50mm厚改性细粒式沥青混凝土	m2	73.69		
		加铺沥青车行道做法-01大样4					
173	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面	m2	10915.95		
174	040203004002	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	10915.95		
175	040203006002	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2. 50mm厚改性细粒式沥青混凝土	m2	10915.95		
		修复运动场做法T-01大样5					
176	011103003002	塑胶运动地板	羽毛球场和篮球场面涂刷丙烯酸漆 1. 丙烯酸底漆油2遍 2. 丙烯酸面漆油1遍(底漆和面漆总厚度3mm厚)	m2	544.86		
177	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 50mm厚1：2水泥砂浆找平层	m2	544.86		
		新建运动场做法T-01大样6					
178	040203007004	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度≥93%） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	534.7		
179	040202010004	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	534.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	040402018004	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	89.12		
181	011103003003	塑胶运动地板	羽毛球场和篮球场 面涂刷丙稀酸漆 1. 丙稀酸底漆油2遍 2. 丙稀酸面漆油1遍（底漆和面漆总厚度3mm厚）	m2	534.7		
		水泥压花地面T-01大样7和大样8					
182	040203007005	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度≥93%） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	131.91		
183	040202010005	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	131.91		
184	040402018005	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	21.98		
185	010502030002	地坪	1. 80mm厚C30混凝土地坪	m2	612.92		
186	010502030001	地坪	1. 8mm厚混凝土压花地坪，样式及颜色按甲方需求定制	m2	744.83		
		路沿石T-01大样9					
187	040202010006	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	16.42		
188	040204005001	现浇侧（平、缘）石	1. 500*200*90预制混凝土路沿石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m	56.62		
189	040303002001	混凝土基础	1. 浇筑侧（缘）石后座100厚C25混凝土	m3	0.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水沟做法一T-01大样10.2					
190	040201022003	排水沟、截水沟	1. 砖砌排水沟 内空400*300mm深 2. 墙身厚120mm*高300mm，M7.5砂浆MU10砖砌 3. 内墙面、底面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*60mm厚成品预制C25砼盖板（顺铺）安装 5. 其它做法详T-01大样10.2	m	54.36		
		原有排水沟盖板（T-01大样12）					
191	040201022001	排水沟、截水沟	1. 600*400*80mm厚成品预制C25砼盖板（顺铺）安装 2. 其它做法详T-01大样12	m	78.99		
192	040201022002	排水沟、截水沟	1. 600*400*60mm厚成品预制C25砼盖板（顺铺）安装 2. 其它做法详T-01大样12	m	42.29		
		水沟驳岸T-03大样6					
193	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1992.57		
194	040103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1188.66		
195	040103002003	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.78		
196	040103003004	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	803.91		
197	040303002002	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	292.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	040303002003	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	248.54		
199	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	438.73		
200	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	523.44		
201	040501005001	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ75管	m	70.36		
202	040103002004	一般回填方	1. 水沟底回填碎石	m3	24.37		
203	040303002004	混凝土基础	1. 水沟底基础 平基 2. 150mm厚C30素混凝土底板	m3	36.56		
		池塘驳岸T-03大样7					
204	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	573.58		
205	040103002007	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	334		
206	040103002008	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.59		
207	040103003006	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	239.58		
208	040303002007	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	128.69		
209	040303002008	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	186.64		
210	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	110.3		
211	040303015006	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	270.88		
212	040501005003	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ50管	m	39.15		
		混凝土水圳T-06大样5					
213	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	17.37		
214	040103002005	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	70.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	040103003005	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	44.36		
216	040303002005	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	4.19		
217	040303002006	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	5.8		
218	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	2.03		
219	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	9.6		
		画线停车位（T-04大样1）					
220	040205007001	标线	1. 画线停车位 2. 150宽白色石油树脂、石英砂热熔标线（热熔标线普通型）	m2	25.33		
221	011108008001	车挡	1. 成品600*200*200预制混凝土挡车器 2. Φ8钢销L=150mm长固定	个	30		
		新建停车位（T-04大样4）					
222	011108008002	车挡	1. 成品600mm长*260mm高*200mm宽预制混凝土挡车器	个	100		
223	050201009001	植草砖(格)地面	1. 停车位铺植草砖 2. 250X200X70厚灰色井字形植草砖 3. 30厚1:1黄土粗砂层	m2	1004.35		
224	040204001001	人行道块料铺设	1. 停车位铺透水砖 2. 235X115X60厚红色透水砖 3. 30厚1:1黄土粗砂层	m2	245.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	040203007006	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1249.83		
226	040202010007	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	1249.83		
227	040402018006	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	208.3		
		其他部分					
		驳岸小平桥					
228	040303012001	混凝土连续板	1. 驳岸小平桥-300mm厚C30桥板	m3	2.65		
229	040303012002	混凝土连续板	1. 驳岸小平桥-300mm厚C30桥板模板 2. 现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板	m2	10.08		
230	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$	t	0.302		
		混凝土包管					
231	040501001001	混凝土管	1. 波纹管安装 承插式胶圈接口 2. HDPE 双壁波纹管 DN600, SN8	m	30		
232	040501001002	混凝土管	1. 满包混凝土加固波纹管DN600 C25混凝土，管材费用另计 2. 包管尺寸B*H=920mm宽*990mm深	m	30		
		蓝河村-建筑工程					
		仿木栏杆T-02大样1					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 27 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 矮墙栏杆590mm高 钢管直型 2. Φ50mm钢管仿竹面管扶手、Φ50mm钢管仿竹竖杆和底横杆，Φ20钢管仿竹护栏条 3. 其他做法详见图纸	m	180		
		翻新墙体					
243	011201001005	墙、柱面一般抹灰-外墙面	1. 20mm厚1：2水泥砂浆抹灰	m2	2365.68		
244	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆，底油一遍，面油两遍	m2	2365.68		
245	011403003001	刮腻子	1. 刮腻子两遍，成品腻子粉（耐水型）	m2	2365.68		
246	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 面积789.4699m ² 2. 搭拆高度1.2~3.6m内	项	1		
247	011601001003	脚手架	1. 综合脚手 面积1551.4501m ² 2. 搭拆高度12.5m内	项	1		
		斜屋顶树脂瓦					
248	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 2. 镀锌方通40*40*壁厚1.5mm制作、安装 3. 综合考虑：金属结构件场内运输	t	0.454		
249	010901001001	瓦屋面	1. 3mm厚仿古树脂瓦 铺于钢檩（不含檩条、钢梁镀锌钢管型材）	m2	113.95		
		原有花池贴砖					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 29 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 30 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 钢筋混凝土柱 2. C30混凝土	m3	0.85		
263	010502013001	实心楼板	1. 屋面板 2. C30混凝土	m3	0.62		
264	010502022001	圈梁	1. 圈梁 2. C30混凝土	m3	0.38		
265	010502032001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 100厚C25混凝土 3. 200厚级配砂石垫层 4. 素土碾压密实	m2	6.52		
266	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.082		
267	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内:107.6Kg 2. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内: 33.012Kg	t	0.141		
268	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内:50.64Kg 2. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内: 22.85Kg	t	0.074		
269	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.101		
270	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.28		
271	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板有筋	m2	6.56		
272	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	13.8		
273	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 屋面板模板 无梁板 2. 支模高度3.6m内	m2	4.76		
274	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	4.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 700*2100mm高	m2	2. 77		
276	010807003001	金属百叶窗	1. 全铝合金防雨百页窗	m2	1. 45		
277	010902001001	屋面卷材防水	1. 3. 0+3. 0厚双层APP聚酯胎改性沥青防水卷材I型	m2	6. 4		
278	010902002001	屋面涂膜防水	1. 2. 0厚聚合物水泥砂浆防水	m2	6. 4		
279	010902002002	屋面涂膜防水	1. 2. 0厚聚合物水泥基防水涂膜	m2	6. 4		
280	010902002003	天棚板底涂膜防水	1. 2. 0 厚聚合物水泥防水涂料防潮层	m2	4. 54		
281	010902004001	屋面刚性层	1. 20厚1:2. 5水泥砂浆保护层每2米设分格缝, 密封胶嵌缝	m2	6. 4		
282	010902004002	屋面刚性层	1. 1:3水泥砂浆找坡找平层 最薄处15厚	m2	6. 4		
283	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 3. 0+3. 0厚双层APP聚酯胎改性沥青防水卷材I型	m2	2. 64		
284	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥基防水涂膜2. 0厚	m2	2. 64		
285	011101006001	平面砂浆找平层	1. 1:2. 5水泥砂浆找坡最低处5厚	m2	2. 64		
286	011102001001	石材楼地面	1. 8~10厚铺地砖地面(300*300), 干水泥擦缝 2. 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m2	2. 64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	011203003001	块料墙、柱面-内墙面	1. 贴5厚釉面砖(300*400), 白水泥擦缝 2. 5 厚瓷砖专用聚合物砂浆结合层 3. 5 厚聚合物水泥防水砂浆 4. 聚合物水泥基防水涂膜1.5厚 5. 8厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	21.38		
288	011203003002	块料墙、柱面-外墙面	1. 240X60X10仿古青砖片(聚合物水泥砂浆沟缝) 2. 5 厚瓷砖专用聚合物砂浆结合层 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 聚合物水泥基防水涂膜1.5厚 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	20.08		
289	011301001001	天棚抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道(内掺水重%的108胶)	m2	4.54		
290	011403001006	抹灰面油漆-天棚	1、刷乳胶漆底一遍面二遍 2、满刮腻子(耐水型)2遍找平	m2	4.54		
291	011601001004	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 面积: 9mm2, 预计有效使用日期30天	项	1		
		拆除现场瓦顶样板架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	010901001002	瓦屋面	1. 拆除现场瓦顶样板架	m2	28.5		
		镀锌廊架翻新1					
293	011402003001	金属面油漆	1. 镀锌廊架翻新 喷一层深灰色氟碳漆 2. 按平均25Kg/m2（投影面积）预算费用，共110m2，结算按实际重量计算	m2	110		
294	011402005001	金属构件除锈	1. 旧金属构件人工除锈 清理锈斑 2. 按平均25Kg/m2（投影面积）预算费用，共110m2，结算按实际重量计算	t	2.75		
295	011601001005	脚手架	1. 天棚活动脚手架 110m2	项	1		
		茶壶翻新					
296	011403001007	抹灰面油漆	1. 茶壶翻新 Φ2.2m 生漆紫砂色涂材 2. 综合脚手架15.2m2	m2	19		
		村民活动中心入口构件翻新					
		翻新廊架2					
297	010901001004	瓦屋面	1. 新做琉璃瓦屋面	m2	111.75		
		茶农小品基础					
298	010102001001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	5.05		
299	010102007001	回填方	1. 100mm厚碎石垫层	m3	0.19		
300	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方运距3km	m3	0.84		
302	010502001001	独立基础	1. 独立基础 2. C25混凝土	m3	0.65		
303	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.53		
		蓝河村-安装工程					
		太阳能路灯					
304	030413012002	太阳能路灯-维修	1. 太阳能路灯-维修 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（原有灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	100		
305	030413012004	太阳能路灯-拆除	1. 太阳能路灯-拆除 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（原有灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	030413012003	太阳能路灯-新建	1. 太阳能路灯-新建 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（新做灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	124		
		双人卫生间电气					
307	030413001001	普通灯具	1. 吸顶灯防爆型 2. LED 20W	套	3		
308	030413013001	照明开关、按钮	1. 单联单控暗开关10A 250V	套	5		
309	030402011001	成套配电箱	1. AL照明配电箱，2个回路 暗装，其他做法详见图纸	台	1		
310	030412001001	配管	1. 电线配管PC20	m	7.75		
311	030412004001	配线	1. 铜芯电线：ZR-BV-2.5mm ²	m	26.54		
		双人卫生间给排水					
312	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器	组	2		
313	031003003001	洗脸盆	1. 柱式洗脸盆	组	1		
314	031001008001	塑料管	1. 材质：室内PP-R给水管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	2.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	031001008002	塑料管	1. 材质:室内PP-R给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	6.38		
316	031001008003	塑料管	1. 室内排水管 粘接 2. PVC-U排水管DN100	m	6.79		
317	031001008004	塑料管	1. 室内排水管 粘接 2. PVC-U排水管DN200	m	0.74		
318	031001008005	塑料管	1. 室内排水管 粘接 2. PVC-U排水管DN65	m	2.12		
319	031002001001	金属阀门	1. 不锈钢水龙头DN20	个	2		
		蓝河村-园林绿化					
		乔木					
320	050103001001	栽植乔木	1. 美丽异木棉 2. 胸径25-28cm 苗高5-6m 冠幅4-5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养: 12个月	株	1		
321	050103001002	栽植乔木	1. 香樟 2. 胸径15-18cm 苗高5-6m 冠幅4-5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养: 12个月	株	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 37 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	050103001003	栽植乔木	1. 栎树 2. 胸径13-15cm 苗高5-6m 冠幅4-5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	12		
323	050103001004	栽植乔木	1. 凤凰木 2. 胸径13-15cm 苗高4-5m 冠幅3-3.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	12		
324	050103001005	栽植乔木	1. 枫香 2. 胸径13-15cm 苗高4-5m 冠幅3-3.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	2		
325	050103001006	栽植乔木	1. 宫粉紫荆 2. 胸径10-12cm 苗高3-3.5m 冠幅3-3.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	3		
326	050103001007	栽植乔木	1. 黄花风铃木 2. 胸径7-8cm 苗高2.5-3m 冠幅2.5-3m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	050103001008	栽植乔木	1. 樱花 2. 胸径5-6cm 苗高3-3.5m 冠幅2-2.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	63		
328	050103001009	栽植乔木	1. 红叶李 2. 胸径5-6cm 苗高2.5-3m 冠幅2-2.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	2		
329	050103001010	栽植乔木	1. 大桂花 2. 胸径5-6cm 苗高2.5-3m 冠幅2.5-3m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	5		
		灌木					
330	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:木槿 2. 株高（m）:1.8-2 3. 冠径（m）:1.5-1.8 4. 植物机械保养：12个月	株	35		
331	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:红车 2. 株高（m）:1.2-1.3 3. 冠径（m）:0.5-0.7 4. 植物机械保养：12个月	株	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 39 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红千层 2. 株高（m）:1.2-1.5 3. 冠径（m）:1-1.2 4. 植物机械保养:12个月	株	7		
333	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:山茶花 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	31		
334	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	4		
335	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	8		
336	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:三角梅球 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 40 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
337	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类:多色三角梅球 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	5		
338	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类:毛杜鹃球 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	4		
339	050103002010	栽植单株灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 株高（m）:0.7-0.8 3. 冠径（m）:0.7-0.8 4. 植物机械保养:12个月	株	8		
340	050103002011	栽植单株灌木	1. 种类:狼尾草 2. 株高（m）:0.35-0.4 3. 植物机械保养:12个月	株	9		
341	050103002012	栽植单株灌木	1. 种类:爬墙虎 2. 搭细竹子固定 3. 植物机械保养:12个月	株	8		
		地被					
342	050103009015	狼尾草	1. 种类:狼尾草 2. 高度（cm）:35-40 3. 冠幅（cm）:35-40 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	050103009016	春杜鹃	1. 种类:春杜鹃 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	26		
344	050103009003	红背桂	1. 种类:红背桂 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	28		
345	050103009017	巴西野牡丹	1. 种类:巴西野牡丹 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	343		
346	050103009018	红继木	1. 种类:红继木 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	120		
347	050103009006	三角梅	1. 种类:三角梅 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	298		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
348	050103009019	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	263		
349	050103009023	翠芦莉	1. 种类:翠芦莉 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	64		
350	050103009024	五色梅	1. 种类:五色梅 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	183		
351	050103009025	蛛蛛兰	1. 种类:蛛蛛兰 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	9		
352	050103009026	满天星	1. 种类:满天星 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	050103009027	沿阶草	1. 种类:沿阶草 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	658		
354	050103009013	鸢尾	1. 种类:鸢尾 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	52		
355	050103009014	大叶油草	1. 种类:大叶油草 2. 不露土 3. 机械养护12个月	m2	1093		
356	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:普通无杂质素土 300mm厚 2. 外取素土距离按10Km预计预算费用，结算按实际运距计算。	m3	972		
		新建停车位绿化					
357	050201009002	植草砖(格)地面	1. 70厚植草砖，孔内填种植土拌草子种子 2. 植物机械养护12个月	m2	1004.35		
		梅村					
		梅村-市政工程					
		拆除工程					
		拆除围墙					
358	010401002001	实心砖墙	1. 拆除砖砌围墙	m3	31.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
359	040103003001	余方弃置	1. 余方弃置-拆除围墙碎砖块 2. 装载机装车石方，自卸汽车运石方运距3km	m3	31.68		
		清表					
360	040101001001	挖一般土方	1. 机械清除表层杂草、浮土、垃圾平均20cm厚 2. 清表产生的挖除废料，汽车外运3Km	m3	1410.62		
		清淤					
361	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	836.11		
362	040103003002	余方弃置	1. 余方弃置-临时堆放晾晒干水分后的淤泥 2. 装载机装车土方，自卸汽车运土方运距3km	m3	836.11		
		鱼塘回填土方					
		拆除路面					
363	041001001001	拆除路面	1. 机械破除200mm厚破损混凝土地面	m2	134.5		
364	040103003003	余方弃置	1. 余方弃置-拆除路面混凝土碎块 2. 装载机装车石方，自卸汽车运石方运距3km	m3	26.9		
		行人铺装结构做法T-01大样1（透水砖）					
365	040204001001	人行道块料铺设	1. 235X115X60厚红色/黄色透水砖 2. 25mm厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	269.87		
366	040203007002	水泥混凝土路面	1. 人行道垫层100mm厚C30混凝土	m2	269.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 45 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建运动场做法T-01 大样6					
377	040203007004	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	139.1		
378	040202010004	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	139.1		
379	040402018003	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	23.18		
380	011103003002	塑胶运动地板	羽毛球场和篮球场 面涂刷丙稀酸漆 1. 丙稀酸底漆油2遍 2. 丙稀酸面漆油1遍（底漆和面漆总厚度3mm厚）	m2	139.1		
		水泥压花地面T-01 大样7和波打线					
381	040203007005	水泥混凝土路面	1. 150mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	451.07		
382	040203007006	水泥混凝土路面	1. 100mm厚C30混凝土 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	131.12		
383	040202010005	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	582.2		
384	040402018004	变形缝	1. 混凝土切缝-缩缝 2. 每6m切一道（沥青油膏填缝）	m	97.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
385	010502030002	地坪	1.8mm厚混凝土压花地坪，样式及颜色按甲方需求定制	m2	567.06		
386	040204001002	人行道块料铺设	1.600*200*30mm厚芝麻灰烧面花岗岩-波打线 2.25mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	15.14		
		路沿石T-01大样9					
387	040202010006	碎石	1.100mm厚碎石垫层	m2	82.07		
388	040204005001	现浇侧（平、缘）石	1.500*200*90预制混凝土路沿石 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m	282.98		
389	040303002001	混凝土基础	1.浇筑侧（缘）石后座100厚C25混凝土	m3	3.11		
		水沟做法一T-01大样10					
390	040201022004	排水沟、截水沟	1.砖砌排水沟 内空300*300mm深 2.墙身厚120mm*高300mm，M7.5砂浆MU10砖砌 3.内墙面、底面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4.600*400*60mm厚成品预制C25砼盖板（顺铺）安装 5.其它做法详T-01大样10	m	44.02		
		碎石路面T-01大样12					
391	040202010007	碎石	1.100mm厚碎石垫层 2.素土夯实（压实度≥93%）	m2	406.75		
		池塘驳岸一T-03大样6					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 48 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2540.72		
393	040103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	1364.53		
394	040103002003	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	1.62		
395	040103003004	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	1176.19		
396	040303002002	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	494.03		
397	040303002003	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	707.72		
398	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	443.62		
399	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	1618.95		
400	040501005001	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-UΦ50管	m	102.62		
		换填大毛石					
401	040103002010	一般回填方	1. 换填大毛石	m3	93.7		
		驳岸二T-03大样7					
402	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	28.78		
403	040103002004	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	19.16		
404	040103002005	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.03		
405	040103003005	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	9.62		
406	040303002004	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	5.33		
407	040303002005	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	11.28		
408	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	4.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	23.24		
410	040501005002	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-U Φ50管	m	1.69		
411	040103002006	一般回填方	1. 水沟底回填碎石	m3	0.69		
412	040303002006	混凝土基础	1. 水沟底基础 平基 2. 150mm厚C30素混凝土底板	m3	1.04		
		水渠加高加板T-03大样7					
413	040306005001	箱涵顶板	1. 箱涵顶板 2. C30混凝土	m3	0.98		
414	040306005002	箱涵顶板-模板	1. 渠箱模板 顶板	m2	4.72		
415	040306004001	箱涵侧墙	1. 箱涵侧墙 2. C30混凝土	m3	0.74		
416	040306004002	箱涵侧墙-模板	1. 渠箱模板 墙身	m2	0.74		
417	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.052		
		画线停车位（T-04大样1）					
418	040205007001	标线	1. 画线停车位 2. 150宽白色石油树脂、石英砂热熔标线（热熔标线普通型）	m2	3.73		
419	011108008001	车挡	1. 成品600*200*200预制混凝土挡车器 2. Φ8钢销L=150mm长固定	个	4		
		新建停车位（T-04大样4）					
420	011108008002	车挡	1. 成品600mm长*260mm高*200mm宽预制混凝土挡车器	个	38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	050201009001	植草砖(格)地面	1. 停车位铺植草砖 2. 250X200X70厚灰色井字形植草砖 3. 30厚1:1黄土粗砂层	m2	192.67		
422	040204001003	人行道块料铺设	1. 停车位铺透水砖 2. 235X115X60厚红色透水砖 3. 30厚1:1黄土粗砂层	m2	44.79		
		三角楼村道挡土墙					
423	040103002008	一般回填方	1. 砂石反滤体	m3	0.1		
424	040303002007	混凝土基础	1. 挡墙基础 2. C30混凝土	m3	12.63		
425	040303002008	混凝土基础	1. 挡墙基础-模板	m2	19.4		
426	040303015005	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身 2. C30混凝土	m3	21.55		
427	040303015006	混凝土挡墙墙身	1. 挡墙墙身-模板	m2	77.35		
428	040501005003	塑料管	1. 挡墙泄水管 2. PVC-U Φ50管	m	6.6		
		四角楼游园排水					
429	040501001001	混凝土管	1. 混凝土管铺设平接(企口) 人机配合下管 2. II级钢筋混凝土管Φ1500*2000*150mm壁厚 3. 水泥砂浆接口(180°管基)@2m一个接口 4. 管道闭水试验	m	124.2		
430	040303002009	混凝土基础	1. 钢筋混凝土管180° C20混凝土基础 管径(mm) 1500	m3	133.13		
431	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土基础模板平基	m2	99.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 51 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	040504001001	砌筑井	1. 砖砌矩形直线污水检查井 规格 管径1500 井深3m，球墨铸铁检查井盖座Φ700做法详见图纸	座	4		
433	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1654.9		
434	040103002009	一般回填方	1. 管坑回填石屑	m3	959.06		
435	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	264.55		
436	040103003007	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 自卸汽车运土方 运距3km	m3	1390.36		
437	040504010001	雨水口	1. 砖砌雨水口，平均深度2m 2. MU10砖，M7.5砂浆砌筑 3. 井内侧抹20mm厚 1：2.5水泥砂浆 4. 150mm厚C25混凝土垫层 5. 400*600*100厚 C30预制砼盖板	座	6		
438	040501005004	塑料管	1. 双壁波纹管安装 2. HDPE 双壁波纹管 DN300/315 SN8 3. 管道闭水试验	m	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
439	040201022003	排水沟、截水沟	1. 砖砌排水沟 内空340*370mm深 2. 墙身厚120mm*高370mm，M7.5砂浆MU10砖砌 3. 内墙面、底面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*80mm厚成品预制C25砼盖板（顺铺）安装 5. 其它做法详T-02大样9	m	100		
		汀步					
440	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 800*300*50mm厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 铺于泥土面	m2	12.96		
		加高挡土墙					
441	040305004001	砖砌体	1. 加高砖砌挡土墙 2. 230X115X55红色页岩砖 M7.5砂浆砌筑	m3	7.92		
		梅村-建筑工程					
		仿木栏杆T-02大样1					
442	010501001001	基础垫层	1. 栏杆碎石垫层 2. 100mm厚碎石垫层	m3	4.62		
443	010502005001	基础联系梁	1. 栏杆地梁 2. C25混凝土浇筑	m3	8.33		
444	010505003001	基础联系梁模板	1. 栏杆地梁模板	m2	56.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 预制成品混凝土栏杆（树藤状，木纹色面层油漆） 2. 仿木栏杆：Φ150塑石仿木纹栏杆立柱，Φ70塑石仿木纹栏杆横和护栏条 3. 其他做法详见图纸	m	543.54		
446	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 栏杆地梁配筋 2. 4C12主筋+C8@100箍筋=0.283t+0.153t	t	0.655		
		旧石板坐凳T-02大样6					
447	050305005001	桌/凳/椅制安	1. 旧石板坐凳 1.5~2m长*350mm宽*100mm厚花岗岩旧石板 2. 做法详见图纸T-02大样6	个	17		
448	010501001006	基础垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	0.53		
449	010401001003	砖基础	1. 砖基础 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	0.76		
450	010401005002	实心砖柱	1. 砖柱 清水砖方形柱(周长) 1.2m以内 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	0.69		
		矮墙T-03大样1					
451	010501001002	基础垫层	1. 矮墙碎石垫层 2. 100mm厚碎石垫层	m3	46.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	010401001001	砖基础	1. 矮墙砖基础 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	69.58		
453	010401005001	实心砖柱	1. 矮墙砖柱 清水砖方形柱(周长) 1.2m以内 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	4		
454	010401002001	实心砖墙	1. 矮墙墙身 单面清水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 230*115*55红色页岩砖，M7.5砂浆砌筑	m3	54.12		
455	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 矮墙栏杆590mm高 钢管直型 2. Φ50mm钢管仿竹面管扶手、Φ50mm钢管仿竹竖杆和底横杆，Φ20钢管仿竹护栏条 3. 其他做法详见图纸	m	820		
		翻新墙体					
456	011201001001	墙、柱面一般抹灰-外墙面	1. 20mm厚1: 2水泥砂浆抹灰	m2	4802.78		
457	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆，底油一遍，面油两遍	m2	4802.78		
458	011403003001	刮腻子	1. 刮腻子两遍，成品腻子粉（耐水型）	m2	4802.78		
459	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 面积1878.9819 m2 2. 搭拆高度1.2~3.6m内	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
460	011601001002	脚手架	1. 综合脚手 面积612. 2192m2 2. 搭拆高度4. 5m内	项	1		
461	011601001003	脚手架	1. 综合脚手 面积281. 8717m2 2. 搭拆高度12. 5m内	项	1		
		预制成品混凝土栏杆T-06大样5					
462	010501001003	基础垫层	1. 150mm厚6%水泥石粉垫层	m3	0. 73		
463	010502001001	独立基础	1. 栏杆独立基础 2. C25混凝土浇筑	m3	0. 65		
464	010502001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	8. 7		
465	011503004002	成品带扶手栏杆、栏杆板	1. 预制成品混凝土栏杆 直形 2. 混凝土立柱180*180*1230mm高, 扶手距地面970mm高 3. 其他做法详见图纸T-06大样5	m	42. 75		
		新建双人公厕					
466	010102002001	挖沟槽土方	1. 机械挖沟槽土方一、二类土	m3	49. 25		
467	010102007001	回填方	1. 回填片石1m厚	m3	14. 01		
468	010102007002	回填方	2. 机械回填夯实沟槽土方	m3	25. 68		
469	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置-建筑渣土 2. 机械装土方, 自卸汽车运土方 运距3km	m3	23. 57		
470	010401001002	砖基础	1. 标准烧结砖, M10砌筑砂浆砌筑	m3	1. 12		
471	010401002002	实心砖墙-混水砖内墙200mm厚	1. 标准烧结砖, M10砌筑砂浆砌筑	m3	0. 58		
472	010401002003	实心砖墙-混水砖外墙200mm厚	1. 标准烧结砖, M10砌筑砂浆砌筑	m3	2. 44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 56 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
473	010501001004	基础垫层	1. 200mm厚C20基础垫层	m3	1.64		
474	010501001005	基础垫层	1. 100mm厚C15素砼垫层 2. 100mm厚C15素砼垫层（共2层）	m3	0.53		
475	010502002001	条形基础	1. 条形基础 2. C30混凝土	m3	2.62		
476	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 钢筋混凝土柱 2. C30混凝土	m3	0.85		
477	010502013001	实心楼板	1. 屋面板 2. C30混凝土	m3	0.62		
478	010502022001	圈梁	1. 圈梁 2. C30混凝土	m3	0.38		
479	010502032001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 100厚C25混凝土 3. 200厚级配砂石垫层 4. 素土碾压密实	m2	6.52		
480	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.082		
481	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内:107.6Kg 2. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内: 33.012Kg	t	0.141		
482	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内:50.64Kg 2. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内: 22.85Kg	t	0.074		
483	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.101		
484	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.28		
485	010505002001	基础模板	1. 条形基础模板有筋	m2	6.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
（三期）——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
486	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	13.8		
487	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 屋面板模板 无梁板 2. 支模高度3.6m内	m2	4.76		
488	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	4.52		
489	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 700*2100mm高	m2	2.77		
490	010807003001	金属百叶窗	1. 全铝合金防雨百页窗	m2	1.45		
491	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0+3.0厚双层APP聚酯胎改性沥青防水卷材I型	m2	6.4		
492	010902002001	屋面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥砂浆防水	m2	6.4		
493	010902002002	屋面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂膜	m2	6.4		
494	010902002003	天棚板底涂膜防水	1. 2.0 厚聚合物水泥防水涂料防潮层	m2	4.54		
495	010902004001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层每2米设分格缝,密封胶嵌缝	m2	6.4		
496	010902004002	屋面刚性层	1. 1:3水泥砂浆找坡找平层 最薄处15厚	m2	6.4		
497	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 3.0+3.0厚双层APP聚酯胎改性沥青防水卷材I型	m2	2.64		
498	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥基防水涂膜2.0厚	m2	2.64		
499	011101006001	平面砂浆找平层	1. 1:2.5水泥砂浆找坡最低处5厚	m2	2.64		
500	011102001001	石材楼地面	1. 8~10厚铺地砖地面(300*300),干水泥擦缝 2. 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m2	2.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
501	011203003001	块料墙、柱面-内墙面	1. 贴5厚釉面砖(300*400), 白水泥擦缝 2. 5 厚瓷砖专用聚合物砂浆结合层 3. 5 厚聚合物水泥防水砂浆 4. 聚合物水泥基防水涂膜1.5厚 5. 8厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12厚1:3水泥砂浆打底	m2	21.38		
502	011203003002	块料墙、柱面-外墙面	1. 240X60X10仿古青砖片(聚合物水泥砂浆沟缝) 2. 5 厚瓷砖专用聚合物砂浆结合层 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 聚合物水泥基防水涂膜1.5厚 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	20.08		
503	011301001001	天棚抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道(内掺水重%的108胶)	m2	4.54		
504	011403001002	抹灰面油漆-天棚	1、刷乳胶漆底一遍面二遍 2、满刮腻子(耐水型)2遍找平	m2	4.54		
505	011601001004	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 面积: 9mm2, 预计有效使用日期30天	项	1		
		台阶T-02大样5					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 59 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	011403001003	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆，底油一遍，面油两遍	m2	400		
520	011403003002	刮腻子	1. 刮腻子两遍，成品腻子粉（耐水型）	m2	400		
521	011601001005	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 面积400m2 2. 搭拆高度1.2~3.6m内	项	1		
		梅村-安装工程					
		太阳能路灯					
522	030413012002	太阳能路灯-维修	1. 太阳能路灯-维修 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（原有灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	100		
523	030413012004	太阳能路灯-拆除	1. 太阳能路灯-拆除 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（原有灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 61 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	030413012003	太阳能路灯-新建	1. 太阳能路灯-新建 2. 灯杆：总高6米，主杆60+130*3.0mm镀锌管（新做灯杆） 3. 更换：“光源120w，电池100AH内置，太阳能板100wp” 4. 其他做法详见设计图	套	27		
		四角楼游园给水					
525	031001008001	塑料管	1. 材质：室外PE给水管 2. 规格：DN63 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 65	m	180		
		双人卫生间电气					
526	030413001001	普通灯具	1. 吸顶灯防爆型 2. LED 20W	套	3		
527	030413013001	照明开关、按钮	1. 单联单控暗开关 10A 250V	套	5		
528	030402011001	成套配电箱	1. AL照明配电箱，2个回路 暗装，其他做法详见图纸	台	1		
529	030412001001	配管	1. 电线配管PC20	m	7.75		
530	030412004001	配线	1. 铜芯电线：ZR-BV-2.5mm ²	m	26.54		
		双人卫生间给排水					
531	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器	组	2		
532	031003003001	洗脸盆	1. 柱式洗脸盆	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	031001008001	塑料管	1. 材质:室内PP-R 给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	2.71		
534	031001008002	塑料管	1. 材质:室内PP-R 给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	6.38		
535	031001008003	塑料管	1. 室内排水管 粘接 2. PVC-U排水管DN100	m	6.79		
536	031001008004	塑料管	1. 室内排水管 粘接 2. PVC-U排水管DN200	m	0.74		
537	031001008005	塑料管	1. 室内排水管 粘接 2. PVC-U排水管DN65	m	2.12		
538	031002001001	金属阀门	1. 不锈钢水龙头DN20	个	2		
		梅村-园林绿化					
		乔木					
539	050103001001	栽植乔木	1. 香樟 2. 胸径13-15cm 苗高4.5-5m 冠幅3-3.5m 假植苗 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养:12个月	株	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 63 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
540	050103001002	栽植乔木	1. 宫粉紫荆 2. 胸径10-12cm 苗高3-3.5m 冠幅3-3.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	18		
541	050103001003	栽植乔木	1. 樱花 2. 胸径11-12cm 苗高4-4.5m 冠幅3-3.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	15		
542	050103001004	栽植乔木	1. 红叶李 2. 胸径8-9cm 苗高3-3.5m 冠幅2-3m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	1		
543	050103001005	栽植乔木	1. 大桂花 2. 胸径5-6cm 苗高2.5-3m 冠幅2-2.5m 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 4. 植物机械保养：12个月	株	10		
		灌木					
544	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:木槿 2. 株高（m）:1.8-2 3. 冠径（m）:1.5-1.8 4. 植物机械保养：12个月	株	66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:红车 2. 株高（m）:1.3-1.5 3. 冠径（m）:1-1.2 4. 植物机械保养:12个月	株	7		
546	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高（m）:0.8-1 3. 冠径（m）:0.8-1 4. 植物机械保养:12个月	株	8		
547	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:三角梅球 2. 株高（m）:0.8-0.9 3. 冠径（m）:0.8-0.9 4. 植物机械保养:12个月	株	47		
548	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 株高（m）:0.7-0.8 3. 冠径（m）:0.7-0.8 4. 植物机械保养:12个月	株	17		
549	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高（m）:1-1.2 3. 冠径（m）:1-1.2 4. 植物机械保养:12个月	株	3		
		地被					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	050103009019	狼尾草	1. 种类:狼尾草 2. 高度（cm）:35-40 3. 冠幅（cm）:35-40 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	118.1		
551	050103009021	巴西野牡丹	1. 种类:巴西野牡丹 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	147.7		
552	050103009020	红继木	1. 种类:红继木 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	47.6		
553	050103009015	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	500.4		
554	050103009016	翠芦莉	1. 种类:翠芦莉 2. 高度（cm）:25-30 3. 冠幅（cm）:25-30 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	59.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
555	050103009006	五色梅	1. 种类:五色梅 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	26.8		
556	050103009007	蛛蛛兰	1. 种类:蛛蛛兰 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:36袋/m2 机械养护12个月	m2	178.8		
557	050103009017	满天星	1. 种类:满天星 2. 高度（cm）:20-25 3. 冠幅（cm）:20-25 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	9.8		
558	050103009018	沿阶草	1. 种类:沿阶草 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2 机械养护12个月	m2	250.4		
559	050103009010	鸢尾	1. 种类:鸢尾 2. 高度（cm）:10-15 3. 冠幅（cm）:10-15 4. 单位面积株数:49袋/m2	m2	953.3		
560	050103009011	大叶油草	1. 种类:大叶油草 2. 不露土	m2	58.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 67 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
561	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：普通无杂质素土 300mm厚 2. 外取素土距离按10Km预计预算费用，结算按实际运距计算。	m ³	705.39		
		新建停车位绿化					
562	050201009002	植草砖(格)地面	1. 70厚植草砖，孔内填种植土拌草子种子 2. 植物机械养护12个月	m ²	192.67		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
（三期）——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目（三
期）——坝仔镇第四批典型村建设项
目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		辉岭村			
1.1.1		辉岭村-市政工程			
1.1.1.1	041201016001	临时设施			
1.1.1.2	041201017001	文明施工			
1.1.1.3	041201018001	环境保护			
1.1.1.4	041201019001	安全生产			
1.1.2		辉岭村-安装工程			
1.1.2.1	031401009001	安全生产			
1.1.2.2	031401010001	文明施工			
1.1.2.3	031401011001	环境保护			
1.1.2.4	031401012001	临时设施			
1.1.3		辉岭村-园林绿化			
1.1.3.1	050406001001	临时设施			
1.1.3.2	050406002001	文明施工			
1.1.3.3	050406003001	环境保护			
1.1.3.4	050406004001	安全生产			
1.1.4		辉岭村-建筑工程			
1.1.4.1	011601006001	临时设施			
1.1.4.2	011601007001	文明施工			
1.1.4.3	011601008001	环境保护			
1.1.4.4	011601009001	安全生产			
1.2		蓝河村			
1.2.1		蓝河村-市政工程			
1.2.1.1	041201016001	临时设施			
1.2.1.2	041201017001	文明施工			
1.2.1.3	041201018001	环境保护			
1.2.1.4	041201019001	安全生产			
1.2.2		蓝河村-安装工程			
1.2.2.1	031401009001	安全生产			
1.2.2.2	031401010001	文明施工			
1.2.2.3	031401011001	环境保护			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
（三期）——坝仔镇第四批典型村建设
项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目（三
期）——坝仔镇第四批典型村建设项
目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.4	031401012001	临时设施			
1.2.3		蓝河村-园林绿化			
1.2.3.1	050406001001	临时设施			
1.2.3.2	050406002001	文明施工			
1.2.3.3	050406003001	环境保护			
1.2.3.4	050406004001	安全生产			
1.2.4		蓝河村-建筑工程			
1.2.4.1	011601006001	临时设施			
1.2.4.2	011601007001	文明施工			
1.2.4.3	011601008001	环境保护			
1.2.4.4	011601009001	安全生产			
1.3		梅村			
1.3.1		梅村-市政工程			
1.3.1.1	041201016001	临时设施			
1.3.1.2	041201017001	文明施工			
1.3.1.3	041201018001	环境保护			
1.3.1.4	041201019001	安全生产			
1.3.2		梅村-安装工程			
1.3.2.1	031401009001	安全生产			
1.3.2.2	031401010001	文明施工			
1.3.2.3	031401011001	环境保护			
1.3.2.4	031401012001	临时设施			
1.3.3		梅村-园林绿化			
1.3.3.1	050406001001	临时设施			
1.3.3.2	050406002001	文明施工			
1.3.3.3	050406003001	环境保护			
1.3.3.4	050406004001	安全生产			
1.3.4		梅村-建筑工程			
1.3.4.1	011601006001	临时设施			
1.3.4.2	011601007001	文明施工			
1.3.4.3	011601008001	环境保护			
1.3.4.4	011601009001	安全生产			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目		标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目		第 3 页 共 3 页	
合计				-	

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

2 3 按你大应时主是冒定盘款填写并开计大按你愿价;
3 结算时应按合同约定制算并填写“确定金额”;

专业工程暂估价明细表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
(三期)——坝仔镇第四批典型村建
设项目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	成人健身器材-辉岭村	9908.26	891.74	10800					
2	摇摇椅健身器材-辉岭村	5137.61	462.39	5600					
	墙面彩绘-辉岭村797.34+59.5	264147.34	23773.26	287920.6					
	成品垃圾桶	16513.76	1486.24	18000					
	成品移动式篮球架	17614.68	1585.32	19200					
	成品标准羽毛球网	2935.78	264.22	3200					
	成品党建文化长廊	15159.63	1364.37	16524					
	酸洗景石	8935.78	804.22	9740					
	亭子刷漆养护	3302.75	297.25	3600					
	茶农小品	11926.61	1073.39	13000					
	村民活动中心入口翻新	9247.71	832.29	10080					
	花岗岩石桌椅（一桌四椅）	4403.67	396.33	4800					
	毛石挡土墙面压花	87106.46	7839.58	94946.04					
本页小计		456340.04	41070.6	497410.64					
合计		456340.04	41070.6	497410.64					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（三期）——坝仔镇第四批典型村建设项目

工程名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]