

咸水水口塔周边基础设施提升项目

预 算 价

预算价： (小写)： 498681.31

(大写)： 肆拾玖万捌仟陆佰捌拾壹元叁角壹分


建设单位：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

项目名称：咸水水口塔周边基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：

1、建设单位：新丰县沙田镇咸水村村民委员会

2、工程范围：建筑工程与市政工程

3、地区类别：四类地区

二、编制依据：

1、采用工程量清单计价模式编制。

2、执行的规范及定额：

以下《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省安装工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等。

3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。

4、取费标准：

（1）绿色施工安全防护措施费：绿色施工安全防护措施费：依据《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；建筑工程费率基础为人工费+施工机具费，费率为19%；安装工程费率基础为人工费+施工机具费，费率为35.77%；市政工程费率基础为人工费+施工机具费，费率为19.8%；园林绿化工程费率基础为人工费+施工机具费，费率为10%；

预算包干费：建筑工程预算包干费基础按分部分项的人工费+施工机具费之和的费率为7%，安装工程预算包干费基础按分部分项的人工费+施工机具费，费率为10%，市政工程预算包干费基础按分部分项的人工费+施工机具费，费率为6%，园林绿化工程预算包干费基础按分部分项的人工费+施工机具费，费率为6%。

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函【2019】819号）中采用一般计税方法计税的，增值税率税率取9%计算。

（3）利润：按人工费与施工机具费之和的20%。

5、主要材料价格参考韶关市建设工程造价管理站发布的2025年《新丰县第一季度信息价》及2025年4月份《韶关市信息价》，发布价内没有的，参考同期市场价。

三、其他说明：

1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及有关说明。

单位工程预算汇总表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	309536.01	
1.1	清理工程	2589.68	
1.2	路面硬化	71747.65	
1.3	砖砌花池（DY-01-8）	1508.14	
1.4	混凝土台阶	5215.01	
1.5	1m宽水沟	4187.14	
1.6	18m宽水沟	13623.51	
1.7	人行便桥二	6370.52	
1.8	人行便桥一	12632.87	
1.9	挡土墙+水沟+镂空围墙	191661.49	
2	措施合计	62194.86	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21240.46	
2.2	其他措施费	40954.40	
3	其他项目	6096.83	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6096.83	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	377827.70	
5	增值税销项税额	34004.49	—
6	总造价	411832.19	
7	人工费	90661.21	
预算价合计=1+2+3+5		411,832.19	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		清理工程						
1	050101006001	清理除杂	1. 草皮种类:清理除杂 2. 运距:3km	m2	827.59	2.29	1895.18	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:回填原土	m3	10.23	19.18	196.21	
3	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:鹅卵石（粒径20-30）	m3	3.707	134.42	498.29	
		清理工程合计					2589.68	
		路面硬化						
4	040204002004	鹅卵石园路铺设	1. 块料品种、规格:30厚1:2水泥砂浆粘鹅卵石（粒径30-40mm，上凸约10mm） 2. 30厚干混地面砂浆 DS M15(1:2.5水泥砂浆找平) 3. 100厚C20混凝土基层 4. 100mm碎石垫层（20-40） 5. 原土打夯（夯实度≥93%）	m2	88.26	285.51	25199.11	
5	040204002003	透水砖块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖（240*120*60mm） 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层批浆 3. 100厚C20混凝土基层 4. 底层回填:150厚碎石垫层（20-40粒径） 5. 素土夯实	m2	39.07	181.34	7084.95	
6	040204005001	现浇侧（平、缘）石	1. 部位:平侧石收边 2. 材料品种:混凝土平石 120*150*1000 3. 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:100厚C20素混凝土 5. 100厚级配碎石垫层 6. 原土夯实、素土分层回填（密实度≥90%）	m	113.6	81.97	9311.79	
7	040203007003	水泥混凝土	1. 厚度:20cmC25混凝土 2. 垫层:10cm厚碎石垫层（粒径20-40） 3. 嵌缝材料:原土夯实、素土分层回填（密实度≥95%） 4. 水养护	m2	166.24	147.34	24493.80	
8	040204004001	成品混凝土预制汀步铺路	1. 成品混凝土预制汀步铺路 2. 材料品种、规格:1200*300*100cm	块	69	82.00	5658.00	
本页小计							74337.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		路面硬化合计					71747.65	
		砖砌花池（DY-01-8）						
9	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1.87	7.80	14.59	
10	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	1.87	17.80	33.29	
11	010501001009	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.8709	470.11	879.53	
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 墙体类型:挡土墙 4. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆	m3	1.059	548.38	580.73	
		砖砌花池（DY-01-8）合计					1508.14	
		混凝土台阶						
13	040203007004	台阶	1. 部位:混凝土台阶 2. 素土夯实 3. 100mm碎石垫层（20-40） 4. 100厚C25透水混凝土 5. 20厚1:3水泥砂浆光面	m2	14.04	343.35	4820.63	
14	040203007005	反坎C20混凝土	1. 厚度:反坎C20混凝土 2. 垫层:10cm厚碎石（20~40）垫层 3. 嵌缝材料:原土夯实、素土分层回填（密实度≥94%）	m2	3.5	112.68	394.38	
		混凝土台阶合计					5215.01	
		1m宽水沟						
15	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	31.68	7.80	247.10	
16	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按规范要求 4. 填方来源、运距:就近堆放	m3	10.34	19.18	198.32	
17	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	21.34	22.57	481.64	
本页小计							7650.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1. 98	563. 40	1115. 53	
19	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3. 52	583. 74	2054. 76	
20	040201022002	排水沟、截水沟	1. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土电缆沟	m	5. 445	16. 49	89. 79	
		1m宽水沟合计					4187. 14	
		18m宽水沟						
21	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	90. 24	7. 80	703. 87	
22	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按规范要求 4. 填方来源、运距:就近堆放	m3	90. 24	19. 18	1730. 80	
23	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	42. 98	22. 57	970. 06	
24	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6. 11	563. 40	3442. 37	
25	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	11. 28	583. 74	6584. 59	
26	040201022003	排水沟、截水沟	1. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土电缆沟	m	11. 6325	16. 49	191. 82	
		18m宽水沟合计					13623. 51	
		人行便桥二						
27	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C25混凝土桥面	m2	5. 73	649. 53	3721. 81	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ 25以内	t	0. 066	4103. 23	270. 81	
29	04B001	成品石雕栏杆	1. 位置:人行便桥二 2. 名称:成品石雕栏杆	m	6. 02	395. 00	2377. 90	
		人行便桥二合计					6370. 52	
		人行便桥一						
30	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内 2. 弃土运距:10km	m3	20. 825	70. 32	1464. 41	
31	010501001007	碎石垫层	1. 坐凳垫层 2. 混凝土种类:100厚碎石20~40垫层	m3	0. 84	225. 39	189. 33	
32	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:100厚C20混凝土垫层	m3	0. 42	470. 11	197. 45	
33	010501003003	基础	1. 混凝土种类: C25混凝土基础	m3	1. 82	467. 75	851. 31	
本页小计							25956. 61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	040303019002	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C25混凝土桥面	m2	14.72	649.53	9561.08	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.09	4103.23	369.29	
		人行便桥一合计					12632.87	
		挡土墙+水沟+镂空围墙						
36	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	734.0466	9.05	6643.12	
37	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:回填土	m3	452.0672	19.18	8670.65	
38	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:暂定5km	m3	281.98	21.26	5994.89	
39	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 垫层	m3	16.0044	563.46	9017.84	
40	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 挡土墙普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	176.6089	646.40	114159.99	
41	040201022005	排水沟、截水沟	1. 构件代号、名称:双边水沟 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土电缆沟	m	7.88	272.04	2143.68	
42	040201022006	排水沟、截水沟	1. 构件代号、名称:单边水沟 2. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土电缆沟	m	42.9	111.29	4774.34	
43	040406002001	混凝土底板	1. 类别、部位:水沟底板 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.6756	529.87	7246.29	
44	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:250厚砖砌红砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 基础垫层:砖基础、混凝土基础、混凝土垫层、碎石垫层	m3	5.0725	548.38	2781.66	
45	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥空心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.7696	395.96	2284.53	
46	010401009001	实心砖柱	1. 柱类型:青砖砖方形柱 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	m3	1.3538	2323.04	3144.93	
本页小计							176792.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:250mm青砖墙（240*115*53） 2. 砂浆强度等级、配合比:MU10红砖用M7.5水泥砂浆	m3	2.3288	2266.12	5277.34	
48	010401012003	窗花	1. 规格:210*210*100青砖梅花窗花	m2	18.8454	98.00	1846.85	
49	011204002001	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚文化石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	112.74	156.78	17675.38	
		挡土墙+水沟+镂空围墙合计					191661.49	
		分部分项合计					309536.01	
		措施项目						
50	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	132.028	8.49	1120.92	
51	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	26.6545	33.82	901.46	
52	011702001001	基础	1. 基础类型:基础模板	m2	40.932	56.23	2301.61	
53	011702015001	无梁板	1. 支撑高度:人行便桥	m2	20.45	55.20	1128.84	
54	011702020001	其他板	1. 支撑高度:台阶模板3m	m2	23.275	40.98	953.81	
55	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内	m2	472.7515	59.09	27934.89	
56	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板	m2	142.848	54.14	7733.79	
		单价措施合计					42075.32	
本页小计							66874.89	
合 计							351611.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	20119.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
								结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.30 (0.8≤ δ <1 式中: δ =合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					20119.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6096.83		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6096.83		—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		清理工程									
1	050101006001	清理除杂	m2	827.59	1.44	0.04	0.31	0.23	0.26	2.29	
	借E1-1-1	绿化地铲除杂草	100m2	8.2759	1.44	0.04		0.19	0.22	1.89	2.29
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3天然密实方	0.024828			0.31	0.04	0.05	0.40	
2	040103001001	回填方	m3	10.23	12.30		2.74	1.90	2.25	19.18	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.1023	12.30		2.74	1.90	2.25	19.18	19.18
3	040103001004	回填方	m3	3.707	15.98	111.59	1.90	2.26	2.68	134.42	
	D1-1-135 换	管(基)坑回填石屑 换为【河卵石】	100m3	0.03707	15.98	111.59	1.90	2.26	2.68	134.42	134.42
		路面硬化									
4	040204002004	鹅卵石园路铺设	m2	88.26	123.95	120.68	2.27	19.68	18.93	285.51	285.51
	借A1-17-19 换	鹅卵石路面 平铺 完成厚度6cm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	10m2	8.826	98.32	42.24	0.87	15.54	14.88	171.85	
	借A1-17-23 换	混凝土园路 10cm厚 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 实际厚度(cm):15	10m2	8.826	24.78	59.47		3.88	3.72	91.85	
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 换为【碎石20~40】 实际厚度(cm):10	100m2	0.8826	0.85	18.96	1.40	0.26	0.34	21.81	
5	040204002003	透水砖块料铺设	m2	39.07	42.33	124.86	1.95	5.55	6.64	181.34	
	D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.3907	21.05	50.49		2.39	3.16	77.10	181.34

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.3907	7.77	11.66	0.42	1.45	1.23	22.52	
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	0.3907	12.23	39.06	0.13	1.40	1.85	54.69	
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 换为【碎石20~40】	100m2	0.3907	1.28	23.66	1.40	0.30	0.40	27.04	
6	040204005001	现浇侧(平、缘)石	m	113.6	13.56	61.89	2.33	1.80	2.38	81.97	81.97
	D2-4-25 换	侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm 内 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m	1.136	10.61	29.47	0.05	1.21	1.60	42.95	
	D2-4-33 换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.39192	2.10	13.46	0.87	0.34	0.44	17.21	
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 换为【碎石20~40】 实际厚度(cm):10	100m2	1.136	0.85	18.96	1.40	0.26	0.34	21.81	
7	040203007003	水泥混凝土	m2	166.24	34.43	101.36	1.95	4.13	5.46	147.34	147.34
	D2-1-2	人行道整形碾压	100m2	1.6624	1.45		0.20	0.19	0.25	2.08	
	D2-3-46	水泥混凝土路面 厚度 20cm	100m2	1.6624	31.37	2.37	0.35	3.60	4.76	42.45	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	33.913		79.43				79.43	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
13	040203007004	台阶	m2	14.04	73.69	235.73	3.41	18.96	11.56	343.35	
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.1404	1.41		0.21	0.21	0.24	2.08	343.35
	D2-4-12 换	人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 换为【碎石20~40】 实际厚度(cm): 10	100m2	0.1404	0.85	18.96	1.40	0.26	0.34	21.81	
	借A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	10m3	0.70902	48.91	201.17	1.17	14.40	7.51	273.16	
	借A1-12-5 换	水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制 作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.1404	22.52	15.59	0.62	4.10	3.47	46.31	
14	040203007005	反坎C20混凝土	m2	3.50	10.91	93.82	2.73	3.17	2.05	112.68	
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.07	9.14	78.37	0.18	2.68	1.40	91.76	112.68
	D2-2-16 换	人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm 换为【碎石20~40】 实际厚度(cm) : 10	100m2	0.035	1.77	15.45	2.56	0.49	0.65	20.92	
		1m宽水沟									
15	010101003003	挖沟槽土方	m3	31.68	2.10		3.88	0.93	0.90	7.80	7.80
	借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2 m内	100m3	0.01584	1.49			0.23	0.22	1.94	
	借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.030096	0.61		3.88	0.70	0.67	5.85	
16	040103001002	回填方	m3	10.34	12.30		2.74	1.90	2.25	19.18	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.1034	12.30		2.74	1.90	2.25	19.18	19.18

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
17	010103002003	余方弃置	m3	21.34	0.39		16.91	2.68	2.59	22.57	
	借A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.02134	0.39		2.01	0.37	0.36	3.13	22.57
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.02134			14.90	2.31	2.23	19.44	
18	040303001001	混凝土垫层	m3	1.98	78.53	389.94	54.07	20.98	19.89	563.40	
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.198	78.53	389.94	54.07	20.97	19.89	563.40	563.40
19	040303002001	混凝土基础	m3	3.52	76.58	402.90	61.66	21.87	20.74	583.74	583.74
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.352	75.53	399.83	50.57	19.95	18.91	564.80	
	D3-1-46 换	泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.352	1.05	3.07	11.09	1.92	1.82	18.95	
20	040201022002	排水沟、截水沟	m	5.445	3.45	11.99	0.07	0.44	0.53	16.49	
	D1-2-39 换	现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.016335	3.45	11.99	0.07	0.44	0.53	16.49	16.49
		18m宽水沟									
21	010101003005	挖沟槽土方	m3	90.24	2.10		3.88	0.93	0.90	7.80	
	借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.04512	1.49			0.23	0.22	1.94	7.80
	借A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.085728	0.61		3.88	0.70	0.67	5.85	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
22	040103001003	回填方	m3	90.24	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.9024	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	19.18
23	010103002004	余方弃置	m3	42.98	0.39		16.91	2.68	2.59	22.57	
	借A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.04298	0.39		2.01	0.37	0.36	3.13	22.57
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运 距(km):5	1000m3	0.04298			14.90	2.31	2.23	19.44	
24	040303001002	混凝土垫层	m3	6.11	78.52	389.94	54.07	20.98	19.89	563.40	
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.611	78.52	389.94	54.07	20.98	19.89	563.40	563.40
25	040303002002	混凝土基础	m3	11.28	76.58	402.90	61.65	21.87	20.74	583.74	
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 5	10m3	1.128	75.53	399.83	50.57	19.95	18.91	564.80	583.74
	D3-1-46 换	泵送混凝土增加费 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 5	10m3	1.128	1.05	3.07	11.09	1.92	1.82	18.95	
26	040201022003	排水沟、截水沟	m	11.6325	3.45	11.99	0.07	0.44	0.53	16.49	
	D1-2-39 换	现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 5	10m3	0.034898	3.45	11.99	0.07	0.44	0.53	16.49	16.49
		人行便桥二									
27	040303019001	桥面铺装	m2	5.73	133.04	425.14	38.48	27.14	25.73	649.53	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D3-1-42 换	桥面混凝土铺装 人行道 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.573	133.04	425.14	38.48	27.13	25.73	649.53	649.53
28	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.066	478.18	3320.91	66.06	156.46	81.63	4103.23	
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.066	478.18	3320.91	66.06	156.52	81.67	4103.18	4103.23
29	04B001	成品石雕栏杆	m	6.02		395.00				395.00	
	补子目2	成品石雕栏杆	m	6.02		395.00				395.00	395.00
		人行便桥一									
30	010101003004	挖沟槽土方	m3	20.825	29.77		24.11	8.35	8.08	70.32	
	借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.20825	29.77			4.62	4.47	38.86	70.32
	借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.020825			24.11	3.74	3.62	31.46	
31	010501001007	碎石垫层	m3	0.84	55.01	153.07	0.56	8.41	8.34	225.39	
	借A1-4-127 换	垫层 填石屑 换为【碎石20~40】	10m3	0.084	55.01	153.07	0.56	8.42	8.33	225.39	225.39
32	010501001008	垫层	m3	0.42	57.83	386.98		16.63	8.68	470.11	
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.042	57.83	386.98		16.62	8.67	470.12	470.11
33	010501003003	基础	m3	1.82	45.69	400.79	0.89	13.39	6.99	467.75	
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.182	45.69	400.79	0.89	13.40	6.99	467.75	467.75
34	040303019002	桥面铺装	m2	14.72	133.04	425.14	38.48	27.14	25.73	649.53	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D3-1-42 换	桥面混凝土铺装 人行道 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.472	133.04	425.14	38.48	27.14	25.73	649.53	649.53
35	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.090	478.11	3320.89	66.00	156.46	81.63	4103.23	
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.09	478.11	3320.89	66.00	156.44	81.67	4103.22	4103.23
		挡土墙+水沟+镂空围墙									
36	040101002001	挖沟槽土方	m3	734.0466	2.61		4.48	0.89	1.06	9.05	
	D1-1-11	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内	100m3天然密实方	0.367023	1.94			0.24	0.29	2.47	9.05
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.697344	0.68		4.48	0.65	0.77	6.58	
37	040103001005	回填方	m3	452.0672	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	4.520672	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	19.18
38	040103002001	余方弃置	m3	281.98	0.39		16.27	2.10	2.50	21.26	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.28198			14.18	1.79	2.13	18.09	21.26
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.28198	0.39		2.09	0.31	0.37	3.16	
39	040303001003	混凝土垫层	m3	16.0044	78.52	389.94	54.12	20.98	19.90	563.46	
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.60044	78.52	389.94	54.12	20.98	19.90	563.46	563.46

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
40	040303015001	混凝土挡墙墙身	m3	176.6089	110.40	403.15	73.98	31.20	27.66	646.40	646.40
	D3-1-28	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙	10m3	17.66089	108.88	6.43	59.76	26.68	25.30	227.06	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	178.375		393.27				393.27	
	借A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	17.66089	1.52	3.44	14.22	4.52	2.36	26.06	
41	040201022005	排水沟、截水沟	m	7.88	56.94	197.91	1.15	7.33	8.71	272.04	272.04
	D1-2-39 换	现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.39006	56.94	197.91	1.15	7.32	8.71	272.04	
42	040201022006	排水沟、截水沟	m	42.9	23.30	80.96	0.47	3.00	3.56	111.29	111.29
	D1-2-39 换	现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.86873	23.30	80.96	0.47	3.00	3.56	111.29	
43	040406002001	混凝土底板	m3	13.6756	72.26	397.26	30.54	14.39	15.42	529.87	529.87
	D7-5-14 换	混凝土地梁、底板 底板 厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.36756	72.26	397.26	30.54	14.39	15.42	529.87	
44	010401003003	实心砖墙	m3	5.0725	204.40	282.38		30.95	30.66	548.38	548.38
	借A1-4-4 换	混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.50725	204.40	282.38		30.95	30.66	548.38	
45	010401005001	空心砖墙	m3	5.7696	156.75	191.97		23.73	23.51	395.96	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 10 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借A1-4-42 换	轻质混凝土小型空心砌块外墙 墙体厚度 19cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.57696	156.75	191.97		23.73	23.51	395.96	395.96
46	010401009001	实心砖柱	m3	1.3538	242.92	2006.90		36.78	36.44	2323.04	
	借A1-4-29 换	混水砖方形柱(周长) 1.2m以内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【青砖240× 115× 53】	10m3	0.13538	242.92	2006.90		36.78	36.44	2323.04	2323.04
47	010401003004	实心砖墙	m3	2.3288	221.11	1978.36		33.48	33.17	2266.12	
	借A1-4-3 换	混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【青砖240× 115× 53】	10m3	0.23288	221.11	1978.36		33.48	33.17	2266.12	2266.12
48	010401012003	窗花	m2	18.8454		98.00				98.00	
	补子目2	窗花	m2	18.8454		98.00				98.00	98.00
49	011204002001	拼碎石材墙面	m2	112.74	82.22	49.48		12.74	12.33	156.78	
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	1.1274	19.41	7.54		3.01	2.91	32.86	156.78
	借A1-13-143	镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面	100m2	1.1274	62.81	39.37		9.74	9.42	121.34	
	借80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.2368		0.66				0.66	
	借80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.6877		1.92				1.92	
		合计			3614.8	18115.21	733.68	839.35	652.28	23955.45	23955.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	3.0366	16.96	51.50		
2	35030030	脚手架钢管底座	个	0.3037	7.05	2.14		
3	02270070@2	土工布	m2	5.7928	6.19	35.86		
4	34110010@3	水	m3	49.6271	4.25	210.92		
5	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	178.375	389.38	69455.66		
6	99450680@10	柴油(机械用)0#	kg	544.8547	8.30	4522.29		
7	14010030	松节油	kg	0.3301	6.36	2.10		
8	BCCLF2	窗花200*200	m2	18.8454	98.00	1846.85		
9	03019001	圆钉综合	kg	0.2805	5.75	1.61		
10	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5984	309.73	185.34		
11	04030015@2	中砂	m3	2.4883	145.63	362.37		
12	04130001@1	标准砖240× 115× 53	千块	0.5754	402.91	231.83		
13	02270070@1	土工布	m2	1.8929	6.19	11.72		
14	17270180@1	高压橡胶管综合	m	0.1332	59.37	7.91		
15	18250615@1	管箍	个	0.0888	9.29	0.82		
16	03213001@2	铁件综合	kg	10.8056	5.75	62.13		
17	04050005@2	碎石20~40	m3	33.4142	116.50	3892.75		
18	04070045@5	石屑	m3	-11.2794	67.96	-766.55		
19	14350630@1	脱模剂	kg	1.9018	5.13	9.76		
20	34110010@2	水	m3	7.4532	4.25	31.68		
21	99450680@6	柴油(机械用)0#	kg	51.0704	7.35	375.37		
22	99450680@7	柴油(机械用)0#	kg	65.8617	7.35	484.08		
23	99450700@2	电(机械用)	kw·h	680.8871	1.04	708.12		
24	00010010	人工费	元	90661.2154	1.00	90661.22		
25	01010040	螺纹钢钢筋Φ25以内	t	0.16	3159.29	505.49		
26	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	457.4126	4.58	2094.95		
27	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.3619	4.58	1.66		
28	02050260	密封胶圈	个	5.168	18.43	95.25		
29	02270070	土工布	m2	66.5016	6.19	411.64		
30	03011325	对拉螺栓	kg	237.2456	5.38	1276.38		
31	03019011	圆钉30~45	kg	0.2648	5.75	1.52		
32	03019021	圆钉50~75	kg	40.098	5.66	226.95		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03019021@1	圆钉50~75	kg	3.6402	5.66	20.60		
34	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	1.5054	6.19	9.32		
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.6078	309.73	807.71		
36	04030015	中砂	m3	5.985	145.63	871.60		
37	04030030	砂砾5~80	m3	-0.2142	98.06	-21.00		
38	04050005	碎石20~40	m3	50.1683	116.50	5844.61		
39	04050005@1	碎石20~40	m3	2.822	116.50	328.76		
40	04050110@2	鹅卵石粒径30-40mm，上凸约10mm	t	3.0891	578.85	1788.13		
41	04070045	石屑	m3	-14.6488	67.96	-995.53		
42	05030060	板枋材综合	m3	0.0958	1793.10	171.78		
43	05030080	松杂板枋材	m3	2.193	1793.10	3932.27		
44	05030080@1	松杂板枋材	m3	0.2506	1793.10	449.35		
45	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	70.8725	53.54	3794.51		
46	08070001	文化石	m2	116.6859	37.83	4414.23		
47	13350250	模板嵌缝料	kg	0.0614	1.71	0.10		
48	13410010	嵌缝料	kg	15.4486	0.90	13.90		
49	14350250	隔离剂	kg	71.5275	7.05	504.27		
50	14350630	脱模剂	kg	0.1227	5.13	0.63		
51	17270180	高压橡胶管综合	m	1.5895	59.37	94.37		
52	18250615	管箍	个	1.0597	9.29	9.84		
53	34090010	白棉纱	kg	1.1274	11.47	12.93		
54	34110010	水	m3	62.1055	4.25	263.95		
55	34110010@1	水	m3	27.2931	4.25	116.00		
56	35010010	钢模板	kg	31.5657	5.45	172.03		
57	35090230	钢支撑	kg	500.1245	3.66	1830.46		
58	99450760	其他材料费	元	1610.9644	1.00	1610.96		
59	BCCLF0@3	成品混凝土预制汀步铺路	块	69	82.00	5658.00		
60	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0322	1.00	-0.03		
61	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	48.8345	380.53	18582.99		
62	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	106.5809	389.38	41500.47		
63	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	1.1838	371.68	439.99		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	80090465	干混地面砂浆M15	t	1.079	327.43	353.30		
65	80090465@1	干混地面砂浆M15	t	5.5604	327.43	1820.64		
66	36050020@1	深色透水砖100*200*60	m2	39.8514	40.00	1594.06		
67	36070010@1	混凝土平石120*150*1000	m	115.304	27.65	3188.16		
68	00010003	机上人工	工日	55.2437	230.00	12706.05		
69	99450630	折旧费	元	4880.0609	1.00	4880.06		
70	99450640	检修费	元	1182.1182	1.00	1182.12		
71	99450650	维护费	元	3158.224	1.00	3158.22		
72	99450660	安拆费	元	587.519	1.00	587.52		
73	99450680	柴油(机械用)0#	kg	19.4998	5.65	110.17		
74	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	245.2777	7.42	1819.96		
75	99450700	电(机械用)	kw·h	41.017	1.04	42.66		
76	99450700@1	电(机械用)	kw·h	136.6941	1.04	142.16		
77	JXFTZ	机械费调整	元	0.0079	1.00	0.01		
78	BCCLF3	成品石雕栏杆	m	6.02	395.00	2377.90		
79	04050090	河卵石	m3	4.9674	82.52	409.91		
80	02330010	草袋	个	24.1785	1.28	30.95		
81	04130001@3	标准红砖240× 115× 53	千块	2.7559	402.91	1110.38		
82	04150080	普通混凝土空心砌块190× 190× 90	千块	0.1546	395.66	61.17		
83	04150120	普通混凝土空心砌块390× 190× 190	千块	0.3496	2560.58	895.18		
84	04130115	青砖240× 115× 53	千块	2.0692	3440.00	7118.05		
85	35030020	脚手架接驳管Φ43× 350	支	1.5315	5.40	8.27		
86	17010470	钢管Φ48.3× 3.6	m	4.489	13.08	58.72		
87	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.5149	6.02	3.10		
88	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.4327	4.87	16.72		
		合计				312903.96		

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
		清理工程					
1	050101006001	清理除杂	1. 草皮种类:清理除杂 2. 运距:3km	m2	827.59	2.29	1895.18
<1> 工程量 = 827.59=827.59							
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:回填原土	m3	10.23	19.18	196.21
<1> 工程量 = 10.23=10.23							
3	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:鹅卵石（粒径20-30）	m3	3.707	134.42	498.29
<1> = 37.07=37.07							
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 37.07=37.07							
<3> 工程量 = GCLMXHJ*0.1=3.707							
		路面硬化					
4	040204002004	鹅卵石园路铺设	1. 块料品种、规格:30厚1:2水泥砂浆粘鹅卵石（粒径30-40mm，上凸约10mm） 2. 30厚干混地面砂浆 DS M15(1:2.5水泥砂浆找平) 3. 100厚C20混凝土基层 4. 100mm碎石垫层（20-40） 5. 原土打夯（夯实度≥93%）	m2	88.26	285.51	25199.11
<1> 工程量 = 88.26=88.26							
5	040204002003	透水砖块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖（240*120*60mm） 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层批浆 3. 100厚C20混凝土基层 4. 底层回填:150厚碎石垫层（20-40粒径） 5. 素土夯实	m2	39.07	181.34	7084.95
<1> 工程量 = 39.07=39.07							
6	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 部位:平侧石收边 2. 材料品种:混凝土平石 120*150*100 3. 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:100厚C20素混凝土 5. 100厚级配碎石垫层 6. 原土夯实、素土分层回填（密实度≥90%）	m	113.6	81.97	9311.79
<1> 工程量 = 113.6=113.6							
7	040203007003	水泥混凝土	1. 厚度:20cmC25混凝土 2. 垫层:10cm厚碎石垫层（粒径20-40） 3. 嵌缝材料:原土夯实、素土分层回填（密实度≥95%） 4. 水养护	m2	166.24	147.34	24493.80

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
	<1> 工程量 = 166.24=166.24						
8	040204004001	成品混凝土预制汀步铺路	1. 成品混凝土预制汀步铺路 2. 材料品种、规格:1200*300*100cm	块	69	82.00	5658.00
	<1> 工程量 = 69=69						
		砖砌花池 (DY-01-8)					
9	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1.87	7.80	14.59
	<1> = 17.65*0.53*0.2=1.8709						
	<2> 结算结果 (GCLMXHJ) = 1.8709=1.8709						
10	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	1.87	17.80	33.29
	<1> = 1.87=1.87						
	<2> 结算结果 (GCLMXHJ) = 1.87=1.87						
11	010501001009	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.8709	470.11	879.53
	<1> 砖砌挡土墙 = 17.65*0.53*0.2=1.8709						
	<2> 结算结果 (GCLMXHJ) = 1.8709=1.8709						
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 2. 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 3. 墙体类型:挡土墙 4. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆	m3	1.059	548.38	580.73
	<1> = 17.65*0.2*0.3=1.059						
	<2> 结算结果 (GCLMXHJ) = 1.0590=1.059						
		混凝土台阶					
13	040203007004	台阶	1. 部位:混凝土台阶 2. 素土夯实 3. 100mm碎石垫层 (20-40) 4. 100厚C25透水混凝土 5. 20厚1:3水泥砂浆光面	m2	14.04	343.35	4820.63
	<1> 工程量 = 7.8*1.8=14.04						
14	040203007005	反坎C20混凝土	1. 厚度:反坎C20混凝土 2. 垫层:10cm厚碎石 (20~40) 垫层 3. 嵌缝材料:原土夯实、素土分层回填 (密实度≥94%)	m2	3.5	112.68	394.38
	<1> 工程量 = 8.75*2*0.2=3.5						
		1m宽水沟					
15	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	31.68	7.80	247.10

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 7 页

[illegible]

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
24	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.11	563.40	3442.37
	<1> = (2.6)*0.1*23.5=6.11 <2> 结算结果(GCLMXHJ) = 6.1100=6.11						
25	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	11.28	583.74	6584.59
	<1> = (2.4)*0.2*23.5=11.28 <2> 结算结果(GCLMXHJ) = 11.2800=11.28						
26	040201022003	排水沟、截水沟	1. 混凝土强度等级:C25现浇混凝土电缆沟	m	11.6325	16.49	191.82
	<1> = 0.3*0.9*23.5+(0.3+0.2)*0.9/2*23.5=11.6325 <2> 结算结果(GCLMXHJ) = 11.6325=11.6325						
		人行便桥二					
27	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:C25混凝土桥面	m2	5.73	649.53	3721.81
	<1> 工程量 = 5.73=5.73						
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.066	4103.23	270.81
	<1> Φ10@200 = ((2/0.2+1)*2.22+(2.22/.2+1)*2)*0.617/1000=0.03 <2> = ((2.71/0.2+1)*2+(2/.2+1)*2.71)*0.617/1000=0.0363 <3> 结算结果(GCLMXHJ) = 0.0300+0.0363=0.0663						
29	04B001	成品石雕栏杆	1. 位置:人行便桥二 2. 名称:成品石雕栏杆	m	6.02	395.00	2377.90
	<1> = 0.86+0.945+2.22+1.585+0.41=6.02 <2> 结算结果(GCLMXHJ) = 6.0200=6.02						
		人行便桥一					
30	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 弃土运距:10km	m3	20.825	70.32	1464.41
	<1> = 3.5*3.5*0.85=10.4125 <2> 结算结果(GCLMXHJ) = 10.4125=10.4125 <3> 工程量 = GCLMXHJ*2=20.825						
31	010501001007	碎石垫层	1. 坐凳垫层 2. 混凝土种类:100厚碎石20~40垫层	m3	0.84	225.39	189.33
	<1> = 3.5*0.1*0.6*2=0.42 <2> 结算结果(GCLMXHJ) = 0.4200=0.42 <3> 工程量 = GCLMXHJ*2=0.84						
32	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:100厚C20混凝土垫层	m3	0.42	470.11	197.45

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 7 页

[illegible]

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 7 页

[illegible]

工程量明细表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

单位工程预算汇总表

工程名称：园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:100cm 2. 养护期:6个月 3. 起挖方式:球型 4. 冠幅:60cm 5. 种类:紫花三角梅球	株	33	117.37	3873.21	
2	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:200cm 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:球型 4. 冠幅:150cm 5. 种类:红花继木球	株	37	1189.71	44019.27	
3	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高、冠径:300cm 3. 种类:铁冬青 4. 养护期:12个月 5. 冠幅:200cm	株	8	384.14	3073.12	
4	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:300cm 3. 种类:宫粉紫荆 4. 养护期:6个月 5. 冠幅:100cm	株	7	436.44	3055.08	
5	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	579.32	39.50	22883.14	
		分部分项合计					76903.82	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							76903.82	
合 计							76903.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1733.92			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1733.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1040.35		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1040.35		—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园林工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合单价计算表

工程名称：园林工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	050102002002	栽植灌木	株	33	22.84	73.56	10.60	4.35	6.02	117.37	117.37
	E1-2-18	栽植灌木(冠径cm) 60以内	100丛	0.33	7.39	70.03	0.77	1.06	1.47	80.71	
	E1-3-14 *4.5	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:6	100丛·月	0.33	15.44	3.54	9.84	3.29	4.55	36.65	
2	050102002001	栽植灌木	株	37	84.61	1057.73	16.14	13.10	18.13	1189.71	1189.71
	E1-2-22	栽植灌木(冠径cm) 150以内	100丛	0.37	64.02	1053.01	3.02	8.72	12.07	1140.84	
	E1-3-14 *6	单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:12	100丛·月	0.37	20.59	4.72	13.12	4.38	6.07	48.87	
3	050102001002	栽植乔木	株	8	82.06	248.23	21.70	13.49	18.68	384.14	384.14
	E1-2-3	栽植乔木(胸径cm) 8以内	100株	0.08	54.83	239.84	1.89	7.38	10.21	314.15	
	E1-3-2 *4.5	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:6	100株·月	0.08	27.22	8.38	19.81	6.11	8.47	69.99	
4	050102001001	栽植乔木	株	7	82.06	300.53	21.70	13.49	18.68	436.44	436.44
	E1-2-3	栽植乔木(胸径cm) 8以内	100株	0.07	54.83	292.14	1.89	7.37	10.21	366.45	
	E1-3-2 *4.5	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:6	100株·月	0.07	27.22	8.38	19.81	6.11	8.47	69.99	
5	050102012001	铺种草皮	m2	579.32	12.14	14.74	6.76	2.46	3.40	39.50	39.50
	E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	5.7932	5.36	12.75	0.77	0.80	1.10	20.78	
	E1-3-85 *4.5	草皮保养 机械灌溉 保养月数:6	100m2·月	5.7932	6.78	1.99	6.00	1.66	2.30	18.72	

综合单价计算表

工程名称：园林工程

		合计			283.71	1694.79	76.9	46.89	64.91	2167.16	2167.16
--	--	----	--	--	--------	---------	------	-------	-------	---------	---------

单位工程人材机汇总表

工程名称：园林工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	12149.2175	1.00	12149.22		
2	04090135	余土外运	m3	22.7719	1.00	22.77		
3	04090155	熟耕土(松方)	m3	19.8744	45.30	900.31		
4	32270001	杀虫剂	kg	4.2514	17.09	72.66		
5	32270010	无机肥(复合肥)	kg	55.8972	2.97	166.01		
6	32270020	有机肥	t	9.1378	305.28	2789.59		
7	34110010	水	m3	345.2186	4.25	1467.18		
8	99450760	其他材料费	元	156.0807	1.00	156.08		
9	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0022	1.00			
10	32010040@1	铁冬青地苗：胸径（cm）5-6；苗高（m）2-2.5；冠幅（m）0.5-1.0	株	8.32	223.13	1856.44		
11	32010040@2	宫粉紫荆胸径8cm、株高300cm、冠幅100cm	株	7.28	273.42	1990.50		
12	32030010@1	三角梅球苗高×冠径 100cm× 60cm	丛	34.32	65.22	2238.35		
13	32030050@1	红花继木高200cm 冠幅150cm	丛	38.48	1000.96	38516.94		
14	32070050@1	台湾草件装 30cm× 30cm/件	m2	608.286	6.60	4014.69		
15	00010003	机上人工	工日	6.4595	230.00	1485.69		
16	99450630	折旧费	元	642.7407	1.00	642.74		
17	99450640	检修费	元	104.587	1.00	104.59		
18	99450650	维护费	元	455.6457	1.00	455.65		
19	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	10.9958	8.94	98.30		
20	99450680	柴油(机械用)0#	kg	326.9411	7.35	2403.02		
21	JXFTZ	机械费调整	元	0.1226	1.00	0.12		
		合计				71530.85		

