



施工标志牌支架工程数量表


项目	材料	规格	单位	数量
施工标志牌 (二块)	标志板(铝板)	200X65X2.5	kg	18.2
	反光膜	三级(高强级)	m ²	2.6
标志牌支架 (一个)	角钢	L50X5	kg	55.04
	地脚螺栓	M16X500	套	4
	连接螺栓	M10X50	套	8



说明:

- 1、本图尺寸除立柱直径以毫米计外,余均以厘米为单位。



批准 Reviewed		设计 Design	常敏强 常敏强	项目负责人 Project Principal	时磊 时磊	审核 Checked	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-Project Name	道路工程	项目编号 Project No.	20222754
审定 Approved		绘图 Drawing	常敏强 常敏强	专业负责人 Principal Designer	时磊 时磊	审核 Checked		分项编号 Sub-Project No.	03	版本号 Edition	 0000012689378
审核 Reviewed	时磊 时磊					审核 Checked		比例 Scale		设计日期 Design Date	2022.06.08
复核 Checked	李昊 李昊					审核 Checked		项目名称 Project Name	韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）	日期 Date	2025.06