工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026.9.4



工程项目清单汇总表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目	
1.1.1	装修部分	
1.1.2	安装工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目					
		装修部分					
		拆除部分					
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有砖墙 2. 砌体材质：标准砖 3. 废料外运：3km	m3	2.7		
2	011601001002	开门洞	1. 砌体名称：开门洞 2. 砌体材质：标准砖 3. 废料外运：3km	m2	4.6		
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：铲除旧墙面 2. 抹灰层种类：抹灰墙面 3. 废料外运：3km	m2	83.82		
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：立面块料拆除 2. 废料外运：3km	m2	143.13		
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：块料地面 3. 废料外运：3km	m2	111.22		
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚抹灰面拆除 2. 废料外运：3km	m2	90.01		
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：金属龙骨，铝扣板 2. 废料外运：3km	m2	22.54		
8	011610002001	金属门拆除	1. 拆除类型：拆除金属门 2. 废料外运：3km	樘	8		
9	011610002003	金属窗拆除（4m2以外）	1. 拆除类型：拆除金属窗 2. 废料外运：3km	樘	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011610002002	金属窗拆除	1.拆除类型:拆除金属窗 2.废料外运:3km	樘	2		
		新建部分					
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	13.57		
12	010402001002	砌块墙（封门洞）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.89		
13	010401008001	水厕(蹲位)	1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖245*115*53mm、MU10 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	个	2		
14	010502026001	厨卫区域防水翻边	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.34		
15	010505015001	反水模板	1.模板部位:反水模板	m2	3.92		
16	010801001001	复合实木门	1.门类型:实木复合烤漆门（不含锁） 2.开启方式:平开门 3.框、扇木材材质:实木门	m2	18.42		
17	010801006001	门锁安装	1.锁品种:执手锁	套	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（ 标段：始兴县金叶发展有限公司(原烟
原烟草公司)4楼房屋简易装修项目　　草公司)4楼房屋简易装修项目　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:双扇铝合金推拉窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	1.4		
19	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:双扇铝合金窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	5.72		
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:四扇铝合金窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	4.95		
21	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:固定窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	5.15		
22	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间上翻2000,转角处附加防水层≥300）	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	24.42		
23	010903002002	墙面涂膜防水(阳台上翻500,转角处附加防水层≥300)	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	10.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间、厨房、阳台)	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚	m2	36.28		
25	011102003001	块料楼地面（厨房阳台）	1.找坡:1:2.5水泥砂浆,1%坡向泄水管,最低处20厚 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土找平层 3.结合层:1:2.5水泥砂浆,2%坡向地漏,最低处20厚 4.面层材料品种、规格:10厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	29.79		
26	011102003002	块料楼地面（厕所）	1.找坡:1:2.5水泥砂浆,1%坡向泄水管,最低处20厚 2.填充层:卫生间有)陶粒混凝土填充(水泥:陶粒=1:8) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土找平层 4.结合层:1:2.5水泥砂浆,2%坡向地漏,最低处20厚 5.面层材料品种、规格:10厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	6.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011102003003	块料楼地面（卧室客房饭厅入户区）	1.素水泥浆一遍 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:·8-10厚600*600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	75.33		
28	011102003004	块料楼地面（卧室客房饭厅入户区）	1.素水泥浆一遍 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:·8-10厚600*600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	75.33		
29	011102001001	门槛石	1.素水泥浆一遍 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:18厚深灰色大理石门槛石	m2	1.64		
30	011105003001	块料踢脚线（客厅、卧室、饭厅、入户区）	1.踢脚线高度:100 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:2-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m2	8.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰（客厅卧室）	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.抗裂层:5厚增强型纤维聚合物水泥抗裂砂浆(压入满铺130g/m耐碱网格布) 4.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚抹灰砂浆,分两次抹灰，5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	83.82		
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰（客厅卧室）-新建	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.抗裂层:5厚增强型纤维聚合物水泥抗裂砂浆(压入满铺130g/m耐碱网格布) 4.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚抹灰砂浆,分两次抹灰，5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	62.14		
33	011203003001	块料墙、柱面（卫生间、厨房）	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.防水层:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖，8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	54.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011203003002	块料墙、柱面（饭厅、阳台、入户）	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖,8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	106.36		
35	011203003003	块料墙、柱面（卫生间、厨房）-新建	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.防水层:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(仅)(防水) 5.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖,8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	30.5		
36	011203003004	块料墙、柱面（饭厅、阳台、入户）-新建	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖,8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	46.72		
37	011403001001	抹灰面油漆（客厅卧室）	1.基层类型:一般抹灰 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆　一底二面	m2	145.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011403001002	天棚抹灰（阳台卧室、客厅、饭厅、入户区）	1.基层类型:天花一般抹灰 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2~3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 一底二面	m2	90.01		
39	011302001001	平面吊顶天棚（厕所、厨房）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:三角副龙骨(≥0.3+0.3厚),单向间距≤300mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm),配套三角龙骨吊码38系列轻钢龙骨标准骨架:C型主龙骨(38*12*0.8mm)间距≤1200mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm) M6膨胀螺丝,φ6金属吊杆,间距≤1200mm 2.面板材料品种、规格:300*300*0.6mm方形铝扣板,L形收边条M6x40塑料膨胀螺栓,@≤300mm	m2	22.54		
		安装工程					
		电气工程					
40	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:墙内暗装 3.按系统图的要求配置	台	2		
41	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:18W LED	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:8W LED 3. 类型:防水防尘	套	3		
43	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:15W LED 3. 类型:红外感应延时灯	套	1		
44	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	6		
45	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	2		
46	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	1		
47	030413014001	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V,10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	16		
48	030413014002	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V,10A 3. 安装方式:明装,含86型底盒	套	2		
49	030413014003	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V,10A(带开关) 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413014004	插座	1.名称:二、三孔安全型插座 2.规格:~250V,16A(带开关) 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	2		
51	030413014005	插座	1.名称:三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	2		
52	030413014006	插座	1.名称:三孔安全型插座 2.规格:~250V,10A(带开关,防溅型) 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	3		
53	030413014007	插座	1.名称:三孔安全型插座 2.规格:~250V,16A 3.安装方式:暗装,含86型底盒	套	4		
54	030412001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖混暗配	m	60		
55	030412001002	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖混暗配	m	226.02		
56	030412004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-10 3.配线形式:管内穿线	m	180		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030412004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-4 3.配线形式:管内穿线	m	470.43		
58	030412004003	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.规格:BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线	m	213.83		
59	030412006001	接线盒	1.名称:难燃接线盒(灯头盒) 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	个	14		
60	030409003001	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2	个	12		
61	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽刨沟(砖结构)及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.水泥砂浆修补	m	66		
62	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子箱 LEB 2.安装方式:墙内暗装 3.按要求连接所需接地部位 4.做法详见:15D502《等电位联接安装》	台	2		
		弱电工程					
63	030412005001	接线箱	1.名称:家居配线箱HD 2.安装形式:墙内暗装 3.含箱内光网络终端、路由器、配线架等，见系统图	个	2		
64	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:86系列 3.安装方式:暗装,含86型底盒	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412001003	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖混暗配	m	84.26		
66	030502005001	光缆	1.名称:单芯皮线光缆 2.敷设方式:管内穿线	m	60		
67	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:CAT.5e 4 Pair UTP 3.敷设方式:管内穿线	m	27.06		
68	030502012001	光纤接续	1.单模光纤接续 2.接续方式:机械法	芯	2		
69	030502019001	光纤测试	1.光纤测试	链路	2		
70	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽刨沟(砖结构)及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.水泥砂浆修补	m	7.2		
		给排水工程					
71	031001008001	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	8.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031001008002	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	8.97		
73	031001008003	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	29.95		
74	031001008004	塑料管	1.名称:PP-R热水管 2.规格:2.0MPa DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	9.49		
75	031001008005	塑料管	1.名称:PP-R热水管 2.规格:2.0MPa DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	17.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	031001008006	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内	m	2.62		
77	031001008007	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内	m	9.23		
78	031001008008	塑料管	1.名称:UPVC冷凝水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内	m	8		
79	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:搪瓷 3.含低水箱、不锈钢软管、角阀、存水弯等附件	组	2		
80	031003010001	淋浴器	1.材质:不锈钢成品淋浴器 2.规格:冷热水型 3.含所需要附件	套	2		
81	031003003001	洗脸盆	1.类型:立柱式洗脸盆 2.材质:搪瓷 3.含冷热龙头、不锈钢软管、角阀、存水弯、排水附件等附件	组	1		
82	031003003002	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.材质:搪瓷 3.含冷热龙头、不锈钢软管、角阀、存水弯、排水附件等附件	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031003004001	洗涤盆	1.类型:不锈钢洗菜盆(单/双盆) 2.含冷热龙头、不锈钢软管、角阀、存水弯、排水附件等附件 3.盆体尺寸:综合考虑，适合安装环境/空间要求	组	2		
84	031005013001	热水器、开水炉	1.型号:电热水器(圆桶) 2.容积:60L 2500W 3.安装方式:挂式	台	2		
85	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:1.25MPa DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
86	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:2.0MPa DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
87	031003014001	给、排水附件	1.类型:不锈钢洗衣机水龙头 2.规格:加长型 1.6MPa DN20	个	2		
88	031003014002	给、排水附件	1.类型:不锈钢洗衣机地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯	个	2		
89	031003014003	给、排水附件	1.类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯	个	2		
90	031003014004	给、排水附件	1.类型:PVC沉箱地漏 2.规格:DN50	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽刨沟(砖结构)及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.水泥砂浆修补	m	21.8		
92	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.规格:等边角钢L30*3 3.樟丹防锈漆1道,灰色调和漆1道	kg	12.24		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1		始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目			
1.1.1		装修部分			
1.1.1.1	011601006001	临时设施			
1.1.1.2	011601007001	文明施工			
1.1.1.3	011601008001	环境保护			
1.1.1.4	011601009001	安全生产			
1.1.1.5	011601001001	脚手架			
1.1.1.6	011601001002	脚手架			
1.1.2		安装工程			
1.1.2.1	031401009001	安全生产			
1.1.2.2	031401010001	文明施工			
1.1.2.3	031401011001	环境保护			
1.1.2.4	031401012001	临时设施			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目　　标段：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

增值税计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费-措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	