

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路供电北
片区老旧小区改造项目

标段名称：乳源瑶族自治县环城西路供电北
片区老旧小区改造项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：(签字及盖章)
编 制 单 位：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)
编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目					
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目—建筑与装饰工程					
		整个项目					
		屋面改造					
6	010901001001	铲除原有屋面构造层	1. 铲除原有屋面50厚挤塑聚苯板 2. 废料外运运距：综合考虑	m2	565.6		
7	010902004001	屋面刚性层	1. 部位：屋1（上人保温防水平屋面） 2. 刚性层材料种类及强度等级：C20商品混凝土、细石 3. 刚性层厚度：50mm	m2	245.6		
8	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1. 部位：屋1（上人保温防水平屋面） 2. 钢筋种类、规格：Φ4@100 钢筋网片	t	0.486		
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位：屋1（上人保温防水平屋面） 2. 找平层厚度：10厚 3. 砂浆种类及强度等级：M20水泥砂浆	m2	245.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋1（上人保温防水平屋面）/屋2（非上人非保温防水平屋面） 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚聚氯乙烯防水卷材 3. 防水层数:2层	m2	565.6		
11	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋1（上人保温防水平屋面）/屋2（非上人非保温防水平屋面） 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	565.6		
12	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋1（上人保温防水平屋面）/屋2（非上人非保温防水平屋面） 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能不低于B1级）	m2	565.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:屋1（上人保温防水平屋面）/屋2（非上人非保温防水平屋面） 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	565.6		
14	010902004002	屋面刚性层	1. 部位:屋2（非上人非保温防水平屋面） 2. 厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆，分割面积宜1平方米	m2	320		
15	011003001001	隔离层防腐	1. 部位:屋2（非上人非保温防水平屋面） 2. 隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜	m2	320		
		外墙改造					
		外墙改造层高20m以下					
1	011203003002	块料墙、柱面	立面块料拆除 1. 外饰面构造层（约30厚） 2. 拆除废料外运运距：综合考虑	m2	6245.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 刮外墙腻子二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍, 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面, 涂刷一层封闭底漆	m2	6245.98		
3	010903003002	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 5mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	6245.98		
4	011201004002	立面砂浆找平层（挂网）	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层	m2	6245.98		
5	010506023002	钢丝网	1. 钢丝网规格: 满挂复合热镀锌电焊网	m2	6245.98		
		52.58					
16	011203003001	块料墙、柱面	立面块料拆除 1. 外饰面构造层（约30厚） 2. 拆除废料外运运距: 综合考虑 3. 含建筑物超高降效	m2	3724.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数: 刮外墙腻子二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍, 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面, 涂刷一层封闭底漆 3. 含建筑物超高降效	m2	3724.96		
18	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 2. 含建筑物超高降效	m2	3724.96		
19	011201004001	立面砂浆找平层（挂网）	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚WP M15聚合物水泥砂浆找平层 2. 含建筑物超高降效	m2	3724.96		
20	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格: 满挂复合热镀锌电焊网 2. 含建筑物超高降效	m2	3724.96		
21	011404001002	外墙清洗	1. 用“洁瓷净”类弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍, 然后再用清水洗刷干净 2. 含建筑物超高降效	m2	855.6		
		楼梯间改造					
22	011403003001	刮腻子	1. 原有内墙面腻子打磨	m2	3267.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂刷白色乳胶漆涂料一底两面	m2	3267.1		
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目一园建工程					
		整个项目					
		拆除部分					
105	010605002001	拆除铁棚	1. 机械拆除铁棚	m2	112		
106	010401002003	单项拆除 砖墙	1. 拆除18砖墙	m3	594.4		
107	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除24花池	m3	41.28		
108	010103001001	平整场地	1. 场地清表0.3厚	m2	245.8		
109	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:拆除废料（砖墙、花池） 2. 运距:综合考虑	m3	635.68		
		沥青路面改造一（YL-01-1）					
110	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	4521.83		
111	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种:拆除混凝土路面废料 2. 运距:综合考虑	m3	678.27		
112	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:10cm	m2	4521.83		
113	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C25 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:沥青油 4. 养生:水养生	m2	4521.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m ²	4521.83		
115	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:抗裂贴（宽度20cm）	m ²	301.46		
116	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBS-AC-13 2. 厚度:6cm	m ²	4521.83		
		广场铺装（YL-01-2）					
117	040201001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实，压实度≥92%	m ²			
118	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:10cm	m ²	355.32		
119	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C20 2. 厚度:10cm	m ²	355.32		
120	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*30仿石道板砖，密封贴 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚DS M5干性水泥砂浆	m ²	355.32		
		路侧石（YL-01-3）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:成品仿石路沿石1000*300*150 2. 垫层材料品种、厚度:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:100厚C20素混凝土后座 4. 模板制作、安装、拆除:后座木模制安	m	134.67		
		非机动车车位划线(YL-01-4)					
122	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔反光标线涂料 2. 工艺:热熔型 3. 线型:实线	m2	45.1		
		停车位划线(YL-01-5)					
104	040205007002	标线	1. 材料品种:热熔反光标线涂料 2. 工艺:热熔型 3. 线型:实线	m2	162.54		
		金属平台(YL-01-7)					
123	040201001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实,压实度 $\geq 92\%$	m2			
124	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:10cm	m2	62.37		
125	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C25 2. 厚度:10cm	m2	62.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20厚 2. 砂浆种类及强度等级: 1:2.5水泥砂浆	m2	62.37		
127	011104002001	金属平台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 30*50*3镀锌方通, @450 2. 面层材料品种、规格: 200*100*3镀锌方通 外喷仿木色氟碳漆	m2	62.37		
		台阶					
100	040201001003	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 压实度 \geq 92%	m2			
101	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 10cm	m2	5.14		
102	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.9		
103	011107004001	块料台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 仿石道板砖600*200*30	m2	5.14		
		树围坐凳（YL-02-1）					
128	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	6.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	3.82		
130	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.86		
131	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 C20	m3	1.3		
132	010505001001	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除:混凝土基础垫层木模	m2	4.58		
133	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2. 砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	3.39		
134	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.97		
135	010607005001	树围坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:骨架方钢(规格40*40*2.5mm, 间距250, 配套膨胀螺栓固定) 2. 面层材料品种、规格:100*480*3镀锌方通, 外喷仿木色氟碳漆	t	1.069		
		河卵石坐凳(YL-02-2)					
92	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	3.9		
94	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	2.02		
95	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C20 2. 模板制作、安装、拆除:混凝土基础垫层木模	m3	0.85		
96	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Φ200-300河卵石 2. 砂浆强度等级:30厚水泥砂浆	m3	3.39		
97	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.59		
98	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶模板	m2	2.6		
99	011104002003	河卵石坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:骨架L70*50*5厚角钢+50*50防腐木龙骨 2. 面层材料品种、规格:0.9mm木纹铝合金方通50*100	m2	5.85		
		现状围墙改造（粉刷）（YL-02-4）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	070101052001	单项拆除 铲除抹灰墙、柱面	1. 立面抹灰铲除 2. 拆除废料外运运距:综合考虑	m2	715.2		
137	011201004002	立面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	715.2		
138	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	715.2		
139	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色外墙涂料一底两面	m2	715.2		
		沥青路面改造二（YL-02-6）					
140	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:2cm	m2	219.51		
141	040203004002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2	m2	219.51		
142	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:抗裂贴（宽度20cm）	m2	14.63		
143	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBS-AC-13 2. 厚度:6cm	m2	219.51		
		非机动车棚（LD-3.01）					
144	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	60		
145	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	42.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	85.69		
147	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:5km	m3	3.67		
148	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.8		
149	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	30.24		
150	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.51		
151	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	20.16		
152	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.21		
153	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	74.72		
154	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 三级钢 2. 钢筋规格:Φ10-25mm	t	0.7		
155	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 三级钢 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.299		
156	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:不锈钢板-15*450*250/d12螺纹钢	t	0.403		
157	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:80*100*3厚镀锌方钢管 Q235B	t	0.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:80*100*3/40*60*3厚镀锌方钢管 Q235B	t	3.66		
159	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:5厚镀锌钢板 Q235B	t	0.088		
160	010607002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*120*3厚镀锌方钢管 Q235B	t	0.805		
161	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:喷黑色漆	m2	228.74		
162	010901002001	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格:10厚茶色透明阳光板	m2	252		
		入口大门一（LD-4.01~4.02）					
42	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内	m3	6.88		
43	010102007001	回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	5.03		
44	010103002003	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.1		
45	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5		
46	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	4.15		
48	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.79		
49	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3		
50	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	4.8		
51	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 三级钢 2. 钢筋规格: ϕ 10-25mm	t	0.075		
52	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋 圆钢 2. 钢筋规格: ϕ 10mm以内	t	0.019		
53	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 250厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.43		
54	011201004007	立面砂浆找平层	1. 部位: 墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.4		
55	011201004008	立面砂浆找平层	1. 部位: 柱、梁面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍; 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面; 涂刷一层封闭底漆, 打磨平整后设置格缝	m2	3.4		
57	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 柱、梁面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍; 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面; 涂刷一层封闭底漆, 打磨平整后设置格缝	m2	7.8		
58	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 50*50*3厚镀锌钢, 喷仿木色氟碳漆	m	8		
59	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度: 3厚深灰色不锈钢	m2	3.5		
60	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	2.21		
62	010505001002	垫层模板	1. 模板形式:垫层模板	m2	1.37		
		入口大门二（LD-5.01~5.02）					
24	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内	m3	6.88		
25	010102007002	回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	5.03		
26	010103002004	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.1		
27	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.5		
28	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.11		
29	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.63		
30	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.9		
31	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.6		
32	010505004005	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 三级钢 2. 钢筋规格: Φ 10-25mm	t	0.079		
34	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋 圆钢 2. 钢筋规格: Φ 10mm以内	t	0.021		
35	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 250厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	0.38		
36	011201004009	立面砂浆找平层	1. 部位: 墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆	m ²	7.3		
37	011201004010	立面砂浆找平层	1. 部位: 柱、梁面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆	m ²	4.8		
38	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍; 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面; 涂刷一层封闭底漆, 打磨平整后设置格缝	m ²	7.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:柱、梁面 2. 腻子种类:外墙腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:成活24h后,喷罩面漆一遍;喷涂真石漆两遍,并打磨漆面;涂刷一层封闭底漆,打磨平整后设置格缝	m2	4.8		
40	011502001003	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:50*50*3厚镀锌钢,喷仿木色氟碳漆	m	8		
41	010605003002	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:3厚深灰色不锈钢	m2	3.5		
		现状大门改造 (LD-6.01)					
182	011203003002	块料墙、柱面	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运运距:综合考虑	m2	47.04		
183	011201004011	立面砂浆找平层	1. 部位:墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.64		
184	011201004012	立面砂浆找平层	1. 部位:柱、梁面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍; 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面; 涂刷一层封闭底漆, 打磨平整后设置格缝	m2	16.64		
186	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 柱、梁面 2. 腻子种类: 外墙腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 成活24h后, 喷罩面漆一遍; 喷涂真石漆两遍, 并打磨漆面; 涂刷一层封闭底漆, 打磨平整后设置格缝	m2	30.4		
187	011502001004	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 50*50*3厚镀锌钢, 喷仿橘色氟碳漆	m	56		
		休闲公园					
		广场铺装 (LD1.03-1)					
88	040201001004	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 压实度 $\geq 92\%$	m2			
89	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 10cm	m2	645.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 21 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011107004002	块料台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:仿石道板砖600*200*30	m2	79.37		
		汀步（LD1.03-4）					
166	040202014007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m2	9.36		
167	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:青石板1300*300*30 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:3水泥砂浆	m2	9.36		
		砖砌花池（LD1.03-5）					
168	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C20 2. 模板制作、安装、拆除:混凝土基础垫层木模	m3	2.54		
169	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥砖 2. 砂浆强度等级:M10砂浆	m3	5.54		
170	011201004003	立面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	34.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:10厚仿木纹仿古外墙砖100*200, 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m2	34.27		
		标识牌（LD1.03-6）					
172	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.61		
173	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	1.06		
174	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	0.39		
175	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C20 2. 模板制作、安装、拆除:混凝土基础垫层木模	m3	0.22		
176	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.83		
177	011201004004	立面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	4.54		
178	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	4.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色外墙油漆一底两面	m2	4.54		
180	011508001001	美术字	1. 镏字材料材质:成品PCV字体（休闲公园） 2. 字体规格:200*250*10mm	个	4		
181	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:木纹铝合金方通50*240*0.9mm	m	3		
		砖砌挡墙（LD1.03-8）					
72	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	7.2		
73	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按图纸设计要求 2. 材料品种、规格:原土	m3	4.81		
74	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.67		
75	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土、C15	m3	0.72		
76	010505001003	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除:混凝土基础垫层木模	m2	2.4		
77	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.58		
79	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶模板	m2	4.8		
80	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 三级钢 2. 钢筋规格: Φ 10mm以内	t	0.029		
81	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: 圆钢 一级钢 2. 钢筋规格: Φ 10mm内	t	0.006		
82	011201004005	立面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 20厚1:2水泥砂浆找平	m2	12		
83	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷白色外墙漆一底两面	m2	12		
		树围坐凳 (LD1.04-3)					
63	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	3.72		
64	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按图纸设计要求 2. 材料品种、规格: 原土	m3	2.27		
65	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	1.11		
66	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土、C20	m3	0.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010505001004	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除:混凝土基础垫层木模	m2	2.72		
68	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	2.02		
69	011201004006	立面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.34		
70	011104002004	树围坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 骨架方钢（规格40*40*2.5mm，间距250，配套膨胀螺栓固定） 2. 面层材料品种、规格: 100*480*3镀锌方通，外喷仿木色氟碳漆	m2	9.22		
71	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 鹅卵石（白色鹅卵石，粒径30-40） 2. 厚度: 100厚	m3	0.36		
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目一绿化工程					
		整个项目					
		乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	050103001001	栽植乔木	1. 种类:四季桂 2. 胸径/干径/米径/地径:2-3cm 3. 株高:高度1.2-1.5m 4. 冠径:冠幅0.8-1.0m 5. 养护期:12个月 6. 其他:假植苗,长势良好,全冠移植	株	14		
189	050103001002	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径/干径/米径/地径:8-10cm 3. 株高:高度3.5-4.5m 4. 冠径:冠幅1.8-2.0m 5. 养护期:12个月 6. 其他:假植苗,长势良好,全冠移植	株	19		
		灌木					
190	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高:高度0.8-1.0m 3. 冠径:冠幅0.8-1.0m 4. 养护期:12个月 5. 其他:假植苗,长势良好,修剪成球形	株	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:花叶女贞 2. 株高:高度0.8-1.0m 3. 冠径:冠幅0.8-1.0m 4. 养护期:12个月 5. 其他:假植苗,长势良好,修剪成球形	株	34		
		攀缘					
192	050103008001	栽植攀缘植物	1. 种类:炮仗花 2. 地径/主茎(蔓)长/主蔓径:0.8-1.0m 3. 单位长度株数:3株/m 4. 养护期:12个月	m	174		
		地被					
193	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:满天星 2. 株高/冠径:高度0.2-0.4m,冠幅0.2-0.3m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:12个月 5. 其他:袋苗	m ²	556.2		
194	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:300mm厚	m ³	4.21		
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目一室内安装工程					
		整个项目					
		一、农委家属楼					
		（一）室内安装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 拆除工程					
203	070201296001	圆型吸顶灯	1. 声控灯拆除及废料外运	套	69		
204	070201257001	刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1. 拆除配管及废料外运	m	287.22		
205	070202034001	排水塑料管 公称直径(mm以内) 100	1. 拆除雨水管及废料外运 2. DN100	m	80.9		
		2. 电气工程					
206	030413001001	普通灯具	1. 名称:楼梯间声控灯 2. 型号:LED 3. 规格:10w	套	69		
207	030412001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	287.22		
208	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2	m	861.66		
		3. 给排水工程					
209	031001008001	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘结 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水	m	80.9		
210	031003014001	给、排水附件	1. 类型:侧排式雨水斗 2. 型号:DN100	个	5		
		二、四方地片区					
		（一）室内安装					
		1. 拆除工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	070201296002	圆型吸顶灯	1. 声控灯拆除及废料外运	套	76		
196	070201257002	刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1. 拆除配管及废料外运	m	417.57		
197	070202034002	排水塑料管 公称直径(mm以内) 100	1. 拆除雨水管及废料外运 2. DN100	m	44.8		
		2. 电气工程					
198	030413001002	普通灯具	1. 名称:楼梯间声控灯 2. 型号:LED 3. 规格:10w	套	76		
199	030412001005	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	417.57		
200	030412004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2	m	1252.71		
		3. 给排水工程					
201	031001008002	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘结 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水	m	44.8		
202	031003014002	给、排水附件	1. 类型:侧排式雨水斗 2. 型号:DN100	个	4		
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目一室外安装工程					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、农委家属楼					
		1. 强电					
236	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	61.99		
237	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 按设计规范要求	m3	57.24		
238	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 综合考虑	m3	3.98		
239	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1-CDAL1 3. 规格: 详见图纸具体参数 4. 安装方式: 悬挂式	台	1		
240	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4*70+1*35mm2	m	50		
241	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 70	个	2		
242	030412001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC 3. 规格: DN70 4. 配置形式: 埋地敷设	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	030412001003	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	985.66		
244	030413010001	小区路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:LED 3. 规格:3500K~3800K 4. 灯具类型:金属灯杆 4m 5. 基础形式、砂浆配合比:垫层C15混凝土, 600*600*800 C25混凝土基础 6. 钢筋:Φ10钢筋 Φ12箍筋 7. M24 地脚螺栓	套	11		
		2. 弱电					
245	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:高清半球彩色摄像机 2. 安装方式:2.5m立杆	台	14		
246	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:高清枪式彩色摄像头 2. 安装方式:壁挂式	台	1		
247	030506019001	停车场管理设备	1. 名称:高速自动闸门机	台	2		
248	030506019002	停车场管理设备	1. 名称:出入口控制器	台	2		
249	030506019003	停车场管理设备	1. 名称:对讲围墙机	台	2		
250	030506019004	停车场管理设备	1. 名称:门禁读卡器	台	2		
251	030501015001	交换机	1. 名称:24口交换机	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	030501004001	存储设备	1. 名称:16路全实时硬盘录像机	台	1		
253	080508003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:不间断电源柜(UPS) UPS电源（60min, 30KVA）	套	1		
254	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:监控弱电箱	台	1		
255	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6e-UTP-4P	m	728.32		
256	030412004002	配线	1. 名称:RVV-3*2.5mm ² 2. 配线线制:管内穿线	m	357.95		
257	030412004003	配线	1. 名称:RVVP-6*0.5 2. 配线线制:管内穿线	m	109.78		
258	030412001004	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	366.38		
259	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m ³	72.93		
260	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:按设计规范要求	m ³	72.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:渣土外运 2. 运距:综合考虑	m3	0.16		
		二、四方地片区					
		1. 强电					
211	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	83.42		
212	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:按设计规范要求	m3	77.07		
213	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:渣土外运 2. 运距:综合考虑	m3	7.3		
214	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2-CDAL1 3. 规格:详见图纸具体参数 4. 安装方式:悬挂式	台	1		
215	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*70+1*35mm2	m	50		
216	030409003002	电力电缆头	1. 名称:10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下)70	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	030412001006	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC 3. 规格: DN70 4. 配置形式: 埋地敷设	m	50		
218	030412001007	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	1198.84		
219	030413010002	小区路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: LED 3. 规格: 3500K~3800K 4. 灯具类型: 金属灯杆 4m 5. 基础形式、砂浆配合比: 垫层C15混凝土, 600*600*800 C25混凝土基础 6. 钢筋: Φ10钢筋 Φ12箍筋 7. M24 地脚螺栓	套	15		
		2. 弱电					
220	030506010003	监控摄像设备	1. 名称: 高清半球彩色摄像机 2. 安装方式: 2.5m立杆	台	12		
221	030506019006	停车场管理设备	1. 名称: 高速自动闸门机	台	2		
222	030506019007	停车场管理设备	1. 名称: 出入口控制器	台	2		
223	030506019008	停车场管理设备	1. 名称: 对讲围墙机	台	2		
224	030506019009	停车场管理设备	1. 名称: 门禁读卡器	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	030501015002	交换机	1. 名称:24口交换机	台	2		
226	030501004002	存储设备	1. 名称:16路全实时硬盘录像机	台	1		
227	080508003002	UPS不间断电源设备	1. 名称:不间断电源柜 (UPS) UPS电源 (60min, 30KVA)	套	1		
228	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:监控弱电箱	台	1		
229	030502003002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6e-UTP-4P	m	1322.08		
230	030412004005	配线	1. 名称:RVV-3*2.5mm ² 2. 配线线制:管内穿线	m	320.65		
231	030412004006	配线	1. 名称:RVVP-6*0.5 2. 配线线制:管内穿线	m	130.83		
232	030412001008	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	451.48		
233	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m ³	93.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 按设计规范要求	m3	93.77		
235	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 综合考虑	m3	0.2		
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目一室外附属给排水					
		整个项目					
		一、农委家属楼					
		1. 给水					
308	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合	m3	142.03		
309	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 2. 厚度: 10cm	m3	17.75		
310	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计规范要求 2. 材料品种、规格: 中粗砂 3. 180° 管道基础	m3	3.66		
311	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计规范要求 2. 材料品种、规格: 砂砾 3. 管顶500mm	m3	89.71		
312	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计规范要求 2. 材料品种、规格: 原土回填	m3	22.14		
313	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 综合考虑	m3	107.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	040501002001	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN100 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	13.66		
315	040501002002	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN80 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	137.63		
316	040501002003	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN65 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	26.43		
317	040501002004	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN50 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	13		
318	040501002005	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN40 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	12.18		
319	040502005001	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN80	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	040502009001	水表	1. 水平螺翼式湿式水表组 2. 规格:LXLC-80型 3. 附件: 阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲绕橡胶接头1个	个	1		
321	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	座	3		
322	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 阀门井垫层模板	m2	1.32		
		2. 消防水					
323	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合	m3	133.45		
324	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 2. 厚度: 10cm	m3	16.68		
325	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计要求 2. 材料品种、规格: 中粗砂 3. 180° 管道基础	m3	7.61		
326	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计要求 2. 材料品种、规格: 砂砾 3. 管顶500mm	m3	91.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计要求 2. 材料品种、规格: 原土回填	m3	16.29		
328	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 综合考虑	m3	114.72		
329	031001007006	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 4. 介质: 给水	m	186.16		
330	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: SSF100/65 1.0 map	套	4		
331	040502005002	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	4		
332	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格: 阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	座	4		
333	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 阀门井垫层模板	m2	1.76		
334	030910001001	灭火器	1. 名称: 推车式水基型灭火器 2. 规格: 60L	具	4		
		3. 雨污水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(1) 土石方工程					
335	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	258.78		
336	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内 3. 人机配合	m3	241.97		
337	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层 2. 厚度:10cm	m3	20.38		
338	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:砂 3. 180° 管道基础	m3	23.88		
339	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:砂砾 3. 管顶500mm	m3	153.53		
340	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	276.98		
341	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:渣土外运 2. 运距:综合考虑	m3	162.11		
		(2) 雨水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	040501005001	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m ² DN200 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	56.65		
343	040501005002	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m ² DN300 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	123.12		
344	040501005003	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m ² DN400 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	12.2		
345	040504002001	混凝土井	1. 雨水井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.25m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	040504002002	混凝土井	1. 雨水沉泥井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.44m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	1		
347	040504010001	雨水口	1. 名称: 砖砌雨水口 (680*380) 2. 井深: 1m 3. 垫层、基础材质及厚度: C10混凝土垫层 100mm 4. 砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑 5. 砂浆强度等级及配合比: 1:2水泥砂浆勾缝 6. 钢纤维混凝土雨水口箅子重型	座	10		
348	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位: 井垫层模板	m2	4.44		
		(3) 污水管					
349	040501005004	塑料管	1. 污水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m2 DN300 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	133.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
350	040504002003	混凝土井	1. 污水井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.45m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	7		
351	040504002004	混凝土井	1. 污水沉泥井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.9m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	1		
		（4）清掏化粪池					
352	040504009001	整体化粪池	1. 机吸清化粪池 2. 型号、规格: 6m³	座	8		
		二、四方地片区					
		1. 给水					
262	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合	m³	633.61		
263	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 2. 厚度: 10cm	m³	79.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 180° 管道基础	m3	17.13		
265	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:砂砾 3. 管顶500mm	m3	409.6		
266	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	103.33		
267	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:渣土外运 2. 运距:综合考虑	m3	491.01		
268	040501002006	复合管	1. 管座材质及规格:衬塑钢管 2. 管道规格:DN100 3. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	72.3		
269	040501002007	复合管	1. 管座材质及规格:衬塑钢管 2. 管道规格:DN80 3. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	470.57		
270	040501002008	复合管	1. 管座材质及规格:衬塑钢管 2. 管道规格:DN65 3. 管道检验及试验要求:按设计要求	m	107.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	040501002009	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN50 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	71.15		
272	040501002010	复合管	1. 管座材质及规格: 衬塑钢管 2. 管道规格: DN40 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	190.09		
273	040502005003	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN80	个	4		
274	040502009002	水表-大样平面不一致	1. 水平螺翼式湿式水表组 2. 规格: LXL C-80型 3. 附件: 阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲绕橡胶接头1个	个	1		
275	040504001007	砌筑井	1. 种类、规格: 阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	座	4		
276	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位: 阀门井垫层模板	m2	1.76		
		2. 消防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	356.75		
278	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层 2. 厚度:10cm	m3	44.59		
279	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:中粗砂 3. 180°管道基础	m3	20.35		
280	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:砂砾 3. 管顶500mm	m3	243.72		
281	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按设计要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	44.2		
282	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:渣土外运 2. 运距:综合考虑	m3	305.92		
283	031001007012	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 4. 介质:给水	m	496.3		
284	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:SSF100/65 1.0map	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
285	040502005004	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN100	个	6		
286	040504001008	砌筑井	1. 种类、规格: 阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 100mm 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	座	6		
287	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位: 阀门井垫层模板	m2	2.64		
288	030910001002	灭火器	1. 名称: 推车式水基型灭火器 2. 规格: 60L	具	3		
		3. 雨污水工程					
		（1）土石方工程					
289	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人机配合	m3	811.58		
290	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内 3. 人机配合	m3	246.8		
291	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 2. 厚度: 10cm	m3	42.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 砂 3. 180° 管道基础	m3	51.19		
293	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计要求 2. 材料品种、规格: 砂砾 3. 管顶500mm	m3	327.14		
294	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按设计要求 2. 材料品种、规格: 原土回填	m3	591.77		
295	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土外运 2. 运距: 综合考虑	m3	343.82		
		(2) 雨水管					
296	040501005005	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m2 DN200 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	78.72		
297	040501005006	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m2 DN300 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	243.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	040501005007	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m2 DN400 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	34.32		
299	040501005008	塑料管	1. 雨水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m2 DN500 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	9.82		
300	040504002005	混凝土井	1. 雨水井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.25m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	040504002006	混凝土井	1. 雨水沉泥井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.25m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	1		
302	040504010002	雨水口	1. 名称: 砖砌雨水口 (680*380) 2. 井深: 1m 3. 垫层、基础材质及厚度: C10混凝土垫层 100mm 4. 砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑 5. 砂浆强度等级及配合比: 1:2水泥砂浆勾缝 6. 钢纤维混凝土雨水口箅子重型	座	20		
303	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位: 井垫层模板	m2	8.88		
		(3) 污水管					
304	040501005009	塑料管	1. 污水管 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 环刚度 刚度SN=8kn/m2 DN300 3. 管道检验及试验要求: 按设计规范要求	m	310.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	040504002007	混凝土井	1. 污水井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.71m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	18		
306	040504002008	混凝土井	1. 污水沉泥井 2. 种类: 预制装配式混凝土井 Φ1000 3. 平均井深: 1.64m 4. 盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 5. 防坠装置品种及规格: 防坠网 6. 详见图集: 22S521	座	1		
		(4) 清掏化粪池					
307	040504009002	整体化粪池	1. 机吸清化粪池 2. 型号、规格: 6m3	座	5		
		乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目—三线整治					
		整个项目					
353	030502005002	光缆	1. 名称: 1. 工作内容: 管道路由核对图纸, 复查路由, 做标记等	m	404		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	030502005003	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-12B1.3 3. 敷设方式: 墙壁敷设 4. 敷设部位: 室外	m	511		
355	030502005014	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-24B1.3 3. 敷设方式: 墙壁敷设 4. 敷设部位: 室外	m	666		
356	030502005004	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-48B1.3 3. 敷设方式: 墙壁敷设 4. 敷设部位: 室外	m	340		
357	030502005005	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-96B1.3 3. 敷设方式: 墙壁敷设 4. 敷设部位: 室外	m	40		
358	030502005006	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-144B1.3 3. 敷设方式: 墙壁敷设 4. 敷设部位: 室外	m	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
359	030502005007	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-12B1.3 3. 敷设方式: 管道敷设 4. 敷设部位: 室外	m	757		
360	030502005008	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-24B1.3 3. 敷设方式: 管道敷设 4. 敷设部位: 室外	m	857		
361	030502005009	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-48B1.3 3. 敷设方式: 管道敷设 4. 敷设部位: 室外	m	399		
362	030502005010	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-96B1.3 3. 敷设方式: 管道敷设 4. 敷设部位: 室外	m	99		
363	030502005011	光缆	1. 名称: 光缆 2. 类别: GYTS-144B1.3 3. 敷设方式: 管道敷设 4. 敷设部位: 室外	m	107		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	030502005012	光缆	1. 名称:蝶形光缆 2. 类别:GJYXFCH-2B6a2 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 敷设部位:室外	m	14022		
365	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:59*22	m	944		
366	030412002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:99*40	m	248		
367	031103007001	架空吊线	1. 名称:敷设墙壁吊线 2. 型号:7/2.2吊线	m	240		
368	031103013001	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试2芯以下 2. 规格:2芯皮线光缆测试	段	458		
369	031101004001	数字分配架、光分配架	1. 名称:光分箱 2. 型号:48芯	架	4		
370	031101004002	数字分配架、光分配架-按图	1. 名称:光分箱 2. 型号:24芯	架	13		
371	031103025001	交接箱	1. 名称:光交箱 2. 规格:144芯 3. 安装方式:挂墙式 4. 接地:地线安装	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县环城西路 标段: 乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
372	031103025002	交接箱	1. 名称:光交箱（定制） 2. 规格:576芯 3. 安装方式:落地式 4. 基座:砖砌抹面贴瓷砖 5. 接地:交接箱地线保护1处	个	1		
373	031103010001	光缆接续	1. 名称:光缆 2. 规格:单芯	芯	1132		
374	031301002001	开孔打洞	1. 名称:用户皮线光缆入户打墙洞 2. 结构类型:砖墙	个	229		
375	031301002002	开孔打洞	1. 名称:打穿楼层洞 2. 结构类型:混凝土	个	63		
376	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:24芯	头	24		
377	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:48芯	头	6		
378	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:96芯	头	3		
379	031103010005	光缆接续	1. 名称:光缆接续 2. 规格:144芯	头	3		
380	031103013002	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:6芯	段	18		
381	031103013003	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:12芯	段	9		
382	031103013004	用户光缆测试	1. 名称:用户光缆测试 2. 规格:24芯	段	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 57 页 共 58 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 58 页 共 58 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
 供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001008	脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
北片区老旧小区改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.19.1	011601002001	垂直运输（单独装饰装修工程垂直运输）			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
 供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.4.1	011601001006	脚手架（现状围墙改造 （粉刷）（YL-02-4））			
1.4.2.4.2	011601001007	脚手架（现状大门改造 （LD-6.01））			
1.4.2.4.3	041201001001	脚手架（室外附属排水 管网）			
1.4.2.4.4	041201001002	脚手架（室外附属排水 管网）			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
 供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
 供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
 供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
 供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路 标段：乳源瑶族自治县环城西路供电
供电北片区老旧小区改造项目 北片区老旧小区改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目

标段：乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路
供电北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²	D=C²-C¹	
1	休息坐凳（YL-01-6）尺寸L2400*B400*H470mm	5460	709.8	6169.8					
2	成品石桌凳（YL-02-3）桌子尺寸D1200*H800mm，凳子尺寸D350*H350mm	3000	390	3390					
3	休闲公园 成品儿童摇摇乐（LD1.03-7）长0.85m，高0.65m	7500	975	8475					
4	垃圾收集点（LD2.01-1）尺寸L3600*B1400*H2940mm	10000	1300	11300					
5	成品保安亭	20000	2600	22600					

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路供电北
片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

增值税计价表

工程名称：乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]