



表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 2025上半年国道公路设施损坏修复工程

编制范围: 国道G105线、G220线及省道S347线

第 1 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
	第100章至900章清单			91776		100.00	
	第100章 总则			1292		1.41	
102	工程管理			1292		1.41	
102-3	安全生产费	总额	1.000	1292	1292.00	1.41	86123*1.5%
	第200章 路基			28244		30.77	
202	场地清理			864		0.94	
202-1	清理与掘除			864		0.94	
202-1-1	铲除旧标线	m2	40.500	864	21.33	0.94	
203	挖方路基			705		0.77	
203-1	路基挖方			705		0.77	
203-1-2	挖石方	m3	8.000	595	74.38	0.65	
203-1-3	拆除圬工	m3	0.900	110	122.22	0.12	
207	坡面排水			8165		8.90	
207-1	边沟			8165		8.90	
207-1-2	浆砌片石边沟	m3	20.440	7449	364.43	8.12	
207-1-5	现浇混凝土边沟			716		0.78	
207-1-5-3	C25现浇混凝土	m3	1.080	716	662.96	0.78	
208	护坡、护面墙			18510		20.17	
208-5	护脚墙			18510		20.17	
208-5-2	现浇混凝土护脚			18510		20.17	
208-5-2-2	C25砼护脚墙	m3	16.800	12127	721.85	13.21	
208-5-2-3	C25砼集水墙	m3	0.840	607	722.62	0.66	
208-5-2-4	C25砼铺底	m3	8.000	5776	722.00	6.29	
	第300章 路面			448		0.49	

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 2025上半年国省道公路设施损坏修复工程

编制范围: 国道G105线、G220线及省道S347线

第 2 页

共 3 页

01 表

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石			448		0.49	
313-6	混凝土路缘石			448		0.49	
313-6-2	现浇混凝土路缘石			448		0.49	
313-6-2-1	C15混凝土	m3	0.970	448	461.86	0.49	
	第400章 桥梁、涵洞工程			21843		23.80	
418	涵洞防排水处理			21843		23.80	
418-2	涵洞排水构造物			21843		23.80	
418-2-2	铸铁排水格栅(钢筋网)	kg	4541.200	21843	4.81	23.80	
	第600章 交通安全设施			39949		43.53	
602	护栏			1418		1.55	
602-6	波形梁钢护栏起、终端头			1418		1.55	
602-6-1	分设型圆头式端头	个	26.000	1418	54.54	1.55	
604	道路交通标志			24717		26.93	
604-2	双柱式交通标志			1520		1.66	
604-2-1	□1.2m*2m拖挂车绕行标志牌	座	1.000	1520	1520.00	1.66	
604-9	百米标			146		0.16	
604-10-2	百米标(附着混凝土护栏上)	个	10.000	146	14.60	0.16	
604-12	反光凸镜	个	1.000	479	479.00	0.52	
604-13	黄黑示警桩	根	81.000	22572	278.67	24.59	
605	道路交通标线			13814		15.05	
605-1	热熔型涂料路面标线			13814		15.05	
605-1-1	普通型	m2	40.500	2164	53.43	2.36	
605-1-3	突起型(4mm减速标线)	m2	100.980	11650	115.37	12.69	
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计						



编制范围：国道G105线、G220线及省道S347线

第 3 页

共 3 页

01 表

[illegible]