建设工程招标控制价汇总表

项目名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）　　单位： 元

序号	工程或费用名称	合计	其中：
			安全生产措施费
	2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）(第一标段)		
—	工程部分		
1	2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）(第一标段)（全安镇片区）	281157.80	3207.12
2	2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）(第一标段)（界址镇片区）	2144403.19	24460.87
合　计		2425560.99	27667.99

工程项目总价表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	267260.27
2	措施项目清单计价合计	5879.72
3	其他项目合计	8017.81
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	281157.80
	总投资：贰拾捌万壹仟壹佰伍拾柒元捌角整	

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （全安镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 农田基础建设工程				267260.27		
		一 灌溉与排水工程				267260.27		
		（一）整修斗沟 Ⅲ（120cm*100cm)				264017.67		
1	500101003001	沟土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	795.148	5.53	4397.17		
2	500103001001	沟侧土方填筑 1.拖拉机压实 土料 干密度≤1.67g/cm3	m3	474.844	7.74	3675.29		
3	500101001001	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	320.304	2.38	762.32		
4	500103006001	级配碎石垫层 1.级配碎石垫层	m3	77.831	158.49	12335.44		
5	500109001001	C20砼底板 1.C20混凝土底板150mm厚	m3	107.766	469.89	50638.17		
6	500109001002	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁400mm厚	m3	239.480	448.21	107337.33		
7	500110001001	沟侧壁模板 1.渠侧壁钢模板 2.渠壁厚400mm	㎡	1209.374	58.89	71220.03		
8	500110001002	沟底板模板 1.底板钢模板	㎡	89.805	58.89	5288.62		
9	500109009001	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	34.725	159.59	5541.76		
10	500107013001	PVCΦ32导渗孔（每隔2米） 1.PVCΦ32导渗孔	m	129.619	7.73	1001.95		
11	500103014001	土工布（反滤包） 1.土工布（反滤包）	㎡	22.990	8.60	197.71		
12	500101001002	沟两侧灌木清理 1.密度20株/㎡	m2	643.603	2.52	1621.88		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 02

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （全安镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
		（二）机械跨渠盖板				3242.60		
1	500109001003	C25桥板砼 1.C25桥板砼	m3	3.060	486.17	1487.68		
2	500111001001	钢筋制安 1.螺纹钢φ10以内	t	0.052	5827.19	303.01		
3	500111001002	钢筋制安 1.螺纹钢φ25以内	t	0.095	5590.38	531.09		
4	500110001003	模板 1.普通标准钢模板//调 :混凝土柱、梁、板及小构件模板	㎡	14.160	65.03	920.82		
		合 计	元			267260.27		

措施项目清单计价表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区） **第1页，共1页**

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	3207.12
2	其他临时工程费	2672.60
	合　计	5879.72

其他项目清单计价表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	8017.81	
1.2	零星工作项目费		
	合　计	8017.81	

工程单价汇总表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 农田基础建设工程								
		一 灌溉与排水工程								
		（一）整修斗沟Ⅲ(120cm*100cm)								
1	500101003001	沟土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
2	500103001001	沟侧土方填筑	m3	1.39	0.47	4.22	0.62	0.40	0.64	7.74
3	500101001001	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
4	500103006001	级配碎石垫层	m3	1.66	117.35	8.61	10.79	6.95	13.08	158.49
5	500109001001	C20砼底板	m3	104.20	258.03	7.75	37.21	23.98	38.81	469.89
6	500109001002	C20砼侧壁	m3	87.72	257.93	7.70	35.20	22.68	37.01	448.21
7	500110001001	沟侧壁模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
8	500110001002	沟底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
9	500109009001	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	97.99	0.03	14.87	9.58	13.17	159.59
10	500107013001	PVCΦ32导渗孔（每隔2米）	m	2.87	3.64	0.02	0.33	0.23	0.64	7.73
11	500103014001	土工布（反滤包）	㎡	1.44	5.07		0.86	0.52	0.71	8.60
12	500101001002	沟两侧灌木清理	m2	0.70	0.25	1.03	0.20	0.14	0.21	2.52
		（二）机械跨渠盖板								
13	500109001003	C25桥板砼	m3	104.44	273.03	8.43	38.70	24.94	40.67	486.17
14	500111001001	钢筋制安	t	1014.81	3465.17	125.96	411.35	328.65	481.14	5827.19
15	500111001002	钢筋制安	t	1014.84	3247.91	125.89	411.37	328.63	461.59	5590.38
16	500110001003	模板	㎡	28.12	14.63	7.24	5.91	3.81	5.38	65.03

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

序号	工程部位	混凝土强度等级，水泥强度等级，级配	水灰比	预算材料量(kg/m3)						单价(元)/m3	备注
				水泥	掺合料	砂	石	外加剂	水		
1	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	246.70	
2	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	246.70	
3	C25桥板砼	纯混凝土C25 二级配 42.5R		319.00		0.55	0.79		172.00	253.76	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	型钢	kg	3.15	
2	螺纹钢 10以内	t	3310.00	
3	螺纹钢 25以内	t	3097.00	
4	铁丝	kg	4.70	
5	土工布	㎡	4.60	
6	水砂纸	张	1.10	
7	电焊条	kg	5.40	
8	铁件	kg	4.60	
9	预埋铁件	kg	5.00	
10	水泥 42.5R	kg	0.34	
11	砂	m3	106.00	
12	碎石	m3	110.00	
13	板枋材	m3	1793.10	
14	沥青	t	4410.00	
15	丙酮	kg	9.00	
16	粘合剂	kg	26.00	
17	塑料管 DN32	m	3.50	
18	木柴	t	705.00	
19	水	m3	0.60	
20	标准钢模板	kg	5.18	
21	卡扣件	kg	6.00	
22	混凝土拌制	m3	32.50	
23	混凝土运输	m3	10.41	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

单位： 元/台时(班)

序号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
1	挖掘机 液压 斗容1m3	236.21	150.13	16.35	402.69	181.80				379.95		561.75	1271.38
2	推土机 功率74kW	104.14	134.51	6.45	245.10	181.80				270.30		452.10	915.56
3	混凝土搅拌机 出料0.4m3	12.20	21.51	5.48	39.19	90.90			36.55			127.45	166.64
4	振动器 平板式 功率2.2KW	1.81	5.61		7.42				4.34			4.34	11.76
5	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	1.30	2.43		3.73		105.30	9.84				115.14	118.87
6	载重汽车 载重量5t	44.98	70.32		115.30	90.90					165.24	256.14	519.51
7	胶轮车	1.27	3.48		4.75								4.75
8	塔式起重机 起重量10t	220.27	99.60	23.25	343.12	181.80			155.98			337.78	680.90
9	汽车起重机 起重量5t	61.15	65.10		126.25	181.80					133.11	314.91	560.44
10	电焊机 交流 25～30kVA	1.72	1.77	0.68	4.17				49.30			49.30	53.47
11	对焊机 电阻型 150kVA	6.04	16.17	4.18	26.39	90.90			272.34			363.24	389.63
12	钢筋弯曲机 直径6～40mm	2.77	8.55	1.80	13.12	90.90			25.50			116.40	129.52
13	钢筋切断机 功率20kW	6.16	10.08	2.10	18.34	90.90			73.10			164.00	182.34
14	钢筋调直机 功率4～14kW	8.35	15.86	3.30	27.51	90.90			30.60			121.50	149.01

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： 02

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（全安镇片区）

单位： 元/台时(班)

序号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
15	木工园锯机 直径500mm	3.11	1.29	2.56	6.96				20.40			20.40	27.36

工程项目总价表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	2038406.08
2	措施项目清单计价合计	44844.93
3	其他项目合计	61152.18
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	2144403.19
	总投资：贰佰壹拾肆万肆仟肆佰零叁元壹角玖分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 农田基础建设工程				2038406.08		
		一 灌溉与排水工程				2032339.71		
		（一）整修农渠 Ⅰ(40cm*40cm)				209772.95		
1	500101003001	渠道土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	245.474	5.53	1357.47		
2	500103001001	渠道土方填筑 1.建筑物土料回填 松填	m3	185.430	3.70	686.09		
3	500101001001	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	60.044	2.38	142.90		
4	500109001001	C20砼底板 1.C20混凝土底板100mm厚	m3	79.470	566.88	45049.95		
5	500109001002	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁200mm厚	m3	141.280	559.62	79063.11		
6	500110001001	渠侧壁模板 1.渠侧壁模板 2.渠壁厚200mm	㎡	1412.800	50.06	70724.77		
7	500110001002	渠底板模板 1.底板钢模板	㎡	176.600	58.89	10399.97		
8	500109009001	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	14.717	159.59	2348.69		
		（二）整修农渠 Ⅱ（40cm*60cm)				202000.66		
1	500101003002	渠道土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	279.900	5.53	1547.85		
2	500103001002	渠道土方填筑 1.建筑物土料回填 松填	m3	205.260	3.70	759.46		
3	500101001002	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	75.640	2.38	180.02		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500109001003	C20砼底板 1.C20混凝土底板100mm厚	m3	55.980	566.88	31733.94		
5	500109001004	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁200mm厚	m3	149.280	559.62	83540.07		
6	500110001003	渠侧壁模板 1.渠侧壁模板 2.渠壁厚200mm	㎡	1492.800	50.06	74729.57		
7	500110001004	渠底板模板 1.底板钢模板	㎡	124.400	58.89	7325.92		
8	500109009002	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	13.684	159.59	2183.83		
		（三）整修农渠 IV（60cm*60cm）				693689.14		
1	500101003003	渠道土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	968.999	5.53	5358.56		
2	500103001003	渠道土方填筑 1.建筑物土料回填 松填	m3	680.361	3.70	2517.34		
3	500101001003	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	288.638	2.38	686.96		
4	500109001005	C20砼底板 1.C20混凝土底板100mm厚	m3	226.787	566.88	128561.01		
5	500109001006	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁200mm厚	m3	494.808	559.62	276904.45		
6	500110001005	渠侧壁模板 1.渠侧壁模板 2.渠壁厚200mm	㎡	4948.080	50.06	247700.88		
7	500110001006	渠底板模板 1.底板钢模板	㎡	412.340	58.89	24282.70		
8	500109009003	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	48.106	159.59	7677.24		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
		（四）整修斗沟 Ⅰ(80cm*80cm)				89656.22		
1	500101003004	沟土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	210.026	5.53	1161.44		
2	500103001004	沟侧土方填筑 1.拖拉机压实 土料 干密度≤1.67g/cm3	m3	122.929	7.74	951.47		
3	500101001004	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	87.097	2.38	207.29		
4	500103006001	级配碎石垫层 1.级配碎石垫层	m3	24.990	212.65	5314.12		
5	500109001007	C20砼底板 1.C20混凝土底板150mm厚	m3	33.075	551.30	18234.25		
6	500109001008	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁250mm厚	m3	58.800	546.43	32130.08		
7	500110001007	沟侧壁模板 1.渠侧壁钢模板 2.渠壁厚250mm	㎡	470.400	58.89	27701.86		
8	500110001008	沟底板模板 1.底板钢模板	㎡	44.100	58.89	2597.05		
9	500109009004	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	6.125	159.59	977.49		
10	500107013001	PVCΦ32导渗孔（每隔2米） 1.PVCΦ32导渗孔	m	36.750	7.73	284.08		
11	500103014001	土工布（反滤包） 1.土工布（反滤包）	㎡	11.290	8.60	97.09		
		（五）整修斗沟 Ⅱ（100cm*100cm)				105673.84		
1	500101003005	渠道土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	270.679	5.53	1496.85		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
2	500103001005	渠道土方填筑 1.拖拉机压实 土料 干密度≤1.67g/cm3	m3	147.539	7.74	1141.95		
3	500101001005	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	123.140	2.38	293.07		
4	500103006002	级配碎石垫层 1.级配碎石垫层	m3	26.200	212.65	5571.43		
5	500109001009	C20砼底板 1.C20混凝土底板150mm厚	m3	35.370	551.30	19499.48		
6	500109001010	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁300mm厚	m3	78.600	538.03	42289.16		
7	500110001009	沟侧壁模板 1.渠侧壁钢模板 2.渠壁厚250mm	㎡	524.000	58.89	30858.36		
8	500110001010	沟底板模板 1.底板钢模板	㎡	39.300	58.89	2314.38		
9	500109009005	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	11.397	159.59	1818.85		
10	500107013002	PVCΦ32导渗孔（每隔2米） 1.PVCΦ32导渗孔	m	39.300	7.73	303.79		
11	500103014002	土工布（反滤包） 1.土工布（反滤包）	㎡	10.061	8.60	86.52		
		（六）整修斗沟 Ⅲ（120cm*100cm)				59340.81		
1	500101003006	沟土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	159.375	5.53	881.34		
2	500103001006	沟侧土方填筑 1.拖拉机压实 土料 干密度≤1.67g/cm3	m3	92.175	6.95	640.62		
3	500101001006	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	67.200	2.38	159.94		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
4	500103006003	级配碎石垫层 1.级配碎石垫层	m3	15.600	212.65	3317.34		
5	500109001011	C20砼底板 1.C20混凝土底板150mm厚	m3	21.600	551.30	11908.08		
6	500109001012	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁400mm厚	m3	48.000	529.63	25422.24		
7	500110001011	沟侧壁模板 1.渠侧壁钢模板 2.渠壁厚400mm	㎡	242.400	58.89	14274.94		
8	500110001012	沟底板模板 1.底板钢模板	㎡	18.000	58.89	1060.02		
9	500109009006	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	6.960	159.59	1110.75		
10	500107013003	PVCΦ32导渗孔（每隔2米） 1.PVCΦ32导渗孔	m	25.980	7.73	200.83		
11	500103014003	土工布（反滤包） 1.土工布（反滤包）	㎡	4.608	8.60	39.63		
12	500101001007	沟两侧灌木清理 1.密度20株/㎡	㎡	129.000	2.52	325.08		
		（七）整修斗沟 IV（150cm*100cm）				606479.23		
1	500101003007	沟土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	1619.631	5.53	8956.56		
2	500103001007	沟侧土方填筑 1.拖拉机压实 土料 干密度≤1.67g/cm3	m3	910.995	7.74	7051.10		
3	500101001008	余土平整（运距20米范围内） 1.20m范围内平整	m3	708.636	2.38	1686.55		
4	500103006004	级配碎石垫层 1.级配碎石垫层	m3	171.970	212.65	36569.42		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
5	500109001013	C20砼底板 1.C20混凝土底板150mm厚	m3	240.165	551.30	132402.96		
6	500109001014	C20砼侧壁 1.C20混凝土侧壁400mm厚	m3	474.400	529.63	251256.47		
7	500110001013	沟侧壁模板 1.渠侧壁钢模板 2.渠壁厚400mm	㎡	2395.720	58.89	141083.95		
8	500110001014	沟底板模板 1.底板钢模板	㎡	177.900	58.89	10476.53		
9	500109009007	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米） 1.沥青实木杉木板伸缩缝	㎡	71.457	159.59	11403.82		
10	500107013004	PVCΦ32导渗孔（每隔2米） 1.PVCΦ32导渗孔	m	256.769	7.73	1984.82		
11	500103014004	土工布（反滤包） 1.土工布（反滤包）	㎡	45.542	8.60	391.66		
12	500101001009	沟两侧灌木清理 1.密度20株/㎡	m2	1275.950	2.52	3215.39		
		（八）机械跨渠盖板				52425.02		
1	500109001015	C25桥板砼 1.C25桥板砼	m3	41.265	567.44	23415.41		
2	500111001001	钢筋制安 1.螺纹钢φ10以内	t	0.942	5862.63	5522.60		
3	500111001004	钢筋制安 1.螺纹钢φ25以内	t	1.788	5625.82	10058.97		
4	500110001015	模板 1.普通标准钢模板//调 :混凝土柱、梁、板及小构件模板	㎡	206.490	65.03	13428.04		
		（九）门槽				288.73		
1	500110001016	模板安装制作 1.普通标准钢模板//调 :混凝土柱、梁、板及小构件模	㎡	4.440	65.03	288.73		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
		板						
		（十）拆除原有空心砖渠(60*60cm)				13013.11		
1	500105009001	侧壁空心砌体拆除 1.挖掘机拆除砌体	m3	243.936	25.14	6132.55		
2	500109010001	底板砼拆除 1.拆除砼底板	m3	43.560	5.43	236.53		
3	500102001001	废渣外运 1.拆除废料外运综合考虑，投标人自行考虑弃土运距	m3	287.496	23.11	6644.03		
		二 其他工程				6066.37		
		(一）标识牌及安装				844.92		
1	500105011001	标识牌及安装 1.200*300mm烤字瓷片标识牌		36.000	23.47	844.92		
		(二）公示牌				5221.45		
1	500101004001	沟、槽土方开挖 1.土方类别：一、二类土	m3	0.840	23.75	19.95		
2	500109001016	C25混凝土基础 1.C25混凝土基础	m3	0.840	547.48	459.88		
3	500109001017	C25混凝土基座 1.C25混凝土基座	m3	0.324	537.31	174.09		
4	500109001018	C25混凝土碑体 1.C25混凝土碑体30cm厚	m3	0.648	551.98	357.68		
5	500110001017	模板 1.普通标准钢模板	㎡	9.440	58.89	555.92		
6	500111001002	钢筋制安 1.螺纹钢φ10以内	t	0.056	5862.63	328.31		
7	500111001003	钢筋制安 1.螺纹钢φ25以内	t	0.102	5625.82	573.83		
8	500105011002	定做镶贴烤字面装瓷片 1.定做镶贴烤字面装瓷片	m2	4.320	585.31	2528.54		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 03

2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）

工程名称： （界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	单价编号	主要技术条款编码
9	500105011003	镶贴普通饰面砖 1.镶贴普通饰面砖	m2	2.520	88.59	223.25		
		合 计	元			2038406.08		

措施项目清单计价表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	24460.87
2	其他临时工程费	20384.06
	合　计	44844.93

其他项目清单计价表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区） **第1页，共1页**

序号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	61152.18	
1.2	零星工作项目费		
	合　计	61152.18	

工程单价汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 农田基础建设工程								
		一 灌溉与排水工程								
		（一）整修农渠Ⅰ(40cm*40cm)								
1	500101003001	渠道土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
2	500103001001	渠道土方填筑	m3	2.74	0.08		0.34	0.22	0.31	3.70
3	500101001001	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
4	500109001001	C20砼底板	m3	116.07	332.79	7.77	38.67	24.91	46.82	566.88
5	500109001002	C20砼侧壁	m3	110.43	332.51	7.82	37.99	24.48	46.18	559.62
6	500110001001	渠侧壁模板	㎡	19.92	12.40	6.15	4.54	2.92	4.13	50.06
7	500110001002	渠底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
8	500109009001	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	97.95	0.03	14.87	9.58	13.16	159.59
		（二）整修农渠Ⅱ(40cm*60cm)								
9	500101003002	渠道土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
10	500103001002	渠道土方填筑	m3	2.74	0.08		0.34	0.22	0.31	3.70
11	500101001002	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
12	500109001003	C20砼底板	m3	116.07	332.78	7.77	38.67	24.91	46.82	566.88
13	500109001004	C20砼侧壁	m3	110.43	332.52	7.82	37.99	24.48	46.18	559.62
14	500110001003	渠侧壁模板	㎡	19.92	12.40	6.15	4.54	2.92	4.13	50.06
15	500110001004	渠底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
16	500109009002	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	98.18	0.03	14.87	9.58	13.19	159.59

工程单价汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		（三）整修农渠Ⅳ（60cm*60cm）								
17	500101003003	渠道土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
18	500103001003	渠道土方填筑	m3	2.74	0.08		0.34	0.22	0.31	3.70
19	500101001003	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
20	500109001005	C20砼底板	m3	116.07	332.68	7.77	38.67	24.91	46.81	566.88
21	500109001006	C20砼侧壁	m3	110.43	332.69	7.82	37.99	24.48	46.21	559.62
22	500110001005	渠侧壁模板	㎡	19.92	12.40	6.15	4.54	2.92	4.13	50.06
23	500110001006	渠底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
24	500109009003	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	98.05	0.03	14.87	9.58	13.18	159.59
		（四）整修斗沟Ⅰ(80cm*80cm)								
25	500101003004	沟土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
26	500103001004	沟侧土方填筑	m3	1.39	0.47	4.22	0.62	0.40	0.64	7.74
27	500101001004	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
28	500103006001	级配碎石垫层	m3	1.66	167.15	8.61	10.79	6.95	17.57	212.65
29	500109001007	C20砼底板	m3	104.20	332.89	7.75	37.21	23.98	45.55	551.30
30	500109001008	C20砼侧壁	m3	100.41	332.68	7.78	36.76	23.68	45.12	546.43
31	500110001007	沟侧壁模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
32	500110001008	沟底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
33	500109009004	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	97.66	0.03	14.87	9.58	13.12	159.59
34	500107013001	PVCΦ32导渗孔（每隔2米）	m	2.87	3.65	0.02	0.33	0.23	0.64	7.73

工程单价汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
35	500103014001	土工布（反滤包）	㎡	1.44	5.07		0.86	0.52	0.71	8.60
		（五）整修斗沟Ⅱ（100cm*100cm）								
36	500101003005	渠道土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
37	500103001005	渠道土方填筑	m3	1.39	0.47	4.22	0.62	0.40	0.64	7.74
38	500101001005	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
39	500103006002	级配碎石垫层	m3	1.66	167.09	8.61	10.79	6.95	17.56	212.65
40	500109001009	C20砼底板	m3	104.20	332.92	7.75	37.21	23.98	45.56	551.30
41	500109001010	C20砼侧壁	m3	94.06	332.64	7.74	35.98	23.18	44.42	538.03
42	500110001009	沟侧壁模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
43	500110001010	沟底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
44	500109009005	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	98.09	0.03	14.87	9.58	13.18	159.59
45	500107013002	PVCΦ32导渗孔（每隔2米）	m	2.87	3.64	0.02	0.33	0.23	0.64	7.73
46	500103014002	土工布（反滤包）	㎡	1.44	5.09		0.86	0.52	0.71	8.60
		（六）整修斗沟Ⅲ（120cm*100cm）								
47	500101003006	沟土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
48	500103001006	沟侧土方填筑	m3	1.40	0.43	3.60	0.57	0.37	0.57	6.95
49	500101001006	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
50	500103006003	级配碎石垫层	m3	1.66	167.09	8.61	10.79	6.95	17.56	212.65
51	500109001011	C20砼底板	m3	104.20	332.64	7.75	37.21	23.98	45.52	551.30
52	500109001012	C20砼侧壁	m3	87.72	332.61	7.70	35.20	22.68	43.73	529.63

工程单价汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
53	500110001011	沟侧壁模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
54	500110001012	沟底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
55	500109009006	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	98.63	0.03	14.87	9.58	13.25	159.59
56	500107013003	PVCΦ32导渗孔（每隔2米）	m	2.87	3.65	0.02	0.33	0.23	0.64	7.73
57	500103014003	土工布（反滤包）	㎡	1.44	5.06		0.86	0.52	0.71	8.60
58	500101001007	沟两侧灌木清理	㎡	0.70	0.25	1.03	0.20	0.14	0.21	2.52
		（七）整修斗沟IV（150cm*100cm）								
59	500101003007	沟土方开挖	m3	2.06	0.18	2.10	0.43	0.30	0.46	5.53
60	500103001007	沟侧土方填筑	m3	1.39	0.47	4.22	0.62	0.40	0.64	7.74
61	500101001008	余土平整（运距20米范围内）	m3	0.11	0.14	1.65	0.17	0.12	0.20	2.38
62	500103006004	级配碎石垫层	m3	1.66	167.12	8.61	10.79	6.95	17.56	212.65
63	500109001013	C20砼底板	m3	104.20	332.69	7.75	37.21	23.98	45.53	551.30
64	500109001014	C20砼侧壁	m3	87.72	332.61	7.70	35.20	22.68	43.73	529.63
65	500110001013	沟侧壁模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
66	500110001014	沟底板模板	㎡	23.43	14.59	7.24	5.34	3.44	4.86	58.89
67	500109009007	伸缩缝 （沥青实木杉木板）（每隔15米）	㎡	23.88	98.12	0.03	14.87	9.58	13.19	159.59
68	500107013004	PVCΦ32导渗孔（每隔2米）	m	2.87	3.64	0.02	0.33	0.23	0.64	7.73
69	500103014004	土工布（反滤包）	㎡	1.44	5.06		0.86	0.52	0.71	8.60
70	500101001009	沟两侧灌木清理	m2	0.70	0.25	1.03	0.20	0.14	0.21	2.52
		（八）机械跨渠盖板								

工程单价汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
71	500109001015	C25桥板砼	m3	104.45	344.36	8.43	38.70	24.94	46.89	567.44
72	500111001001	钢筋制安	t	1014.87	3497.68	125.92	411.42	328.67	484.07	5862.63
73	500111001004	钢筋制安	t	1014.87	3280.42	125.92	411.42	328.67	464.52	5625.82
74	500110001015	模板	㎡	28.12	14.59	7.24	5.91	3.81	5.37	65.03
		（九）门槽								
75	500110001016	模板安装制作	㎡	28.11	14.46	7.23	5.91	3.81	5.32	65.03
		（十）拆除原有空心砖渠（60*60cm）								
76	500105009001	侧壁空心砌体拆除	m3	8.89	0.49	9.92	2.41	1.35	2.08	25.14
77	500109010001	底板砼拆除	m3	0.42	0.17	3.62	0.49	0.28	0.45	5.43
78	500102001001	废渣外运	m3	0.80	0.27	17.34	1.69	1.09	1.91	23.11
		二 其他工程								
		(一）标识牌及安装								
79	500105011001	标识牌及安装								23.47
		(二）公示牌								
80	500101004001	沟、槽土方开挖	m3	17.79	0.51		2.05	1.43	1.87	23.75
81	500109001016	C25混凝土基础	m3	89.46	325.37	10.58	36.85	23.74	43.05	547.48
82	500109001017	C25混凝土基座	m3	84.10	314.83	9.78	35.90	23.12	41.08	537.31
83	500109001018	C25混凝土碑体	m3	94.48	314.94	10.52	37.27	24.01	42.20	551.98
84	500110001017	模板	㎡	23.43	14.53	7.24	5.34	3.44	4.84	58.89
85	500111001002	钢筋制安	t	1014.82	3497.68	125.89	411.43	328.75	484.07	5862.63
86	500111001003	钢筋制安	t	1014.90	3280.42	125.88	411.37	328.63	464.52	5625.82
87	500105011002	定做镶贴烤字面装瓷片	m2	42.83	406.87		50.30	35.09	48.10	585.31
88	500105011003	镶贴普通饰面砖	m2	42.83	25.41		7.56	5.27	7.26	88.59

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	工程部位	混凝土强度等级，水泥强度等级，级配	水灰比	预算材料量(kg/m3)						单价(元)/m3	备注
				水泥	掺合料	砂	石	外加剂	水		
1	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
2	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
3	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
4	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
5	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
6	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
7	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
8	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
9	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

10	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
11	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
12	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
13	C20砼底板	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
14	C20砼侧壁	纯混凝土C20 二级配 42.5R		292.00		0.57	0.79		172.00	319.22	
15	C25桥板砼	纯混凝土C25 二级配 42.5R		319.00		0.55	0.79		172.00	326.15	
16	C25混凝土基础	纯混凝土C25 二级配 42.5R		319.00		0.55	0.79		172.00	326.15	
17	C25混凝土基座	纯混凝土C25 二级配 42.5R		319.00		0.55	0.79		172.00	326.15	
18	C25混凝土碑体	纯混凝土C25 二级配 42.5R		319.00		0.55	0.79		172.00	326.15	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	型钢	kg	3.15	
2	螺纹钢 10以内	t	3341.88	
3	螺纹钢 25以内	t	3128.88	
4	铁丝	kg	4.70	
5	土工布	㎡	4.60	
6	水砂纸	张	1.10	
7	电焊条	kg	5.40	
8	铁件	kg	4.60	
9	预埋铁件	kg	5.00	
10	水泥 42.5R	kg	0.37	
11	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	323.88	
12	砂	m3	152.88	
13	中砂	m3	152.88	
14	碎石	m3	156.88	
15	板枋材	m3	1793.10	
16	定做镶贴烤字面装瓷片	m2	391.11	
17	饰面砖	m2	22.70	
18	沥青	t	4410.00	
19	丙酮	kg	9.00	
20	粘合剂	kg	26.00	
21	塑料管 DN32	m	3.50	
22	白棉纱	kg	11.47	
23	木柴	t	705.00	
24	水	m3	0.60	
25	标准钢模板	kg	5.18	
26	卡扣件	kg	6.00	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

27	其他材料费	元	1.00	
28	混凝土拌制	m3	32.50	
29	混凝土拌制	m3	32.50	
30	混凝土拌制	m3	32.50	
31	混凝土拌制	m3	32.50	
32	混凝土拌制	m3	32.50	
33	混凝土拌制	m3	32.50	
34	混凝土运输	m3	10.41	
35	混凝土运输	m3	10.41	
36	混凝土运输	m3	10.41	
37	混凝土运输	m3	10.41	
38	混凝土运输	m3	10.41	
39	混凝土运输	m3	10.41	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

单位： 元/台时(班)

序号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
1	挖掘机 液压 斗容0.6m3	196.37	123.10	13.39	332.86	181.80				242.25		424.05	952.61
2	挖掘机 液压 斗容1m3	236.21	150.13	16.35	402.69	181.80				379.95		561.75	1271.38
3	推土机 功率74kW	104.14	134.51	6.45	245.10	181.80				270.30		452.10	915.56
4	推土机 功率88kW	152.44	178.43	8.28	339.15	181.80				321.30		503.10	1101.81
5	混凝土搅拌机 出料0.4m3	12.20	21.51	5.48	39.19	90.90			36.55			127.45	166.64
6	振动器 插入式 功率1.1KW	1.75	7.19		8.94				2.04			2.04	10.98
7	振动器 平板式 功率2.2KW	1.81	5.61		7.42				4.34			4.34	11.76
8	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	1.30	2.43		3.73		105.30	9.84				115.14	118.87
9	载重汽车 载重量5t	44.98	70.32		115.30	90.90					165.24	256.14	519.51
10	胶轮车	1.27	3.48		4.75								4.75
11	塔式起重机 起重量10t	220.27	99.60	23.25	343.12	181.80			155.98			337.78	680.90
12	汽车起重机 起重量5t	61.15	65.10		126.25	181.80					133.11	314.91	560.44
13	电焊机 交流 25～30kVA	1.72	1.77	0.68	4.17				49.30			49.30	53.47
14	对焊机 电阻型 150kVA	6.04	16.17	4.18	26.39	90.90			272.34			363.24	389.63

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： 03

工程名称： 2026年度韶关市南雄市高标准农田建设项目（含补建1100亩）（第一标段）（界址镇片区）

单位： 元/台时(班)

序号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
15	钢筋弯曲机 直径6～40mm	2.77	8.55	1.80	13.12	90.90			25.50			116.40	129.52
16	钢筋切断机 功率20kW	6.16	10.08	2.10	18.34	90.90			73.10			164.00	182.34
17	钢筋调直机 功率4～14kW	8.35	15.86	3.30	27.51	90.90			30.60			121.50	149.01
18	木工园锯机 直径500mm	3.11	1.29	2.56	6.96				20.40			20.40	27.36