



密下水村工程量清单

序号	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
篮球场主体部分工程量				
1	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m³	1.00
2	回填方	回填土 夯实机 夯实槽、坑	m³	1.00
3	余方弃置	人工装车 土方 自卸汽车运土方运距 3Km	m³	1.00
4	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25砼 3. 工程部位：独立柱	m³	1.00
5	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅲ 级钢 Ø 10 内 2. 钢筋 驳接方式：焊接 3. 安装方式：三向环箍	t	0.632
6	钢支撑、钢拉条	1. 项目类型：柱角，垫板 2. 钢材品种，规格：热镀锌钢板 250*250*10	t	0.141
7	钢支撑、钢拉条	1. 项目类型：柱角，垫板 2. 钢材品种，规格：热镀锌钢板 80*50*5	t	6.54
8	零星钢构件	1. 项目类型：U型爆栓 2. 钢材品种，规格：M12*500锚栓	套	120
9	钢板天沟	1. 钢材品种，规格：大水槽 150*180*1.5厚	t	0.328
10	钢板天沟	1. 钢材品种，规格：中水槽 142*78*1.2厚	t	0.51
11	钢板天沟	1. 钢材品种，规格：细水槽 80*10*1厚	t	0.374
12	钢板天沟	1. 钢材品种，规格：纵水槽 150*40*1厚	t	0.26
13	钢板天沟	1. 钢材品种，规格：大水槽 180*76*1.2厚	t	0.1
14	钢板	1. 钢材品种，规格：侧面封檐板 80*50*1.2厚	t	0.05

