


潭石村环境提升项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 934046.88

(大写): 玖拾叁万肆仟零肆拾陆元捌角捌分

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(Signature)

(签字或盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(Signature)

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2025 年 11 月 15 日

复 核 时 间:

2025 年 11 月 15 日

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					769762.08
		潭石村船潭入村路口项目（市政）					227122.27
		整个项目					227122.27
		拆除					1607.64
19	041001005001	拆除挡板	1. 材质:拆除挡板	m	35	19.21	672.35
20	041001010002	拆除指示牌	1. 结构形式:拆除指示牌	根	5	47.89	239.45
21	041001010001	拆除水泥柱	1. 结构形式:拆除水泥柱	根	3	43.21	129.63
22	040805001001	拆除灯	1. 灯杆材质、高度:拆除灯5m内	套	2	25.36	50.72
23	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围:10cm以内 2. 砍树	株	6	32.45	194.7
24	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土地面 2. 厚度:200mm	m2	11.2	22.09	247.41
25	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	2.24	32.76	73.38
		垃圾站迁移					
15	04B001	垃圾站迁移	1. 垃圾站迁移	座			
		新建砖砌挡土墙					8277.88
16	010103001001	平整场地	1. 素土夯实	m2			
17	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石粉垫层 2. 厚度:150mm	m3	2.83	156.86	443.91
18	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	14.48	541.02	7833.97
		回填土					5308.52
本页小计							9885.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 2 页 共 22 页

[illegible]

工程名称：潭石村环境提升项目 标段：潭石村环境提升项目 第 3 页 共 22 页

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	3.19	19.18	61.18
37	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	1.73	16.27	28.15
38	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:石粉垫层 2. 厚度:100mm	m3	0.32	148.99	47.68
39	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	0.71	591.51	419.97
		排水渠					120150.81
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	386.12	8.78	3390.13
3	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	142.89	19.18	2740.63
4	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	243.23	16.27	3957.35
本页小计							10645.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:1400*1400 2. 垫层、基础材质及厚度:250厚石粉垫层、100厚混凝土垫层 3. 300厚混凝土沟底、沟壁 4. 混凝土强度等级:C25 5. 双层双向钢筋C14@400，拉结筋C8@400	m	51.75	1243.82	64367.69
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m ²	10.35	46.25	478.69
7	010505002002	基础模板	1. 基础类型:平基模板	m ²	31.05	44.13	1370.24
8	010505017001	沟壁模板	1. 构件名称:沟壁模板	m ²	289.8	54.09	15675.28
9	040203007002	水泥混凝土	1. 300厚C25混凝土 2. 混凝土路面水养生	m ²	103.5	216.77	22435.7
40	040901003001	钢筋网	1. 钢筋种类:道路钢筋网 2. 钢筋规格:Φ12@400 3. 拉结筋 Φ8@400	t	1.177	4872.64	5735.1
		球墨铸铁雨水口					621.39
41	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:600*400*30厚成品球墨铸铁盖板 2. 砂浆种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆	套	3	207.13	621.39
		新建路缘石					1345.34
本页小计							110684.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 6 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011203001002	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:景墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:文化石25mm厚 4. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.08	124.91	1633.82
50	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:景墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.73	35.58	346.19
51	011508001001	美术字	1. 基层类型:石材面 2. 字体规格:黑色不锈钢字拉丝，厚8cm	个			
52	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料品种:古铜色电镀拉丝月亮镂空 2. 厚度5cm	m2			
		墙面贴瓷砖					3477.08
1	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:原墙体基层 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:面贴瓷砖300*600 4. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	35.71	97.37	3477.08
		新建宣传标语					
53	011507001002	平面、箱式招牌	1. 基层材料种类:一般钢结构基层	m2			
54	011508001002	美术字	1. 镏字材料材质:不锈钢烤金属漆字 2. 字体规格:1000*1000	个			
本页小计							5457.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		挡土墙水泥抹灰					4886.53
55	011403001002	抹灰面油漆	1. 现有墙体 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 批刮找平防水腻子（一层） 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷涂真石漆二遍	m2	44.88	108.88	4886.53
		潭石村船潭入村路口项目（绿化）					8868.56
		整个项目					8868.56
56	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:茶梅球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m 4. 养护期:12个月	株	6	156.34	938.04
57	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:龙船花 2. 株高/冠径:冠幅0.35m, 高0.5m 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	6	173.51	1041.06
58	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:千日红 2. 株高/冠径:冠幅0.25m, 高0.4m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:12个月	m2	4.35	158.97	691.52
59	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:太阳花 2. 株高/冠径:冠幅0.25m, 高0.3m 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:12个月	m2	1.32	102.98	135.93
本页小计							7693.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 9 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 10 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:围墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:文化石 4. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.1	124.91	637.04
81	011204001001	石材零星项目	1. 基层类型、部位:围墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:石材压顶30mm厚	m2	8.52	187.23	1595.2
		围墙二					1559.33
63	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	0.78	591.51	461.38
64	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3			
本页小计							2693.62

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	010401002004	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌压顶 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: M5.0 混合砂浆	m3	0.13	541.02	70.33
66	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 围墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格: 面贴瓷砖300*600 4. 结合层: 干混抹灰砂浆DP M20	m2	4.38	97.37	426.48
67	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆(板)材料种类、规格: 铁艺栏杆 2. H=600mm	m	2.1	227.89	478.57
68	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 围墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 油白色漆/深灰色漆 3. 外墙乳胶漆(一底两面)	m2	9.45	12.97	122.57
		花池					3655.91
82	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: M5.0 混合砂浆 5. 圆形花池	m3	1.78	591.51	1052.89
本页小计							2150.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 13 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 14 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
117	050201003001	园路面层	1. $\Phi 20 \sim 30$ 鹅卵石铺贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25混凝土 4. 200厚级配碎石 5. 素土夯实 密实度 $\geq 93\%$	m ²	8.01	301.9	2418.22
		排水沟					48187.11
101	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	68.17	8.3	565.81
102	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m ³	28.78	19.18	552
103	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m ³	39.39	16.27	640.88
104	040201022001	排水沟、截水沟	1. 80厚600X300钻孔石材篦子 2. 截水沟(纵坡 $\geq 0.5\%$) 3. 20mm厚水泥砂浆保护层 4. 150厚C25钢筋混凝土,内配钢筋10@150双层双向 5. 100mm厚C15素混凝土 6. 150厚石渣粉垫层 7. 素土夯实,密实度 $\geq 93\%$	m	79.94	467.43	37366.35
105	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m ²	15.99	46.25	739.54
本页小计							42282.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 16 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	5.65	19.18	108.37
87	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	6.43	16.27	104.62
88	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.68	241.68	406.02
89	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.68	563.06	945.94
90	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	4.88	46.25	225.7
91	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m3	3.06	505.17	1545.82
92	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	8.49	533.62	4530.43
93	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:矮墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:将军黄碎拼文化石200*400*30厚 4. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	41.24	124.91	5151.29
本页小计							13018.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面					89381.02
118	040203007001	水泥混凝土	1. 250厚C30混凝土面层 2. 300厚天然级配碎石垫层 3. 素土夯实（压实系数0.94） 4. 混凝土路面水养生	m2	415.32	215.21	89381.02
		墙体翻新					15144.94
84	011403001001	抹灰面油漆	1. 现有墙体 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 批刮找平防水腻子（一层） 4. 喷或滚刷底涂料一遍 5. 喷或滚刷白色面层涂料二遍	m2	220.29	68.75	15144.94
		潭石村十组公共活动空间建设健身广场项目（绿化）					42295
		整个项目					42295
119	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 蓝花楹 2. 胸径/干径/米径/地径: 15-18cm 3. 株高: 600-650cm 4. 冠径: 350-400cm 5. 养护期: 12个月 6. 4m长杉木支撑	株	6	3466.39	20798.34
本页小计							125324.3

工程名称：潭石村环境提升项目 标段：潭石村环境提升项目 第 19 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 20 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.23	575.63	132.39
138	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	3.34	68.98	230.39
139	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.988	3959.21	3911.7
140	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.626	3959.21	2478.47
141	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10以内	t	0.353	4436.83	1566.2
142	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10mm以内	t	0.023	4436.83	102.05
143	040901010001	钢筋机械连接	1. 种类: 钢筋接头 2. 规格: 电渣压力 Φ18以内 3. 连接方式: 焊接	个	80	8.8	704
144	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 2100*900 2. 门类型: 木质单门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 门锁安装单向	m2	3.78	606.8	2293.7
145	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金平开窗 2. 开启方式: 平开	m2	2.16	363.31	784.75
146	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 树脂瓦 2. 铺设及搭接方式: 安装在轻型钢檩条上	m2	76.71	102.38	7853.57
本页小计							20057.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 22 页 共 22 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		49038.31	
1.1		建筑工程		8843.82	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		5776.54	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		985.15	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		895.59	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		1164.26	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		2731.54	
1.1.2	2	措施实施费用		3067.28	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		3067.28	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		3067.28	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				8843.82	

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC00002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 2. 2. 18	2. 18	样板引路			
1. 2. 2. 19	2. 19	垂直运输工程			
1. 2. 2. 20	2. 20	材料及小型构件二次水平运输			
1. 2. 2. 21	2. 21	成品保护工程			
1. 2. 2. 22	2. 22	井点降水工程			
1. 3		安装工程			
1. 3. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 3. 1. 1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1. 3. 1. 2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1. 3. 1. 3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1. 3. 1. 4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1. 3. 2	2	措施实施费用			
1. 3. 2. 1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1. 3. 2. 2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1. 3. 2. 3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1. 3. 2. 4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1. 3. 2. 5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1. 3. 2. 6	2. 6	综合脚手架			
1. 3. 2. 7	2. 7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 3. 2. 8	2. 8	施工围挡照明			
1. 3. 2. 9	2. 9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 3. 2. 10	2. 10	施工便道			
1. 3. 2. 11	2. 11	样板引路			
1. 4		市政工程		38443. 43	
1. 4. 1	1	绿色施工安全防护措施费		36101. 71	
1. 4. 1. 1	WMSGCS000004	文明施工措施		7220. 34	
1. 4. 1. 2	HJBHCS000004	环境保护措施		6563. 95	
本页小计				13784. 29	

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		8533.13	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		13784.29	
1.4.2	2	措施实施费用		2341.72	
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架		2341.72	
1.4.2.4.1	041201001001	脚手架		2341.72	
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		1751.06	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		1628.74	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		277.77	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		252.52	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		328.27	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		770.18	
1.5.2	2	措施实施费用		122.32	
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计				26287.88	

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	050403001001	树木支撑架		122.32	
1.5.2.14	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计				122.32	

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				49038.31	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	28090			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	12352.71			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		40442.71			-

暂列金额明细表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境
提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：潭石村环境提升项目

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村船潭入村路口项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					1607.64
1	041001005001	拆除挡板	1. 材质: 拆除挡板	m	35	19.21	672.35
2	041001010002	拆除指示牌	1. 结构形式: 拆除指示牌	根	5	47.89	239.45
3	041001010001	拆除水泥柱	1. 结构形式: 拆除水泥柱	根	3	43.21	129.63
4	040805001001	拆除灯	1. 灯杆材质、高度: 拆除灯5m内	套	2	25.36	50.72
5	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围: 10cm以内 2. 砍树	株	6	32.45	194.70
6	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土地面 2. 厚度: 200mm	m2	11.2	22.09	247.41
7	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km	m3	2.24	32.76	73.38
		垃圾站迁移					
8	04B001	垃圾站迁移	1. 垃圾站迁移	座			
		新建砖砌挡土墙					8277.88
9	010103001001	平整场地	1. 素土夯实	m2			
10	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 石粉垫层 2. 厚度: 150mm	m3	2.83	156.86	443.91
11	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 300mm 4. 砂浆强度等级: M5.0混合砂浆	m3	14.48	541.02	7833.97
		回填土					5308.52
12	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 挖装土方, 运距3km 2. 密实度: 按规范要求、压路机碾压 3. 材料品种、规格: 一、二类土方	m3	202.77	26.18	5308.52
		新建混凝土地面					55192.36
13	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土 2. 素土夯实 3. 混凝土路面水养生	m2	439.08	125.70	55192.36
		新建混凝土挡土墙					6828.65
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	14.31	8.30	118.77
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 就近堆放 2. 密实度: 按规范要求 3. 材料品种、规格: 原土回填	m3	6.22	19.18	119.30
本页小计							70624.47

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村船潭入村路口项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	010505017001	沟壁模板	1. 构件名称:沟壁模板	m2	289.8	54.09	15675.28
33	040203007002	水泥混凝土	1. 300厚C25混凝土 2. 混凝土路面水养生	m2	103.5	216.77	22435.70
34	040901003001	钢筋网	1. 钢筋种类:道路钢筋网 2. 钢筋规格:Φ12@400 3. 拉结筋Φ8@400	t	1.177	4872.64	5735.10
		球墨铸铁雨水口					621.39
35	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:600*400*30厚成品球墨铸铁盖板 2. 砂浆种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆	套	3	207.13	621.39
		新建路缘石					1345.34
36	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:350*900*150大理石路缘石	m	18.2	73.92	1345.34
		新建花带					14159.19
37	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	8.86	591.51	5240.78
38	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PVC DN50	m	5.55	12.38	68.71
39	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:麻石贴面20厚 4. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	41.25	166.79	6880.09
40	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:仿木纹砖150*800 4. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.5	119.37	1969.61
41	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:30厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 腻子种类:批刮找平防水腻子(一层) 3. 刮腻子遍数:一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷或滚刷底涂料一遍 喷涂真石漆二遍 5. 背面刷石漆	m2			
本页小计							59972

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 潭石村船潭入村路口项目 (市政)

标段：潭石村环境提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观墙					4669.06
42	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.14	564.42	643.44
43	010505002004	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	4.86	53.76	261.27
44	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:260mm 4. 砂浆强度等级:干30厚1:2.5水泥砂浆	m3	2.33	541.02	1260.58
45	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.23	581.31	133.70
46	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板	m2	3.07	70.77	217.26
47	040901007001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ12@500 3. 植入深度:L=500mm	根	15	11.52	172.80
48	011203001002	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:景墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:文化石25mm厚 4. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.08	124.91	1633.82
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:景墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.73	35.58	346.19
50	011508001001	美术字	1. 基层类型:石材面 2. 字体规格:黑色不锈钢字拉丝,厚8cm	个			
51	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料品种:古铜色电镀拉丝月亮镂空 2. 厚度5cm	m2			
		墙面贴瓷砖					3477.08
52	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:原墙体基层 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:面贴瓷砖300*600 4. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	35.71	97.37	3477.08
		新建宣传标语					
53	011507001002	平面、箱式招牌	1. 基层材料种类:一般钢结构基层	m2			
本页小计							8146.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村船潭入村路口项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村船潭入村路口项目（绿化）

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		整个项目					8868.56
1	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:茶梅球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m 4. 养护期:12个月	株	6	156.34	938.04
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:龙船花 2. 株高/冠径:冠幅0.35m,高0.5m 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	6	173.51	1041.06
3	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:千日红 2. 株高/冠径:冠幅0.25m,高0.4m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:12个月	m2	4.35	158.97	691.52
4	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:太阳花 2. 株高/冠径:冠幅0.25m,高0.3m 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:12个月	m2	1.32	102.98	135.93
5	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:矮花翠芦莉 2. 株高/冠径:冠幅0.25m,高0.3m 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:12个月	m2	13.74	179.04	2460.01
6	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:玉芙蓉 2. 株高:0.5m 3. 冠径:1.2m 4. 养护期:12个月	株	25	144.08	3602.00
7	050101005001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m2			
本页小计							8868.56
合 计							8868.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设小公园项目 标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		定制大理石桌子					
1	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 定制大理石桌椅	套			
		铺装					42691.71
2	011102001001	石材楼地面	1. 30厚麻石砖300*600工字拼 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实≥95%	m2	173.6	245.92	42691.71
		围墙一					13124.05
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8.3	8.30	68.89
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	4.98	19.18	95.52
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	3.32	16.27	54.02
6	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.32	464.40	1541.81
7	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:地梁模板	m2	16.6	64.42	1069.37
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	10.49	541.02	5675.30
9	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:围墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆/灰色漆 3. 外墙乳胶漆（一底两面）	m2	39.6	12.97	513.61
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:墙绘	m2	6.48	54.90	355.75
11	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:围墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:青瓦片薄贴 4. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.91	101.78	1517.54
12	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:围墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:文化石 4. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.1	124.91	637.04
本页小计							54220.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设小公园项目 标段：潭石村环境提升项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设小公园项目 标段：潭石村环境提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设健身广场项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设健身广场项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040205016001	防撞筒(墩)	1.材料品种:花岗岩可移动石墩 2.规格、型号:500*500*600	个	3	421.17	1263.51
		鹅卵石铺贴					2418.22
10	050201003001	园路面层	1.Φ20~30鹅卵石铺贴 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.200厚C25混凝土 4.200厚级配碎石 5.素土夯实 密实度≥93%	m ²	8.01	301.90	2418.22
		排水沟					48187.11
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m ³	68.17	8.30	565.81
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就近堆放 2.密实度:按规范要求 3.材料品种、规格:原土回填	m ³	28.78	19.18	552.00
13	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土 2.运距:3km	m ³	39.39	16.27	640.88
14	040201022001	排水沟、截水沟	1.80厚600X300钻孔石材篦子 2.截水沟(纵坡≥0.5%) 3.20mm厚水泥砂浆保护层 4.150厚C25钢筋混凝土,内配钢筋10@150双层双向 5.100mm厚C15素混凝土 6.150厚石渣粉垫层 7.素土夯实,密实度≥93%	m	79.94	467.43	37366.35
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m ²	15.99	46.25	739.54
16	010505002002	基础模板	1.基础类型:平基模板	m ²	23.98	44.13	1058.24
17	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:沟壁模板	m ²	134.3	54.09	7264.29
		刻字石					1254.28
18	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m ³	3.36	8.30	27.89
19	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就近堆放 2.密实度:按规范要求 3.材料品种、规格:原土回填	m ³	1.28	19.18	24.55
20	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:余土 2.运距:3km	m ³	2.08	16.27	33.84
本页小计							51955.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设健身广场项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m3	0.88	241.68	212.68
22	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.08	555.49	599.93
23	010505002003	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	4.56	53.76	245.15
24	040901007001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ10 3. 植筋长度:L=300mm	根	16	6.89	110.24
		健身器材					
		矮墙					13118.45
25	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	12.08	8.30	100.26
26	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	5.65	19.18	108.37
27	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	6.43	16.27	104.62
28	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m3	1.68	241.68	406.02
29	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.68	563.06	945.94
30	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	4.88	46.25	225.70
31	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆	m3	3.06	505.17	1545.82
32	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m3	8.49	533.62	4530.43
33	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:矮墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:将军黄碎拼文化石200*400*30厚 4. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	41.24	124.91	5151.29
		混凝土路面					89381.02
本页小计							14286.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设健身广场项目（市政）

标段：潭石村环境提升项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潭石村十组公共活动空间建设健身广场项目（绿化）

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					42295.00
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:蓝花楹 2. 胸径/干径/米径/地径:15-18cm 3. 株高:600-650cm 4. 冠径:350-400cm 5. 养护期:12个月 6. 4m长杉木支撑	株	6	3466.39	20798.34
2	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:三角梅球 2. 株高:100-120cm 3. 冠径:100-120cm 4. 养护期:12个月	株	8	199.07	1592.56
3	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高:100-120cm 3. 冠径:100-120cm 4. 养护期:12个月	株	7	189.10	1323.70
4	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:茶梅 2. 株高:100-120cm 3. 冠径:100-120cm 4. 养护期:12个月	株	8	272.49	2179.92
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:满天星 2. 株高/冠径:高25-30cm，冠幅25-30cm 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:12个月	m2	136.5	113.01	15425.87
6	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土回填 2. 回填土厚度:500mm	m3	68.25	14.28	974.61
7	050101005001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m2			
本页小计							42295
合 计							42295.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柴房 (建筑)

标段：潭石村环境提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					69595.94
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	135.14	8.15	1101.39
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:按规范要求	m3	114.07	19.96	2276.84
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:3km	m3	21.06	18.32	385.82
4	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2			
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M20	m3	20.72	565.27	11712.39
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:混凝土垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C10	m3	6.77	455.03	3080.55
7	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	10.41	34.39	358.00
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	20.16	469.57	9466.53
9	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	24.02	57.17	1373.22
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.09	587.28	1814.70
11	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板	m2	41.13	72.66	2988.51
12	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23	575.63	132.39
13	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	3.34	68.98	230.39
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.988	3959.21	3911.70
15	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.626	3959.21	2478.47
16	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10内	t	0.353	4436.83	1566.20
17	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.023	4436.83	102.05
18	040901010001	钢筋机械连接	1. 种类:钢筋接头 2. 规格:电渣压力 Φ18以内 3. 连接方式:焊接	个	80	8.80	704.00
本页小计							43683.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柴房 (建筑)

标段：潭石村环境提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

