

工程名称：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）
挡墙及排污管修复工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：440751

（大写）：肆拾肆万零柒佰伍拾壹元整

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

标段：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程					380655.92
		市政工程					380655.92
		拆除工程					53025.04
1	041001006001	拆除管道	1. 材质：钢筋混凝土管 2. 管径：D1000	m	40	83.7	3348
2	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：管道基础	m3	23.16	137.72	3189.6
3	041001008001	拆除毛石挡土墙	1. 结构形式：毛石挡土墙	m3	171.59	128.92	22121.38
4	041001008002	拆除钢筋混凝土结构	1. 结构形式：毛石挡土墙基础	m3	58.98	172.64	10182.31
5	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式：毛石挡土墙垫层	m3	10.77	137.72	1483.24
6	041001008005	拆除钢筋混凝土结构	1. 结构形式：毛石挡土墙压顶	m3	7.64	172.64	1318.97
7	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：拆除废料 2. 运距：暂按5km	m3	293.49	38.78	11381.54
		施工便道					97769.03
8	040101001001	清表土	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m 3. 弃料品种：弃土 4. 运距：暂按5km	m3	202.5	22.29	4513.73
9	04B001	施工便道	1. 铺设16mm厚钢板	m2	675	413.22	278923.5
10	04B002	钢板拆除回收	1. 拆除回收16mm厚钢板	t	-84.78	2190	-185668.2
		混凝土路面					13177.68
11	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	80	2.32	185.6
12	040305001001	垫层	1. 100厚3:7灰土垫层	m3	8	209.81	1678.48
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：200mm 3. 水养生	m2	80	122.03	9762.4
本页小计							162420.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

标段：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚WS水泥砂浆	m2	80	19.39	1551.2
		新建挡土墙					152808.76
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土	m3	251.01	8.44	2118.52
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	137.01	19.9	2726.5
17	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：弃土 2. 运距：暂按5km	m3	93.53	20.25	1893.98
18	010403004001	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	179.23	468.99	84057.08
19	010502002001	毛石挡土墙基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送	m3	58.98	488.03	28784.01
20	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合考虑泵送	m3	10.77	469.35	5054.9
21	040303016001	挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C30	m3	7.64	748.12	5715.64
22	010505002001	毛石挡土墙基础模板	1. 基础类型：毛石挡土墙基础模板	m2	56.8	62.24	3535.23
23	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：毛石挡土墙基础垫层	m2	8	34.64	277.12
24	010505014001	压顶模板	1. 构件名称：压顶模板	m2	16	55.88	894.08
25	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 综合考虑：钢筋规格、钢筋制作、绑扎、安装	t	1.317	4141.11	5453.84
26	010506008001	压顶钢筋	1. 综合考虑：钢筋规格、钢筋制作、绑扎、安装	t	0.468	4583.17	2144.92
27	040501005001	泄水管	1. 材质及规格：PVC泄水管，Φ100	m	76.5	25.48	1949.22
本页小计							146156.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

标段：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040202010001	碎石反滤包	1. 300~400g/m ² 土工布 2. 1~40mm石屑 3. 200厚碎石	m ³	22.95	167.63	3847.11
29	040601032001	变形缝	1. 变形缝宽度：20~30mm 2. 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或沥青木板，塞入深度不宜小于200mm。伸缩缝贯穿毛石挡土墙及压顶，但基础不断开。	m	24.41	25.54	623.43
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：毛石挡土墙 2. 20厚M7.5水泥砂浆抹面	m ²	102.56	36.4	3733.18
		污水管道					63875.41
31	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土	m ³	258.5	8.44	2181.74
32	040103001003	回填石屑	1. 回填石屑	m ³	105.84	109.48	11587.36
33	040103001004	回填黏土	1. 200厚夯实黏土	m ³	17.6	19.9	350.24
34	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：砂性土 2. 压实系数：0.9	m ³	82.5	19.9	1641.75
35	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种：弃土 2. 运距：暂按5km	m ³	143.44	20.25	2904.66
36	040303002001	管道基础	1. 120° 混凝土管道基础 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	23.16	576.52	13352.2
37	010505002002	管道基础模板	1. 管道基础模板	m ²	40	47.82	1912.8
38	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级：D1000 II级钢筋混凝土管 2. 管道闭水试验	m	40	524.87	20994.8
本页小计							63129.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

标段：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程								
		市政工程								
		拆除工程								
1	041001006001	拆除管道	1. 材质：钢筋混凝土管 2. 管径：D1000	m	21.72		43.87	8.27	9.84	83.70
2	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：管道基础	m3	2.3	0.26	105.42	13.58	16.16	137.72
3	041001008001	拆除毛石挡土墙	1. 结构形式：毛石挡土墙	m3	101.02			12.74	15.15	128.92
4	041001008002	拆除钢筋混凝土结构	1. 结构形式：毛石挡土墙基础	m3	3.21	0.33	131.82	17.03	20.25	172.64
5	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式：毛石挡土墙垫层	m3	2.3	0.26	105.42	13.58	16.16	137.72
6	041001008005	拆除钢筋混凝土结构	1. 结构形式：毛石挡土墙压顶	m3	3.21	0.33	131.82	17.03	20.25	172.64
7	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：拆除废料 2. 运距：暂按5km	m3	0.89		29.5	3.83	4.56	38.78
		施工便道								
8	040101001001	清表土	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m 3. 弃料品种：弃土 4. 运距：暂按5km	m3	0.69		16.78	2.20	2.62	22.29
9	04B001	施工便道	1. 铺设16mm厚钢板	m2		413.22				413.22
10	04B002	钢板拆除回收	1. 拆除回收16mm厚钢板	t		2190.00				2190.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

标段：甘棠工业园排洪渠（甘棠七路至八路段）挡墙及排污管修复工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		混凝土路面								
11	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	0.28		1.55	0.21	0.27	2.32
12	040305001001	垫层	1. 100厚3:7灰土垫层	m3	72.34	113.90	1.36	11.16	11.06	209.81
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 水养生	m2	34.07	78.54	0.34	3.91	5.16	122.03
14	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚WS水泥砂浆	m2	7.46	9.49		1.32	1.12	19.39
		新建挡土墙								
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	2.37		4.25	0.83	0.99	8.44
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	13.03		2.56	1.97	2.34	19.90
17	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:弃土 2. 运距: 暂按5km	m3	0.41		15.46	2.00	2.38	20.25
18	010403004001	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	180.2	234.48		27.28	27.03	468.99
19	010502002001	毛石挡土墙基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑泵送	m3	50.04	394.59	14.96	18.69	9.75	488.03
20	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑泵送	m3	62.92	358.64	14.1	22.14	11.55	469.35
21	040303016001	挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C30	m3	244.9	396.07		70.41	36.74	748.12

