

工程名称：远迳村党群服务中心大门新建工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：

审 核 人

编 制 单 位：

法定代表人或其授权人：

招 标 人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远迳村党群服务中心大门新建工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：远迳村党群服务中心大门新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	15.56		
9	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	51.8		
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	0.163		
11	011203001001	石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:20厚中国红大理石 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.58		
		围墙					
15	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m 以内	m3	4.79		
16	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余土外运 2. 弃运:3km	m3	3.46		
17	010102007002	回填方	1. 填方部位:原土回填	m3	1.33		
18	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.8		
19	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.66		
20	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:5.0水泥砂浆	m3	5.98		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：远迳村党群服务中心大门新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	011601001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

