

工程名称：遥田镇联丰村上礫小组公共设施建设项目

标段名称：遥田镇联丰村上礫小组公共设施建设项目

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）：336244.86

（大写）：叁拾叁万陆仟贰佰肆拾肆元捌角陆分



编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



招标人：

法定代表人或其授权人

编制时间：



(盖章)

(签字或盖章)



# 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：遥田镇联丰村上礫小组公共设施建设项目

## （一）执行规范及定额

- 1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
- 2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
- 3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
- 4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
- 5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
- 6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
- 7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
- 8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
- 9、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
- 10、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)19号；
- 11、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。

## （二）取费标准

增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。

## （三）材料价格

预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的市政6%计取，材料价格参考《2026年3月新丰县信息价》、《2026年3月韶关市信息价》，信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

## （四）其他说明

- 1、未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求；
- 2、此项目未尽内容,但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑；
- 3、本项目采用预拌砂浆；
- 4、运距:自卸汽车运土方 3km（结算以实际运距调整）。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村上礅小组公共设施建设  
标段：遥田镇联丰村上礅小组公共设施建设

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |           |
|------|--------------|----------|--|------|---------|--------|-----------|
|      |              |          |  |      |         | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 单项工程     |  |      |         |        | 286253.06 |
|      |              | 市政       |  |      |         |        | 286253.06 |
|      |              | 地面处理     |  |      |         |        | 25426.26  |
| 1    | 010103001001 | 清表清杂     | 1. 清表清杂  | m2   | 770.96  | 3.43   | 2644.39   |
| 2    | 040103002001 | 一般回填方    | 1. 土方来源:挖装一般土方<br>2. 运距:3km<br>3. 密实度:按设计要求<br>4. 素土回填1m厚  | m3   | 770.96  | 29.55  | 22781.87  |
|      |              | 地面硬化一    |  |      |         |        | 175670.95 |
| 3    | 040203007001 | 水泥混凝土    | 1. 混凝土原浆找平<br>2. 180厚C25钢筋混凝土(Φ12@200双层双向)<br>3. 100厚碎石垫层(粒径20~40)<br>4. 原土夯实,素土回填(机械分层压实,密实度≥94%) | m2   | 770.96  | 227.86 | 175670.95 |
|      |              | 地面硬化二    |  |      |         |        | 5488.8    |
| 4    | 040203007002 | 水泥混凝土    | 1. 混凝土原浆找平<br>2. 180厚C25钢筋混凝土<br>3. 100厚碎石垫层(粒径20~40)<br>4. 原土夯实,素土回填(机械分层压实,密实度≥94%)              | m2   | 39.8    | 137.91 | 5488.8    |
|      |              | 砖砌挡土墙一   |  |      |         |        | 10580.2   |
| 5    | 040101002001 | 挖沟槽土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m内  | m3   | 18.7097 | 9.53   | 178.2     |
| 6    | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 土方来源:就地堆放<br>2. 密实度:按设计要求<br>3. 材料品种、规格:原土回填  | m3   | 7.7748  | 20.33  | 158.0     |
| 7    | 040103003001 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:余土<br>2. 运距:3km  | m3   | 10.9349 | 18.34  | 200.5     |
| 本页小计 |              |          |  |      |         |        | 207122.9  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村上礫小组公共设施建设  
标段：遥田镇联丰村上礫小组公共设施建设

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |         |         |
|------|--------------|----------|---|------|---------|--------|---------|---------|
|      |              |          |   |      |         | 综合单价   | 合价      |         |
| 8    | 040303001001 | 混凝土垫层    | 1. 混凝土强度等级:C20  | m3   | 3.6366  | 576.09 | 2095.01 |         |
| 9    | 010505001001 | 垫层模板     | 1. 垫层部位:垫层模板  | m2   | 12.54   | 47.69  | 598.03  |         |
| 10   | 010401002001 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>2. 墙体类型:外墙<br>3. 墙体厚度:180mm<br>4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3   | 8.3642  | 619.85 | 5184.55 |         |
| 11   | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面  | m2   | 52.668  | 41.12  | 2165.71 |         |
|      |              | 砖砌挡土墙二   |   |      |         |        | 10513   |         |
| 12   | 040101002002 | 挖沟槽土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m内   | m3   | 21.7744 | 9.53   | 207.51  |         |
| 13   | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:就地堆放<br>2. 密实度:按设计要求<br>3. 材料品种、规格:原土回填                         | m3   | 10.1672 | 20.33  | 206.7   |         |
| 14   | 040103003002 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:余土<br>2. 运距:3km   | m3   | 11.6072 | 18.34  | 212.88  |         |
| 15   | 040303001002 | 混凝土垫层    | 1. 混凝土强度等级:C20  | m3   | 2.5462  | 576.09 | 1466.84 |         |
| 16   | 010505001002 | 垫层模板     | 1. 垫层部位:垫层模板  | m2   | 8.78    | 47.69  | 418.72  |         |
| 17   | 010401002002 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>2. 墙体类型:外墙<br>3. 墙体厚度:180mm<br>4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3   | 9.4122  | 619.85 | 5834.15 |         |
| 18   | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面  | m2   | 52.68   | 41.12  | 2166.2  |         |
|      |              | 砖砌挡土墙+水沟 |   |      |         |        | 3283.8  |         |
| 本页小计 |              |          |   |      |         |        |         | 20556.3 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村上礫小组公 标段：遥田镇联丰村上礫小组公共设  
共设施建设项目 施建设项目

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |          |         |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|----------|---------|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合价       |         |
| 19   | 040101002003 | 挖沟槽土方    | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m内   | m3   | 8.7408 | 9.53   | 83.3     |         |
| 20   | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:就地堆放<br>2. 密实度:按设计要求<br>3. 材料品种、规格:原土回填                           | m3   | 4.104  | 20.33  | 83.43    |         |
| 21   | 040103003003 | 余方弃置     | 1. 弃料品种:余土<br>2. 运距:3km   | m3   | 4.6368 | 18.34  | 85.04    |         |
| 22   | 040303001003 | 混凝土垫层    | 1. 混凝土强度等级:C20  | m3   | 1.08   | 576.09 | 622.18   |         |
| 23   | 010505001003 | 垫层模板     | 1. 垫层部位:垫层模板  | m2   | 2.4    | 47.69  | 114.46   |         |
| 24   | 010401002003 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>2. 墙体类型:外墙<br>3. 墙体厚度:180mm<br>4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5   | m3   | 2.3976 | 619.85 | 1486.15  |         |
| 25   | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面  | m2   | 19.68  | 41.12  | 809.24   |         |
|      |              | 砖砌踏步     |   |      |        |        | 810.58   |         |
| 26   | 011107001001 | 水泥砂浆台阶   | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面<br>2. 120厚标准砖砌体<br>3. 100厚C20混凝土垫层<br>4. 素土夯实, 夯实度≥94%) | m2   | 2.7765 | 286.79 | 796.27   |         |
| 27   | 010505001004 | 垫层模板     | 1. 垫层部位:垫层模板  | m2   | 0.3    | 47.69  | 14.31    |         |
|      |              | 防护栏杆     |   |      |        |        | 11779.02 |         |
| 28   | 040205013001 | 防护栏杆     | 1. 类型:防护栏杆<br>2. 规格、型号:H=1100mm<br>3. 材料品种:镀锌管                            | m    | 36     | 321.42 | 11571.12 |         |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |        |          | 15665.5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村上磜小组公共设施建设  
标段：遥田镇联丰村上磜小组公共设施建设

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）   |          |          |
|------|--------------|-----------|--|----------------|---------|---------|----------|----------|
|      |              |           |  |                |         | 综合单价    | 合价       |          |
| 29   | 040901009001 | 预埋铁件      | 1. 柱脚板-100*100*10<br>2. 膨胀螺栓4M16双螺母焊接<br>3. 4M16高强度膨胀螺栓    | t              | 0.0243  | 8555.47 | 207.9    |          |
|      |              | DN800混凝土管 |  |                |         |         | 34811.78 |          |
| 30   | 031301001001 | 路面切割      | 1. 名称:旧路面机械切割<br>2. 规格:18cm<br>3. 结构类型:混凝土                 | m              | 63.2    | 17.82   | 1126.22  |          |
| 31   | 041001001001 | 拆除路面      | 1. 材质:拆除混凝土路面<br>2. 厚度:180mm                               | m <sup>2</sup> | 74.4812 | 22      | 1638.59  |          |
| 32   | 041001001002 | 拆除路面      | 1. 材质:拆除碎石垫层<br>2. 厚度:100mm                                | m <sup>2</sup> | 74.4812 | 13.44   | 1001.03  |          |
| 33   | 040103003004 | 余方弃置      | 1. 弃料品种:砼碎块碎渣<br>2. 运距:3km                                 | m <sup>3</sup> | 20.8547 | 36.94   | 770.37   |          |
| 34   | 040101002004 | 挖沟槽土方     | 1. 土类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m内                                | m <sup>3</sup> | 90.3765 | 9.53    | 861.29   |          |
| 35   | 040103003005 | 余方弃置      | 1. 弃料品种:余土<br>2. 运距:3km                                    | m <sup>3</sup> | 90.3765 | 18.34   | 1657.51  |          |
| 36   | 040305001001 | 垫层        | 1. 材料品种、规格:中粗砂基础<br>2. 厚度:150mm                            | m <sup>3</sup> | 6.8706  | 238.38  | 1637.81  |          |
| 37   | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方  | 1. 密实度:按设计要求<br>2. 材料品种、规格:石粉回填                            | m <sup>3</sup> | 63.3265 | 116.28  | 7363.61  |          |
| 38   | 040501001001 | 混凝土管      | 1. 管道规格、等级:DN800混凝土管<br>2. 连接形式:承插式<br>3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m              | 31.6    | 268.47  | 8483.65  |          |
| 本页小计 |              |           |  |                |         |         |          | 24747.98 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村上礅小组公共设施建设  
 标段：遥田镇联丰村上礅小组公共设施建设

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |         |          |
|------|--------------|------------|---|------|---------|--------|---------|----------|
|      |              |            |   |      |         | 综合单价   | 合价      |          |
| 39   | 040203007003 | 水泥混凝土      | 1. C25混凝土地面硬化, 180mm厚(按实际情况而定至原标高)<br>2. 回填100厚碎石垫层(粒径20~40)<br>3. 良质原土分层回填, 夯实 | m2   | 74.4812 | 137.91 | 10271.7 |          |
|      |              | DN110 PVC管 |   |      |         |        | 1428.02 |          |
| 40   | 031301001002 | 路面切割       | 1. 名称: 旧路面机械切割<br>2. 规格: 18cm<br>3. 结构类型: 混凝土                                   | m    | 9.2     | 17.82  | 163.94  |          |
| 41   | 041001001003 | 拆除路面       | 1. 材质: 拆除混凝土路面<br>2. 厚度: 180mm  | m2   | 3.266   | 22     | 71.85   |          |
| 42   | 041001001004 | 拆除路面       | 1. 材质: 拆除碎石垫层<br>2. 厚度: 100mm   | m2   | 3.266   | 13.44  | 43.9    |          |
| 43   | 040103003006 | 余方弃置       | 1. 弃料品种: 砼碎块碎渣<br>2. 运距: 3km  | m3   | 0.9145  | 36.96  | 33.8    |          |
| 44   | 040101002005 | 挖沟槽土方      | 1. 土类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m内   | m3   | 3.266   | 9.53   | 31.12   |          |
| 45   | 040103003007 | 余方弃置       | 1. 弃料品种: 余土<br>2. 运距: 3km   | m3   | 3.266   | 18.34  | 59.9    |          |
| 46   | 040305001002 | 垫层         | 1. 材料品种、规格: 中粗砂基础<br>2. 厚度: 150mm   | m3   | 0.4899  | 238.38 | 116.78  |          |
| 47   | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方   | 1. 密实度: 按设计要求<br>2. 材料品种、规格: 石粉回填   | m3   | 2.7324  | 116.28 | 317.72  |          |
| 本页小计 |              |            |   |      |         |        |         | 11110.71 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村上磔小组公共设施建设  
标段：遥田镇联丰村上磔小组公共设施建设

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |         |         |
|------|--------------|------------|---|----------------|--------|--------|---------|---------|
|      |              |            |   |                |        | 综合单价   | 合价      |         |
| 48   | 040203007004 | 水泥混凝土      | 1. C25混凝土地面硬化, 180mm厚(按实际情况而定至原标高)<br>2. 回填100厚碎石垫层(粒径20~40)<br>3. 良质原土分层回填, 夯实 | m <sup>2</sup> | 3.266  | 137.91 | 450.41  |         |
| 49   | 031001008001 | 塑料管        | 1. 规格: DN110PVC管<br>2. 连接形式: 粘接<br>3. 管道消毒、冲洗: 管道试验                             | m              | 4.6    | 30.13  | 138.6   |         |
|      |              | DN300双壁波纹管 |   |                |        |        | 1679.22 |         |
| 50   | 031301001003 | 路面切割       | 1. 名称: 旧路面机械切割<br>2. 规格: 18cm<br>3. 结构类型: 混凝土                                   | m              | 7.4    | 17.82  | 131.87  |         |
| 51   | 041001001005 | 拆除路面       | 1. 材质: 拆除混凝土路面<br>2. 厚度: 180mm  | m <sup>2</sup> | 3.33   | 22     | 73.26   |         |
| 52   | 041001001006 | 拆除路面       | 1. 材质: 拆除碎石垫层<br>2. 厚度: 100mm   | m <sup>2</sup> | 3.33   | 13.44  | 44.76   |         |
| 53   | 040103003008 | 余方弃置       | 1. 弃料品种: 砼碎块碎渣<br>2. 运距: 3km  | m <sup>3</sup> | 0.9324 | 36.93  | 34.43   |         |
| 54   | 040101002006 | 挖沟槽土方      | 1. 土类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m内   | m <sup>3</sup> | 3.33   | 9.53   | 31.73   |         |
| 55   | 040103003009 | 余方弃置       | 1. 弃料品种: 余土<br>2. 运距: 3km   | m <sup>3</sup> | 3.33   | 18.34  | 61.07   |         |
| 56   | 040305001003 | 垫层         | 1. 材料品种、规格: 中粗砂基础<br>2. 厚度: 150mm   | m <sup>3</sup> | 0.4995 | 238.38 | 119.07  |         |
| 57   | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方   | 1. 密实度: 按设计要求<br>2. 材料品种、规格: 石粉回填   | m <sup>3</sup> | 2.5691 | 116.28 | 298.73  |         |
| 本页小计 |              |            |   |                |        |        |         | 1383.93 |





