

# 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：¥203,866.00

（大写）：贰拾万叁仟捌佰陆拾陆元整

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价工程师签字盖专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位资质专用章）

审 核 人：





（造价人员签字盖专用章）

审核时间：

复 核 人：



（造价人员签字盖专用章）



建设项目汇总表

2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 序号 | 单位工程名称               | 送审总造价<br>(元) | 审定总造价<br>(元) | 核增减额      | 核增减率   | 备注 |
|----|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------|----|
| 1  | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 | 210,257.00   | 203,866.00   | -6,391.00 | -3.04% |    |
| 3  | 小计:                  | 210257.00    | 203866.00    | -6391.00  | -3.04% |    |
| 4  | 合计                   |              | 203,866.00   |           |        |    |





建设项目汇总表

2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 序号 | 单位工程名称               | 总造价<br>(元) | 其中      |                 | 备注 |
|----|----------------------|------------|---------|-----------------|----|
|    |                      |            | 暂估价 (元) | 绿色施工安全防护措施费 (元) |    |
| 1  | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 | 203866.00  |         |                 |    |
| 7  | 合计                   | 203,866.00 |         |                 |    |





工程量清单预算汇总表

建设工程名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程
 合同段：

编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程
 招预01-2表

| 序号 | 章次                               | 科目名称    | 金额（元）  |
|----|----------------------------------|---------|--------|
| 1  | 第100章                            | 总则      | 22177  |
| 2  | 第200章                            | 路基      | 145619 |
| 3  | 第300章                            | 路面      | 24176  |
| 4  | 第400章                            | 桥梁、涵洞工程 | 9280   |
| 6  | 第600章                            | 交通安全设施  | 2614   |
| 10 | 第100章至900章清单合计                   |         | 203866 |
| 11 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计      |         |        |
| 12 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12） |         | 203866 |
| 14 | 暂列金额（不含计日工总额）                    |         |        |
| 15 | 投标总价（10+13+14）=15                |         | 203866 |
|    |                                  |         |        |

编制：wec-11314

复核：

表A.0.2-3 总预算汇总表

| 建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 |                 |      |     |                      |        |        |        |        |       | 编制时间：2025-09-11 |           |           | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 01-1表 |  |  |
|-----------------------------|-----------------|------|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--|--|-------|--|--|
| 分项编号                        | 工程或费用名称         | 单位   | 总数量 | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 |        |        | 技术经济指标 | 技术经济指标 |       |                 | 全路段技术经济指标 | 各项费用比例（%） |             |  |  |       |  |  |
|                             |                 |      |     | 数量                   | 金额（元）  | 技术经济指标 |        | 数量     | 金额（元） | 技术经济指标          |           |           |             |  |  |       |  |  |
| 1                           | 第一部分 建筑安装工程费    | 公路公里 |     |                      | 203103 |        |        |        |       | 203103          | 99.63     |           |             |  |  |       |  |  |
| 101                         | 临时工程            | 公路公里 |     |                      | 9016   |        |        |        |       | 9016            | 4.42      |           |             |  |  |       |  |  |
| 102                         | 路基工程            | km   |     |                      | 145619 |        |        |        |       | 145619          | 71.43     |           |             |  |  |       |  |  |
| 103                         | 路面工程            | km   |     |                      | 24176  |        |        |        |       | 24176           | 11.86     |           |             |  |  |       |  |  |
| 104                         | 桥梁涵洞工程          | km   |     |                      | 9280   |        |        |        |       | 9280            | 4.55      |           |             |  |  |       |  |  |
| 107                         | 交通工程及沿线设施       | 公路公里 |     |                      | 2614   |        |        |        |       | 2614            | 1.28      |           |             |  |  |       |  |  |
| 110                         | 专项费用            | 元    |     |                      | 12398  |        |        |        |       | 12398           | 6.08      |           |             |  |  |       |  |  |
| 2                           | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 |     |                      |        |        |        |        |       |                 |           |           |             |  |  |       |  |  |
| 3                           | 第三部分 工程建设其他费    | 公路公里 |     |                      | 763    |        |        |        |       | 763             | 0.37      |           |             |  |  |       |  |  |
| 308                         | 工程保险费           | 公路公里 |     |                      | 763    |        |        |        |       | 763             | 0.37      |           |             |  |  |       |  |  |
| 4                           | 第四部分 预备费        | 公路公里 |     |                      |        |        |        |        |       |                 |           |           |             |  |  |       |  |  |
| 401                         | 基本预备费           | 公路公里 |     |                      |        |        |        |        |       |                 |           |           |             |  |  |       |  |  |
| 402                         | 价差预备费           | 公路公里 |     |                      |        |        |        |        |       |                 |           |           |             |  |  |       |  |  |
| 5                           | 第一至四部分合计        | 公路公里 |     |                      | 203866 |        |        |        |       | 203866          | 100.00    |           |             |  |  |       |  |  |
| 6                           | 第五部分 建设期贷款利息    | 公路公里 |     |                      |        |        |        |        |       |                 |           |           |             |  |  |       |  |  |
| 7                           | 公路基本造价          | 公路公里 |     |                      | 203866 |        |        |        |       | 203866          | 100.00    |           |             |  |  |       |  |  |
|                             |                 |      |     |                      |        |        |        |        |       |                 |           |           |             |  |  |       |  |  |

编制：BZ

复核：







工程量清单预算表

建设工程名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程
 合同段：

编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程
 第 4 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

| 子目号             | 子目名称          | 单位 | 数量    | 单价（元）   | 合价（元） | 备注 |
|-----------------|---------------|----|-------|---------|-------|----|
| 422-1           | 涵基开挖（考虑外运3km） | m3 | 35.53 | 34.42   | 1223  |    |
| 422-2           | 涵洞基础垫层        |    |       |         |       |    |
| 422-2-1         | 砂砾垫层          | m3 | 1.14  | 176.32  | 201   |    |
| 422-3           | 涵管、涵身混凝土基础    |    |       |         |       |    |
| 422-3-1         | C25混凝土        | m3 | 2.78  | 444.96  | 1237  |    |
| 422-6           | 涵洞洞口基础        |    |       |         |       |    |
| 422-6-1         | 翼墙墙身混凝土基础     |    |       |         |       |    |
| 422-6-1-2       | C20片石混凝土      | m3 | 1.37  | 457.66  | 627   |    |
| 422-7           | 涵洞洞口墙身        |    |       |         |       |    |
| 422-7-1         | 翼墙墙身          |    |       |         |       |    |
| 422-7-1-2       | C20片石混凝土      | m3 | 1.28  | 522.66  | 669   |    |
| 422-9           | 预制安装运输混凝土圆管   |    |       |         |       |    |
| 422-9-1         | 预制混凝土圆管       |    |       |         |       |    |
| 422-9-1-1       | 圆管混凝土         |    |       |         |       |    |
| 422-9-1-1-1     | C30混凝土        | m3 | 0.63  | 1298.41 | 818   |    |
| 422-9-1-2       | 圆管钢筋          |    |       |         |       |    |
| 422-9-1-2-1     | 普通钢筋          | kg | 37.62 | 5.08    | 191   |    |
| 422-9-2         | 运输混凝土圆管       | m3 | 0.63  | 1547.62 | 975   |    |
| 422-9-3         | 安装混凝土圆管       | m3 | 0.63  | 219.05  | 138   |    |
| 422-9-4         | 沥青麻絮沉降缝       | m2 | 1.38  | 21.01   | 29    |    |
| 422-9-5         | 防腐沥青          | m2 | 5.82  | 31.1    | 181   |    |
| 422-9-6         | 涵身台背回填（砂砾）    | m3 | 7.23  | 176.76  | 1278  |    |
| 422-9-7         | C20片石砼边沟跌水井   | m3 | 1.93  | 834.72  | 1611  |    |
| 422-13          | 台帽、帽石、护栏基座    |    |       |         |       |    |
| 422-13-1        | 台帽、帽石、护栏基座混凝土 |    |       |         |       |    |
| 422-13-1-1      | C25混凝土        | m3 | 0.12  | 850     | 102   |    |
| 清单 第400章 合计 人民币 |               |    |       | 9280 元  |       |    |



表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 代号      | 规格名称                             | 单位   | 总数量 | 编制范围                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------|------|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                                  |      |     | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001001 | 人工                               | 工日   | 405 | 405                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051001 | 机械工                              | 工日   | 34  | 34                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001001 | HPB300钢筋                         | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001002 | HRB400钢筋                         | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001021 | 8~12号铁丝镀锌铁                       | kg   | 26  | 26                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁                      | kg   | 3   | 3                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢                         | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003005 | 钢板Q235, δ = 5~40mm               | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003012 | 镀锌钢板 δ = 1mm, δ = 1.5mm, δ = 3mm | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003015 | 钢管立柱                             | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003017 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)                 | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板                     | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003026 | 组合钢模板                            | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、                 | kg   | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009013 | 螺栓混合规格                           | kg   | 11  | 11                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009028 | 铁件铁件                             | kg   | 579 | 579                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009030 | 铁钉混合规格                           | kg   | 8   | 8                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3001001 | 石油沥青                             | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3003002 | 汽油92号                            | kg   | 14  | 14                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3003003 | 柴油0号, -10号, -20号                 | kg   | 347 | 347                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3005001 | 煤                                | t    | 0   | 0                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3005002 | 电                                | kW·h | 637 | 637                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制: BZ

复核:

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 代号         | 规格名称                     | 单位 | 总数量  | 编制范围               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------|----|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |                          |    |      | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3005004    | 水                        | m3 | 220  | 220                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4003001    | 原木混合规格                   | m3 | 0    | 0                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4003002    | 锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格 | m3 | 1    | 1                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5001013    | PVC塑料管 (Φ50mm)           | m  | 0    | 0                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5503005    | 中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方         | m3 | 105  | 105                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5503007    | 砂砾堆方                     | m3 | 186  | 186                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5505005    | 片石码方                     | m3 | 20   | 20                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5505012    | 碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方       | m3 | 106  | 106                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5505015    | 碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方       | m3 | 64   | 64                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5509001    | 32.5级水泥                  | t  | 68   | 68                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5511002    | 钢筋混凝土电杆 (7m)             | 根  | 3    | 3                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6007004    | 反光膜                      | m2 | 1    | 1                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7001009    | 120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20 | m  | 315  | 315                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7801001    | 其他材料费                    | 元  | 2623 | 2623               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7901001    | 设备摊销费                    | 元  | 1849 | 1849               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5001013001 | PVC塑料管 (Φ100mm)          | m  | 15   | 15                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5001013002 | PVC塑料管 (Φ100mm)          | m  | 3    | 3                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001025    | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压   | 台班 | 0    | 0                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001035    | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机   | 台班 | 0    | 0                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制: BZ

复核:

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

第 3 页 共 4 页 招预02-1表

| 代号      | 规格名称                           | 单位 | 总数量 | 编制范围              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------|----|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                                |    |     | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001037 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机         | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001049 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50             | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8001095 | 蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280        | 台班 | 1   | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003076 | 摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30    | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003083 | 混凝土电动刻纹机RQF180                 | 台班 | 1   | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)               | 台班 | 1   | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8003101 | 机动破路机LPR300                    | 台班 | 8   | 8                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机            | 台班 | 10  | 10                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8005004 | 出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机IW500、JS500 | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车                   | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B              | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007007 | 装载质量10t以内载货汽车JN161、JN162       | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007019 | 装载质量20t以内自卸汽车BJ374             | 台班 | 1   | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN     | 台班 | 0   | 0                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A            | 台班 | 6   | 6                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8009025 | 提升质量5t以内汽车式起重机QY5              | 台班 | 1   | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8              | 台班 | 2   | 2                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制：BZ

复核：



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程  
编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 分项目编号      |  | 工程或费用名称      | 单位    | 数量 | 金额（元）  | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注                   |
|------------|--|--------------|-------|----|--------|--------|-----------|----------------------|
| 1          |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里  |    | 203103 |        | 99.63     | 指建设项目路线总长度<br>(主线长度) |
| 101        |  | 临时工程         | 公路公里  |    | 9016   |        | 4.42      |                      |
| GD10104    |  | 其他临时工程       | 公路公里  |    | 9016   |        | 4.42      |                      |
| GD1010401  |  | 临时供电及电信设施    | 总额    |    | 9016   |        | 4.42      |                      |
| 102        |  | 路基工程         | km    |    | 145619 |        | 71.43     |                      |
| GD10201    |  | 场地清理         | km    |    | 5668   |        | 2.78      |                      |
| LJ0102     |  | 挖除旧路面        | m3/m2 |    | 5668   |        | 2.78      |                      |
| LJ010201   |  | 挖除水泥混凝土面层    | m3/m2 |    | 5668   |        | 2.78      |                      |
| GD10205    |  | 特殊路基处理       | km    |    | 8782   |        | 4.31      |                      |
| GD1020503  |  | 其他处理         | km    |    | 8782   |        | 4.31      |                      |
| GDLJ050301 |  | 填挖交界路段处理     | km/m2 |    | 8782   |        | 4.31      |                      |
| GD10206    |  | 排水工程         | km    |    | 43785  |        | 21.48     |                      |
| LJ0601     |  | 边沟           | m3/m  |    | 41534  |        | 20.37     |                      |
| LJ060101   |  | 现浇混凝土边沟      | m3/m  |    | 41534  |        | 20.37     |                      |
| LJ0607     |  | 其他排水工程       | km    |    | 2251   |        | 1.10      |                      |
| GDLJ060702 |  | 排水构造物        | 座     |    | 2251   |        | 1.10      |                      |
| GD10207    |  | 路基防护与加固工程    | km    |    | 87384  |        | 42.86     |                      |
| GD1020701  |  | 一般边坡防护与加固    | km    |    | 87384  |        | 42.86     |                      |
| GLJ0704    |  | 挡土墙          | m     |    | 87384  |        | 42.86     |                      |
| GLJ070401  |  | 重力式挡土墙       | m3/m  |    | 87384  |        | 42.86     |                      |
| 103        |  | 路面工程         | km    |    | 24176  |        | 11.86     |                      |
| GD10302    |  | 水泥混凝土路面      | m2    |    | 24176  |        | 11.86     |                      |
| GDLM05     |  | 路面面层         | m2    |    | 24176  |        | 11.86     |                      |
| GDLM0502   |  | 水泥混凝土面层      | m2    |    | 24176  |        | 11.86     |                      |

编制：wec-11314

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程  
编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 分项目编号      | 工程或费用名称         | 单位   | 数量 | 金额（元）  | 技术经济指标 | 各项费用比例（%） | 备注 |
|------------|-----------------|------|----|--------|--------|-----------|----|
| GDLM050201 | 水泥混凝土           | m2   |    | 24176  |        | 11.86     |    |
| 104        | 桥梁涵洞工程          | km   |    | 9280   |        | 4.55      |    |
| 10401      | 涵洞工程            | m/道  |    | 9280   |        | 4.55      |    |
| GD1040101  | 管涵              | m/道  |    | 9280   |        | 4.55      |    |
| 107        | 交通工程及沿线设施       | 公路公里 |    | 2614   |        | 1.28      |    |
| 10701      | 交通安全设施          | 公路公里 |    | 2614   |        | 1.28      |    |
| GD1070101  | 主线安全设施          | 公路公里 |    | 2614   |        | 1.28      |    |
| JA01       | 护栏              | m    |    | 2578   |        | 1.26      |    |
| JA0105     | 钢护栏             | m    |    | 2578   |        | 1.26      |    |
| JA010501   | 波形钢板护栏          | m    |    | 2578   |        | 1.26      |    |
| JA06       | 轮廓标             | 个    |    | 36     |        | 0.02      |    |
| JA0603     | 栏式轮廓标           | 个    |    | 36     |        | 0.02      |    |
| 110        | 专项费用            | 元    |    | 12398  |        | 6.08      |    |
| 11001      | 施工场地建设费         | 元    |    | 9537   |        | 4.68      |    |
| 11002      | 安全生产费           | 元    |    | 2861   |        | 1.40      |    |
| 2          | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 |    |        |        |           |    |
| 3          | 第三部分 工程建设其他费    | 公路公里 |    | 763    |        | 0.37      |    |
| 308        | 工程保险费           | 公路公里 |    | 763    |        | 0.37      |    |
| 4          | 第四部分 预备费        | 公路公里 |    |        |        |           |    |
| 401        | 基本预备费           | 公路公里 |    |        |        |           |    |
| 402        | 价差预备费           | 公路公里 |    |        |        |           |    |
| 5          | 第一至四部分合计        | 公路公里 |    | 203866 |        | 100.00    |    |
| 6          | 第五部分 建设期贷款利息    | 公路公里 |    |        |        |           |    |
| 7          | 公路基本造价          | 公路公里 |    | 203866 |        | 100.00    |    |

编制：wgc-11314

复核：

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程  
编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 序号  | 费用名称及项目      | 说明及计算式 | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------|-------|----|
| 3   | 第三部分 工程建设其他费 |        | 763   |    |
| 308 | 工程保险费        |        | 763   |    |
|     |              |        |       |    |

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程  
编制范围: 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 序号 |                                  | 名称 | 单位 | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 | 序号 | 名称                        | 单位   | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------------|----|----|---------|-------------|----|----|---------------------------|------|---------|-------------|----|
| 1  | 人工                               |    | 工日 | 1001001 | 129.8       |    | 19 | 汽油92号                     | kg   | 3003002 | 8.07        |    |
| 2  | 机械工                              |    | 工日 | 1051001 | 129.8       |    | 20 | 柴油0号, -10号, -20号          | kg   | 3003003 | 6.72        |    |
| 3  | HPB300钢筋                         |    | t  | 2001001 | 3079.65     |    | 21 | 煤                         | t    | 3005001 | 806         |    |
| 4  | HRB400钢筋                         |    | t  | 2001002 | 3168.14     |    | 22 | 电                         | kW·h | 3005002 | 0.85        |    |
| 5  | 8~12号铁丝镀锌铁丝                      |    | kg | 2001021 | 4.38        |    | 23 | 水                         | m3   | 3005004 | 2.72        |    |
| 6  | 20~22号铁丝镀锌铁丝                     |    | kg | 2001022 | 4.62        |    | 24 | 原木混合规格                    | m3   | 4003001 | 945         |    |
| 7  | 型钢工字钢, 角钢                        |    | t  | 2003004 | 3322        |    | 25 | 锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格    | m3   | 4003002 | 1193        |    |
| 8  | 钢板Q235, δ=5~40mm                 |    | t  | 2003005 | 3438        |    | 26 | PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm       | m    | 5001013 | 5.09        |    |
| 9  | 镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm       |    | t  | 2003012 | 4279        |    | 27 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方            | m3   | 5503005 | 97.09       |    |
| 10 | 钢管立柱                             |    | t  | 2003015 | 5211        |    | 28 | 砂砾堆方                      | m3   | 5503007 | 77.67       |    |
| 11 | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)                 |    | t  | 2003017 | 4901        |    | 29 | 片石码方                      | m3   | 5505005 | 63.11       |    |
| 12 | 钢模板各类定型大块钢模板                     |    | t  | 2003025 | 5066        |    | 30 | 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方          | m3   | 5505012 | 90.29       |    |
| 13 | 组合钢模板                            |    | t  | 2003026 | 4934        |    | 31 | 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方          | m3   | 5505015 | 90.29       |    |
| 14 | 电焊条结422(502、506、507) 3.2/4.0/5.0 |    | kg | 2009011 | 4.43        |    | 32 | 32.5级水泥                   | t    | 5509001 | 252.68      |    |
| 15 | 螺栓混合规格                           |    | kg | 2009013 | 7.35        |    | 33 | 钢筋混凝土电杆(7m)               | 根    | 5511002 | 504         |    |
| 16 | 铁件铁件                             |    | kg | 2009028 | 3.89        |    | 34 | 反光膜                       | m2   | 6007004 | 203.54      |    |
| 17 | 铁钉混合规格                           |    | kg | 2009030 | 4.16        |    | 35 | 120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格 120/20 | m    | 7001009 | 8.36        |    |
| 18 | 石油沥青                             |    | t  | 3001001 | 3723        |    | 36 | 其他材料费                     | 元    | 7801001 | 1           |    |

编制: wec-11314

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程  
编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程

| 编制范围：2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 |                                    |    |                |             |    |    |                                |    |         |             |    |
|---------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------------|----|----|--------------------------------|----|---------|-------------|----|
| 序号                        | 名称                                 | 单位 | 代号             | 预算单价<br>(元) | 备注 | 序号 | 名称                             | 单位 | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 |
| 37                        | 设备摊销费                              | 元  | 7901001        | 1           |    | 55 | 容量10000L以内洒水汽车<br>YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1091.18     |    |
| 38                        | PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm               | m  | 50010130<br>01 | 16.25       |    | 56 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A            | 台班 | 8007046 | 229.84      |    |
| 39                        | PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm               | m  | 50010130<br>02 | 16.25       |    | 57 | 提升质量5t以内汽车式起重机械QY5             | 台班 | 8009025 | 679.23      |    |
| 40                        | 斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机<br>WY60液压         | 台班 | 8001025        | 852.52      |    | 58 | 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8             | 台班 | 8009026 | 740.62      |    |
| 41                        | 斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机<br>WK100机械        | 台班 | 8001035        | 1052.66     |    | 59 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机<br>BX1-330    | 台班 | 8015028 | 207.75      |    |
| 42                        | 斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机<br>W200A机械        | 台班 | 8001037        | 1622.38     |    | 60 | 小型机具使用费                        | 元  | 8099001 | 1           |    |
| 43                        | 斗容量3.0m³轮胎式装载机ZL50                 | 台班 | 8001049        | 1191.72     |    |    |                                |    |         |             |    |
| 44                        | 蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280            | 台班 | 8001095        | 29.88       |    |    |                                |    |         |             |    |
| 45                        | 摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混<br>凝土摊铺机SF30    | 台班 | 8003076        | 2642.91     |    |    |                                |    |         |             |    |
| 46                        | 混凝土电动刻纹机RQF180                     | 台班 | 8003083        | 288.32      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 47                        | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费<br>用)SLF           | 台班 | 8003085        | 233.8       |    |    |                                |    |         |             |    |
| 48                        | 机动破路机LLPR300                       | 台班 | 8003101        | 228.69      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 49                        | 出料容量250L以内强制式混凝土搅<br>拌机JD250       | 台班 | 8005002        | 201.38      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 50                        | 出料容量500L以内强制式混凝土搅<br>拌机JW500、JS500 | 台班 | 8005004        | 293.09      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 51                        | 装载质量2t以内载货汽车                       | 台班 | 8007001        | 361.36      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 52                        | 装载质量4t以内载货汽车CA10B                  | 台班 | 8007003        | 486.37      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 53                        | 装载质量10t以内载货汽车<br>JN161、JN162       | 台班 | 8007007        | 655.79      |    |    |                                |    |         |             |    |
| 54                        | 装载质量20t以内自卸汽车BJ374                 | 台班 | 8007019        | 1089.72     |    |    |                                |    |         |             |    |

编制：wec-11314

复核：

附件9：

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：委预LCY2025-1-107

|                                                                                     |    |                      |                                                                                      |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 工程名称                                                                                |    | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程 |                                                                                      | 成果备案时间 |                 |
| 评审类型                                                                                |    | √ 预算    □ 结算         |                                                                                      | 审核人、电话 | 曾韶锋 13435034352 |
| 委托日期                                                                                |    | 2025年9月18日           |                                                                                      | 拟完成时间  | 2025年9月28日      |
| 阶段                                                                                  | 序号 | 日期                   | 内 容                                                                                  |        |                 |
| 评审阶段                                                                                | 1  | 2025年8月10日           | 我司接受委托对该项目(送审金额：210257.00元)进行审核，接收项目相关资料并与建设单位取得联系。                                  |        |                 |
|                                                                                     | 2  | 2025年8月10日           | 我司复核送审电子版资料发现送审计价软件金额有误，并将相关问题告知建设单位。                                                |        |                 |
|                                                                                     | 3  | 2025年9月27日           | 我司将审核初稿发送建设单位、编制单位进行对数。(审核初稿金额：203866.00元)                                           |        |                 |
|                                                                                     | 4  |                      |                                                                                      |        |                 |
| 对数阶段                                                                                | 1  | 2025年9月28日           | 我方与建设单位、预算编制单位交换意见后作调整。(审核初稿金额：203866.00元)                                           |        |                 |
|                                                                                     | 2  |                      |                                                                                      |        |                 |
|                                                                                     |    |                      |                                                                                      |        |                 |
| 出具评审报告阶段                                                                            | 1  | 2025年9月30日           | 定稿，我司出具审核报告。(审定金额：203866元)                                                           |        |                 |
| 超完成时限情况说明                                                                           |    |                      |                                                                                      |        |                 |
| 项目建设（代建）单位                                                                          |    |                      | 评审单位                                                                                 |        |                 |
|  |    |                      |  |        |                 |
| (单位盖章)                                                                              |    |                      | (单位盖章)                                                                               |        |                 |
| 年    月    日                                                                         |    |                      | 年    月    日                                                                          |        |                 |

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



附件10:

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：永明项目管理有限公司

|        |    |                                                                    |      |                 |                 |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 工程名称   |    | 2024年黄圃镇农村公路灾毁修复重建工程                                               |      |                 |                 |
| 评审类型   |    | <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 | 项目编号 | 委预LCY2025-1-107 |                 |
| 评审人及电话 |    | 曾韶锋 13435034352                                                    |      | 复核人及电话          | 曾神保 13826298084 |
| 评审金额   |    | 2115648.00                                                         |      | 复核金额            | 203866.00       |
| 类别     | 序号 | 复核意见                                                               |      |                 | 修改落实情况          |
| 资料问题   | 1  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 2  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 3  |                                                                    |      |                 |                 |
| 工程量问题  | 1  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 2  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 3  |                                                                    |      |                 |                 |
| 计价问题   | 1  | 送审计价软件金额有误                                                         |      |                 | 已调整             |
|        | 2  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 3  |                                                                    |      |                 |                 |
| 其他问题   | 1  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 2  |                                                                    |      |                 |                 |
|        | 3  |                                                                    |      |                 |                 |

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

