

国道G106线K2112+072-K2116+000段出省通道绿化提升项目预算审核定案表

项目名称：国道G106线K2112+072-K2116+000段出省通道绿化提升项目

填写单位：广东鸿禹工程设计有限公司

序号	工程项目	送审金额（元）	审定金额（元）	核减金额（元）	核减率（%）
	国道G106线K2112+072-K2116+000段出省通道绿化提升项目	313,089.44	311,878.11	1,211.33	0.39%
	合 计		311,878.11	1,211.33	0.39%
<p>说明：1、本工程送审金额为313089.44元。2、本工程审核依据为：施工设计图纸、送审预算价等相关资料。以上资料由甲方提供，其真实性准确性合法性由相关签章单位负责。3、本工程工程量按送审施工设计图纸计算，综合单价按照相关定额计取。4、审定预算金额为311878.11元，详见“国道G106线K2112+072-K2116+000段出省通道绿化提升项目”预算审核报告书。</p>		<p>审核人：</p> <div style="text-align: center;">  <p>王 琮 B132315190302 广东鸿禹工程设计有限公司 有效期至:2027年10月07日</p> </div>		<p>复核人：</p> <div style="text-align: center;">  <p>何 葵 B1123440025640 广东鸿禹工程设计有限公司 有效期至:2027年09月25日</p> </div>	
<p>建设（代建）单位意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>负责人（签名）： 单 位（公章）： 2025年11月18日</p> </div>		<p>预算编制（施工单位）意见：</p> <p style="text-align: center;">负责人（签名）： 单 位（公章）： 年 月 日</p>		<p>评审单位意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>负责人（签名）： 单 位（公章）： 2025年11月18日</p> </div>	

备注：1. 对以上审核结果若有异议，请于本通知发出起五日内提出书面意见，若在规定时间内不作回复，视同同意。
2. 书面意见栏不够，可增加附页。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国道G106线K2112+072-K2116 标段：国道G106线K2112+072-K2116
116+000段出省通道绿化提升项目 +000段出省通道绿化提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					202074.14
		绿化					168087.45
		整个项目					168087.45
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:铁冬青 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:200-250cm	株	2	651.81	1303.62
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类:乌桕 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:200-250cm	株	2	563.52	1127.04
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类:落羽杉 2. 胸径:8-10cm 3. 株高:400-500cm 4. 冠径:150-200cm	株	15	363.26	5448.9
4	050103001004	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:100-150cm	株	9	318.55	2866.95
5	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:高秆红叶石楠 2. 株高:150-180cm 3. 冠径:120-150cm	株	5	341.79	1708.95
6	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:塔型黄金香柳 2. 株高:100-120cm 3. 冠径:80-100cm	株	6	127.76	766.56
本页小计							13222.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国道G106线K2112+072-K2 标段：国道G106线K2112+072-K2116
116+000段出省通道绿化提升项目 +000段出省通道绿化提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠柱 2. 株高:150-180cm 3. 冠径:80-100cm	株	36	188.3	6778.8
8	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:毛杜鹃球 2. 株高:80-100cm 3. 冠径:80-100cm	株	3	94.7	284.1
9	050103008001	栽植攀缘植物	1. 种类:凌霄花 2. 主(蔓)长:150-180cm	株	400	4.64	1856
10	050102001001	移植乔木	1. 种类:樟树 2. 胸径:14-16cm 3. 株高:400-500cm 4. 冠径:300-350cm 5. 运距:30m	株	2	619.1	1238.2
11	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:36袋/m2	m2	120	57.5	6900
12	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:高度25-30cm,冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:36袋/m2	m2	360	99.67	35881.2
13	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鸢尾菊 2. 株高/冠径:高度10-15cm,冠幅10-15cm 3. 单位面积株数:49袋/m2	m2	200	68.25	13650
本页小计							66588.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国道G106线K2112+072-K2 标段：国道G106线K2112+072-K2116
116+000段出省通道绿化提升项目 +000段出省通道绿化提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	050103015001	植草砖铺草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺	m ²	141.1	18.42	2599.06
15	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:狗牙根60%, 黑麦草25%, 早熟禾15%	m ²	3500	15.81	55335
16	050101002001	植被清理	1. 植物种类:清杂, 厚10cm 2. 废料外运:暂定5km	m ²	4180	4.19	17514.2
17	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:地被30cm厚	m ³	246.33	52.08	12828.87
		市政					33986.69
		整个项目					33986.69
		拆除工程					5842.97
18	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有环保砖地面, 含找平层	m ²	67.08	6.97	467.55
19	041001003001	拆除基层	1. 拆除100厚混凝土垫层 2. 拆除150厚6%水泥稳固层	m ²	67.08	29.51	1979.53
20	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除L*200*150mm混凝土路缘石	m	33.3	3.99	132.87
21	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种:拆除废料 2. 运距:3km	m ³	19.93	30.05	598.9
22	041001010002	迁移原有路牌	1. 迁移原有路牌 高3.5m	套	2	150.32	300.64
23	041001010003	迁移原有路牌	1. 迁移原有路牌 高5m	套	1	190.79	190.79
24	041001010004	拆除原有电杆	1. 拆除原有电杆 高6m	套	1	371.99	371.99
本页小计							92319.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国道G106线K2112+072-K2 标段：国道G106线K2112+072-K2116
116+000段出省通道绿化提升项目 +000段出省通道绿化提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	BCQD002	拆除架空管线	1. 名称: 电缆 2. 配线形式: 街码配线 3. 型号: RVV 4. 规格: 2*2.5 mm ² 5. 材质: 铜芯	m	17	10	170
26	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RVV 3. 规格: 2*2.5 mm ² 4. 材质: 铜芯	m	67	11.67	781.89
27	030412001001	配管	1. 名称: 塑料线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	67	11.74	786.58
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方	m ³	2.16	8.73	18.86
29	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土	m ³	2.16	20.08	43.37
		新建工程					28143.72
30	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚6%水泥稳固石粉屑层	m ²	179.84	35.96	6467.05
31	040204001001	人行道块料铺设	1. 100厚C20混凝土垫层	m ²	179.84	48.19	8666.49
32	040204001002	人行道块料铺设	1. 30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 400*200*60绿色8字嵌草砖	m ²	141.08	59.44	8385.8
33	040204001003	人行道块料铺设	1. 30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 240x120x60灰色透水砖收边	m ²	26.92	68.18	1835.41
本页小计							27155.45

措施项目清单计价表

工程名称：国道G106线K2112+072-K2116 标段：国道G106线K2112+072-K2116
116+000段出省通道绿化提升项目 +000段出省通道绿化提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		57905.78	
1.1		市政工程		2885.9	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施 费		2885.9	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		492.17	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		447.43	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		581.65	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		1364.65	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		园林绿化工程		55019.88	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施 费		5909.83	
1.2.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		1007.88	
1.2.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		916.25	
1.2.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		1191.13	
1.2.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		2794.57	
1.2.2	2	措施实施费用		49110.05	
本页小计				8795.73	

