大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：216937.54

（大写）：贰拾壹万陆仟玖佰叁拾柒元伍角肆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

总　说　明

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　第 2 页 共 11 页

一、编制依据：
1、计算依据：（1）、依据（GB/T50500—2024）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》及现行的建筑施工规范和省市有关文件规定。采用工程量清单计价办法(增值税)模式计算。
2、计量依据：根据实地测量及建设单位使用要求，计算工程量并套价。
二、取费标准：
1、增值税按财政部税务总局海关总署公告2019年第39号文规定计算，税率为9%
2、绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑工程的文明施工措施费按4.186%、环境保护措施费按3.8%、临时设施措施费按4.94%、安全生产措施费按11.59%计取；装修工程的文明施工措施费按2.86%、环境保护措施费按2.6%、临时设施措施费按3.38%、安全生产措施费按7.93%计取；市政工程的文明施工措施费按4.355%、环境保护措施费按3.96%、临时设施措施费按5.148%、安全生产措施费按8.316%计取。
3、预算包干费：建筑工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率7%，安装工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率10%，市政工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率6%。
三、材料价格
1、材料及机械台班燃料动力费单价按韶关市建设工程造价信息2025年第11月份材料市场参考材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该工程期间经调查的市场价格套算。

工程项目清单汇总表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	197237.98
1.1	单项工程	197237.98
1.1.1	大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程	197237.98
2	措施项目费	1401.27
2.1	安全生产措施费	535.03
3	其他项目费	386.02
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	386.02
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	199025.27
5	增值税	17912.27
6	合　计	216937.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					197237.98
		大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程					197237.98
		整个项目					197237.98
1	040205003001	不锈钢烤漆垃圾分类亭	1.两位（660L）垃圾分类亭宽1200*长3500*高2500 2.屋顶：不锈钢雨棚　框架：主柱采用80*80不锈钢烤漆方通，　颜色：棕红 3.钢筋混凝土基础350*350*500	套	20	8654	173080
2	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20 cm　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	198	122.01	24157.98
本页小计							197237.98
合计							197237.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程								
		整个项目								
1	040205003001	不锈钢烤漆垃圾分类亭	1.两位（660L)垃圾分类亭宽1200*长3500*高2500 2.屋顶：不锈钢雨棚　框架：主柱采用80*80不锈钢烤漆方通，　颜色：棕红 3.钢筋混凝土基础350*350*500	套		8654.00				8654.00
2	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20 cm　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	32.14	80.95	0.35	3.69	4.87	122.01

措施项目清单计价表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		1401.27	
1.1		市政工程		1401.27	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		1401.27	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		280.25	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		254.78	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		331.21	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		535.03	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		其他工程			
本页小计				1401.27	
合计				1401.27	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			1401.27						
1.1		市政工程			1401.27						
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			1401.27						
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施	6433.72	4.356	280.25						
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施	6433.72	3.96	254.78						
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施	6433.72	5.148	331.21						
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施	6433.72	8.316	535.03						
1.1.2	2	措施实施费用									
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	6433.72	0							
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费									
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费									
1.1.2.4	2.4	综合脚手架									
1.1.2.4.1											
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板									
1.1.2.5.1											
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布									
1.1.2.6.1											
1.1.2.7	2.7	桥梁支架									
1.1.2.7.1											
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.1.2.8.1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明									
1.1.2.9.1											
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板									
1.1.2.10.1											
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础									
1.1.2.11.1											
1.1.2.12	2.12	围堰工程									
1.1.2.12.1											
1.1.2.13	2.13	材料二次运输									
1.1.2.13.1											
1.1.2.14	2.14	井点降水工程									
1.1.2.14.1											
1.1.2.15	2.15	施工护栏									
1.1.2.15.1											
1.1.2.16	2.16	监测量控工程									
1.1.2.16.1											
1.2		其他工程									
合计					1401.27						

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	386.02			
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合　计		386.02			-

增值税计价表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　标段：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　第 10 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	199025.27	9	17912.27

单位工程人材机汇总表

工程名称：大塘镇生活垃圾分类投放收集等设施建设维护工程　　第 11 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	6364.5516	1.00	6364.55		
2	03213001	铁件综合	kg	12.87	4.84	62.29		
3	05030060	板枋材综合	m3	0.097	1793.10	173.93		
4	14350630	脱模剂	kg	2.2651	5.13	11.62		
5	34110010	水	m3	27.72	4.25	117.81		
6	35010010	钢模板	kg	37.5962	4.44	166.93		
7	99450760	其他材料费	元	5.2272	1.00	5.23		
8	BCCLF3@1	两位（660L)垃圾分类亭宽1200*长3500*高2500	套	20	8654.00	173080.00		
9	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	40.392	383.50	15490.33		
10	00010003	机上人工	工日	0.0277	230.00	6.37		
11	99450630	折旧费	元	22.6778	1.00	22.68		
12	99450640	检修费	元	0.3246	1.00	0.32		
13	99450650	维护费	元	5.7753	1.00	5.78		
14	99450660	安拆费	元	10.5431	1.00	10.54		
15	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.9207	6.88	6.33		
16	99450700	电(机械用)	kw·h	16.4736	1.04	17.13		
		合计				195541.84		