

油山社区党群服务中心发电项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_



(盖章)

年 月 日



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：油山社区党群服务中心  
心发电项目

标段：油山社区党群服务中心发  
电项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		单项工程						
		土建工程						
		整个项目						
1	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B, □120*120*3 2. 单根柱质量:3T内 3. 综合考虑制作安装运输内容	t	0.781			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B, □60*40*2 2. 单根质量 :1.5T内 3. 综合考虑制作安装运输内容	t	0.833			
3	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B, □60*40*2 2. 单根质量 :1.5T内 3. 综合考虑制作安装运输内容	t	1.256			
4	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L40*4角钢 2. 构件类型 :横拉杆及支撑	t	0.079			
5	010506025001	预埋铁件	<sup>3</sup> 安装高度 按设计要求 1. 名称: 预埋铁件 2. 规格: 240*240*12 3. 位置: 钢柱与地面连接处, 螺栓连接	t	0.119			
6	010901002001	阳光板屋面	1. 名称: 采光板 2. 安装方式: 装于钢梁上	m2	32.96			
		安装工程						
		整个项目						
		安装工程						
7	030405002001	晶硅组件	1. 名称: 太阳能光伏板 2. 安装方式: 装于钢梁上	块	91			
8	030405002002	组串式逆变器	<sup>3</sup> 型号规格 715W 1. 名称: 组串式逆变器 2. 规格、型号: 60KW	台	1			
9	030402011002	并网箱4P	1. 名称: 光伏并网配电箱 2. 规格: 50KWp-132KWp (三相配电箱)	台	1			
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：油山社区党群服务中心发电项目 标段：油山社区党群服务中心发电项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.8		古驿道工程			
本页小计					

















