

工程名称： 涪江区2026年城镇老旧小区改造
项目工程

标段名称： 涪江区2026年城镇老旧小区改造
项目工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称： 浈江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

标段： 浈江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	浈江区2026年城镇老旧小区改造项目工程	
1.1.1	沿江片区一	
1.1.1.1	西堤北路21号-单独装饰	
1.1.1.2	西堤北路18号-单独装饰	
1.1.1.3	西堤北路15、16、17号-单独装饰	
1.1.1.4	西堤北路13号-单独装饰	
1.1.1.5	西堤北路21号-安装	
1.1.1.6	西堤北路18号-安装	
1.1.1.7	西堤北路15、16、17号-安装	
1.1.1.8	西堤北路13号-安装	
1.1.2	沿江片区二	
1.1.2.1	西堤北路1号-单独装饰	
1.1.2.2	西堤北路2号市政公司宿舍-单独装饰	
1.1.2.3	风采路112号-单独装饰	
1.1.2.4	韶关市职业病防治院-单独装饰	
1.1.2.5	西堤中路14、15号-单独装饰	
1.1.2.6	西堤中路8、10、12号-单独装饰	
1.1.2.7	复兴路21号-单独装饰	
1.1.2.8	西堤北路1号-安装	
1.1.2.9	西堤北路2号市政公司宿舍-安装	
1.1.2.10	风采路112号-安装	
1.1.2.11	韶关市职业病防治院-安装	
1.1.2.12	西堤中路14、15号-安装	
1.1.2.13	西堤中路8、10、12号-安装	
1.1.2.14	复兴路21号-安装	
1.1.3	有色金属厂大院	
1.1.3.1	有色金属厂大院-单独装饰	
1.1.3.2	有色金属厂大院-安装	
1.1.4	其他片区	
1.1.4.1	南韶路14号-单独装饰	
1.1.4.2	东新路2号-单独装饰	
1.1.4.3	南韶路14号-安装	
1.1.4.4	东新路2号-安装	
1.1.5	钢窗厂宿舍	
1.1.5.1	钢窗厂宿舍-单独装饰	
1.1.5.2	钢窗厂宿舍-绿化	
1.1.5.3	钢窗厂宿舍-园建	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		滨江区2026年城镇老旧小区改造项目工程					
		沿江片区一					
		西堤北路21号-单独装饰					
		外立面					
1	011605002003	立面块料拆除（空鼓）	1. 铲除外墙砖及抹灰结合层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	78		
2	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除外墙砖及结合层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	702		
3	011604002004	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	130		
4	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1170		
5	011604002006	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	149.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 2 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011608001002	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面涂料、腻子层（保留抹灰层） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1345.46		
7	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度30m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	3091.09		
8	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度30m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	343.45		
9	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	343.45		
10	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	343.45		
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	3574.95		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 3 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m	234		
13	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	269.94		
14	011604002001	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	2429.62		
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	269.96		
16	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	2699.58		
17	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	100.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 4 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	902.21		
19	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	100.23		
20	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1002.45		
		防盗网翻新及其他					
21	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	108		
22	010807003001	金属百叶窗	1、50*50*4、30*30*2镀锌方通, M12化学螺栓固定 2、工程量按展开面积计算 3、具体样式详设计大样 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	55.4		
		室外路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 5 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土，4*4m切缝，缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	18		
24	040901002001	钢筋网片	1. Φ4@150钢丝网满铺	t	0.024		
25	041001001001	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	18		
26	041001001002	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	18		
27	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	18		
28	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.8		
		西堤北路18号-单独装饰					
		外立面					
29	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	130		
30	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1170		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 6 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度20m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1170		
32	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度20m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	113.3		
33	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	113.3		
34	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	113.3		
35	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1919.45		
		楼梯间					
36	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 7 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	107.98		
38	011604002005	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	971.86		
39	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	107.98		
40	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1079.84		
41	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10 km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	40		
42	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	360.98		
43	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 8 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	400.98		
		防盗网翻新及其他					
45	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸,对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	108		
46	011201001004	墙面清洗	1、用草酸及其他材料清洗干净墙面 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	333.4		
		室外路面					
47	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土, 4*4m切缝, 缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	18		
48	040901002001	钢筋网片	1. Φ 4@150钢丝网满铺	t	0.024		
49	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.8		
50	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	18		
51	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 9 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	18		
		西堤北路15、16、17号-单独装饰					
		外立面					
53	011605002001	立面块料拆除（空鼓）	1. 铲除外墙砖及抹灰结合层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	142.97		
54	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除外墙砖及结合层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1286.7		
55	011604002004	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	110.1		
56	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	990.86		
57	011604002009	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	289.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 10 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011608001005	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面涂料、腻子层（保留抹灰层） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	2609.1		
59	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度30m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	4886.66		
60	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度30m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	542.96		
61	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	542.96		
62	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	542.96		
63	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	5429.62		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 11 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m	120		
65	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	179.96		
66	011604002007	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1619.86		
67	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	179.96		
68	011404001005	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1799.72		
69	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	66.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 12 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011608001003	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	321.48		
71	011301001003	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	66.82		
72	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	688.3		
		防盗网翻新及其他					
73	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	108		
74	011201001004	墙面清洗	1、用草酸及其他材料清洗干净墙面 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	698.19		
75	010807003001	金属百叶窗	1、50*50*4、30*30*2镀锌方通, M12化学螺栓固定 2、工程量按展开面积计算 3、具体样式详设计大样 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	76.96		
		室外路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 13 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土，4*4m切缝，缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	18		
77	040901002001	钢筋网片	1. Φ4@150钢丝网满铺	t	0.024		
78	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.8		
79	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	18		
80	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	18		
81	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	18		
		走廊翻新					
82	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	243.77		
83	011604002008	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m2	1483.68		
84	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m2	243.77		
85	011404001003	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3、含踢脚线施工	m2	2437.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 14 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处	m2	71.92		
87	011608001004	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m2	647.25		
88	011301001004	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m2	71.92		
89	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m2	719.17		
		西堤北路13号-单独装饰					
		外立面					
90	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	52		
91	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	468		
92	011604002003	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	267.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 15 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011604002005	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	2409.33		
94	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度30m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	287.73		
95	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度30m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	319.7		
96	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	319.7		
97	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	319.7		
98	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	3197.03		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 16 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m	140.4		
100	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	173.16		
101	011604002007	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1446.58		
102	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	173.16		
103	011404001003	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1619.74		
104	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 17 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011608001002	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	541.48		
106	011301001002	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	60		
107	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	601.48		
		防盗网翻新及其他					
108	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	108		
109	011201001004	墙面清洗	1、用草酸及其他材料清洗干净墙面 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	296.49		
		室外路面					
110	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土, 4*4m切缝, 缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	18		
111	040901002001	钢筋网片	1. $\phi 4@150$ 钢丝网满铺	t	0.024		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 18 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.8		
113	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	18		
114	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	18		
115	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	18		
		西堤北路21号-安装					
116	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具,XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	9		
117	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 19 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
119	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
120	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
121	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
122	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
123	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 20 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
125	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
126	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
127	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
128	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
129	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 21 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	0.24		
131	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	210		
		西堤北路18号-安装					
132	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用 铁皮,漆大红色,上 注"灭火器箱" 4. 含MF/ABC3灭 火器两具,XHZLC40 防毒面具两具,逃 生绳一条及多功能 手电筒一支 5. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文 件及相关规范要求 等	个	12		
133	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火 栓 2. 规格、型号:SSF 100/65-1.0 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文 件及相关规范要求 等	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 22 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
135	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
136	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m ²	54		
137	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m ²	54		
138	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
139	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m ²	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 23 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
141	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
142	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
143	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
144	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
145	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 24 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	0.47		
147	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	420		
		西堤北路15、16、17号-安装					
148	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具,XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	个	9		
149	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 25 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
151	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
152	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
153	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
154	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
155	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 26 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
157	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
158	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
159	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
160	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
161	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 27 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	0.24		
163	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	350		
		西堤北路13号-安装					
164	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用 铁皮,漆大红色,上 注"灭火器箱" 4. 含MF/ABC3灭 火器两具,XHZLC40 防毒面具两具,逃 生绳一条及多功能 手电筒一支 5. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文 件及相关规范要求 等	个	18		
165	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火 栓 2. 规格、型号:SSF 100/65-1.0 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文 件及相关规范要求 等	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 28 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: 1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等. 6Mpa） 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
167	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
168	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
169	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
170	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 29 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
172	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
173	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
174	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
175	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
176	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 30 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	2.46		
178	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	0.47		
179	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	420		
		沿江片区二					
		西堤北路1号-单独装饰					
		外立面					
180	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	89.41		
181	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10km	m2	804.73		
182	011604002002	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	52		
183	011604002006	铲除墙面油漆面	1. 铲除外墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m2	468		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 31 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	1272.73		
185	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	141.41		
186	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	141.41		
187	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	141.41		
188	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	1414.14		
		楼梯间					
189	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7	m	78		
190	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	89.98		
191	011604002008	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m2	809.88		
192	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m2	89.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 32 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	011404001004	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整	m2	899.86		
194	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位: 空鼓处	m2	30		
195	011608001002	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m2	304.16		
196	011301001002	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m2	30		
197	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m2	334.16		
		防盗网翻新及其他					
198	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数)	m2	77.8		
199	011201001011	墙面清洗	1、用草酸及其他材料清洗干净墙面	m2	70		
		室外路面					
200	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土, 4*4m切缝, 缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	144		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 33 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	040901002001	钢筋网片	1. $\phi 4@150$ 钢丝网满铺	t	0.19		
202	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	14.4		
203	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	144		
204	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	144		
205	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	144		
		围墙					
206	041001007001	拆除砖石结构	1、人工拆除砖砌围墙 2、拆除废料外运10km	m3	15.6		
207	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1、约2.2m高镀锌钢栏杆，膨胀螺丝固定 2、60*60*1.5立柱，40*40*1mm横梁，19*19*0.8竖杆，Q235材质，镀锌量 $\geq 120g/m^2$ 3、表面热固性树脂喷涂，涂层厚度 $\geq 80\mu m$ 4、具体详15J001-98页做法	m	26		
208	011604002009	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	70		
209	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	70		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 34 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍， 罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	70		
		西堤北路2号市政公司宿舍-单独装饰					
		外立面					
211	011604002004	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km	m2	158.57		
212	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10 km	m2	1427.17		
213	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	1427.17		
214	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	158.57		
215	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	158.57		
216	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	158.57		
217	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍， 罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	1585.74		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 35 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7	m	117		
219	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m ²	94.5		
220	011604002007	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m ²	850.47		
221	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m ²	94.5		
222	011404001004	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整	m ²	944.97		
223	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处	m ²	32.16		
224	011608001002	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m ²	289.59		
225	011301001002	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m ²	32.16		
226	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m ²	321.75		
		防盗网翻新及其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 36 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数)	m2	97.9		
228	010807003001	金属百叶窗	1、50*50*4、30*30*2镀锌方通，M12化学螺栓固定 2、工程量按展开面积计算 3、具体样式详设计大样	m2	15.3		
		室外路面					
229	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土，4*4m切缝，缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	140.77		
230	040901002001	钢筋网片	1. ϕ 4@150钢丝网满铺	t	0.185		
231	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	14.1		
232	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	80.4		
233	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	141		
234	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	141		
		风采路112号-单独装饰					
		外立面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 37 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及抹灰结合层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	54.8		
236	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	493.16		
237	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度20m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	493.16		
238	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度20m以上	m2	54.8		
239	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	54.8		
240	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	54.8		
241	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	547.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 38 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼梯间					
242	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 2$ 不锈钢管抛光 2. 固定配件: $\phi 30 \times 2$ 不锈钢管, 不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m	93.6		
243	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层(仅保留原建筑墙体) 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m ²	51.2		
244	011604002006	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m ²	460.8		
245	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m ²	51.2		
246	011404001003	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍, 打磨平整 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m ²	512		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 39 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	18.46		
248	011608001002	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	166.14		
249	011301001002	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	18.46		
250	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	184.6		
		防盗网翻新及其他					
251	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	59.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 40 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	010807003001	金属百叶窗	1、50*50*4、30*30*2镀锌方通，M12化学螺栓固定 2、工程量按展开面积计算 3、具体样式详设计大样 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	8.4		
		韶关市职业病防治院-单独装饰					
		外立面					
253	011604002004	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	54.8		
254	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10km	m2	493.16		
255	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	493.16		
256	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	54.8		
257	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	54.8		
258	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	54.8		
259	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	547.95		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 41 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7	m	30		
261	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m ²	21.33		
262	011604002007	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m ²	192		
263	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m ²	21.33		
264	011404001004	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整	m ²	213.33		
265	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处	m ²	7.8		
266	011608001002	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m ²	70.2		
267	011301001002	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m ²	7.8		
268	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m ²	78		
		防盗网翻新及其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 42 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数)	m2	111		
270	010807003001	金属百叶窗	1、50*50*4、30*30*2镀锌方通，M12化学螺栓固定 2、工程量按展开面积计算 3、具体样式详设计大样	m2	65		
		室外路面					
271	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土，4*4m切缝，缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	45		
272	040901002001	钢筋网片	1. ϕ 4@150钢丝网满铺	t	0.059		
273	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	4.5		
274	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	28		
275	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	45		
276	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	45		
		西堤中路14、15号-单独装饰					
		外立面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 43 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km	m2	271.44		
278	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10 km	m2	2442.96		
279	011604002005	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km	m2	52		
280	011608001002	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面涂料、腻子层（保留抹灰层） 2. 拆除废料外运10 km	m2	468		
281	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	2910.96		
282	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	323.44		
283	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	323.44		
284	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	323.44		
285	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	3234.4		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 44 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7	m	187.2		
287	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	102.4		
288	011604002004	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m2	921.6		
289	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m2	102.4		
290	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整	m2	1024		
291	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处	m2	36.92		
292	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m2	332.28		
293	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m2	36.92		
294	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m2	369.2		
		防盗网翻新及其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 45 页 共 107 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 46 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除外墙砖及结合层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	2092. 21		
304	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	755. 27		
305	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10 km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	6797. 45		
306	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度30m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	8899. 02		
307	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度30m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	988. 78		
308	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	988. 78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 47 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	988.78		
310	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	9887.8		
		楼梯间					
311	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ60×2不锈钢管抛光 2. 固定配件：Φ30*2不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m	468		
312	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	255.84		
313	011604002004	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	2300.16		
314	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	255.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 48 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3.综合考虑建筑物超高降效费	m2	2556		
316	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10 km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	92.28		
317	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	840.7		
318	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	82.28		
319	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	922.98		
		防盗网翻新及其他					
320	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸,对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	311		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 49 页 共 107 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 50 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	011605002004	立面块料拆除	1. 铲除外墙砖及结合层 2. 拆除废料外运10km	m2	203.58		
330	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	203.58		
331	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	22.62		
332	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	22.62		
333	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	22.62		
334	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	226.2		
		西堤北路1号-安装					
335	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 51 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
337	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
338	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
339	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
340	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 52 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
342	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
343	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
344	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
345	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
346	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 53 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
348	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
349	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
350	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
		西堤北路2号市政公司宿舍-安装					
351	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 54 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
352	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
353	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
354	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
355	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
356	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 55 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
358	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
359	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
360	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
361	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
362	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 56 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
364	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
365	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
366	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	280		
		风采路112号-安装					
367	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 57 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	2		
369	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
370	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
371	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
372	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 58 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
374	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
375	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
376	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
377	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
378	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 59 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
379	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
380	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
381	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.47		
382	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	140		
		韶关市职业病防治院-安装					
383	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 60 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
385	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
386	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
387	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
388	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 61 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
389	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
390	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
391	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
392	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
393	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
394	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 62 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
395	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
396	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
397	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
398	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	140		
		西堤中路14、15号-安装					
399	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注"灭火器箱" 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 63 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	2		
401	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
402	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
403	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
404	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 64 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
406	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
407	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
408	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
409	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
410	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 65 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填土 2. 夯实方式: 夯实机夯实 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
412	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填石粉 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
413	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.47		
414	030412004001	三线绑扎	1. 名称: 三线绑扎 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	350		
		西堤中路8、10、12号-安装					
415	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 66 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
416	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
417	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
418	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
419	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
420	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 67 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
422	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
423	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
424	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
425	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
426	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 68 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
428	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
429	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
430	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	560		
		复兴路21号-安装					
431	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 69 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
433	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
434	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
435	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
436	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 70 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
437	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
438	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
439	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
440	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
441	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
442	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 71 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填土 2. 夯实方式: 夯实机夯实 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
444	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填石粉 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
445	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
446	030412004001	三线绑扎	1. 名称: 三线绑扎 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
		有色金属厂大院					
		有色金属厂大院-单独装饰					
		外立面					
447	011604002004	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面粉灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	516.49		
448	011604002005	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km	m2	4648.41		
449	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	4648.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 72 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
450	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	516.49		
451	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	516.49		
452	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	516.49		
453	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍, 罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	5164.9		
		楼梯间					
454	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 2$ 不锈钢管抛光 2. 固定配件: $\Phi 30 \times 2$ 不锈钢钢管, 不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7	m	137.28		
455	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层(仅保留原建筑墙体) 2. 拆除废料外运10 km	m2	173.52		
456	011604002007	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km	m2	1562.04		
457	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m2	173.52		
458	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍, 打磨平整	m2	1735.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 73 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
459	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处	m2	61.92		
460	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m2	557.24		
461	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m2	61.92		
462	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m2	619.16		
		防盗网翻新及其他					
463	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸，对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍（油漆面积按防盗网面积X0.3系数）	m2	363.3		
		非机动车停车棚					
464	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有塑料顶棚及龙骨 2、拆除废料外运10km	m2	26		
465	010607003001	钢檩条	1、镀锌方钢管，含制作加工费	t	0.464		
466	010901001001	瓦屋面	1、2mm厚亚克力板	m2	26		
		地面硬化					
467	010502030001	地坪	1、150厚C25混凝土	m2	21		
468	040202002001	水泥稳定土	1、200厚6%水泥（42.5号）石粉垫层	m2	21		
469	010103001001	平整场地	1、素土夯实，夯实系数≥0.93	m2	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 74 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有色金属厂大院-安装					
		楼体					
470	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具,XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 75 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
471	030910002002	微型消防器材柜	1. 名称:微型消防器材柜 2. 规格型号:1200X900X400mm(标准柜) 3. 内置:2具4kgABC类干粉灭火器; 个人防护装备(按不少于2套配备):消防战斗服,消防头盔,消防手套,消防靴,防毒面具/呼吸器,安全绳/救生绳; 破拆与照明工具:消防斧、铁铤等破拆工具,强光手电筒、应急照明灯,消防水带、水枪,对讲机等通信设备; 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
472	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 76 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
473	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
474	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
475	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m ²	27		
476	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m ²	27		
477	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
478	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m ²	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 77 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
479	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
480	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
481	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
482	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
483	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
484	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 78 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	0.24		
486	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	1120		
		停车棚					
487	030910002003	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 含MF/ABC5灭火器 两具 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	个	3		
488	030910003001	悬挂式干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式干粉 灭火装置（温控型） 2. 规格、型号:非 贮压式,充装剂量4 kg 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	套	3		
489	030402011001	成套配电箱	1. 名称:充电车棚 配电箱 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	台	1		
490	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-YJY-4×50+ 1×25mm2 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 79 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
491	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:铜芯干包终端头截面70mm2以下	个	2		
492	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格、型号:SC80 3. 配置形式:埋地敷设	m	150		
493	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格、型号:JDG40 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	14.59		
494	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格、型号:JDG20 3. 配置形式:钢结构支架配管	m	46.76		
495	030412004003	配线	1. 名称:电线 2. 规格、型号:WDZB-BYJ-16 3. 配线形式:管内穿线	m	53.67		
496	030412004004	配线	1. 名称:电线 2. 规格、型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 配线形式:管内穿线	m	140.28		
497	030405016001	充电桩	1. 名称:8路充电桩	台	3		
498	030413014001	插座	1. 名称:充电插座 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 80 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
499	040203007002	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	132		
500	040202002002	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	132		
501	041001001003	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	300		
502	041001001004	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	132		
503	041001003002	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	132		
504	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 81 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
505	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	92.4		
506	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	91.65		
		其他片区					
		南韶路14号-单独装饰					
		外立面					
507	011604002002	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	154.53		
508	011608001002	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面涂料、腻子层（保留抹灰层） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1390.79		
509	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度30m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1390.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 82 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
510	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度30m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	154.53		
511	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	154.53		
512	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	154.53		
513	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍, 罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1545.32		
		楼梯间					
514	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 2$ 不锈钢管抛光 2. 固定配件: $\phi 30 \times 2$ 不锈钢钢管, 不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3. 详15J403-1-E4-K7 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m	63.18		
515	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层(仅保留原建筑墙体) 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	63.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 83 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
516	011604002005	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	570.96		
517	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	63.44		
518	011404001003	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	634.4		
519	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	24.44		
520	011608001004	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	219.96		
521	011301001002	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	24.44		
522	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	244.4		
		防盗网翻新及其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 84 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
523	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	102		
		室外路面					
524	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土，4*4m切缝，缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	45		
525	040901002001	钢筋网片	1. Φ4@150钢丝网满铺	t	0.059		
526	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	4.5		
527	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	28		
528	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	45		
529	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	45		
		东新路2号-单独装饰					
		外立面					
530	011604002001	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km	m2	91.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 85 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
531	011604002004	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km	m2	824.68		
532	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	824.68		
533	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	91.63		
534	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	91.63		
535	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	91.63		
536	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	916.31		
		楼梯间					
537	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km	m2	26		
538	011604002006	铲除墙面油漆面	1. 铲除内墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km	m2	234		
539	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平	m2	26		
540	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍，打磨平整	m2	260		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 86 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
541	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2. 拆除废料外运10km 3. 部位：空鼓处	m2	8.45		
542	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km	m2	76.05		
543	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平	m2	8.45		
544	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道	m2	84.5		
		防盗网翻新及其他					
545	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数)	m2	102		
		室外路面					
546	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土，4*4m切缝，缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	45		
547	040901002001	钢筋网片	1. $\phi 4@150$ 钢丝网满铺	t	0.059		
548	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	45		
549	041001001002	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝 厚度10cm	m	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 87 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	041001001003	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	45		
551	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	45		
		南韶路14号-安装					
552	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注"灭火器箱" 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	9		
553	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
554	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:电热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 88 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
555	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
556	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
557	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
558	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
559	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
560	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 89 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
561	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	6.75		
562	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	27		
563	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	5.4		
564	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	20.13		
565	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	1.23		
566	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m3	0.24		
567	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	210		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 90 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		东新路2号-安装					
568	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:800*340*200 3. 材质:箱体采用铁皮,漆大红色,上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具,XHZLC40防毒面具两具,逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	4		
569	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格、型号:SSF100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
570	031001007001	复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号:DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式:热熔连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
571	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 91 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
572	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
573	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
574	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
575	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
576	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
577	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 92 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
579	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
580	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
581	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
582	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
583	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
		钢窗厂宿舍					
		钢窗厂宿舍-单独装饰					
		外立面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 93 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
584	011604002003	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km	m2	48.11		
585	011604002004	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km	m2	432.98		
586	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	432.98		
587	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	48.11		
588	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	48.11		
589	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	48.11		
590	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍，罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	481.09		
		围墙					
591	011604002005	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10 km	m2	126.44		
592	011604002006	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面腻子\涂料层 2. 拆除废料外运10 km	m2	1137.94		
593	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平	m2	1137.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 94 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
594	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	126.44		
595	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布	m2	126.44		
596	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	126.44		
597	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷底涂料一遍, 罩面真石漆一遍 2. 满刮二道外墙防水耐水腻子	m2	1264.38		
		屋面1					
598	011101007001	细石混凝土找平层	1. 40厚C25细石混凝土保护层, 表面压光, 平面内间隔≤4000设纵横分隔缝, 缝宽15-20, 钢筋在分隔缝处断开, 缝内嵌硅酮密封胶;	m2	1288		
599	010506020001	钢筋网片	1、冷拔Φ4@150双向钢筋网(钢筋保护层厚度大于15), 钢筋网片绑扎或电焊	t	1.695		
600	011001001001	保温隔热屋面	1. 干铺聚酯纤维无纺布一层	m2	1288		
601	011001001002	保温隔热屋面	1. 50厚挤塑聚苯(B1级, 抗压强度≥250Kpa)	m2	1288		
602	010902001001	屋面卷材防水	1. 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材(无胎类)	m2	1288		
603	010902001002	屋面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1288		
604	010902002001	屋面涂膜防水	1、2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	1288		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 95 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
605	011101007002	细石混凝土找平层	1. C20细石混凝土找坡层(面层压平),最薄处厚20,坡度不小于2%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土,再做30厚细石混凝土面层压平。 2. 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。	m2	1288		
606	011607001001	刚性层拆除	1、拆除屋面活动隔热砖及砌筑砂浆 2、拆除废料外运10km	m3	64.4		
607	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.86		
608	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.87		
609	010506001001	现浇混凝土构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.704		
610	010506001002	现浇混凝土构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.247		
611	010401002001	实心砖墙	1、M7.5砂浆砌筑200厚标准砖外墙	m3	29.19		
612	010505004001	柱面模板	1、构造柱模板	m2	57.12		
613	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	48.65		
614	010903004001	墙面变形缝	1、100mm宽1厚铝板钉盖防水层	m	243.25		
		钢窗厂宿舍-绿化					
		绿地整理					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 96 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
615	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	444.8		
616	050101004001	种植土回(换)填	1. 换填土质要求:种植土 2. 换填土厚度:30cm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	133.44		
		乔木					
617	050103001003	丛生柚子A	1. 胸径/干径/米径/地径:地径17~18cm 2. 株高:3~3.5m 3. 冠幅:2.5~3m 4. 伞形全冠苗,分枝点0.2~0.3m,冠幅饱满,假植苗 5. 养护期:1年	株	3		
618	050103001004	黄花风铃木A	1. 胸径/干径/米径/地径:7~8cm 2. 株高:3~3.5m 3. 冠幅:2.5~3m 4. 杆直,伞形全冠苗,分枝点1.5m,冠幅饱满,假植苗 5. 养护期:1年	株	5		
		灌木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 97 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
619	050103002002	米兰球B	1. 株高:1.2m 2. 冠幅:1.2m 3. 圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗 4. 养护期:1年	株	4		
620	050103002003	米兰球C	1. 株高:1.5m 2. 冠幅:1.5m 3. 圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗 4. 养护期:1年	株	7		
621	050103002004	花叶女贞球B	1. 株高:1m 2. 冠幅:1m 3. 圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗 4. 养护期:1年	株	4		
622	050103002005	花叶女贞球C	1. 株高:1.2m 2. 冠幅:1.2m 3. 圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗 4. 养护期:1年	株	1		
623	050103002006	火山榕	1. 株高:1.2m 2. 冠幅:0.5~0.55m 4. 养护期:1年	株	124		
		地被					
624	050103009001	蓝雪花	1. 株高:40~50cm 2. 冠幅:35~40cm 3. 密度:25株/m ² 4. 枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	5.4		
625	050103009002	灰莉	1. 株高:40~50cm 2. 冠幅:30~35cm 3. 密度:16株/m ² 4. 枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 98 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
626	050103009004	九里香	1. 株高:35~40cm 2. 冠幅:30~35cm 3. 密度:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	13.4		
627	050103009006	大叶龙船花	1. 株高:30~35cm 2. 冠幅:25~30cm 3. 密度:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	8.6		
628	050103009007	大叶栀子花	1. 株高:30~35cm 2. 冠幅:25~30cm 3. 密度:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	24.6		
629	050103009010	翠芦莉	1. 株高:30~35cm 2. 冠幅:30~35cm 3. 密度:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	44.1		
630	050103009011	毛杜鹃	1. 株高:25~30cm 2. 冠幅:20~25cm 3. 密度:25株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	25.3		
631	050103009012	粉花风雨兰	1. 株高:20~25cm 2. 冠幅:20~25cm 3. 密度:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	3.1		
632	050103009013	紫雪茄花	1. 株高:20~25cm 2. 冠幅:20~25cm 3. 密度:64株/m ² 4. 枝叶茂密, 冠幅饱满, 密植不见土 5. 养护期:1年	m ²	9.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 99 页 共 107 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 101 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
656	010502022001	压顶梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.11		
657	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.15		
658	010506004001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.051		
659	010506004002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.04		
660	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:240x120x10厚仿古青砖 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.1		
661	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.8		
662	010505002001	基础模板	1. 基础模板	m2	2.27		
663	010505012001	压顶模板	1. 压顶梁模板	m	1.27		
664	010505004001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	2.96		
		坐凳、体育器材					
665	011506002001	成品坐凳	1、防腐木+塑木成品坐凳120*50*70cm 2、含运输、安装、基础固定等相关工作内容	套	5		
666	011506002002	揉推器	1、揉推器115*86*187cm 2、含运输、安装、基础固定等相关工作内容	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 102 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
667	011506002003	双人漫步机	1、双人漫步机206*57*170cm 2、含运输、安装、基础固定等其他相关工作内容	套	1		
668	011506002004	扭腰器	1、扭腰器130*45*171cm 2、含运输、安装、基础固定等其他相关工作内容	套	1		
669	011506002005	滚筒	1、扭腰器130*45*171cm 2、含运输、安装、基础固定等其他相关工作内容	套	1		
670	011506002006	摇摇乐	1、摇摇乐80*60*80cm 2、含运输、安装、基础固定等其他相关工作内容	套	2		
671	011506002007	儿童滑梯	1、儿童滑梯，具体尺寸及款式由业主定 2、含运输、安装、基础固定等其他相关工作内容	套	1		
		排水沟					
672	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内	m3	66.3		
673	040103002002	回填方	1. 夯实方式: 夯实机夯实	m3	39.1		
674	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km	m3	27.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 103 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
675	040201022001	排水沟、截水沟	1、沟内尺寸：300**400mm 2、100厚C15混凝土垫层 3、100厚混凝土沟底沟壁 4、20WP M15沟底沟壁抹灰 5、600*380*60厚钢筋混凝土盖板	m	85		
676	041102001001	垫层模板	1、垫层模板	m2	17		
677	041102037001	水沟模板	1、水沟模板	m2	136		
		管道清淤					
		钢窗厂宿舍-安装					
		楼体					
678	031001008001	塑料管	1. 材质:抗紫外线UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:雨水 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	192		
679	031003014001	给、排水附件	1. 材质:侧入式雨水斗 2. 规格:DN100 3. 材质:钢制 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	32		
680	031003014002	给、排水附件	1. 材质:溢流口 2. 规格:100*100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 104 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
681	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文件 及相关规范要求等	m	280		
		室外广场安装					
		排水工程					
682	031001008002	塑料管	1. 名称:HDPE双壁 波纹管 2. 规格型号:DN200 ,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3. 连接方式:橡胶 圈密封连接 4. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文 件及相关规范要求 等	m	102.42		
683	031001008003	塑料管	1. 名称:HDPE双壁 波纹管 2. 规格型号:DN300 ,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3. 连接方式:橡胶 圈密封连接 4. 其他:未尽事项 详见图纸、招标文 件及相关规范要求 等	m	7.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 105 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
684	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌沉沙井 2. 规格型号:700x700, 井深:1m 3. 井内侧、井底抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂;刷水泥基防水两遍 4. 复合树脂井盖800x800;Φ尼龙绳防坠网, 承重>100KG 5. C20素混凝土垫层100厚 6. 碎石100厚 7. M7.5水泥砂浆MU10砖砌筑 8. 踏步材质、规格:塑钢 9. C20混凝土井圈 10. 含模板 11. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	座	1		
685	040504010001	雨水口	1. 名称:砖砌雨水口 2. 雨水口内侧、底部抹灰:20厚1:2.5防水砂浆抹平(5%防水剂) 3. 304不锈钢水篦子200x200x3厚 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 5. C20素混凝土垫层100厚 6. 碎石垫层100厚 7. 含模板 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	座	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 106 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
686	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	69.08		
687	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	22.05		
688	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	31.18		
689	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	9.56		
690	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	3.72		
		照明工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 107 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
691	030413010001	小区路灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 规格、型号:光源:LED15W, 光伏板:6V*45W, 锂电池:60AH, 亮光时间:10H, 色温:4000K, 初始光效:150lm/W, 防护等级:IP65, 高:3米 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	4		
692	010502001001	路灯基础	1. 名称:路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20 3. 规格:600*600*600 4. 含挖土方及余料外运, 运距10km、含模板 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	座	4		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：浚江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	成品坐凳		套	5	537.6	2688					
2	揉推器115*86*187cm		套	1	1458.67	1458.67					
3	双人漫步机206*57*170cm		套	1	1413.33	1413.33					
4	扭腰器130*45*171cm		套	2	479.46	958.92					
5	摇摇乐80*60*80cm		套	2	740.36	1480.72					
6	儿童滑梯，具体尺寸及款式由业主定		套	1	20000	20000					
本页小计						27999.64	—	—			—
合 计						27999.64	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：滨江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

标段：滨江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601002001	垂直运输			
1.6	050403001001	树木支撑架			
1.7	011601001002	活动脚手架-西堤北路21号			
1.8	011601001003	活动脚手架-西堤北路1号			
1.9	011601001004	外立面脚手架-西堤北路1号			
1.10	011601001005	外立面脚手架-西堤北路2号市政公司宿舍			
1.11	011601001006	活动脚手架-西堤北路2号市政公司宿舍			
1.12	011601001007	外立面脚手架-风采路112号			
1.13	011601001008	活动脚手架-风采路112号			
1.14	011601001009	外立面脚手架-韶关市职业病防治院			
1.15	011601001010	活动脚手架-韶关市职业病防治院			
1.16	011601001011	外立面脚手架-西堤中路14、15号			
1.17	011601001012	活动脚手架-西堤中路14、15号			
1.18	011601001013	外立面脚手架-西堤中路8、10、12号			
1.19	011601001014	活动脚手架-西堤中路8、10、12号			
1.20	011601001015	外立面脚手架-西堤北路21号			
1.21	011601001016	外立面脚手架-西堤北路18号			
1.22	011601001017	活动脚手架-西堤北路18号			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.23	011601001018	外立面脚手架-西堤北路15、16、17号			
1.24	011601001019	活动脚手架-西堤北路15、16、17号			
1.25	011601001020	活动脚手架-西堤北路13号			
1.26	011601001021	外立面脚手架-西堤北路13号			
1.27	011601001022	外立面脚手架-复兴路21号			
1.28	011601001023	外立面脚手架-有色金属厂大院			
1.29	011601001024	活动脚手架-有色金属厂大院			
1.30	011601001025	外立面脚手架-南韶路14号			
1.31	011601001026	活动脚手架-南韶路14号			
1.32	011601001027	活动脚手架-东新路2号			
1.33	011601001028	外立面脚手架-东新路2号			
1.34	011601001029	外立面脚手架-钢窗厂宿舍			
1.35	011601001030	活动脚手架-钢窗厂宿舍			
1.36	031401001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			692891.88			
2.1	暂列金额	6928918.75	10	692891.88			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	692891.88			-
合 计		-	-	692891.88			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

工程名称： 西堤北路21号-单独装饰

标段名称： 滨江区2026年城镇老旧小区改造
项目工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-单独装饰

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面					
1	011605002003	立面块料拆除（空鼓）	1. 铲除外墙砖及抹灰结合层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	78		
2	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除外墙砖及结合层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	702		
3	011604002004	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层、抹灰层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	130		
4	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除水刷石、米石外墙面及结合层 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1170		
5	011604002006	立面抹灰层拆除（空鼓）	1. 铲除外墙面抹灰、涂料层（仅保留原建筑墙体） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	149.5		
6	011608001002	铲除墙面油漆面	1. 铲除墙面涂料、腻子层（保留抹灰层） 2. 拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1345.46		
7	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、建筑高度30m以上 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	3091.09		
8	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2、15厚M15 P8找平型聚合物水泥防水砂浆 3、建筑高度30m以上 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	343.45		
9	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1、墙体满铺耐碱纤维布 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	343.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-单独装饰

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.综合考虑建筑物超高降效费	m2	343.45		
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷底涂料一遍,罩面真石漆一遍 2.满刮二道外墙防水耐水腻子 3.综合考虑建筑物超高降效费	m2	3574.95		
		楼梯间					
12	011503003001	靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管抛光 2.固定配件:Φ30*2不锈钢钢管,不锈钢法兰用粘结剂粘牢 3.详15J403-1-E4-K7 4.综合考虑建筑物超高降效费	m	234		
13	011604002005	立面抹灰层拆除	1.铲除内墙面空鼓部分抹灰、涂料层(仅保留原建筑墙体) 2.拆除废料外运10km 3.综合考虑建筑物超高降效费	m2	269.94		
14	011604002001	铲除墙面油漆面	1.铲除内墙面腻子\涂料层 2.拆除废料外运10km 3.综合考虑建筑物超高降效费	m2	2429.62		
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、10mm厚1:3砂浆补平 2.综合考虑建筑物超高降效费	m2	269.96		
16	011404001002	墙面喷刷涂料	1、无机涂料底漆一遍、面漆两遍 2、满刮成品环保耐水腻子两遍,打磨平整 3.综合考虑建筑物超高降效费	m2	2699.58		
17	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除天棚面抹灰、涂料层至结构板底 2.拆除废料外运10km 3.部位:空鼓处 4.综合考虑建筑物超高降效费	m2	100.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西堤北路21号-单独装饰

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011608001001	铲除天棚油漆面	1、拆除天棚腻子层清理干净 2、拆除废料外运10km 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	902.21		
19	011301001001	天棚抹灰	1、10mm厚1:2砂浆补平 2. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	100.23		
20	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料两遍 2. 满刮防裂耐水腻子两道 3. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	1002.45		
		防盗网翻新及其他					
21	010807001001	防盗网翻新做法	1. 根据阳台、外窗已有防盗网5个面尺寸, 对原铁艺防盗网做防锈漆处理 2. 粗砂布打磨 3. 红丹防锈漆一遍 4. 银漆两遍(油漆面积按防盗网面积X0.3系数) 5. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	108		
22	010807003001	金属百叶窗	1、50*50*4、30*30*2镀锌方通, M12化学螺栓固定 2、工程量按展开面积计算 3、具体样式详设计大样 4. 综合考虑建筑物超高降效费	m2	55.4		
		室外路面					
23	010502030001	地坪	1、100厚C30高强细石混凝土, 4*4m切缝, 缝内打聚氨酯耐候密封胶 2、旧混凝土面整体打磨、清灰、高压水洗全域涂刷混凝土界面剂	m2	18		
24	040901002001	钢筋网片	1. Φ 4@150钢丝网满铺	t	0.024		
25	041001001001	拆除路面	1、水泥混凝土路面切缝厚度10cm	m	18		
26	041001001002	拆除路面	1、拆除100厚混凝土 2、拆除废料外运10km	m2	18		
27	041001003001	拆除基层	1、拆除100厚水稳层/碎石基层 2、拆除废料外运10km	m2	18		
28	010201001001	换填垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-单独装饰		标段：滨江区2026年城镇老旧小区 改造项目工程	第 4 页 共 4 页
合 计			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	9		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：西堤北路21号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：西堤北路21号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路18号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	12		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	2		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路18号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.47		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	420		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 西堤北路18号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤北路18号-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：西堤北路18号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路15、16、17号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	9		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路15、16、17号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	350		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：西堤北路15、16、17号-安装 标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤北路15、16、17号- 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造
安装 改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 西堤北路15、16、17号-安装 标段: 滨江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路13号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	18		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	2		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: 1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等. 6Mpa） 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路13号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 3 页

7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.47		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	420		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路13号-安装	标段：滨江区2026年城镇老旧小区改造项目工程	第 3 页 共 3 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：西堤北路13号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤北路13号-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：西堤北路13号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路1号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	12		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路1号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：西堤北路1号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤北路1号-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 西堤北路1号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路2号市政公司宿舍-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	15		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤北路2号市政公司宿舍-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	280		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 西堤北路2号市政公司宿舍-安
装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤北路2号市政公司宿舍 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造-安装
造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：西堤北路2号市政公司宿舍-安
装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风采路112号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	11		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	2		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：风采路112号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.47		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	140		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 风采路112号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：风采路112号-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：风采路112号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

工程项目清单汇总表

工程名称： 韶关市职业病防治院-安装

标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市职业病防治院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	4		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市职业病防治院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	140		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韶关市职业病防治院-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市职业病防治院-安装
标段：浈江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 韶关市职业病防治院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤中路14、15号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	27		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	2		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	2		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	54		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	54		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤中路14、15号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	54		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度: 15cm 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	13.5		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	54		
12	040305001001	垫层	1. 名称: 石粉垫层 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	10.8		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填土 2. 夯实方式: 夯实机夯实 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	40.26		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填石粉 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	2.46		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.47		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称: 三线绑扎 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	350		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：西堤中路14、15号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤中路14、15号-安装

第 1 页 共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西堤中路8、10、12号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	36		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：西堤中路8、10、12号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：西堤中路8、10、12号-安 标段：滇江区2026年城镇老旧小区改造
装 造项目工程

第 1 页 共 1 页

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：西堤中路8、10、12号-安装 标段：滨江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 复兴路21号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	13		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：复兴路21号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度: 15cm 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称: 石粉垫层 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填土 2. 夯实方式: 夯实机夯实 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填石粉 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称: 三线绑扎 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：复兴路21号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：复兴路21号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造
项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：复兴路21号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 有色金属厂大院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼体					
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	24		
2	030910002002	微型消防器材柜	1. 名称: 微型消防器材柜 2. 规格型号: 1200X900X400mm (标准柜) 3. 内置: 2具4kgABC类干粉灭火器; 个人防护装备 (按不少于2套配备): 消防战斗服, 消防头盔, 消防手套, 消防靴, 防毒面具/呼吸器, 安全绳/救生绳; 破拆与照明工具: 消防斧、铁铤等破拆工具, 强光手电筒、应急照明灯, 消防水带、水枪, 对讲机等通信设备; 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
4	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100 (压力等级1.6Mpa) 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 有色金属厂大院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:消防管道碰头 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
6	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
7	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
8	041001001001	旧路面切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 厚度:水泥混凝土路面10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
9	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
11	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
13	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 有色金属厂大院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填土 2. 夯实方式: 夯实机夯实 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m ³	20.13		
15	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填石粉 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m ³	1.23		
16	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m ³	0.24		
17	030412004001	三线绑扎	1. 名称: 三线绑扎 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	1120		
		停车棚					
18	030910002003	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 含MF/ABC5灭火器两具 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	3		
19	030910003001	悬挂式干粉灭火装置	1. 名称: 悬挂式干粉灭火装置（温控型） 2. 规格、型号: 非贮压式，充装剂量4kg 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	3		
20	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 充电车棚配电箱 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	台	1		
21	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-YJY-4×50+1×25mm ² 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	150		
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 铜芯干包终端头截面70mm ² 以下	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 有色金属厂大院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格、型号: SC80 3. 配置形式: 埋地敷设	m	150		
24	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格、型号: JDG40 3. 配置形式: 钢结构支架配管	m	14.59		
25	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格、型号: JDG20 3. 配置形式: 钢结构支架配管	m	46.76		
26	030412004003	配线	1. 名称: 电线 2. 规格、型号: WDZB-BYJ-16 3. 配线形式: 管内穿线	m	53.67		
27	030412004004	配线	1. 名称: 电线 2. 规格、型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 配线形式: 管内穿线	m	140.28		
28	030405016001	充电桩	1. 名称: 8路充电桩	台	3		
29	030413014001	插座	1. 名称: 充电插座 2. 规格: 10A 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	18		
30	040203007002	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	132		
31	040202002002	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	132		
32	041001001003	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	300		
33	041001001004	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土类路面层 2. 厚度: 10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	132		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：有色金属厂大院-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	041001003002	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	132		
35	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	33		
36	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	92.4		
37	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	91.65		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 有色金属厂大院-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：有色金属厂大院-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 有色金属厂大院-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南韶路14号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	9		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：南韶路14号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 南韶路14号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造
项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南韶路14号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东新路2号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 规格、型号: 800*340*200 3. 材质: 箱体采用铁皮, 漆大红色, 上注“灭火器箱” 4. 含MF/ABC3灭火器两具, XHZLC40防毒面具两具, 逃生绳一条及多功能手电筒一支 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	4		
2	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 规格、型号: SSF100/65-1.0 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	套	1		
3	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格、型号: DN100（压力等级1.6Mpa） 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	30		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 名称: 消防管道碰头 2. 规格、型号: DN100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	处	1		
5	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6M，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	27		
6	040202002001	水泥稳定土	1、150厚7%水泥石粉垫层	m2	27		
7	041001001001	旧路面切缝	1. 名称: 旧路面机械切缝 2. 厚度: 水泥混凝土路面10cm 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东新路2号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 2 页

8	041001001002	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:10cm 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
9	041001003001	拆除基层	1. 拆除水稳层/碎石基层 2. 厚度:15cm 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m2	27		
10	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	6.75		
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	27		
12	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	5.4		
13	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	20.13		
14	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填石粉 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	1.23		
15	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	0.24		
16	030412004001	三线绑扎	1. 名称:三线绑扎 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	210		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 东新路2号-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 东新路2号-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢窗厂宿舍-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼体					
1	031001008001	塑料管	1. 材质: 抗紫外线UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 介质: 雨水 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	192		
2	031003014001	给、排水附件	1. 材质: 侧入式雨水斗 2. 规格: DN100 3. 材质: 钢制 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	32		
3	031003014002	给、排水附件	1. 材质: 溢流口 2. 规格: 100*100 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	个	32		
4	030412004001	三线绑扎	1. 名称: 三线绑扎 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	280		
		室外广场安装					
		排水工程					
5	031001008002	塑料管	1. 名称: HDPE双壁波纹管 2. 规格型号: DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3. 连接方式: 橡胶圈密封连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	102.42		
6	031001008003	塑料管	1. 名称: HDPE双壁波纹管 2. 规格型号: DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 3. 连接方式: 橡胶圈密封连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m	7.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢窗厂宿舍-安装

标段：浚江区2026年城镇老旧小区
改造项目工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌沉沙井 2. 规格型号:700x700, 井深:1m 3. 井内侧、井底抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂; 刷水泥基防水两遍 4. 复合树脂井盖800x800; Φ尼龙绳防坠网, 承重>100KG 5. C20素混凝土垫层100厚 6. 碎石100厚 7. M7.5水泥砂浆MU10砖砌筑 8. 踏步材质、规格:塑钢 9. C20混凝土井圈 10. 含模板 11. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	座	1		
8	040504010001	雨水口	1. 名称:砖砌雨水口 2. 雨水口内侧、底部抹灰:20厚1:2.5防水砂浆抹平(5%防水剂) 3. 304不锈钢水篦子200x200x3厚 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 5. C20素混凝土垫层100厚 6. 碎石垫层100厚 7. 含模板 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	座	7		
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	69.08		
10	040305001001	垫层	1. 名称:石粉垫层 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	22.05		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填土 2. 夯实方式:夯实机夯实 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件及相关规范要求等	m3	31.18		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 钢窗厂宿舍-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：浚江区2026年城镇老旧小区改造
项目工程

工程名称: 钢窗厂宿舍-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 钢窗厂宿舍-安装

标段：涪江区2026年城镇老旧小区改造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-