

# 表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 1 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
	第100章至900章清单			736046		100.00	
	第100章 总则			80992		11.00	
101	总则			2620		0.36	
101-1	保险费	总额	1.000	2620	2620.00	0.36	655054*0.4%
102	工程管理			9826		1.33	
102-3	安全生产费	总额	1.000	9826	9826.00	1.33	655054*1.5%
103	临时工程与设施			35864		4.87	
103-1	临时道路、便桥工程			35864		4.87	
103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	总额	1.000	35864	35864.00	4.87	
104	承包人驻地建设			32682		4.44	
104-1	施工场地建设费	总额	1.000	32682	32682.00	4.44	612253*5.338%
	第200章 路基			127873		17.37	
202	场地清理			4076		0.55	
202-2	挖除旧路面			4076		0.55	
202-2-1	挖除水泥混凝土路面			3214		0.44	
202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	140.800	3214	22.83	0.44	
202-2-4	挖除各类稳定土基层			862		0.12	
202-2-4-2	挖除18cm厚旧基层	m2	159.556	862	5.40	0.12	
203	挖方路基			837		0.11	
203-1	路基挖方			837		0.11	
203-1-4	挖淤泥	m3	42.000	837	19.93	0.11	
204	填方路基			31716		4.31	
204-1	路基填筑			31716		4.31	
204-1-5	借土填方	m3	71.870	1448	20.15	0.20	

编制：

复核：

# 表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 2 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
204-1-7	结构物台背回填			30268		4.11	
204-1-7-1	回填碎石	m3	31.800	7777	244.56	1.06	
204-1-7-2	回填小片石	m3	5.600	1195	213.39	0.16	
204-1-7-3	回填粘土	m3	31.200	2713	86.96	0.37	
204-1-7-4	土工布	m2	32.600	496	15.21	0.07	
204-1-7-5	回填砂性土	m3	160.700	18087	112.55	2.46	
209	挡土墙			53195		7.23	
209-3	混凝土挡土墙			53195		7.23	
209-3-1	挡墙混凝土			53195		7.23	
209-3-1-1	C25片石混凝土	m3	78.200	53195	680.24	7.23	
215	河道防护			38049		5.17	
215-1	河床铺砌			33511		4.55	
215-1-1	浆砌片石河床铺砌	m3	56.000	18769	335.16	2.55	
215-1-2	土袋围堰(高2.0m)	m3	55.000	14742	268.04	2.00	
215-7	河道防护垫层			4538		0.62	
215-7-2	10cm厚砂垫层	m3	26.000	4538	174.54	0.62	
	第300章 路面			109917		14.93	
304	水泥稳定土底基层、基层			53710		7.30	
304-1	水泥稳定土底基层、基层			53710		7.30	
304-1-1	水泥含量3%以内稳定土底基层、基层			53710		7.30	
304-1-1-1	5%水泥碎石稳定层	m3	207.200	53710	259.22	7.30	
312	水泥混凝土面板			56207		7.64	
312-1	普通水泥混凝土面板			56207		7.64	
312-1-2	20cm厚C30混凝土面层	m2	240.600	32544	135.26	4.42	

编制：

复核：

# 表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 3 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
312-1-3	15cm厚C20素砼基层	m2	240.600	23663	98.35	3.21	
	第400章 桥梁、涵洞工程			409872		55.69	
403	钢筋			120271		16.34	
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）			35962		4.89	
403-2-1	台帽HRB400钢筋	kg	6088.400	33852	5.56	4.60	
403-2-2	挡块HRB400钢筋	kg	289.600	1657	5.72	0.23	
403-2-3	垫石HRB400钢筋	kg	87.000	453	5.21	0.06	
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）			48346		6.57	
403-3-1	桥面铺装HRB400钢筋	kg	1132.800	6582	5.81	0.89	
403-3-2	现浇板HRB400钢筋	kg	8471.500	41764	4.93	5.67	
403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）			35963		4.89	
403-4-1	搭板HRB400钢筋	kg	4599.800	24839	5.40	3.37	
403-4-2	护栏HRB400钢筋	kg	1908.000	11124	5.83	1.51	
404	基础挖方及回填			34040		4.62	
404-1	干处挖土方	m3	857.300	24862	29.00	3.38	
404-2	填土方	m3	567.600	9178	16.17	1.25	
410	结构混凝土工程			239422		32.53	
410-2	混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）			153977		20.92	
410-2-1	C25片石混凝土桥台扩基	m3	123.100	79534	646.09	10.81	
410-2-2	C25片石混凝土台身	m3	62.000	51583	831.98	7.01	
410-2-3	C30混凝土台帽	m3	24.400	22067	904.39	3.00	
410-2-4	C30混凝土挡块	m3	0.500	531	1062.00	0.07	
410-2-5	C30混凝土垫石	m3	0.200	262	1310.00	0.04	
410-3	现浇混凝土上部结构			34467		4.68	

编制：

复核：

# 表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制 范 围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 4 页

共 5 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
410-3-1	C40混凝土现浇板	m3	28.600	34467	1205.14	4.68	
410-5	上部结构现浇整体化混凝土			5915		0.80	
410-5-1	C40防水混凝土桥面铺装	m3	6.500	5915	910.00	0.80	
410-6	现浇混凝土附属结构			45063		6.12	
410-6-1	C30混凝土墙式护栏	m3	10.100	9182	909.11	1.25	
410-6-2	C30混凝土搭板	m3	19.500	15321	785.69	2.08	
410-6-3	C25混凝土搭板垫层	m3	27.000	20560	761.48	2.79	
416	桥梁支座			3988		0.54	
416-2	圆形板式橡胶组合支座			3988		0.54	
416-2-2	圆形板式橡胶组合支座（按个分型号计）			3988		0.54	
416-2-2-1	GYZ 250×52	个	10.000	3988	398.80	0.54	
417	桥梁接缝和伸缩装置			12151		1.65	
417-1	橡胶伸缩装置			12151		1.65	
417-1-1	简易伸缩缝	m	15.000	12151	810.07	1.65	
	第600章 交通安全设施			7392		1.00	
604	道路交通标志			6814		0.93	
604-1	单柱式交通标志			5600		0.76	
604-1-1	单柱式双牌标志牌	个	2.000	4000	2000.00	0.54	
604-1-2	桥梁信息牌	个	2.000	1600	800.00	0.22	
604-11	防撞桶			1214		0.16	
604-11-2	砂质防撞桶	个	4.000	1214	303.50	0.16	
605	道路交通标线			578		0.08	
605-1	热熔型涂料路面标线			578		0.08	
605-1-1	普通型	m2	10.800	578	53.52	0.08	

编制：

复核：



# 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					第100章 总 则	第200章 路 基	第300章 路 面	第400章 桥 梁、涵洞工程	第600章 交 通安全设施		%	数量
10010	人工费	元	1.00	8508.115		8508.115						
1001001	人工	工日	129.08	944.816	17.216	200.751	84.138	641.977	0.735			
1051001	机械工	工日	129.08	74.255	11.101	11.985	6.977	43.722	0.468			
2290050	麻绳	kg	17.09	16.830		16.830						
4090090	粘土	m3	38.33	51.150		51.150						
1511007	普C20-32.5-2(商)	m3	360.00	36.873			36.873					
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	370.00	238.388		62.638		175.750				
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	391.00	104.958			49.164	55.794				
1511013	普C40-32.5-2(商)	m3	429.00	30.672				30.672				
1511113	防C40-42.5-4(商)	m3	469.00	6.630				6.630				
2001001	HPB300钢筋	t	3496.00	0.171			0.002	0.169				
2001002	HRB400钢筋	t	3265.00	23.142				23.142				
2001019	钢丝绳	t	5161.00	0.031				0.031				
2001021	8~12号铁丝	kg	4.45	18.282		16.422		1.860				
2001022	20~22号铁丝	kg	4.70	55.527				55.527				
2003004	型钢	t	3400.00	0.110			0.022	0.088				
2003005	钢板	t	3373.00	0.377				0.377				
2003008	钢管	t	5542.00	0.448				0.448				
2003025	钢模板	t	5001.00	1.424				1.424				
2003026	组合钢模板	t	4868.00	0.139		0.125		0.014				
2009011	电焊条	kg	4.50	49.567				49.567				
2009013	螺栓	kg	7.35	98.620				98.620				

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 2 页 共 4 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					第100章 总 则	第200章 路 基	第300章 路 面	第400章 桥 梁、涵洞工程	第600章 交 通安全设施		%	数量
2009028	铁件	kg	3.97	621.776		396.474		225.302				
2009030	铁钉	kg	4.23	1.550				1.550				
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.043			0.043					
3003002	汽油	kg	9.35	10.334					10.338			
3003003	柴油	kg	7.86	1765.292	500.822	293.602	136.811	833.962				
3005001	煤	t	561.95	0.008			0.008				1.00	
3005002	电	kW·h	1.04	1684.529		18.068	163.402	1502.975				
3005004	水	m <sup>3</sup>	4.25	511.675	0.460	125.632	12.773	372.810				
34090280	纤维袋	个	1.03	1122.000		1122.000						
4003001	原木	m <sup>3</sup>	945.00	0.361		0.313		0.048				
4003002	锯材	m <sup>3</sup>	1220.00	0.511			0.034	0.477				
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.41	14.076		14.076						
5007001	土工布	m <sup>2</sup>	5.75	36.838		36.838						
5009007	底油	kg	8.85	2.484					2.484			
5009008	热熔涂料	kg	5.31	50.652					50.652			
5009012	油毛毡	m <sup>2</sup>	3.10	20.020				20.020				
5501003	黏土	m <sup>3</sup>	11.65	62.704	20.930	39.948					3.00	1.826
5501006	砂砾土	m <sup>3</sup>	36.42	211.040		204.893					3.00	6.147
5503004	砂	m <sup>3</sup>	106.00	34.928		34.076					2.50	0.852
5503005	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	106.00	22.152	0.220	21.392					2.50	0.540
5503007	砂砾	m <sup>3</sup>	98.06	8.656		7.140		1.430			1.00	0.086
5505005	片石	m <sup>3</sup>	90.00	122.118		81.526		40.592				

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 3 页 共 4 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					第100章 总 则	第200章 路 基	第300章 路 面	第400章 桥 梁、涵洞工程	第600章 交 通安全设施		%	数量
5505012	碎石(2cm)	m <sup>3</sup>	115.00	40.950		40.545					1.00	0.405
5505016	碎石	m <sup>3</sup>	115.00	398.580	90.556		304.078				1.00	3.946
5509001	32.5级水泥	t	308.00	28.685	0.064	5.214	23.123				1.00	0.284
5511012-1	φ 1500mm以内混凝土排水管	m	719.96	11.615	11.615							
6001003	板式橡胶支座	dm <sup>3</sup>	66.00	25.526				25.526				
6003010	板式橡胶伸缩缝	m	194.72	15.000				15.000				
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	10.336					10.336			
6007009	防撞桶	个	176.99	4.000					4.000			
7801001	其他材料费	元	1.00	2609.494	31.476	207.514	261.611	2087.920	20.974			
99450760	其他材料费	元	1.00	17.017		17.017						
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1119.86	1.268		0.047		1.221				
8001004	105kW以内履带式推土机	台班	1257.65	1.037	0.927	0.109						
8001027	1.0m <sup>3</sup> 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1272.07	1.508	1.208	0.300						
8001030	2.0m <sup>3</sup> 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1585.44	0.230		0.230						
8001035	1.0m <sup>3</sup> 以内履带式机械单斗挖掘机	台班	1124.96	2.280				2.280				
8001045	1.0m <sup>3</sup> 以内轮胎式装载机	台班	629.14	0.560		0.560						
8001047	2.0m <sup>3</sup> 以内轮胎式装载机	台班	1048.36	0.101		0.101						
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1269.92	0.251	0.056	0.057	0.138					
8001081	12~15t光轮压路机	台班	626.69	0.296	0.061	0.120	0.115					
8001083	18~21t光轮压路机	台班	800.59	0.478	0.110		0.368					
8001089	15t以内振动压路机(单钢轮)	台班	1154.79	1.350	1.208	0.143						
8001095	蛙式夯土机	台班	33.17	39.999				39.999				

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 4 页 共 4 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					第100章 总 则	第200章 路 基	第300章 路 面	第400章 桥 梁、涵洞工程	第600章 交 通安全设施				%
8003005	235kW以内稳定土拌和机	台班	2121.71	0.350			0.350						
8003070	热熔标线设备	台班	886.89	0.051					0.051				
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	167.89	1.191			1.191						
8003085	混凝土电动切缝机	台班	236.68	1.686			1.198	0.488					
8003101	机动破路机	台班	238.92	3.971		3.971							
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	210.96	2.525			2.232	0.293					
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	164.68	0.840		0.840							
8007001	2t以内载货汽车	台班	386.42	0.320					0.320				
8007003	4t以内载货汽车	台班	529.54	0.046					0.046				
8007016	12t以内自卸汽车	台班	891.02	7.759	3.636	1.613		2.511					
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1150.65	1.089	0.154	0.036	0.899						
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	239.38	2.672				2.672					
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	771.67	1.657	0.171	1.486							
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	907.93	0.658				0.658					
8009028	16t以内汽车式起重机	台班	1085.89	0.658				0.658					
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1420.93	9.456				9.456					
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	205.49	0.145				0.145					
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	223.29	9.068				9.068					
8099001	小型机具使用费	元	1.00	980.785	2.645	122.297	105.968	749.876					
990123010	电动夯实机	台班	29.17	1.447		1.447							
990415060	木驳船	台班	560.23	1.106		1.106							

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 1 页 共 8 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		第100章 总则															80992	
2	101	总则															2620	
3	101-1	保险费	总额	1.000	2620					2620							2620	2620.00
4	102	工程管理															9826	
5	102-3	安全生产费	总额	1.000	9826					9826							9826	9826.00
6	103	临时工程与设施															35864	
7	103-1	临时道路、便桥工程															35864	
8	103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	总额	1.000	21677		2222	19097	7845	29164		283	657	1120	1678	2962	35864	35864.00
9	104	承包人驻地建设															32682	
10	104-1	施工场地建设费	总额	1.000	32682					32682							32682	32682.00
11		第200章 路基															127873	
12	202	场地清理															4076	
13	202-2	挖除旧路面															4076	
14	202-2-1	挖除水泥混凝土路面															3214	
15	202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混	m2	140.800	1950		945		1299	2244		40	52	461	152	266	3214	22.83

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 2 页 共 8 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程数量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		凝土路面																
16	202-2-4	挖除各类稳定土层															862	
17	202-2-4-2	挖除18cm厚旧基层	m2	159.556	632		37		635	672		12	16	41	49	72	862	5.40
18	203	挖方路基															837	
19	203-1	路基挖方															837	
20	203-1-4	挖淤泥	m3	42.000	611		35		618	653		10	14	43	47	70	837	19.93
21	204	填方路基															31716	
22	204-1	路基填筑															31716	
23	204-1-5	借土填方	m3	71.870	1051		75		1050	1125		18	25	79	81	120	1448	20.15
24	204-1-7	结构物台背回填															30268	
25	204-1-7-1	回填碎石	m3	31.800	4742		1396	4679		6075		69	192	428	371	642	7777	244.56
26	204-1-7-2	回填小片石	m3	5.600	537		246	703		949		8	22	75	42	99	1195	213.39
27	204-1-7-3	回填粘土	m3	31.200	1601		1369	479		1848		30	65	420	126	224	2713	86.96
28	204-1-7-4	土工布	m2	32.600	304		118	251	10	379		4	12	36	24	41	496	15.21
29	204-1-7-5	回填砂性土	m3	160.700	9330		6016	7462		13478		162	378	1844	732	1493	18087	112.55
30	209	挡土墙															53195	
31	209-3	混凝土挡土墙															53195	
32	209-3-1	挡墙混凝土															53195	

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 3 页 共 8 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润	税金	金额合计	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					(元) 费率 7.42(%)	(元) 税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	209-3-1-1	C25片石混凝土	m3	78.200	34499		11608	27847	1250	40705		665	1069	3676	2688	4392	53195	680.24
34	215	河道防护															38049	
35	215-1	河床铺砌															33511	
36	215-1-1	浆砌片石河床铺砌	m3	56.000	11435		4048	9850	491	14389		175	463	1296	896	1550	18769	335.16
37	215-1-2	土袋围堰(高2.0m)	m3	55.000	12591		8508	3421	662	12591					934	1217	14742	268.04
38	215-7	河道防护垫层															4538	
39	215-7-2	10cm厚砂垫层	m3	26.000	2842		20	3612	189	3821		26	80	17	219	375	4538	174.54
40		第300章 路面															109917	
41	304	水泥稳定土底基层、基层															53710	
42	304-1	水泥稳定土底基层、基层															53710	
43	304-1-1	水泥含量3%以内稳定土底基层、基层															53710	
44	304-1-1-1	5%水泥碎石稳定层	m3	207.200	32843		1158	42229	1697	45084		305	930	427	2529	4435	53710	259.22
45	312	水泥混凝土面板															56207	
46	312-1	普通水泥混凝土面板															56207	
47	312-1-2	20cm厚C30混凝土面	m2	240.600	21243		5419	19496	881	25796		275	391	1769	1626	2687	32544	135.26

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 4 页 共 8 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		层																
48	312-1-3	15cm厚C20素砼基层	m2	240.600	15316		4284	13502	800	18586		222	317	1409	1176	1954	23663	98.35
49		第400章 桥梁、涵洞工程															409872	
50	403	钢筋															120271	
51	403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）															35962	
52	403-2-1	台帽HRB400钢筋	kg	6088.400	25366		5422	20517	549	26488		160	734	1739	1948	2796	33852	5.56
53	403-2-2	挡块HRB400钢筋	kg	289.600	1235		247	979	67	1293		8	36	87	95	137	1657	5.72
54	403-2-3	垫石HRB400钢筋	kg	87.000	346		62	294	2	358		2	10	19	27	37	453	5.21
55	403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）															48346	
56	403-3-1	桥面铺装HRB400钢筋	kg	1132.800	4893		1038	3833	258	5129		32	142	360	376	544	6582	5.81

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 5 页 共 8 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润	税金	金额合计	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					(元)	(元)	费率 7.42(%)	税率 9(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	403-3-2	现浇板HRB400钢筋	kg	8471.500	32338		4484	28473	355	33312		196	936	1418	2483	3451	41764	4.93
58	403-4	附属结构钢筋（包 括缘石、人行道、 防撞墙、栏杆、护 栏、桥头搭板、枕 梁、抗震挡块、支 座垫石等）															35963	
59	403-4-1	搭板HRB400钢筋	kg	4599.800	18741		3741	15443	332	19516		118	543	1189	1440	2053	24839	5.40
60	403-4-2	护栏HRB400钢筋	kg	1908.000	8202		2167	6431	20	8618		52	237	664	630	918	11124	5.83
61	404	基础挖方及回填															34040	
62	404-1	干处挖土方	m3	857.300	14549		12190		4801	16991		261	410	4016	1130	2053	24862	29.00
63	404-2	填土方	m3	567.600	5576		3769		2695	6464		103	168	1252	434	758	9178	16.17
64	410	结构混凝土工程															239422	
65	410-2	混凝土下部结构（ 包括墩柱、台身、 盖梁、墩间系梁、 耳背墙等）															153977	
66	410-2 -1	C25片石混凝土桥台 扩基	m3	123.100	52801		12871	43066	6073	62010		995	1577	4276	4109	6567	79534	646.09

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 6 页 共 8 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	410-2-2	C25片石混凝土台身	m3	62.000	33726		10644	24305	4131	39080		800	1298	3488	2658	4259	51583	831.98
68	410-2-3	C30混凝土台帽	m3	24.400	14462		3905	10804	2316	17025		306	460	1324	1130	1822	22067	904.39
69	410-2-4	C30混凝土挡块	m3	0.500	362		79	281	50	410		8	14	27	28	44	531	1062.00
70	410-2-5	C30混凝土垫石	m3	0.200	167		59	93	42	194		5	7	21	13	22	262	1310.00
71	410-3	现浇混凝土上部结 构															34467	
72	410-3-1	C40混凝土现浇板	m3	28.600	22212		7096	17073	2401	26570		348	644	2338	1721	2846	34467	1205.14
73	410-5	上部结构现浇整体 化混凝土															5915	
74	410-5 -1	C40防水混凝土桥面 铺装	m3	6.500	3658		1116	3304	200	4620		61	90	373	283	488	5915	910.00
75	410-6	现浇混凝土附属结 构															45063	
76	410-6-1	C30混凝土墙式护栏	m3	10.100	5937		2086	4777	134	6997		115	187	662	463	758	9182	909.11
77	410-6-2	C30混凝土搭板	m3	19.500	9686		3549	7998	238	11785		165	235	1123	748	1265	15321	785.69
78	410-6-3	C25混凝土搭板垫层	m3	27.000	13130		4914	10495	330	15739		228	326	1554	1015	1698	20560	761.48
79	416	桥梁支座															3988	
80	416-2	圆形板式橡胶组合 支座															3988	

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 7 页 共 8 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润	税金	金额合计	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					(元)	(元)	合计	单价
															费率 7.42(%)	税率 9(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	416-2	圆形板式橡胶组合 支座（按个分型号 计）															3988	
82	<sup>416-2-2-1</sup>	GYZ 250×52	个	10.000	2816		329	2964		3293		9	43	101	213	329	3988	398.80
83	417	桥梁接缝和伸缩装 置															12151	
84	417-1	橡胶伸缩装置															12151	
85	<sup>417-1-1</sup>	简易伸缩缝	m	15.000	9134		3098	4416	869	8383		312	609	1098	746	1003	12151	810.07
86		第600章 交通安 全设施															7392	
87	604	道路交通标志															6814	
88	604-1	单柱式交通标志															5600	
89	<sup>604-1-1</sup>	单柱式双牌标志牌	个	2.000	4000					4000							4000	2000.00
90	<sup>604-1-2</sup>	桥梁信息牌	个	2.000	1600					1600							1600	800.00
91	604-11	防撞桶															1214	
92	<sup>604-11-2</sup>	砂质防撞桶	个	4.000	1520		52	708	124	884		20	62	29	119	100	1214	303.50
93	605	道路交通标线															578	
94	<sup>605-1</sup>	热熔型涂料路面标 线															578	

编制：

复核：



# 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制 范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.11						0.52	0.22	1.34	0.52	2.75				0.27	3.02	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
2	石方		1.02						0.47	0.18	1.19	0.47	2.79				0.26	3.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
3	运输		1.14						0.15	0.16	1.29	0.15	1.37				0.26	1.64	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
4	路面		1.09						0.82	0.32	1.41	0.82	2.43				0.40	2.83	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
5	隧道								1.20	0.26	0.26	1.20	3.57				0.51	4.08	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
6	构造物 I		0.75						1.20	0.26	1.02	1.20	3.59				0.47	4.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.75						1.20	0.26	1.02	1.20	3.59				0.47	4.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
8	构造物 II		0.88						1.54	0.33	1.22	1.54	4.73				0.55	5.27	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
9	构造物 III (桥梁)		1.73						2.73	0.62	2.35	2.73	5.98				1.09	7.07	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
10	构造物 III (设备不计雨夜)								2.73	0.62	0.62	2.73	5.98				1.09	7.07	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
11	技术复杂大桥		1.05						1.68	0.39	1.44	1.68	4.14				0.64	4.78	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24				0.65	2.90	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
13	钢材及钢结构 (金属标志牌不计夜)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24				0.65	2.90	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
14	费率为0																							
15	路面 (隧道不计雨)								0.82	0.32	0.32	0.82	2.43				0.40	2.83	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
16	构造物 I (室内不计雨)								1.20	0.26	0.26	1.20	3.59				0.47	4.05	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
17	构造物 III (除桥以外)		1.73						2.73	0.62	2.35	2.73	5.98				1.09	7.07	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.56	0.35	0.35	0.56	2.24				0.65	2.90	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65

编制：

复核：

# 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制 范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 1 页 共 2 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工费	元	10010	1.00		25	石油沥青	t	3001001	4529.91	
2	人工	工日	1001001	129.08		26	汽油	kg	3003002	9.35	
3	机械工	工日	1051001	129.08		27	柴油	kg	3003003	7.86	
4	麻绳	kg	2290050	17.09		28	煤	t	3005001	561.95	
5	粘土	m <sup>3</sup>	4090090	38.33		29	电	kW·h	3005002	1.04	
6	普C20-32.5-2(商)	m <sup>3</sup>	1511007	360.00		30	水	m <sup>3</sup>	3005004	4.25	
7	普C25-32.5-2(商)	m <sup>3</sup>	1511008	370.00		31	纤维袋	个	34090280	1.03	
8	普C30-32.5-2(商)	m <sup>3</sup>	1511009	391.00		32	原木	m <sup>3</sup>	4003001	945.00	
9	普C40-32.5-2(商)	m <sup>3</sup>	1511013	429.00		33	锯材	m <sup>3</sup>	4003002	1220.00	
10	防C40-42.5-4(商)	m <sup>3</sup>	1511113	469.00		34	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.41	
11	HPB300钢筋	t	2001001	3496.00		35	土工布	m <sup>2</sup>	5007001	5.75	
12	HRB400钢筋	t	2001002	3265.00		36	底油	kg	5009007	8.85	
13	钢丝绳	t	2001019	5161.00		37	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
14	8~12号铁丝	kg	2001021	4.45		38	油毛毡	m <sup>2</sup>	5009012	3.10	
15	20~22号铁丝	kg	2001022	4.70		39	黏土	m <sup>3</sup>	5501003	11.65	
16	型钢	t	2003004	3400.00		40	砂砾土	m <sup>3</sup>	5501006	36.42	砂砾:土=3:7, 其中土按10元/m <sup>3</sup> 计取
17	钢板	t	2003005	3373.00		41	砂	m <sup>3</sup>	5503004	106.00	
18	钢管	t	2003008	5542.00		42	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	5503005	106.00	
19	钢模板	t	2003025	5001.00		43	砂砾	m <sup>3</sup>	5503007	98.06	
20	组合钢模板	t	2003026	4868.00		44	片石	m <sup>3</sup>	5505005	90.00	
21	电焊条	kg	2009011	4.50		45	碎石(2cm)	m <sup>3</sup>	5505012	115.00	
22	螺栓	kg	2009013	7.35		46	碎石	m <sup>3</sup>	5505016	115.00	
23	铁件	kg	2009028	3.97		47	32.5级水泥	t	5509001	308.00	
24	铁钉	kg	2009030	4.23		48	Φ1500mm以内混凝土排水管	m	5511012-1	719.96	

编制:

复核:

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

编制 范围：南雄市Y507线水库桥危旧桥梁改造工程

第 2 页 共 2 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
49	板式橡胶支座	dm <sup>3</sup>	6001003	66.00		73	400L以内灰浆搅拌机	台班	8005010	164.68	
50	板式橡胶伸缩缝	m	6003010	194.72		74	2t以内载货汽车	台班	8007001	386.42	
51	反光玻璃珠	kg	6007003	3.33		75	4t以内载货汽车	台班	8007003	529.54	
52	防撞桶	个	6007009	176.99		76	12t以内自卸汽车	台班	8007016	891.02	
53	其他材料费	元	7801001	1.00		77	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1150.65	
54	其他材料费	元	99450760	1.00		78	1t以内机动翻斗车	台班	8007046	239.38	
55	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1119.86		79	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	771.67	
56	105kW以内履带式推土机	台班	8001004	1257.65		80	12t以内汽车式起重机	台班	8009027	907.93	
57	1.0m <sup>3</sup> 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1272.07		81	16t以内汽车式起重机	台班	8009028	1085.89	
58	2.0m <sup>3</sup> 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1585.44		82	25t以内汽车式起重机	台班	8009030	1420.93	
59	1.0m <sup>3</sup> 以内履带式机械单斗挖掘机	台班	8001035	1124.96		83	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	8009081	205.49	
60	1.0m <sup>3</sup> 以内轮胎式装载机	台班	8001045	629.14		84	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	223.29	
61	2.0m <sup>3</sup> 以内轮胎式装载机	台班	8001047	1048.36		85	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
62	120kW以内自行式平地机	台班	8001058	1269.92		86	电动夯实机	台班	990123010	29.17	
63	12~15t光轮压路机	台班	8001081	626.69		87	木驳船	台班	990415060	560.23	
64	18~21t光轮压路机	台班	8001083	800.59							
65	15t以内振动压路机(单钢轮)	台班	8001089	1154.79							
66	蛙式夯土机	台班	8001095	33.17							
67	235kW以内稳定土拌和机	台班	8003005	2121.71							
68	热熔标线设备	台班	8003070	886.89							
69	混凝土电动真空吸水机组	台班	8003079	167.89							
70	混凝土电动切缝机	台班	8003085	236.68							
71	机动破路机	台班	8003101	238.92							
72	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	210.96							

编制：

复核：