

工程名称： 韶关凡山源农场车间改造提升项目

标段名称： 韶关凡山源农场车间改造提升项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段: 韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		单独装饰					
		整个项目					
		茶厂					
		楼地面工程					
5	011605001001	平面块料拆除	1、地面破损地砖拆除 2、废料外运5km	m ²	33.1		
6	011102003001	块料楼地面	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、600x600抛光砖	m ²	33.1		
		天棚工程					
7	011302001001	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨 2、600x600铝扣板	m ²	150		
8	011601001001	脚手架	1、天棚脚手架	项	1		
		墙面装饰工程					
9	011403001001	抹灰面油漆（外墙面）	1、腻子粉一道 2、白色乳胶漆3遍	m ²	247.18		
10	011403001002	抹灰面油漆（内墙面）	1、腻子粉两遍 2、白色乳胶漆一底两面	m ²	300		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、25厚1:3水泥砂浆	m ²	182.11		
12	010401002001	实心砖墙	1、mu10砖m7.5水泥砂浆砌筑 2、200厚内墙	m ³	2.08		
13	010401002002	实心砖墙	1、mu10砖m7.5水泥砂浆砌筑 2、120厚内墙	m ³	9.89		
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1、50厚0.426双面彩钢板	m ²	48		
15	011601001002	脚手架	1、墙面脚手架	项	1		
		拆除工程					
16	011601001003	砖砌体拆除	1、砌体拆除 2、废料外运5km	m ³	21.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段: 韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011610002001	金属门窗拆除	1、金属门窗拆除 2、废料外运5km	m2	5.38		
		门窗工程					
18	010802003001	防盗门	1、不锈钢双开门	m2	12.6		
19	010802001001	金属(塑钢)门	1、岩棉复合板夹心门	m2	13.76		
20	010807001001	金属(塑钢)窗	1、传递窗 2、铝合金推拉窗 3、钢化玻璃	m2	3.91		
		办公室					
		墙面装饰工程					
21	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除原有抹灰层 2、废料外运5km	m2	437.755		
22	011403001003	抹灰面油漆（内墙面）	1、腻子粉两遍 2、白色乳胶漆一底两面	m2	421.809		
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、25厚1:3水泥砂浆	m2	437.755		
24	011105003001	块料踢脚线	1、100x800芝麻灰瓷砖	m	100		
25	011601001004	脚手架	1、墙面脚手架	项	1		
		门窗工程					
2	010802003002	防盗门	1、不锈钢双开门	m2	5.04		
3	010802001002	金属(塑钢)门	1、金属平开塑钢门	m2	28		
4	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金推拉窗 2、5厚钢化玻璃 3、铝合金型材厚度1.8mm	m2	42.22		
		拆除工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段: 韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011610002002	金属门窗拆除	1、金属门窗拆除 2、废料外运5km	m2	149.88		
		安装工程					
		整个项目					
26	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL1 3. 满足设计图纸及相关技术规范要求	台	1		
27	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL1-1 3. 满足设计图纸及相关技术规范要求	台	1		
28	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:装高1.3米(暗装)	套	23		
29	030413013002	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:装高1.3米(暗装)	套	4		
30	030413014001	单相二、三极插座（安全型）	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	80		
31	030413014002	单相二、三极插座（安全型）	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:380V 3. 安装方式:暗装	套	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030413014004	空调插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装	套	10		
33	030413003001	600*600磨砂格栅灯盘	1. 名称: 300*300磨砂格栅灯盘 2. 规格: LED 3*18W 3. 安装形式: 吸顶	套	36		
34	030413003002	300*300磨砂格栅灯盘	1. 名称: 600*600磨砂格栅灯盘 2. 规格: LED 3*18W 3. 安装形式: 吸顶	套	12		
35	030409001001	电力电缆 WDZ-YJY-3X10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-3X10 3. 规格: 3*10 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kv	m	100		
36	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2以下	个	4		
37	030412004001	配线 BYJ2.5	1. 名称: 配线 2. 型号: BYJ2.5 3. 规格: 2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 管内穿线	m	1189.888		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段: 韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412004002	配线 BYJ4	1. 名称:配线 2. 型号:BYJ4 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	2571.067		
39	030412004003	配线 BYJ10	1. 名称:配线 2. 型号:BYJ10 3. 规格:10mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:管内穿线	m	762.227		
40	030412001001	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC32 4. 敷设方式:暗配	m	100		
41	030412002001	塑料线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR25 4. 敷设方式明配	m	306		
42	030412002002	塑料线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR39 4. 敷设方式明配	m	151.345		
43	030412006001	开关插座盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	132		
44	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目

标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目

标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	10396.47			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		10396.47			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目 标段：韶关凡山源农场车间改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：韶关凡山源农场车间改造提升项目

标段：韶关凡山源农场车间改造
提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。