工程设计说明二

(4)围墙、花池

除结构工程师特别说明外，砖砌体用Mu10砖，M7.5水泥砂浆砌筑，钢筋混凝土强度为C25围墙、花池等砖砌体的下部，距地坪60mm除设防潮层一道，防水砂浆防潮层采用1：2水泥砂浆加3%-5%防水剂，厚度为20mm-25mm，或用防水砂浆三皮砖做防潮层,基础垫层做法无特别说明外，150厚碎石垫层，C25素混凝土垫层，素土夯实（夯实系数大于0.95）.

(5)图中所有封闭式花坛在回填土前，应预留排水口，避免花坛内涝。

(6)所有外露铁件焊接部分均要求焊点满焊，焊缝处挫平，并于完成最终饰面之前按照相关施工规范进行除锈、防锈处理（如图内未标明的贴近外表刷防锈漆二道，调和剂二道）。

3.4、安全措施

(1) 本工程所有设计均应满足国家及地方现行的有关工程及建筑设计的各类规范、规定标准。

3.5、施工要求

(1) 凡本设计采用的涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均需报小样，经甲方及设计单位确认后方可采用，如对本图集有不明确之处，需与设计单位联系。

(2) 施工时应严格按照施工图施工，如有更改需征得甲方及设计单位统一。

3.6、其他

(1) 所有涉及结构承载力的涉及，须经过结构工程师核算后方可施工，施工方不得无故擅自修改结构施工图。

(2) 本工程所用的建筑制品及其他材料，施工方应提供对应的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。

(3) 图纸尺寸如与现场不符，须与设计单位沟通核对，以现场实际尺寸为准。

(4) 本工程设计图中未详之处，均应按照国家的各类相关施工规范、规定及标准实施。

4、苗木种植相关要求

(1)为了使植物能尽快恢复生长，需要对栽植土施肥。栽植土施肥应按下列方式进行：商品肥料应有产品合格证明，或已经过实验证明符合要求；有机肥应充分腐熟方可使用；施用无机肥料应测定绿地土壤有效养分含量，并宜采用缓释性无机肥。肥料用量可根据苗木品种、施工季节、土壤情况等因素，按照项目地域差异斟酌用量，一般建议用量为覆盖表土3cm厚左右，施肥后应进行1次约30CM深的翻耕，使肥与土充分混匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好的作用。

(2)施工单位须严格按照设计规格及备注要求选苗，乔灌应以苗木的整体形态作为选苗首选标准，乔灌高度应不小于规格范围内的最小值，乔木分枝点高度误差在50cm以内，灌木分枝点高度误差在30cm以内，且都不可以高过设计要求的最高值，在保证苗木移植成活和满足交通运输要求的前提下，应尽量保留苗木的原有冠辐，以利于绿化效果尽快体现。地被应以苗木的高度作为选苗首选标准，地被的冠幅达不到设计要求时应按照株距要求增加种植密度。主景大树及精品苗木需建设方、设计方、施工方三方一起号苗确认方可入场种植。

(3) 绿化工程项目竣工后，养护管理期6个月.

泾清项目管理有限公司
jīng qīng xiàng mù guǎn lǐ yǒu xiàn gōng sī
工程设计专业资质市政行业-乙级
工程证书编号:A261138302

注册（执业）章	出图章	审图章

未经加盖公司出图章，本图纸无效

建设单位	乳源瑶族自治县大布镇人民政府	图纸名称	项目负责人 ENGINEERING DIRECTOR	张建波	张建波	审 核 REVIEWED BY	刘文欣	刘文欣	修改版次 EDITION NO.	A	比 例 SCALE	
项目名称	大布镇英明村乡村建设项目工程	工程设计说明二	专业负责人 RESPONSIBLE BY	张建波	张建波	校 对 CHECKED BY	张晓川	张晓川	设计阶段	施工图	日 期 DATE	2026.07
子项名称			审 定 AUTHORIZED BY	张建波	张建波	设 计 DESIGNED BY	张晓川	张晓川	图 别 DRAWING TITLE	市政	图 号 DRAWING NO.	YS-SM-02