北

钢筋砼挡土墙L=180M

道路拓宽做法图 1/2 YS-TY-06

2 YS-TY-04 修复栏杆 L=260M

3 YS-TY-06 9 YS-TY-01 车行道硬化 S=1152M²

垃圾收集点 1-4 YS-TY-05

详见做法图

道路拓宽做法图 3 YS-TY-06

垃圾收集点 1-4 YS-TY-05

详见做法图

宣传栏安装 4 YS-TY-06 个数：6个

人行道铺装 11 YS-TY-01 S=30M²

铸铁盖板水沟(400)

L=20M

图例说明	
图例	说明
X=17453.045 Y=43535.988	定点坐标
硬化/水沟 S=240M²/L=200M	内容/图号索引 S：面积（平方米） L：长度（米）
	新增硬化（200厚）
	新增人行道
	修复栏杆
	垃圾收集点
	新增水沟（400）
	宣传栏

工程量汇总表			
序号	项目内容	单位	工程量
1	新增硬化（200厚）	M2	1152
2	人行道铺装	M2	30
3	修复栏杆	M	260
4	垃圾收集点	个	2
5	钢筋砼挡土墙	M	180
11	宣传栏	个	6
12			
13			
14			
15			
16			
17			

备注：本工程量表仅供参考，最终以实际工程量为准。

水坑头新屋村平面图 1:500

泾清项目管理有限公司
jīng qīng xiàng mù guǎn lǐ yǒu xiàn gōng sī

工程设计专业资质市政行业-乙级
工程证书编号:A261138302

注册（执业）章	出图章	审图章

未经加盖公司出图章，本图纸无效

建设单位	乳源瑶族自治县大布镇人民政府	图纸名称	项目负责人 ENGINEERING DIRECTOR	张建波	张建波	审 核 REVIEWED BY	刘文欣	刘文欣	修改版次 EDITION NO.	A	比 例 SCALE	
项目名称	大布镇英明村乡村建设项目工程	水坑头新屋村平面图	专业负责人 RESPONSIBLE BY	张建波	张建波	校 对 CHECKED BY	张晓川	张晓川	设计阶段	初步设计	日 期 DATE	2026.07
子项名称			审 定 AUTHORIZED BY	张建波	张建波	设 计 DESIGNED BY	张晓川	张晓川	图 别 DRAWING TITLE	市政	图 号 DRAWING NO.	ZT-04-01