文屋、九门

北

4/5 YB-TY-02 卵石围篱 36.0m
1-4 YB-TY-05 垃圾收集点 1个
6 YB-TY-01 巷道硬化 162.56m²
6 YB-TY-01 巷道硬化 85.18m²
4/5 YB-TY-02 卵石围篱 44.7m
4/5 YB-TY-02 卵石围篱 20.5m
4/5 YB-TY-02 卵石围篱 4.4m
4/5 YB-TY-02 卵石围篱 4.4m
4/5 YB-TY-02 卵石围篱 14.4m
6 YB-TY-01 巷道硬化 56.27m²
1/2 YB-TY-02 围网 28.7m
6 YB-TY-01 巷道硬化 37.5m²
12 YB-TY-01 碎石铺地 21.65m²
4/5 YB-TY-02 卵石围篱 14.6m
6 YB-TY-01 巷道硬化 20.41m²
6 YB-TY-01 巷道硬化 41.95m²
6 YB-TY-01 巷道硬化 9.69m²
6 YB-TY-01 巷道硬化 17.6m²
6 YB-TY-01 巷道硬化 58.5m²
8 YB-TY-01 停车场硬化 368.53m²
1-4 YB-TY-05 垃圾收集点 1个
5/6 YB-TY-05 村牌 1个

碎石铺地 52.64m² 12 YB-TY-01
碎石铺地 95.14m² 12 YB-TY-01
巷道硬化 24.68m² 6 YB-TY-01
巷道硬化 442.37m² 6 YB-TY-01
巷道硬化 14.0m² 6 YB-TY-01
仿木栏杆 54.6m 7/8 YB-TY-05
卵石围篱 69.7m 4/5 YB-TY-02
卵石围篱 18.7m 4/5 YB-TY-02

卵石围篱 11.9m 4/5 YB-TY-02
卵石围篱 8.9m 4/5 YB-TY-02
毛杜鹃 6.37m²
小叶栀子 6.24m²
卵石矮墙 12.4m 3 YB-TY-02
巷道硬化 28.44m² 6 YB-TY-01
卵石围篱 21.0m 4/5 YB-TY-02

工程量表

序号	图例	名称	数量	单位	备注
1		巷道硬化	1013.62	m²	
2		停车场硬化	368.53	m²	
3		碎石铺地	169.43	m²	
4		卵石矮墙	12.4	m	
5		卵石围篱	269.2	m	
6		围网	28.7	m	
7		仿木栏杆	54.6	m	
8		村牌	1	个	
9	垃	垃圾收集点	2	个	
10		毛杜鹃	6.37	m²	裘苗，多分支，冠幅丰满，25株/平方米，覆土，厚30cm
11		小叶栀子	6.24	m²	5斤裘，25株/平方米，覆土，厚30cm

九门村平面图 1:500

注：
1、对于未给定竖向标高的路面，其新建道路完成面应与原道路路面标高一致。

泾清项目管理有限公司
jīng qīng xiàng mù guǎn lǐ yǒu xiàn gōng sī
建筑、给水、排水、道路、园林、装饰、照明工程设计-乙级
工程证书编号:A261138302

注册（执业）章 | 出图章 | 审图章

未经加盖公司出图章，本图纸无效

建设单位	乳源瑶族自治县大布镇人民政府	图纸名称	项目负责人	张建波	审 核	刘文欣	修改版次	A	比 例 1:500
项目名称	大布镇英明村乡村建设项目工程	九门村平面图	专业负责人	张建波	校 对	张晓川	设计阶段	施工	日 期 2026.07
子项名称	九门村		审 定	张建波	设 计	张晓川	图 别	市政	图 号 ZT-11-01