



翠芦荻 65.13m²

6 巷道硬化 8.69m²

1/2 挡土墙(H=1.48m) 100m

1-4 垃圾收集点 1个

6 巷道硬化 10.96m²

9 行车道硬化 7.0m²

9 行车道硬化 13.65m²

7/8 仿木栏杆 56m

6 巷道硬化 154.48m²

4/5 卵石围篱 28.9m

6 巷道硬化 102.35m²

6 巷道硬化 15.96m²

村牌 5/6

在入村口处设置

巷道硬化 12.22m²

卵石围篱 5.7m

巷道硬化 3.95m²

卵石围篱 31.2m

卵石围篱 33.8m

卵石围篱 7m

巷道硬化 79.18m²

卵石围篱 9.5m

行车道硬化 9.0m²

卵石围篱 12.6m

巷道硬化 130.28m²

吴屋村平面图 1:500

注:

1、对于未给定竖向标高的路面,其新建道路完成面应与原道路路面标高一致。

工程量表					
序号	图例	名称	面积	单位	备注
1		巷道硬化	594.33	m ²	
2		行车道硬化	29.65	m ²	
3		挡土墙	100	m	
4		卵石围篱	128.7	m	
5		仿木栏杆	56	m	
6		村牌	1	个	
7		垃圾收集点	1	个	
8		翠芦荻	65.13	m ²	5斤袋, 36株/平方米, 覆土, 厚30cm



泾清项目管理有限公司
jīng qīng xiàng mù guǎn lǐ yǒu xiàn gōng sī

建筑、给水、排水、道路、园林、装饰、照明工程设计-乙级
工程证书编号:A261138302

注册(执业)章

出图章

审图章

建设单位

乳源瑶族自治县大布镇人民政府

图纸名称

项目负责人

张建波

张**张建波**

审 核

刘文欣

刘**刘文欣**

修改版次

A

比 例

1:500

项目名称

大布镇英明村乡村建设项目工程

吴屋村平面图

专业负责人

张建波

张**张建波**

校 对

张晓川

张**张晓川**

设计阶段

施工

日 期

2026. 07

子项名称

吴屋村

审 定

张建波

张**张建波**

设 计

张晓川

张**张晓川**

图 别

市政

图 号

ZT-13-01

未经加盖公司出图章, 本图纸无效